

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路(中央部)					
夜間施工					
労務費単価割増係数 a=1.5			式	615,367	
管きょ工(開削)					
			式	445,095	
管路土工					
			式	142,659	
管路掘削					
			式		
					機械掘削工(ハックホ)
					10 m3
管路埋戻					
			一式		
					機械投入埋戻工(ハックホ)
					7 m3
					購入土運搬
					8 m3

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
発生土処理					
			一式		
					発生土運搬工 現場から仮置き場
					10 m3
管布設工					
			式	117,872	
硬質塩化ビニル管					
			一式		
					硬質塩化ビニル管設置工 φ 450
					3.30 m
埋設標識テゾ					
			一式		
					管明ホシト工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
					6.60 m
管基礎工					
			式	24,562	
砂基礎					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					砂基礎工
					2 m <sup>3</sup>
					購入上運搬
					2 m <sup>3</sup>
管路土留工					
			式	151,575	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.5m以下
					3.90 m
					1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有(打込み作業無)
					5.86 t
					金属支保設置・撤去 2段(損料別)
					3.90 m
					金属支保工賃料(2段) 水圧式切梁
					1 式
					金属支保工基本料 水圧式切梁
					1 式

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
開削水替工					
			式	8,427	
開削水替					
			一式		
					ポンプ運転工
マンホール工					1 日
			式	63,220	
組立マンホール工					
			式	63,220	
組立2号マンホール					
			一式		
					底部工(組立式) 基礎碎石なし
付帯工					1 箇所
			式	137,052	
舗装撤去工					
			式	35,049	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					18 m
濁水運搬処理					
			一式		
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 PH12.5未満 1 式
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					7 m2
殻運搬処理					
			一式		
					殻運搬
					1 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					3 t

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮復旧工（市道B断面）					
			式	21,384	
下層路盤					
			一式		
					下層路盤（歩道部）
					4 m2
表層					
			一式		
					表層（車道・路肩部）
					4 m2
本復旧工（市道B断面）					
			式	37,148	
不陸整正					
			一式		
					不陸整正
					4 m2
					不陸整正
					3 m2

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
上層路盤					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					7 m2
表層					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					7 m2
試掘工					
			式	43,471	
					試掘工 市道B断面
					1.5 m
仮設工 夜間施工 労務費単価割増係数 a=1.5					
			式	247,300	
交通誘導警備員					
			式	247,300	
					交通誘導警備員B
					10.0 人日

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管路(中央部) 昼間施工					
			式	4,306,014	
管きょ工(開削)					
			式	2,772,449	
管路土工					
			式	1,510,294	
管路掘削					
			一式		
					機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎﾞﾘ)
					90 m3
管路埋戻					
			一式		
					機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎﾞﾘ)
					60 m3
					購入土運搬
					70 m3
発生土処理					
			一式		



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					発生土運搬工 現場から仮置き場
					90 m3
					積込(ルズ) 仮置き場での積込
					110 m3
					土砂等運搬 仮置き場から処分地
					110 m3
管布設工					
			式	752,714	
硬質塩化ビニル管					
			一式		
					硬質塩化ビニル管設置工 φ 450
					29.70 m
埋設標識テープ					
			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
					59.40 m
管基礎工					
			式	181,220	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
砂基礎					
			一式		
					砂基礎工
					20 m 3
					購入土運搬
					20 m3
管路土留工					
			式	296,532	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.5m以下
					25.50 m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深3.0m以下
					6.00 m
					金属支保設置・撤去 2段(損料別)
					31.50 m
					金属支保工賃料(2段) 水圧式切梁
					1 式

06-実施-下水-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
開削水替工					
			式	31,689	
開削水替					
			一式		
					ポンプ運転工
					5 日
					据付・撤去工
					1 現場
マンホール工					
			式	1,460,905	
組立マンホール工					
			式	1,460,905	
組立1号マンホール					
			一式		
					組立マンホール設置工
					4 箇所
					底部工(組立式)
					4 箇所

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
組立1号マンホール トイレ汚水枳					高さ調整部材等 呼び600・900用
					4 箇所
			一式		
					組立マンホール設置工
					1 箇所
					底部工(組立式)
					1 箇所
取付管およびます工					高さ調整部材等 呼び600・900用
					1 箇所
管路土工			式	72,660	
			式	45,980	
管路掘削					
			一式		
					取付管土工(塩ビ管φ150)
					2.0 m

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						管明示シート工
						埋設標識シート
取付管布設工						幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
						2.0 m
取付管				式	26,680	
				一式		
						取付管布設および支管取付工
						1 箇所
仮設工 昼間施工						
				式	527,680	
仮設工						
				式	527,680	
直接工事費						交通誘導警備員B
						32.0 人日
運搬費					5,726,361	
				式	104,092	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設材運搬費					
			式	104,092	
					仮設材等の運搬 往路
					10.6 t
					仮設材等の運搬 復路
					10.6 t
					仮設材等の積込み取卸し費 往路
					10.6 l
					仮設材等の積込み取卸し費 復路
					10.6 l
共通仮設費（ 率分）					
				818,000	
共通仮設費計					
				922,092	
純工事費					
				6,648,453	
現場管理費（ 率分）					
				2,688,000	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費計					
				2,688,000	
工事原価					
				9,336,453	
工事原価計					
				9,336,453	
一般管理費等					
				1,640,547	
契約保証費					
				3,000	
一般管理費等計					
				1,643,547	
工事価格					
				10,980,000	

# ＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊					
管路(中央部) 昼間施工					
			式	2,571,279	
付帯工					
			式	2,571,279	
管路土工					
			式	1,972,690	
管路掘削					
			一式		
					機械掘削工(ハックホ)
					100 m3
管路埋戻					
			一式		
					機械投入埋戻工(ハックホ)
					110 m3
					購入土運搬
					120 m3



# ＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
発生土処理					
			一式		
					発生土運搬工 現場から仮置き場
					100 m3
					積込(ルース) 仮置き場での積込
					100 m3
					土砂等運搬 仮置き場から処分地
					100 m3
既設構造物撤去工					
			式	139,585	
既設管撤去					
			一式		
					鉄筋コンクリート管撤去工
					32.12 m
					構造物とりこわし
					2 m3
既設人孔撤去					
			一式		

# ＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					既設人孔撤去
					1 m3
					矢板・鋼管スクラップ 控除
					既設人孔蓋
					0.064 t
殻運搬処理					
			一式		
					殻運搬
					3 m3
					廃材処理費
					コンクリート殻廃材(鉄筋)
					8 t
管路上留工					
			式	435,124	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去
					掘削深3.0m以下
					32.12 m
					1現場当たり修理費及び損耗費
					軽量鋼矢板
					補助工法有(打込み作業無)
					8.50 t

# ＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					金属支保設置・撤去 2段(損料別)
					32.12 m 金属支保工賃料 (2段) 水压式切梁
					1 式
開削水替工					
			式	23,880	
開削水替					
			一式		
					ポンプ運転工
					4 日
仮設工 昼間施工					
			式	230,860	
仮設工					
			式	230,860	
					交通誘導警備員B
					14.0 人日
直接工事費					
				2,802,139	

# ＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				401,000	
共通仮設費計					
				401,000	
純工事費					
				3,203,139	
現場管理費（率分）					
				1,296,000	
現場管理費計					
				1,296,000	
工事原価					
				4,499,139	
工事原価計					
				4,499,139	
一般管理費等					
				788,861	
契約保証費					
				2,000	

06-実施-下水-0000-当初

＊＊附帯工事費＊　　　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等	計								
工事価格							790,861		
							5,290,000		