

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
			式	5,370,441	
管きょ工(開削)					
			式	3,879,468	
管路土工					
			式	2,234,280	
管路掘削					
			式		
					機械掘削工(ハックホ)
					150 m3
管路埋戻					
			一式		
					機械投入埋戻工(ハックホ)
					110 m3
					購入土運搬
					120 m3

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
発生土処理					
			一式		
					発生土運搬工 現場から仮置き場
					150 m3
					積込(ルース) 仮置き場での積込
					200 m3
					土砂等運搬 仮置き場から処分地
					200 m3
管布設工					
			式	471,619	
			一式		
硬質塩化ビニル管					
					硬質塩化ビニル管設置工
					101.80 m
埋設標識テープ					
			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
					101.80 m

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管基礎工					
			式	282,020	
砂基礎					
			一式		
					砂基礎工
					40 m 3
					購入土運搬
					30 m3
管路土留工					
			式	841,950	
軽量鋼矢板上留					
			一式		
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深1.5m以下
					64.09 m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.0m以下
					39.51 m
					1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有(打込み作業無)
					13.68 t

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					金属支保設置・撤去 1段(損料別)
					103.60 m
					金属支保工賃料 (1段) 水圧式切梁
					1 式
					金属支保工基本料 水圧式切梁
					1 式
開削水替工					
			式	49,599	
開削水替					
			式		
					ポンプ運転工
					8 日
					据付・撤去工
					1 現場
マンホール工					
			式	606,639	
組立マンホール工					
			式	286,855	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
組立1号マンホール					
			一式		
					組立マンホール設置工
					1 箇所
					底部工(組立式) 基礎碎石なし
					1 箇所
					底部工(組立式)
					1 箇所
					高さ調整部材等 呼び600・900用
					1 箇所
小型マンホール工					
			式	319,784	
小型マンホール					
			一式		
					小型マンホール設置工 1. 50m以下
					1 箇所
					小型マンホール設置工 2. 00m以下
					1 箇所

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					高さ調整部材等 呼び300用
					2 箇所
取付管およびます工					
			式	884,334	
管路土工					
			式	611,894	
管路掘削					
			一式		
					取付管土工（塩ビ管 φ100）
					53.00 m
					管明ボルト工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
					50.00 m
ます設置工					
			式	131,080	
ます					
			一式		
					ます設置工（塩化ビニル製）
					5 箇所

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
取付管布設工						ます設置工（塩化ビニル製）
						1 箇所
				式	111,360	
	取付管			一式		
仮設工						取付管布設および支管取付工
						6 箇所
				式	412,250	
	仮設工			式	412,250	
管路（撤去工）						交通誘導警備員B
						25.0 人口
				式	3,182,780	
	管きょ工(開削)			式	2,331,753	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管路上工					
			式	878,948	
管路掘削					
			一式		
					機械掘削工(ハックホ)
					140 m3
管路埋戻					
			一式		
					機械投入埋戻工(ハックホ)
					120 m3
発生土処理					
			一式		
					発生土運搬工 現場から仮置き場
					10 m3
					積込(ルース) 仮置き場での積込
					20 m3
					土砂等運搬 仮置き場から処分地
					20 m3



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
既設構造物撤去工					
			式	591,343	
既設管撤去					
			一式		
					硬質塩化ビニル管撤去工
					104.50 m
既設取付管撤去					
			一式		
					硬質塩化ビニル管撤去工
					40.00 m
					硬質塩化ビニル管撤去工
					25.30 m
					取付管土工（塩ビ管 φ100撤去）
					40.00 m
					取付管土工（塩ビ管 φ150撤去）
					25.30 m
廃プラスチック運搬処理					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
既設人孔撤去					
			一式		
					既設人孔撤去
					1 m3
					矢板・鋼管スクラップ 控除
					既設人孔蓋
					0.141 t
殻運搬処理					
			一式		
					殻運搬
					1 m3
					廃材処理費
					コンクリート殻廃材(鉄筋)
					1 t
管路土留工					
			式	819,672	
軽量鋼矢板上留					
			一式		
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去
					掘削深1.5m以下
					93.60 m

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.0m以下
					13.00 m
					1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有(打込み作業無)
					13.45 t
					金属支保設置・撤去 1段(損料別)
					106.60 m
					金属支保工賃料(1段) 水圧式切梁
					1 式
開削水替工					
			式	41,790	
開削水替					
			一式		
					ポンプ運転工
					7 口
付帯工					
			式	851,027	
舗装撤去工					
			式	303,938	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					250 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					129 m2
殻運搬処理					
			一式		
					殻運搬
					7 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 プラント地域 新潟 15 t
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 舗装版切断濁水PH12.5未満 1 式
道路復旧工（仮復旧）					
			式	547,089	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					市道C断面 129 m2
表層					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					129 m2
仮設工					
			式	371,025	
仮設工					
			式	371,025	
					交通誘導警備員B
					22.5 人口
直接工事費					
				9,336,496	
運搬費					
			式	97,218	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設材運搬費					
			式	97,218	
					仮設材等の運搬 往路
					9.9 t
					仮設材等の運搬 復路
					9.9 t
					仮設材等の積込み取卸し費 往路
					9.9 t
					仮設材等の積込み取卸し費 復路
					9.9 t
共通仮設費（ 率分）					
				1,541,000	
共通仮設費計					
				1,638,218	
純工事費					
				10,974,714	
現場管理費（ 率分）					
				4,819,000	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費計					
				4,819,000	
工事原価					
				15,793,714	
工事原価計					
				15,793,714	
一般管理費等					
				3,310,286	
契約保証費					
				6,000	
一般管理費等計					
				3,316,286	
工事価格					
				19,110,000	