

<<単入設計書>>

```
***** 2021.02.17 14:23 *****
*
*      所 属      100 新潟市      *
*      利 用 者    100663   南区   建設課 0 3      *
*      ファイル名    0502-南建第33号-当初-東笠巻新・      *
*
*****
```

|                      |  |                          |  |                 |                             |  |  |
|----------------------|--|--------------------------|--|-----------------|-----------------------------|--|--|
| 令和 02 年度             |  |                          |  |                 | 調 査                         |  |  |
| 東笠巻新田真木線舗装修繕その3工事    |  |                          |  |                 | 設 計 書                       |  |  |
| 工 事 番 号              |  |                          |  |                 | 施 工 地                       |  |  |
|                      |  |                          |  |                 |                             |  |  |
|                      |  | 実 施 ・ 元                  |  |                 | 変 更                         |  |  |
| 設 計 額                |  | 15,543,000 円             |  |                 | 円                           |  |  |
| 契 約 額                |  | 円                        |  |                 | 円                           |  |  |
| ( 内消費税額 )            |  | ( 円 )                    |  |                 | ( 円 )                       |  |  |
| 工 事・履 行 日 数          |  | 工事日数 日間<br>又は 完成期限 年 月 日 |  |                 | 日間( 付与日数 日間 )<br>完成期限 年 月 日 |  |  |
| 実 施<br>( 元 )<br>設計概要 |  |                          |  | 変 更<br><br>設計概要 |                             |  |  |

## 設 計 変 更 理 由 書

# 消 費 税 総 括 表

( 単位 : 円 )

| 項 目          | 実 施          |              | 変 更 ( 1 回 目 ) |                      |                    | 変 更 ( 2 回 目 )      |                       |                    |
|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|              | 設 計          | 請 負          | 設 計           | 請 負                  |                    | 設 計                | 請 負                   |                    |
|              |              |              |               | 合 計                  | 増 減 分              |                    | 合 計                   | 増 減 分              |
| 工 事 価 格      | (1)          | (4)          | (7)           | (10)=<br>(7)*(6)/(3) | (13)=<br>(10)-(4)  | (16)               | (19)=<br>(16)*(6)/(3) | (22)=<br>(19)-(10) |
| 工 事 価 格 計    | 14,130,000   |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 本 工 事 費      | 14,130,000   |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 附 帯 工 事 費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 補 償 工 事 費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 消費 税 相 当 額   | (2)=(1)*0.10 | (5)=(4)*0.10 | (8)=(7)*0.10  | (11)=<br>(10)*0.10   | (14)=<br>(11)-(5)  | (17)=<br>(16)*0.10 | (20)=<br>(19)*0.10    | (23)=<br>(22)*0.10 |
| 消費 税 相 当 額 計 | 1,413,000    |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 本 工 事 費      | 1,413,000    |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 附 帯 工 事 費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 補 償 工 事 費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 工 事 費        | (3)=(1)+(2)  | (6)=(4)+(5)  | (9)=(7)+(8)   | (12)=<br>(10)+(11)   | (15)=<br>(13)+(14) | (18)=<br>(16)+(17) | (21)=<br>(19)+(20)    | (24)=<br>(22)+(23) |
| 工 事 費 計      | 15,543,000   |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 本 工 事 費      | 15,543,000   |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 附 帯 工 事 費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 補 償 工 事 費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |

# 設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の” x”は任意の半角英数字（ xの数も任意）、” n”は任意の半角数値です。

## 1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

|              |                     |              |              |              |              |              |            |             |
|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 労務単価         | Rxxxxxxxxx          | RRxxxxxxxx   | TRxxxxxxxx   |              |              |              |            |             |
| 資材単価         | TZxxxxxxxx          | Txxxxxxxxx   | TTxxxxxxxx   | TVJxxxxxxxx  | TRxxxxxxxx   | TMNxxxxxxxx  | TNxxxxxxxx | TZPxxxxxxxx |
| 機械・仮設材の賃料・損料 | TLxxxxxxxx          | Kxxxxxxxxx   | KExxxxxxxx   | TMxxxxxxxx   | TZUxxxxxxxx  | Mxxxxxxxxx   | MMxxxxxxxx |             |
| 市場単価         | TAxxxxxxxx          | TBxxxxxxxx   | TCxxxxxxxx   | TDxxxxxxxx   | TGxxxxxxxx   | TQxxxxxxxx   |            |             |
| その他          | T9999001～T9999099 ※ |              | Fxxxxxxxxx   | Wxxxxxxxxx ※ | TFJAxxxxxx ※ | TYxxxxxxxx ※ |            |             |
| 東京単価         | RR9xxxxxxxx         | TZ09xxxxxxxx | TZP9xxxxxxxx | TL09xxxxxxxx | MM09xxxxxxxx | TQ09xxxxxxxx |            |             |

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

## 2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| 積算基準〔1 県版〕   | Sxxxxxxxxx  | SCBSxxxxxxxx |
| 積算基準〔2 調査関係〕 | SAxxxxxxxx  | SBxxxxxxxx   |
|              | SCxxxxxxxx  | SDxxxxxxxx   |
| 積算基準〔3 港湾〕   | SDHxxxxxxxx | SExxxxxxxx   |
|              | SSHxxxxxxxx |              |
| 積算基準〔4 下水道〕  | SWGxxxxxxxx |              |

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

| 積算基準名           | 設計図書コード      | 積算基準の表記    |
|-----------------|--------------|------------|
| 積算基準〔1 一般土木〕全国版 | SWBxxxxxxxx  | WBxxxxxxxx |
|                 | SCBxxxxxxxx  | CBxxxxxxxx |
| 積算基準〔4 公園緑地〕    | SWCxxxxxxxx  | WCxxxxxxxx |
| 積算基準〔6 機械・電気通信〕 | SWExxxxxxxxx | WExxxxxxxx |
| 積算基準〔5 建設機械損料表〕 | MMJxxxxxxxx  | Kxxxxxxxx  |

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

|              |            |         |         |         |
|--------------|------------|---------|---------|---------|
| 名称、単価、単位等を設定 | S0900 ※    | S0901 ※ | SE918 ※ |         |
| 名称、労務数量等を設定  | SA901 ※    | SA902 ※ | SA910 ※ | SC900 ※ |
| 全ての歩掛を独自設定   | Vxxxxxxxxx |         |         |         |

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

### 3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

|                          |   |
|--------------------------|---|
| SWKxxxxxxxx              | 積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。                   |
| SWMxxxxxxxx              | 積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。            |
| SKxxxxxxxx               | 運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合があります。 |
| SDHTxxxxxxxx<br>(SZxxxx) | 積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。             |

### 4 その他コード

|            |  |
|------------|--|
| #0n        | 所定の率で雑材料の経費を計上しています。   |
| #7n        | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。   |
| #80        | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。  |
| +00        | 施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。  |
| Xn000      | 工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。  |
| Ynxxxxxxxx | 新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。  |
| Zxxxx      | 共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。   |
| 管理費区分      | 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。 |

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。

同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx, SCBSxxxxxxxx, SSHxxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※単価置換※」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。  
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。  
詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

| ↓選択項目 \ 業務区分→  | 測量業務委託   | 一般調査業務       | 設計業務委託           |
|----------------|----------|--------------|------------------|
| 00設計業務に率計上しない  | 測量業務積算基準 | その他機械ボーリング関連 | —                |
| 01詳細設計業務に率計上   | 測量業務積算基準 | その他機械ボーリング関連 | 概略設計, 予備設計又は詳細設計 |
| 02その他の設計業務に率計上 | 測量業務積算基準 | その他機械ボーリング関連 | その他の設計業務         |
| 05率計上しない       | —        | —            | —                |

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。



＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊      工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

| 費目・工種明細など  |  | 規格 1・規格 2 | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 |
|------------|--|-----------|-----|---------|---------|------|
| ** 本工事費 ** |  |           |     |         |         |      |
| 道路修繕       |  |           | 式   |         |         |      |
| 舗装工        |  |           | 式   |         |         |      |
| 舗装打換え工     |  |           | 式   |         |         |      |
| 基層         |  |           | 一式  |         |         |      |
| 表層(車道・路肩部) |  |           | m2  |         | 1, 490  |      |
| 路上再生工      |  |           | 式   |         |         |      |
| 路上路盤再生工    |  |           | 一式  |         |         |      |
| 路上路盤再生工    |  |           | m2  |         | 1, 490  |      |
| 区画線工       |  |           | 式   |         |         |      |
| 区画線工       |  |           | 式   |         |         |      |
| 溶融式区画線     |  |           | 一式  |         |         |      |
| 区画線設置      |  |           | m   |         | 350     |      |
| 区画線設置      |  |           | m   |         | 88      |      |
| 区画線設置      |  |           | m   |         | 130     |      |
| 区画線設置      |  |           | m   |         | 99      |      |
| 仮設工        |  |           | 式   |         |         |      |
| 交通管理工      |  |           | 式   |         |         |      |

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊      工事数量総括表

頁0-0009

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

| 費目・工種明細など  |  | 規格 1・規格 2 | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 |
|------------|--|-----------|-----|---------|---------|------|
| 交通誘導警備員    |  |           | 一式  |         |         |      |
| 交通誘導警備員B   |  |           | 人日  |         | 17.5    |      |
| 直接工事費      |  |           |     |         |         |      |
| 共通仮設費 (率分) |  |           |     |         |         |      |
| 共通仮設費計     |  |           |     |         |         |      |
| 純工事費       |  |           |     |         |         |      |
| 現場管理費 (率分) |  |           |     |         |         |      |
| 現場管理費計     |  |           |     |         |         |      |
| 工事原価       |  |           |     |         |         |      |
| 工事原価計      |  |           |     |         |         |      |
| 一般管理費等     |  |           |     |         |         |      |
| 契約保証費      |  |           |     |         |         |      |
| 一般管理費等計    |  |           |     |         |         |      |
| 工事価格       |  |           |     |         |         |      |
| 消費税相当額     |  |           |     |         |         |      |
| 工事費        |  |           |     |         |         |      |
|            |  |           |     |         |         |      |
|            |  |           |     |         |         |      |

02-实施-一般-0033-当初

総括情報表

|   |   |                        |                          |
|---|---|------------------------|--------------------------|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数<br>事業名<br>適用単価区分<br>適用単価地区<br>単価適用日/適用基準日<br><br>諸経費体系<br>ファイル名 | 4A 100 新潟市<br>実施設計書<br>0 当初<br><br>1 実施単価<br>30 新潟②<br>0-02.06.20(0)<br><br>1 一般土木<br>R:¥設計書¥2020_令和02年度¥602南区建設課¥01当初¥0502-南建第33号-当初-東笠巻新田真木線舗装修繕その3工事.ES5 |                        |                          |
|   | 当 世 代   |                        | 前 世 代                    |
| 工種区分<br>施工地域区分<br>現場環境改善費<br>前払率<br>契約保証に係る保証<br>消費税率<br>労務単価の補正率<br>小型車補正          | 07 舗装工事<br>05 一般交通影響有(2)-1<br>00 なし<br>40 40%<br>01 金銭的保証<br>04 10%<br>21 0%:補正なし<br>00 小型車補正なし   |                        |                          |
|   | 工事価格  | 消費税相当額                 | 工事費                      |
| 本工事価格<br>工事価格計  | 14,130,000<br>14,130,000  | 1,413,000<br>1,413,000 | 15,543,000<br>15,543,000 |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                                   |  | 数     | 量 | 単  | 位  | 単     | 価 | 金         | 額 | 備  | 考 |
|--|--|-------|---|----|----|-------|---|-----------|---|--|---|
| ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊                                       |  |       |   |    |    |       |   |           |   | X1000  |   |
| 道路修繕   |  |       |   |    |    |       |   |           |   | Y1000000032  |   |
|  |  |       |   |    | 式  |       |   | 6,428,769 |   |  |   |
| 舗装工  |  |       |   |    |    |       |   |           |   | Y2000000295  |   |
|  |  |       |   |    | 式  |       |   | 5,955,530 |   |  |   |
| 舗装打換え工   |  |       |   |    |    |       |   |           |   | Y3000001868  |   |
|  |  |       |   |    | 式  |       |   | 2,337,810 |   |  |   |
| 基層   |  |       |   |    |    |       |   |           |   | Y4000023323  |   |
|  |  |       |   |    | 一式 |       |   | 2,337,810 |   |  |   |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員3.0m超<br>⑤密粒度アスコン(新20FH)<br>0 省略 |  |       |   |    |    |       |   |           |   | SCB410260 0<br>01=4, 04=50, 05=2, 06=2, 07=1<br>施工 第0-0001号内訳表           |   |
|  |  | 1,490 |   | m2 |    | 1,569 |   | 2,337,810 |   |  |   |
| 路上再生工  |  |       |   |    |    |       |   |           |   | Y3000001871  |   |
|  |  |       |   |    | 式  |       |   | 3,617,720 |   |  |   |
| 路上路盤再生工  |  |       |   |    |    |       |   |           |   | Y4000007923  |   |
|  |  |       |   |    | 一式 |       |   | 3,617,720 |   |  |   |
| 路上路盤再生工<br>混合深さ20cm以下, 養生工無<br>0 省略                |  |       |   |    |    |       |   |           |   | SWB430710 0<br>01=1, 02=803.25, 03=2, 04=1622.25, 05=1<br>施工 第0-0002号内訳表 |   |
|  |  | 1,490 |   | m2 |    | 2,428 |   | 3,617,720 |   |  |   |

02-実施-一般-0033-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                   |      | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額     | 備 考   |
|------------------------------------|------|-----|---|-----|-----|---------|---|
| 区画線工                               |      |     |   |     |     |         | Y2000000300   |
|                                    |      |     |   | 式   |     | 254,489 |   |
| 区画線工                               |      |     |   |     |     |         | Y3000001890   |
|                                    |      |     |   | 式   |     | 254,489 |   |
| 溶融式区画線                             |      |     |   |     |     |         | Y4000007980   |
|                                    |      |     |   | 一式  |     | 254,489 |   |
| 区画線設置<br>溶融式手動, 実線 15cm, 白         | 0 省略 |     |   |     |     |         | SWB821210 0<br>01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1,<br>09=1, 11=1, 12=1, 13=1<br>施工 第0-0003号内訳表  |
|                                    |      | 350 | m |     | 278 | 97,300  |   |
| 区画線設置<br>溶融式手動, 破線 15cm, 白         | 0 省略 |     |   |     |     |         | SWB821210 0<br>01=1, 02=1, 03=2, 04=5, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1,<br>09=1, 11=1, 12=1, 13=1<br>施工 第0-0004号内訳表  |
|                                    |      | 88  | m |     | 297 | 26,136  |   |
| 区画線設置<br>溶融式手動, 破線 30cm, 白         | 0 省略 |     |   |     |     |         | SWB821210 0<br>01=1, 02=1, 03=2, 04=7, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1,<br>09=1, 11=1, 12=1, 13=1<br>施工 第0-0005号内訳表  |
|                                    |      | 130 | m |     | 523 | 67,990  |   |
| 区画線設置<br>溶融式手動, 矢印・記号・文字 15cm換算, 白 | 0 省略 |     |   |     |     |         | SWB821210 0<br>01=1, 02=1, 03=2, 04=13, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1,<br>09=1, 11=1, 12=1, 13=1<br>施工 第0-0006号内訳表 |
|                                    |      | 99  | m |     | 637 | 63,063  |   |
| 仮設工                                |      |     |   |     |     |         | Y2000000318   |
|                                    |      |     |   | 式   |     | 218,750 |   |
| 交通管理工                              |      |     |   |     |     |         | Y3000003678   |
|                                    |      |     |   | 式   |     | 218,750 |   |

02-実施-一般-0033-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数    | 量 | 単  | 位             | 単      | 価 | 金       | 額          | 備              | 考 |
|------------------|--|------|---|----|---------------|--------|---|---------|------------|----------------|---|
| 交通誘導警備員          |  |      |   |    |               |        |   |         |            | Y4000026665    |   |
|                  |  |      |   |    | 一式            |        |   |         | 218,750    |                |   |
| 交通誘導警備員B         |  |      |   |    |               |        |   |         |            | SWB010212 0    |   |
|                  |  |      |   |    |               |        |   |         |            |                |   |
| 直接工事費            | 0 省略   | 17.5 |   | 人日 |               | 12,500 |   | 218,750 |            | 施工 第0-0007号内訳表 |   |
|                  |  |      |   |    |               |        |   |         |            |                |   |
| 共通仮設費 (率分)       | A*(B*F)<br>対象額---A=6,428,769<br>率-----B=0.1685 |      |   |    |               |        |   |         | 6,428,769  |                |   |
|                  |  |      |   |    | 地域補正率F=1.4000 |        |   |         | 1,516,000  |                |   |
| 共通仮設費計           |  |      |   |    |               |        |   |         |            |                |   |
|                  |  |      |   |    |               |        |   |         | 1,516,000  |                |   |
| 純工事費             |  |      |   |    |               |        |   |         |            |                |   |
|                  |  |      |   |    |               |        |   |         | 7,944,769  |                |   |
| 現場管理費 (率分)       | A*(B*F)<br>対象額---A=7,944,769<br>率-----B=0.3948 |      |   |    |               |        |   |         |            |                |   |
|                  |  |      |   |    | 地域補正率F=1.2000 |        |   |         | 3,764,000  |                |   |
| 現場管理費計           |  |      |   |    |               |        |   |         |            |                |   |
|                  |  |      |   |    |               |        |   |         | 3,764,000  |                |   |
| 工事原価             |  |      |   |    |               |        |   |         |            |                |   |
|                  |  |      |   |    |               |        |   |         | 11,708,769 |                |   |

02-実施-一般-0033-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |   | 数 | 量 | 単 位           | 単 価 | 金 額        | 備 考 |
|------------------|---|---|---|---------------|-----|------------|-----|
| 工事原価計            |   |   |   |               |     |            |     |
|                  |   |   |   |               |     | 11,708,769 |     |
| 一般管理費等           | $A*(B*H)$<br>対象額---A=11,708,769<br>率-----B=0.2069 |   |   | 前払補正率H=1.0000 |     |            |     |
|                  |   |   |   |               |     | 2,417,231  |     |
| 契約保証費            | $A*B$<br>対象額---A=11,708,769<br>率-----B=0.0004     |   |   |               |     |            |     |
|                  |   |   |   |               |     | 4,000      |     |
| 一般管理費等計          |   |   |   |               |     |            |     |
|                  |   |   |   |               |     | 2,421,231  |     |
| 工事価格             |   |   |   |               |     |            |     |
|                  |   |   |   |               |     | 14,130,000 |     |
| 消費税相当額           | $A*B$<br>対象額---A=14,130,000<br>率-----B=0.1000     |   |   |               |     |            |     |
|                  |   |   |   |               |     | 1,413,000  |     |
| 工事費              |   |   |   |               |     |            |     |
|                  |   |   |   |               |     | 15,543,000 |     |
|                  |   |   |   |               |     |            |     |
|                  |   |   |   |               |     |            |     |
|                  |   |   |   |               |     |            |     |
|                  |   |   |   |               |     |            |     |

02-実施-一般-0033-当初

表層(車道・路肩部)  
平均幅員3.0m超  
⑤密粒度アスコン(新20FH)

機械構成比：1.55%

労務構成比：9.26%

材料構成比：89.19%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,559

1m2当り

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                    | 構成比             | 単価(新潟②)   | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                |  | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|---------------|------------------------------------|-----------------|---|------------------------------------|--|----------|---------------------------|
| K1t'          | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]舗装幅2.3~6.0m | 1.00%           | 31,100<br>円/日                                   | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]舗装幅2.3~6.0m |  | 29,500   | TLC1210002<br>TL091210002 |
| K2t'          | ロートローラ[マカダム]<br>運転質量10~12t         | 0.16%           | 4,745<br>円/日                                    | ロートローラ[マカダム]<br>運転質量10~12t         |  | 4,480    | TLC1050002<br>TL091050002 |
| K3t'          | タイヤローラ[普通型]<br>運転質量8~20t           | 0.16%           | 4,905<br>円/日                                    | タイヤローラ[普通型]<br>運転質量8~20t           |  | 4,480    | TLC1060003<br>TL091060003 |
| R1t'          | 普通作業員                              | 3.38%           | 19,000<br>円/人                                   | 普通作業員                              |  | 20,200   | RR0102<br>RR9102          |
| R2t'          | 特殊作業員                              | 1.93%           | 22,500<br>円/人                                   | 特殊作業員                              |  | 23,200   | RR0101<br>RR9101          |
| R3t'          | 運転手(特殊)                            | 1.88%           | 22,300<br>円/人                                   | 運転手(特殊)                            |  | 22,800   | RR0114<br>RR9114          |
| R4t'          | 土木一般世話役                            | 0.66%           | 21,400<br>円/人                                   | 土木一般世話役                            |  | 24,200   | RR0125<br>RR9125          |
| Z1t'          | ⑤密粒度アスコン(新20FH)                    | 81.51%          | 510,000<br>円/式                                  | アスファルト混合物<br>密粒度(20) 平均仕上り厚50mm    |  | 507,000  | TZJ4100004<br>TZP91000030 |
| Z2t'          | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          | 7.15%           | 95<br>円/1                                       | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          |  | 88.5     | TZJ4130002<br>TZ094130002 |
| Z3t'          | 軽油<br>1.2号パトロール給油                  | 0.45%           | 93.5<br>円/1                                     | 軽油<br>1.2号                         |  | 110      | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
|               | 積算単価                               |                 | 1,569   | 積算単価                               |  | 0        | EP001                     |
|               | 平均幅員<br>1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)<br>材料  | =4<br>=50<br>=2 | 3.0m超<br>1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)<br>⑤密粒度アスコン(新20FH) |                                    |  |          |                           |



表層(車道・路肩部)  
平均幅員3.0m超  
⑤密粒度アスコン(新20FH)

単価適用日/適用基準日 02年06月20日適用

頁0-0016

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 1.55%      勞務構成比： 9.26%      材料構成比： 89.19%      市場單価構成比： 0.00%

標準単価： 1,559

[illegible]

02-实施-一般-0033-当初

路上路盤再生工  
混合深さ20cm以下，養生工無

02年06月20日適用

頁0-0017

SWB430710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量                 | 単 位                         | 単 価     | 金 額        | 備考・雑材料区分・管理費区分              |
|--|---------------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|
| 土木一般世話役  | 0.127               | 人                           | 21,400  | 2,717      | RR0125 1<br>0 省略            |
| 普通作業員  | 0.506               | 人                           | 19,000  | 9,614      | RR0102 1<br>0 省略            |
| 添加剤<br>セメント(普通ポルトランド)バラ<br>kg換算 有効数字3桁4桁目切捨て             | 803.250             | kg                          | 11.7    | 9,398      | TFJA3104663<br>新潟市設計単価 0 省略 |
| 混合用乳剤<br>セメント混合リサイクル用乳剤(MN-1)<br>%換算(比重1.0) 有効数字3桁4桁目切捨て | 1,622.250           | l                           | 107     | 173,580    | TFJA3104664<br>物価資料 0 省略    |
| スタビライザ 運転  | 0.127               | 日                           | 234,200 | 29,743     | SWK430180 1<br>0 省略         |
| モータグレーダ 運転   | 0.127               | 日                           | 51,850  | 6,584      | SWK430190 1<br>0 省略         |
| ロータリー運転  | 0.127               | 日                           | 46,160  | 5,862      | SWK430200 1<br>0 省略         |
| タイヤロー運転  | 0.127               | 日                           | 32,680  | 4,150      | SWK430210 1<br>0 省略         |
| 諸雑費(率+まるめ)   | 2.0                 | %                           | 58,670  | 1,152      | #71<br>0 省略                 |
| 計  | 100                 | m2                          |         | 242,800    |                             |
| 小計   | 1                   | m2                          |         | 2,428      |                             |
| 混合深さ<br>添加剤使用量(実数入力) [kg/100m2]<br>混合用乳剤の有無              | =1<br>=803.25<br>=2 | 20cm以下<br>添加剤使用量(実数入力)<br>有 |         | [kg/100m2] |                             |

路上路盤再生工  
混合深さ20cm以下，養生工無

02年06月20日適用

頁0-0018

SWB430710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数 量                     | 単 位                 | 単 価 | 金 額       | 備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分 |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----|-----------|-----------------------------|
| 混合用乳剤使用量(実数入力)<br>養生工の有無 | [1/100m2]=1622.25<br>=1 | 混合用乳剤使用量(実数入力)<br>無 |     | [1/100m2] |                             |
|                          |                         |                     |     |           |                             |
|                          |                         |                     |     |           |                             |
|                          |                         |                     |     |           |                             |
|                          |                         |                     |     |           |                             |
|                          |                         |                     |     |           |                             |
|                          |                         |                     |     |           |                             |
|                          |                         |                     |     |           |                             |
|                          |                         |                     |     |           |                             |
|                          |                         |                     |     |           |                             |
|                          |                         |                     |     |           |                             |
|                          |                         |                     |     |           |                             |

区画線設置  
溶融式手動, 実線 15cm, 白

02年06月20日適用

頁0-0019

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量       | 単 位       | 単 価     | 金 額     | 備考・雑材料区分・管理費区分                  |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------------------------------|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 実線15cm 制約無    | 1,000.000 | m         | 164.3   | 164,300 | TQJ1036013 2<br>164.3*1<br>0 省略 |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ 15~18 白 | 570.000   | kg        | 162     | 92,340  | TZJ4350001 1<br>0 省略            |
| ガラスビーズ<br>0.106~0.850mm            | 25.000    | kg        | 150     | 3,750   | TZJ4352001 1<br>0 省略            |
| 接着用プライマー<br>区画線用                   | 25.000    | kg        | 350     | 8,750   | TZJ4354001 1<br>0 省略            |
| 軽油<br>1.2号パトロール給油                  | 44.000    | l         | 93.5    | 4,114   | TZJ6702002 1<br>0 省略            |
| 諸雑費(率+まるめ)                         | 5.0       | %         | 108,954 | 5,446   | #71<br>0 省略                     |
| 計                                  | 1,000     | m         |         | 278,700 |                                 |
| 小計                                 | 1         | m         |         | 278     |                                 |
| 夜間作業の有無                            | =1        | 無し        |         |         |                                 |
| 施工方法区分                             | =1        | 溶融式手動     |         |         |                                 |
| 豪雪補正の有無                            | =2        | 有り        |         |         |                                 |
| 規格・仕様区分                            | =1        | 実線 15cm   |         |         |                                 |
| 時間的制約の有無                           | =1        | 無し        |         |         |                                 |
| 塗布厚                                | =1        | 1.5mm     |         |         |                                 |
| 排水性舗装に施工する場合の補正                    | =1        | 無し        |         |         |                                 |
| 未供用区間の場合の補正                        | =1        | 無し        |         |         |                                 |
| 溶融式塗料規格                            | =1        | 含有量15~18% |         |         |                                 |
| 塗料区分                               | =1        | 白         |         |         |                                 |
| プライマー規格                            | =1        | アスファルト舗装  |         |         |                                 |
| 費用の内訳                              | =1        | 全ての費用     |         |         |                                 |

区画線設置  
溶融式手動, 破線 15cm, 白

02年06月20日適用

頁0-0020

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量       | 単 位       | 単 価     | 金 額     | 備考・雑材料区分・管理費区分                  |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------------------------------|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 破線15cm 制約無    | 1,000.000 | m         | 182.4   | 182,400 | TQJ1036037 2<br>182.4*1<br>0 省略 |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ 15~18 白 | 570.000   | kg        | 162     | 92,340  | TZJ4350001 1<br>0 省略            |
| ガラスビーズ<br>0.106~0.850mm            | 25.000    | kg        | 150     | 3,750   | TZJ4352001 1<br>0 省略            |
| 接着用プライマー<br>区画線用                   | 25.000    | kg        | 350     | 8,750   | TZJ4354001 1<br>0 省略            |
| 軽油<br>1.2号パトロール給油                  | 49.000    | l         | 93.5    | 4,581   | TZJ6702002 1<br>0 省略            |
| 諸雑費(率+まるめ)                         | 5.0       | %         | 109,421 | 5,379   | #71<br>0 省略                     |
| 計                                  | 1,000     | m         |         | 297,200 |                                 |
| 小計                                 | 1         | m         |         | 297     |                                 |
| 夜間作業の有無                            | =1        | 無し        |         |         |                                 |
| 施工方法区分                             | =1        | 溶融式手動     |         |         |                                 |
| 豪雪補正の有無                            | =2        | 有り        |         |         |                                 |
| 規格・仕様区分                            | =5        | 破線 15cm   |         |         |                                 |
| 時間的制約の有無                           | =1        | 無し        |         |         |                                 |
| 塗布厚                                | =1        | 1.5mm     |         |         |                                 |
| 排水性舗装に施工する場合の補正                    | =1        | 無し        |         |         |                                 |
| 未供用区間の場合の補正                        | =1        | 無し        |         |         |                                 |
| 溶融式塗料規格                            | =1        | 含有量15~18% |         |         |                                 |
| 塗料区分                               | =1        | 白         |         |         |                                 |
| プライマー規格                            | =1        | アスファルト舗装  |         |         |                                 |
| 費用の内訳                              | =1        | 全ての費用     |         |         |                                 |

区画線設置  
溶融式手動、破線 30cm、白

02年06月20日適用

頁0-0021

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量       | 単 位       | 単 価     | 金 額     | 備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分     |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------------------------------|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 破線30cm 制約無    | 1,000.000 | m         | 297.1   | 297,100 | TQJ1036043 2<br>297.1*1<br>0 省略 |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ 15~18 白 | 1,130.000 | kg        | 162     | 183,060 | TZJ4350001 1<br>0 省略            |
| ガラスビーズ<br>0.106~0.850mm            | 50.000    | kg        | 150     | 7,500   | TZJ4352001 1<br>0 省略            |
| 接着用プライマー<br>区画線用                   | 50.000    | kg        | 350     | 17,500  | TZJ4354001 1<br>0 省略            |
| 軽油<br>1.2号パトロール給油                  | 80.000    | l         | 93.5    | 7,480   | TZJ6702002 1<br>0 省略            |
| 諸雑費(率+まるめ)                         | 5.0       | %         | 215,540 | 10,760  | #71<br>0 省略                     |
| 計                                  | 1,000     | m         |         | 523,400 |                                 |
| 小計                                 | 1         | m         |         | 523     |                                 |
| 夜間作業の有無                            | =1        | 無し        |         |         |                                 |
| 施工方法区分                             | =1        | 溶融式手動     |         |         |                                 |
| 豪雪補正の有無                            | =2        | 有り        |         |         |                                 |
| 規格・仕様区分                            | =7        | 破線 30cm   |         |         |                                 |
| 時間的制約の有無                           | =1        | 無し        |         |         |                                 |
| 塗布厚                                | =1        | 1.5mm     |         |         |                                 |
| 排水性舗装に施工する場合の補正                    | =1        | 無し        |         |         |                                 |
| 未供用区間の場合の補正                        | =1        | 無し        |         |         |                                 |
| 溶融式塗料規格                            | =1        | 含有量15~18% |         |         |                                 |
| 塗料区分                               | =1        | 白         |         |         |                                 |
| プライマー規格                            | =1        | アスファルト舗装  |         |         |                                 |
| 費用の内訳                              | =1        | 全ての費用     |         |         |                                 |

区画線設置  
溶融式手動、矢印・記号・文字 15cm換算、白

02年06月20日適用

頁0-0022

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

1000 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量       | 単 位             | 単 価     | 金 額     | 備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分     |
|------------------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|---------------------------------|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 矢印・記号・文字 制約無  | 1,200.000 | m               | 410.7   | 492,840 | TQJ1036076 2<br>410.7*1<br>0 省略 |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ 15~18 白 | 684.000   | kg              | 162     | 110,808 | TZJ4350001 1<br>0 省略            |
| ガラスビーズ<br>0.106~0.850mm            | 30.000    | kg              | 150     | 4,500   | TZJ4352001 1<br>0 省略            |
| 接着用プライマー<br>区画線用                   | 30.000    | kg              | 350     | 10,500  | TZJ4354001 1<br>0 省略            |
| 軽油<br>1.2号パトロール給油                  | 132.000   | l               | 93.5    | 12,342  | TZJ6702002 1<br>0 省略            |
| 諸雑費(率+まるめ)                         | 5.0       | %               | 138,150 | 6,810   | #71<br>0 省略                     |
| 計                                  | 1,000     | m               |         | 637,800 |                                 |
| 小計                                 | 1         | m               |         | 637     |                                 |
| 夜間作業の有無                            | =1        | 無し              |         |         |                                 |
| 施工方法区分                             | =1        | 溶融式手動           |         |         |                                 |
| 豪雪補正の有無                            | =2        | 有り              |         |         |                                 |
| 規格・仕様区分                            | =13       | 矢印・記号・文字 15cm換算 |         |         |                                 |
| 時間的制約の有無                           | =1        | 無し              |         |         |                                 |
| 塗布厚                                | =1        | 1.5mm           |         |         |                                 |
| 排水性舗装に施工する場合の補正                    | =1        | 無し              |         |         |                                 |
| 未供用区間の場合の補正                        | =1        | 無し              |         |         |                                 |
| 溶融式塗料規格                            | =1        | 含有量15~18%       |         |         |                                 |
| 塗料区分                               | =1        | 白               |         |         |                                 |
| プライマー規格                            | =1        | アスファルト舗装        |         |         |                                 |
| 費用の内訳                              | =1        | 全ての費用           |         |         |                                 |

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 人日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分 |
|---------------|-------|-----|--------|--------|----------------|
| 交通誘導警備員B      | 1.000 | 人   | 12,500 | 12,500 | RR0804         |
|               |       |     |        |        | 0 省略           |
| 小計            | 1     | 人日  |        | 12,500 |                |
|               |       |     |        |        |                |
|               |       |     |        |        |                |
|               |       |     |        |        |                |
|               |       |     |        |        |                |
|               |       |     |        |        |                |
|               |       |     |        |        |                |
|               |       |     |        |        |                |
|               |       |     |        |        |                |
|               |       |     |        |        |                |
|               |       |     |        |        |                |
|               |       |     |        |        |                |



単価入力データ一覧表②

頁0-0024

[illegible]