平成２７年１月２８日

新潟市建設工事参加業者　各位

下水道管理センター施設管理課
財　務　部　契　約　課

下管第１４号　白山ポンプ場受変電設備工事の設計図書について（お知らせ）

平成２７年１月８日公告の「下管第１４号　白山ポンプ場受変電設備工事」の設計図書について、特記仕様書３－２ページにあります機能増設入出力点数の内訳は下表に掲載しましたとおりです。

入出力項目表

設備名称： 受変電設備		電気室A												電気室A												電気室A												中央											
		中央継電器盤[CR-1]												遠制用インターフェイス盤[IF-1]												テレメータ(子局)盤[TM-1]												テレメータ(親局)盤[TM-6]											
		DI			DO			AI			AO			DI			DO			AI			AO			DI			DO			AI			AO			DI			DO			AI			AO		
入出力項目		既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除
A母線	不足電圧	1		1										1		1										1		1										1		1									
A母線	過電圧	1		1										1		1										1		1										1		1									
A母線	地絡過電圧	1		1										1		1										1		1										1		1									
高圧母線	不足電圧		1												1												1												1										
高圧母線	過電圧		1												1												1												1										
高圧母線	地絡過電圧		1												1												1												1										
№□動力変圧器1次遮断器	入	2		2										2		2										2		2										2		2									
№□動力変圧器1次	過電流	2		2										2		2										2		2										2		2									
№□動力変圧器	異常	2		2										2		2										2		2										2		2									
№□動力変圧器2次	MCCB断	2		2										2		2										2		2										2		2									
動力主幹	MCCB断	1		1										1		1										1		1										1		1									
№□200V動力変圧器1次遮断器	入		2												2												2												2										
№□200V動力変圧器1次	過電流		2												2												2												2										
№□200V動力変圧器1次	地絡		2												2												2												2										
№□200V動力変圧器	温度高		2												2												2												2										
№□200V動力変圧器	二次地絡		2												2												2												2										
№□200V動力変圧器2次	MCCB断		2												2												2												2										
200V動力主幹	MCCB断		1												1												1												1										
200V動力主幹	地絡		1												1												1												1										
汚水ポンプ主幹	遮断器入	1		1										1		1										1		1										1		1									
汚水ポンプ主幹	過電流	1		1										1		1										1		1										1		1									
汚水ポンプ主幹	地絡	1		1										1		1										1		1										1		1									
400V動力変圧器1次遮断器	入		1												1												1												1										
400V動力変圧器1次	過電流		1												1												1												1										
400V動力変圧器1次	地絡		1												1												1												1										
№3動力変圧器一次遮断器	入	1		1										1		1										1		1										1		1									
№3動力変圧器一次	過電流	1		1										1		1										1		1										1		1									
№3動力変圧器	軽故障	1		1										1		1																																	

入出力項目表

設備名称： 受変電設備		電気室A												電気室A												電気室A												中央											
		中央継電器盤[CR-1]												遠制用インターフェイス盤[IF-1]												テレメータ（子局）盤[TM-1]												テレメータ（親局）盤[TM-6]											
		DI			DO			AI			AO			DI			DO			AI			AO			DI			DO			AI			AO			DI			DO			AI			AO		
入出力項目		既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除	既設	今回追加	今回削除
№3動力変圧器	異常																									1		1										1		1									
№3動力変圧器二次	MCCB断	1		1										1		1										1		1										1		1									
照明変圧器一次	地絡		1												1												1												1										
照明主幹	MCCB断		1												1												1												1										
照明主幹	地絡		1												1												1												1										
計		19	23	19										19	23	19										19	23	19										19	23	19									