

平成29年5月30日

入札参加業者 各位

東部地域下水道事務所建設課
財 務 部 契 約 課

東下第10号 長浦第1処理分区枝線171～174下水道工事
の積算内容について（お知らせ）

東下第10号 長浦第1処理分区枝線171～174下水道工事の積算内容
について、下記のとおりお知らせします。

積算にあたってはご注意くださいますようお願いいたします。

記

- ① 施工内訳表 施工 第0-0066号内訳表の「水注入および排水工」の「高圧洗浄機[工事用・モータ駆動]」について、「吐出量 30.8L/min 圧力 4.9MPa 機関出力 5.5kW」と記載しておりますが、「吐出量 30.8L/min 圧力 7.8MPa 機関出力 5.5kW」で算出しております。
- ② 施工内訳表 施工 第0-0070号内訳表の「硬質塩化ビニル管挿入工」について、「塩ビ管長 1.0m」と記載しておりますが、「塩ビ管長 0.8m」で算出しております。

以上

VC0205 施工内訳表

施工 第0-0066号内訳表

うりん坊工法

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・雑材料区分・管理費区分
高压洗浄機[工事用・モータ駆動] 吐出量30.8L/min 圧力7.8MPa 機関出力5.5kW 標準運転日当たり換算値(無積雪地C1)	1	日			W0001 1 建設機械損料表 0 省略
水槽損料 1.0m3 見積186円	1	日			W0001M 1 0 省略
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程15m	1	日			MMJ1305004 1 0 省略
発動発電機運転費 25kVA (23kW)	1	日			VC0212 施工 第0-0063号内訳表 うりん坊工法 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	30	%			#71 0 省略
1 m 当り (上記金額 ÷ 日進量7.4m/日)					+00
小計	1	m			

VC0401

施工内訳表

施工 第0-0070号内訳表

うりん坊工法

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.167	人			RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.167	人			RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.167	人			RR0102 1 0 省略
機器具損料 (率+まるめ)	5	%			#71 0 省略
小計	1	m			