

平成 29 年 9 月 27 日

建一第 64 号入札参加申請者 各位

新潟市建築部公共建築第 1 課
新潟市西区総務課

建一第 64 号 新潟食肉センター汚水汚泥処理施設屋上防水改修工事の積算内容について
(お知らせ)

建一第 64 号 新潟食肉センター汚水汚泥処理施設屋上防水改修工事の積算について、下記のとおりお知らせいたします。

記

設計書では「建築工事 細目別内訳 下地処理」「平面・立上り・笠木下平面・トップライト立上り」でそれぞれ「樹脂モルタル薄塗り t=0.3」となっていますが、添付設計書のとおり、「樹脂モルタル薄塗り t=3.0」を正とし積算してください。

以上

屋上改修工事		2. 屋上防水改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水洗い・清掃	平面	461	m ²			
水洗い・清掃	立上り	49.5	m ²			
水洗い・清掃	笠木下平面	21.2	m ²			
水洗い・清掃	トップライト立上り	3.9	m ²			
下地処理	平面 樹脂モルタル薄塗り t=3.0	461	m ²			
下地処理	立上り 樹脂モルタル薄塗り t=3.0	49.5	m ²			
下地処理	笠木下平面 樹脂モルタル薄塗り t=3.0	21.2	m ²			
下地処理	トップライト立上り 樹脂モルタル薄塗り t=3.0	3.9	m ²			
ウレタン塗膜防水	平面 密着工法 X-2	461	m ²			
ウレタン塗膜防水	立上り 密着工法 X-2	49.5	m ²			
ウレタン塗膜防水	笠木下平面 密着工法 X-2	21.2	m ²			
ウレタン塗膜防水	トップライト立上り 密着工法 X-2	3.9	m ²			
防水端部 シーリング	MS-2 10*10	8.6	m			
既存アルミ笠木 取外し再取付	W250	106	m			
笠木下 シート防水撤去	集積共	21.2	m ²			
笠木下 防水押え金物撤去	集積共	106	m			
横型ドレン撤去	φ150	4	カ所			
改修用 横型ドレン取付	φ150	4	カ所			
計						