細池寺道上遺跡Ⅹ　第29・31次調査

－ 県営ほ場整備事業（担い手育成型）両新地区に伴う細池寺道上遺跡第13・14次発掘調査報告書 －

本 文 編



2021

新 潟 市 教 育 委 員 会

例　　言

1　本書は新潟県新潟市秋葉区金屋字堤野 1237 番地ほかに所在する細池寺道上遺跡（新潟市遺跡番号 151）の発掘調査記録である。細池寺道上遺跡第 29 次調査は平成 21 年度に、第 31 次調査は平成 22 年度（1 ～ 4 区）に実施した。

2　書名は旧新津市教育委員会および新潟市教育委員会刊行の発掘調査報告書〔北村・菊池ほか 2004、潮田 2014、立木・相澤ほか 2014、遠藤・青木ほか 2015、立木・細井ほか 2015、立木・奈良・安達ほか 2017、立木・奈良・石川ほか 2018、立木・奈良・石川ほか 2019、立木・奈良・細野ほか 2019〕に続く細池寺道上遺跡については 10 冊目の報告書であることから『細池寺道上遺跡Ⅹ　第 29・31 次調査』とした。本書が、県営ほ場整備事業（担い手育成型）両新地区造成に伴う本発掘調査の最終発掘調査報告書である。

3　調査は県営ほ場整備事業（担い手育成型）両新地区造成に伴い、新潟県から新潟市が受託した。調査は新潟市教育委員会（以下、市教委という）が調査主体となり、新潟市文化スポーツ部歴史文化課文化財センター（以下、市文化財センターという）が補助執行した。

4　平成 21・22 年度に発掘調査と整理作業、平成 23 ～令和 2 年度に整理作業、令和 2 年度に報告書刊行を行った。発掘調査と整理作業の体制は第Ⅲ章に記した。

5　平成 21・22 年度の発掘調査に伴う測量業務は株式会社オリスに委託した。

6　出土遺物及び調査・整理作業に係る記録類は、一括して市文化財センターが保管・管理している。

7　本書の編集は立木宏明・奈良佳子（市文化財センター）が行った。遺構図版の作成は立木・奈良・遠藤恭雄・相沢裕子・澤野慶子（市文化財センター）・朝岡政康・牧野耕作（市歴史文化課）が行った。遺物図版の作成は立木・奈良・相沢・澤野が行い、遺構・遺物写真図版の作成は立木・奈良・澤野・牧野が行った。執筆分担は以下の通りである。

第Ⅰ・Ⅱ章：立木、第Ⅲ章：立木・朝岡・遠藤、第Ⅳ章：奈良・牧野、第Ⅴ章：奈良・立木、第Ⅶ章：立木・奈良、第Ⅵ章第 1 節：奈良、第Ⅵ章第 2 ～ 8 節については第 2 ～ 6 節：火山灰研究所、第 7 節：奈良貴史氏・小林鷹氏・波多野悠夏氏（学校法人日本歯科大学新潟生命学部（当時））・佐伯史子氏（日本人類学会会員（当時））・澤田純明氏（聖マリアンナ医科大学解剖学講座（当時））・辰巳晃司氏、第 8 節：氏家良博氏（弘前大学大学院理工学研究科（当時））・上條信彦氏（弘前大学人文学部（当時））・（株）古環境研究所による分析報告を編集して掲載した。調査終了後間もなく玉稿を寄せていただいた諸氏には刊行が遅くなってしまったことをお詫び申し上げたい。

8　第Ⅱ章第 1 ～ 3 節を『中谷内遺跡発掘調査報告書Ⅱ』〔渡邊ほか 2002〕および『萱免遺跡　第 2 次調査』〔立木ほか 2009〕、『細池寺道上遺跡Ⅸ　第 50 次調査』〔立木・奈良・細野ほか 2019〕から引用・一部加筆した。

9　本書で用いた写真は、遺跡写真は朝岡・遠藤・相沢・澤野が撮影し、遺物写真は株式会社シン技術コンサル・佐藤俊英氏（ビッグヘッド）・立木・奈良・今井さやか・山嵜一貴（市文化財センター）、エックス線写真（写真図版 198-200）は今井が撮影した。ただし、写真図版 1 は米軍（国土地理院発行）、写真図版 2 ～ 3 は（株）オリスが撮影したものを使用した。

10　遺物実測図のデジタルトレースおよび DTP ソフトによる各種版下の作成は有限会社不二出版に委託し、完成データを印刷業者へ入稿した。

11　今回の調査成果については、これまで現地説明会資料（平成 21 年 9 月 19 日、平成 22 年 10 月 31 日）や平成 21・22 年度新潟市遺跡発掘調査速報会〔朝岡 2010b、遠藤 2011〕で発表されている。報告書と齟齬のある場合は、本報告書をもって正とする。

12　調査から本書の作成に至るまで下記の方々・機関より御指導・御協力を賜った。ここに記して厚く御礼申し上げる。

穴澤義功・伊藤秀和・小熊博史・春日真実・加藤　学・小林昌二・鈴木俊成・高橋保雄・鶴巻康志・土橋由理子・古澤妥史・水澤幸一・三ツ井朋子・奈良貴史

新潟県教育庁文化行政課・（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団・新潟県新潟地域振興局農林振興部・新津郷土地改良区

（所属・敬称略、五十音順）

凡　　例

1　本書は本文編・図面図版編・写真図版編の 3 分冊からなるうちの「本文編」である。

2　本書で示す方位は全て真北である。磁北は真北から西偏約 7 度である。

3　掲載図面のうち、既存の地形図等を使用したものは、原図の作成者・作成年を示した。

4　本文中の注は各節の末尾に記した。本書で引用している文献については、著者名の 50 音順 , 同著者では発行年順にまとめて第Ⅶ章の後に掲載したが、第Ⅵ章のみに引用されている文献については、一覧の末尾に別個にまとめている。本文中では著者名と発行年（西暦）を〔　〕内に示した。

5　遺構番号は現場で付したものを用いた。番号は遺構の種別ごとに付さず、年度および区ごとに通し番号とした。遺構種別は、以下の略称を用いて表した。

井戸（SE）、土坑（SK）、性格不明遺構（SX）、溝（SD）、水田跡（SN）、小土坑（Pit）、掘立柱建物（SB）、旧河道（河）

6　土層の土色および遺物の色調観察は『新版　標準土色帖』〔小山・竹原 1967〕を用いた。

7　遺物の注記は「細池寺道上」とし、出土地点や層位を続けて記した。平成 21・22 年度出土遺物は遺跡名の前にそれぞれ西暦の後半数字の「09・10」を付した。

8　遺構の記述は、区ごとに、井戸（SE）、土坑（SK）、性格不明遺構（SX）、溝（SD）、水田跡（SN）、小土坑（Pit）、掘立柱建物（SB）、旧河道（河）の順、同一調査区内の同種遺構については、想定時期の別にかかわらず、番号順に記した。この順番は遺物の記述、別表、図面図版、写真図版に掲載した遺構・遺物の順番と概ね対応する。

9　遺物番号は種別ごとに第 29 次調査・第 31 次調査（1 ～ 4 区）の順に通し番号とした。なお土器と陶磁器、金属製品と鍛冶関連遺物は一括し、土製品・焼成粘土塊・石製品・銭貨・木製品についてはそれぞれ 1 から番号を付し、その番号を本文および観察表・図面図版・写真図版に共通して用いた。

10　本文中の挿図に用いた地形図、遺構・遺物の縮尺は各図に示した。

11　遺構計測表における（　）付きの値は残存値を意味し、遺物観察表中における（　）付きの値は、推定値を意味する。

12　遺構の新旧関係を表現する際に「<」や「>」を用いた。例えば、SK1<SK2 となる場合は SK1 が古く、SK2 が新しいことを示す。

13　本文・図版中、第 29 次調査を略して西暦下二桁の「09」、第 31 次調査を略して同様に「10」と記述することがある。

目　　次

第Ⅰ章　序　　章 …… 1

第１節　遺 跡 概 観 …… 1

第２節　発掘調査に至る経緯 …… 4

第Ⅱ章　遺跡の位置と環境 …… 5

第１節　遺跡の位置と地理的環境 …… 5

第２節　細池寺道上遺跡周辺の地形 …… 8

第３節　周辺の遺跡 …… 9

第４節　歴史的環境 …… 20

第Ⅲ章　調査の概要 …… 22

第１節　試掘・確認調査 …… 22

第２節　本発掘調査 …… 22

A　調 査 方 法 …… 22

1）グリッドの設定 …… 22　　2）調 査 方 法 …… 25

B　調 査 経 過 …… 26

1）平成 21 年度の調査経過 …… 26　　2）平成 22 年度の調査経過 …… 26

C　調 査 体 制 …… 27

第３節　整 理 作 業 …… 27

A　整 理 方 法 …… 27

1）遺　　物 …… 27　　2）遺　　構 …… 27

B　整 理 経 過 …… 27

C　整 理 体 制 …… 28

第Ⅳ章　遺　　跡 …… 30

第１節　概　　要 …… 30

第２節　層　　序 …… 30

第３節　第 29 次（09）調査の遺構 …… 31

A　概　　要 …… 31

B　遺 構 各 説 …… 31

1）井　　戸（SE） …… 31　　2）土　　坑（SK） …… 32

3）性格不明遺構（SX） …… 43　　4）溝（SD） …… 45

5）小　土　坑（Pit） …… 52　　6）掘立柱建物（SB） …… 52

7）旧　河　道（河） …… 54

第４節　第 31 次（10）調査の遺構 …… 54
A　概　　要 …… 54
B　１区の遺構 …… 55
1）概　　要 …… 55　2）遺 構 各 説 …… 55
C　２区の遺構 …… 60
1）概　　要 …… 60　2）遺 構 各 説 …… 60
D　３区の遺構 …… 75
1）概　　要 …… 75　2）遺 構 各 説 …… 75
E　４区の遺構 …… 78
1）概　　要 …… 78　2）遺 構 各 説 …… 78

第Ⅴ章　遺　　物 …… 80
第１節　概　　要 …… 80
第２節　古代の土器 …… 80
A　土器の記述と分類 …… 80
1）須　恵　器 …… 81　2）土　師　器 …… 85
3）黒 色 土 器 …… 85
B　出土土器各説 …… 86
1）第 29 次調査出土土器 …… 86　2）第 31 次調査１区出土土器 …… 92
3）第 31 次調査２区出土土器 …… 92　4）第 31 次調査３区出土土器 …… 94
5）第 31 次調査４区出土土器 …… 94
第３節　中世以降の土器・陶磁器 …… 94
A　土器の記述と分類 …… 94
B　出土土器・陶磁器各説 …… 97
1）第 29 次調査出土土器・陶磁器 …… 97　2）第 31 次調査１区出土土器・陶磁器 …… 98
3）第 31 次調査２区出土土器・陶磁器 …… 99　4）第 31 次調査３区出土土器・陶磁器 …… 100
第４節　土製品・石製品・金属製品・鍛冶関連遺物・銭貨・木製品 …… 100
A　土製品・焼成粘土塊 …… 100
1）第 29 次調査出土土製品 …… 100　2）第 31 次調査出土土製品・焼成粘土塊 …… 101
B　石　製　品 …… 101
1）石製品の分類と記述 …… 101　2）第 29 次調査区出土石製品 …… 102
3）第 31 次調査出土石製品 …… 105
C　金属製品・鍛冶関連遺物・銭貨 …… 108
1）金 属 製 品 …… 108　2）鍛冶関連遺物 …… 109
3）銭　　貨 …… 109
D　木　製　品 …… 109
1）第 29 次調査出土木製品 …… 110　2）第 31 次調査出土木製品 …… 110

第Ⅵ章　自然科学分析 …… 112
第１節　概　　要 …… 112
第２節　植物珪酸体分析 …… 114
A　は じ め に …… 114

B　2009（平成 21）年度第 29 次調査 …… 114
1）試　　料 …… 114　2）分 析 法 …… 114
3）分析結果 …… 115　4）考　　察 …… 115
5）ま と め …… 116
C　2010（平成 22）年度第 31 次調査 …… 116
1）試　　料 …… 116　2）分 析 法 …… 116
3）分析結果 …… 117　4）考　　察 …… 119
5）ま と め …… 121
第 3 節　花粉分析 …… 121
A　はじめに …… 121
B　試　　料 …… 121
C　分 析 法 …… 122
D　結　　果 …… 122
1）2 区 SD2035・SD2161 覆土と周辺 …… 122
2）2 区 SD2091・SD2093 覆土と周辺、SX2165 覆土 …… 124
3）3 区 SD101・SD104 覆土と周辺、2 区 SN333 覆土 …… 124
E　花粉分析から推定される植生環境と栽培植物 …… 126
1）2 区 SD2035・SD2161 覆土と周辺 …… 126
2）2 区 SD2091・SD2093 覆土と周辺、SX2165 覆土 …… 126
3）3 区 SD101・SD104 覆土と周辺、2 区 SN333 覆土 …… 127
第 4 節　樹種同定 …… 127
A　2010（平成 22）年度第 31 次調査 2 区 Pit829 の柱根、SE1139 の柄振、田下駄の樹種同定 … 127
1）はじめに …… 127　2）試　　料 …… 127
3）方　　法 …… 127　4）結　　果 …… 127
5）所　　見 …… 128
B　2010（平成 22）年度第 31 次調査 2 区 SE1139 出土柄振、曲物の樹種同定 …… 128
1）試　　料 …… 128　2）同定方法 …… 128
3）使用機器 …… 129　4）同定結果 …… 129
第 5 節　種実同定 …… 129
A　はじめに …… 129
B　試　　料 …… 130
C　方　　法 …… 130
D　結　　果 …… 130
1）分 類 群 …… 130　2）種実群集の特徴 …… 133
E　種実同定から推定される植生と農耕 …… 134
第 6 節　放射性炭素年代測定 …… 135
A　測定試料と測定方法 …… 135
B　測定結果 …… 135
第 7 節　新潟県新潟市細池寺道上遺跡出土人骨の人類学的調査報告 …… 138
1）はじめに …… 138　2）出土状態 …… 138
3）遺存状態 …… 138　4）年　　齢 …… 138
5）性　　別 …… 139　6）形態学的特徴・その他 …… 139
7）考　　察 …… 139　8）ま と め …… 140

第８節　細池寺道上遺跡出土アスファルトの成分分析と原産地の推定 …… 144
1）はじめに …… 144　2）分析試料 …… 144
3）分析方法 …… 144　4）分析結果と考察 …… 146

第Ⅶ章　総　　括 …… 148

第１節　第 29 次調査の遺構について …… 148
A　層位と遺物からみた変遷 …… 148
B　掘立柱建物と井戸 …… 148
C　方形区画遺構 …… 150
D　旧河道と溝 …… 151
E　古代の遺構 …… 152
F　その他の遺構 …… 153
G　遺跡の変遷の様相 …… 153

第２節　第 31 次調査の遺構について …… 154
A　１区の遺構 …… 154
B　２区の遺構 …… 154
C　３・４区の遺構 …… 157

第３節　細池寺道上遺跡の遺物について …… 157
A　古代の土器について …… 157
B　中世の土器・陶磁器について …… 159
C　中世の木製品について …… 160

第４節　細池寺道上遺跡の様相 …… 160
A　細池寺道上遺跡周辺の旧景観・土地利用の変遷について …… 160
B　古代の細池寺道上遺跡 …… 163
C　中世の細池寺道上遺跡 …… 163
D　近世の細池寺道上遺跡 …… 164

引用・参考文献 …… 165
別　　表 …… 181
抄録・奥付 …… 巻末

挿図目次

第 1 図　細池寺道上遺跡周辺の地形分類図 1 …… 6
第 2 図　細池寺道上遺跡周辺の地形分類図 2 …… 7
第 3 図　細池寺道上遺跡周辺の遺跡分布図
（旧石器時代・縄文時代）…… 11
第 4 図　細池寺道上遺跡周辺の遺跡分布図
（弥生時代）…… 12
第 5 図　細池寺道上遺跡周辺の遺跡分布図
（古墳時代）…… 13
第 6 図　細池寺道上遺跡周辺の遺跡分布図（古代）…… 14
第 7 図　細池寺道上遺跡周辺の遺跡分布図（中世）…… 15
第 8 図　細池寺道上遺跡周辺の遺跡分布図（近世）…… 16
第 9 図　細池寺道上遺跡試掘・確認調査トレンチ図 … 23
第 10 図　平成 21・22 年度調査区内と周辺の試掘・
確認調査土層柱状図 …… 24
第 11 図　現地説明会風景 …… 29
第 12 図　須恵器分類図 …… 82
第 13 図　土師器分類図 …… 83
第 14 図　土師器・黒色土器分類図 …… 84
第 15 図　中世土師器皿分類図 …… 95
第 16 図　珠洲焼片口鉢 …… 95
第 17 図　珠洲焼・北越窯陶器等 …… 96
第 18 図　自然科学分析サンプル採取地点 …… 113
第 19 図　細池寺道上遺跡第 29 調査における植物珪酸体
分析結果 …… 116
第 20 図　細池寺道上遺跡第 29 調査における植物珪酸体
（プラントオパール）の顕微鏡写真 …… 116
第 21 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2 区 SD2035
覆土と周辺サンプルの植物珪酸体分析結果 ‥ 118
第 22 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2 区 SD2161
覆土 と SD2160・2161 間サンプルの
植物珪酸体分析結果 …… 118
第 23 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2・3 区の
植物珪酸体（プラントオパール）…… 118
第 24 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2 区
SD2091・SD2093・SX2165 覆土および
周辺の植物珪酸体分析結果 …… 118
第 25 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 3 区 SD101 と
周辺における植物珪酸体分析結果 …… 118
第 26 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 3 区 SD104 と
周辺における植物珪酸体分析結果 …… 119
第 27 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2 区 SN333
における植物珪酸体分析結果 …… 119
第 28 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2 区 SD2035 覆土
と周辺サンプルにおける花粉ダイアグラム ‥ 123
第 29 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2 区 SD2161 覆土
と SD2160・2161 間サンプルにおける
花粉ダイアグラム …… 124
第 30 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2・3 区の
花粉・胞子 …… 124
第 31 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2 区 SD2091・
SD2093・SX2165 覆土および周辺
サンプルにおける花粉ダイアグラム …… 124
第 32 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 3 区 SD101
と周辺における花粉ダイアグラム …… 125
第 33 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 3 区 SD104
と周辺における花粉ダイアグラム …… 125
第 34 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2 区 SN333
における花粉ダイアグラム …… 126
第 35 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査の木材 …… 128
第 36 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査の木材 …… 129
第 37 図　細池寺道上遺跡の種実 1 …… 131
第 38 図　細池寺道上遺跡の種実 2 …… 131
第 39 図　第 29 次調査 SK1101 グラフ …… 136
第 40 図　第 29 次調査 SK1107 グラフ …… 136
第 41 図　第 29 次調査 SK327 グラフ …… 136
第 42 図　第 29 次調査 SK357 グラフ …… 137
第 43 図　第 29 次調査 SK765 グラフ …… 137
第 44 図　第 31 次調査 2 区 SE1139 田下駄グラフ …· 137
第 45 図　第 31 次調査 1 区 SK21 炭化物グラフ …… 137
第 46 図　人骨写真 1　頭骨、体幹の骨、上肢骨 …… 141
第 47 図　人骨写真 2　下肢骨 …… 142
第 48 図　人骨写真 3　右寛骨 …… 143
第 49 図　天然アスファルト及び細池寺道上遺跡・
大沢谷内遺跡出土アスファルトの
クラスター分析結果 …… 147
第 50 図　第 29 次調査の遺構の変遷 …… 149
第 51 図　1922 年頃の現形図と発掘調査区 …… 155
第 52 図　第 31 次調査の遺構の変遷 …… 155
第 53 図　旧町村境と耕地整理前「現形図」の範囲 …· 162

表 目 次

第 1 表　細池寺道上遺跡調査履歴 …… 2
第 2 表　細池寺道上遺跡周辺の遺跡一覧表 …… 10
第 3 表　遺物出土トレンチ …… 24
第 4 表　第 29・31 次調査遺構数集計表 …… 30
第 5 表　自然科学分析一覧表 …… 112
第 6 表　細池寺道上遺跡第 29 次調査における
植物珪酸体分析結果 …… 115
第 7 表　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2 区における
植物珪酸体分析結果 …… 117
第 8 表　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2・3 区における
植物珪酸体分析結果 …… 119
第 9 表　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2 区における
花粉分析結果 …… 123
第 10 表　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2・3 区における
花粉分析結果 …… 125
第 11 表　細池寺道上遺跡第 31 次調査における
樹種同定結果 …… 127
第 12 表　樹種同定試料 …… 128
第 13 表　細池寺道上遺跡における炭化種実同定試料 … 130
第 14 表　細池寺道上遺跡 29・31 次調査における
炭化種実同定結果 …… 132
第 15 表　放射性炭素年代測定の試料と方法 …… 135
第 16 表　放射性炭素年代測定の試料と方法 …… 135
第 17 表　放射性炭素年代測定の試料と方法 …… 135
第 18 表　放射性炭素年代測定結果 …… 135
第 19 表　放射性炭素年代測定結果 …… 135
第 20 表　放射性炭素年代測定結果 …… 135
第 21 表　分析試料 …… 144
第 22 表　比較した天然アスファルト …… 146
第 23 表　アスファルト試料の元素組成 …… 146
第 24 表　アスファルト試料のマセラル組成 …… 146
第 25 表　アスファルト試料の amorphinite 反射率 …. 146

別 表 目 次

別表 1　第 29 次調査遺構計測表 …… 181
別表 2　第 31 次調査遺構計測表 …… 206
別表 3　第 29 次調査掘立柱建物計測表 …… 258
別表 4　第 31 次調査掘立柱建物計測表 …… 260
別表 5　第 29・31 次調査出土土器・陶磁器観察表 … 262
別表 6　第 29 次調査出土土製品観察表 …… 279
別表 7　第 31 次調査出土焼成粘土塊観察表 …… 280
別表 8　第 29・31 次調査石製品観察表 …… 280
別表 9　第 29・31 次調査出土金属製品・鍛冶関連
遺物観察表 …… 284
別表 10　第 29 次調査出土銭貨観察表 …… 285
別表 11　第 29・31 次調査木製品観察表 …… 285
別表 12　第 29 次調査遺構出土古代土器器種
構成率表 …… 286
別表 13　第 31 次調査遺構出土古代土器器種
構成率表 …… 313
別表 14　第 29 次調査遺構出土中世土器・陶磁器
点数表 …… 319
別表 15　第 31 次調査遺構出土中世土器・陶磁器
点数表 …… 320
別表 16　第 29・31 次調査遺構出土石製品・礫構成
比率表 …… 321
別表 17　第 29・31 次調査出土石製品実測点数表 …… 327
別表 18　第 29 次調査出土石製品組成と石材組成表 … 327
別表 19　第 31 次調査出土石製品組成と石材組成表 … 327
別表 20　第 29・31 次調査出土石製品組成と
石材組成表 …… 328
別表 21　第 29・31 次調査地区別石製品組成表 …… 328
別表 22　第 29・31 次調査地区別石材組成表 …… 328
別表 23　第 29・31 次調査地区別礫・焼礫点数
重量表 …… 328
別表 24　第 29 次調査遺構出土土製品・金属製品・
鍛冶関連遺物・銭貨集計表 …… 329
別表 25　第 31 次調査遺構出土土製品・金属製品・
鍛冶関連遺物集計表 …… 330
別表 26　第 29 次調査遺構別点取り遺物一覧表 …… 331

第Ⅰ章　序　　章

第1節　遺　跡　概　観（第1表）

現在、細池寺道上遺跡として登録されている一帯は、かつて細池、寺道上、木津橋、土手外遺跡が遺跡登録されていた地域である。後述するように本報告に至る50次の調査（第1表）を経るなかで、範囲の見直しが検討された結果、現状の遺跡範囲となったものである。

最も早く遺跡として周知されたのは寺道上遺跡で、昭和60年8月に行われた新潟県教育委員会（以下、県教委という）主催の遺跡詳細分布調査の折に、平安時代の須恵器甕・杯が見いだされ古代を中心とした遺跡として登録された（旧新津市遺跡番号28）。次いで木津橋遺跡が平成元年刊行の『新津市史資料編第1巻　原始・古代・中世編』〔川上・木村・鈴木1989〕で報告され古代の遺跡として登録されている（旧新津市遺跡番号63）。細池遺跡は平成2年に県教委が行った磐越自動車道建設に伴う試掘・確認調査により、金屋集落横が寺道上遺跡の地点と異なることから新遺跡として登録された（旧新津市遺跡番号68）。さらに、その調査の際に寺道上遺跡の遺跡範囲も拡大し再登録された。その後の平成3・4年に県教委により細池遺跡と寺道上遺跡の本発掘調査が行われ〔小池ほか1994〕、平成8・9年には新津市により農道建設に伴う本発掘調査が細池遺跡で実施された〔立木・渡邊ほか1998〕。平成11年には新津市による同原因の調査が寺道上遺跡で実施された〔渡邊ほか2001〕。そして平成13年に行われた両新地区ほ場整備事業に伴う確認調査（図版4）の結果、遺跡範囲がさらに拡大し、細池・寺道上の両遺跡と木津橋遺跡を含めた範囲を「細池寺道上遺跡」（旧新津市遺跡番号28、新潟市遺跡番号151）として、寺道上遺跡の番号を用いて再登録されることになった。それに伴う処置として、細池・木津橋遺跡の遺跡番号は欠番として扱うこととなった。これ以降の遺跡名は「細池寺道上遺跡」の名称を用いる。同年、土手外遺跡（旧新津市遺跡番号89）が細池寺道上遺跡の東側で古代・中世の遺跡として新発見され、遺跡登録されたが、平成14年に行われた両新地区ほ場整備に伴う確認調査の結果、細池寺道上遺跡の範囲拡大により同遺跡に統一された。それに伴い土手外遺跡の遺跡番号は欠番となった。本報告の調査区に関わる確認調査の結果は第Ⅲ章第1節に詳述する。

現在の細池寺道上遺跡においてこれまで行われた本発掘調査の成果を以下に概観する。平成3・4年度にかけて県教委が磐越自動車道建設に伴い「細池遺跡」19,960m^2、「寺道上遺跡」14,660m^{2}の計34,620m^{2}を調査している。その結果、微高地上に古代から中世に至る集落跡・ほ場跡などが検出されている〔小池ほか1994〕。特筆されるものとしては、中世のほ場跡に伴う掘込田がある。平成8・9年度に行われた農道建設に伴う「細池遺跡」の本発掘調査〔立木・渡邊ほか1998〕では、2,848m^{2}が調査され、平安時代に所属する遺構・遺物が検出された。平成11年には農道建設に伴い、843.78m^{2}が調査され、「都保一口」と刻書された短頸壺に代表される9世紀第2四半期のまとまった土器群が確認された。短期間に営まれた集落跡で遺物の出土状況も良好であり、古代土器編年研究に重要な調査例となった。平成15年度には、東北電力西新潟線鉄塔建替工事に伴う本発掘調査をほ場整備事業対象範囲で実施し、細池寺道上遺跡の一部397.77m^{2}を調査した結果、古代の河道跡が検出され、仏鉢形土器など特殊な土器を含む9世紀後半の土器が出土している〔北村・菊池ほか2004〕。

平成19年度から細池寺道上遺跡範囲内で本格的にほ場整備に伴う本発掘調査が開始され、当年度は8,952.7m^{2}が調査され、区画溝で区切られた中世の集落が確認された〔潮田2014〕。平成20年度には2,911.5m^{2}が調査され、鎌倉・室町時代の集落跡が確認された。14世紀後半の集落間を結ぶ「道路」が確認されている〔立木・相澤（髙野）ほか2014〕。平成21年度には2,374.84m^{2}を調査し、旧河道に沿って古代・中世の集落域が確認された〔本書〕。

第１表　細池寺道上遺跡調査履歴

通算調査回数	県営ほ場整備両新地区に伴う発掘調査回数	調査年次	調査種別	調査原因	調査主体	担当	調査面積	トレンチNo.	文献	遺跡名	備考
		S60年（1985）8.4	分布調査	新潟県遺跡詳細分布調査	新潟県	県文化行政課				寺道上	寺道上遺跡を新登録。
		H1年（1989）	分布調査	「新津市史資料編 第1巻 原始・古代・中世」に伴う調査	新津市	川上貞雄			〔川上ほか1989〕	木津橋	市史に現存の「細池寺道上遺跡」の一部の木津橋遺跡が古代の遺跡として掲載され、一般に周知される。
1		H2年（1990）10.1 ～ 10.18	確認調査	磐越自動車道	新潟県	県文化行政課　小池義人	958㎡		〔小池ほか1994〕	細池	
2		H2年（1990）10.1 ～ 10.18	確認調査	磐越自動車道	新潟県	県文化行政課　小池義人	820㎡		〔小池ほか1994〕	寺道上	
3		H3年（1991）4.15 ～ 12.7	本発掘調査	磐越自動車道	新潟県	県文化行政課　小池義人	34,620㎡（細池遺跡19,960㎡、寺道上遺跡14,660㎡）		〔小池ほか1994〕	細池	古代・中世の集落跡の一部および中世の広範囲なほ場が確認された。奈良・平安時代の遺物は9世紀が主体で、新津丘陵産および佐渡産須恵器が確認されている。
4		H3年（1991）7.8 ～ 12.7	本発掘調査	磐越自動車道	新潟県	県文化行政課　小池義人				寺道上	
5		H4年（1992）4.8 ～ 8.7	本発掘調査	磐越自動車道	新潟県	県文化行政課　小池義人				細池	
6		H4年（1992）4.8 ～ 6.30	本発掘調査	磐越自動車道	新潟県	県文化行政課　小池義人				寺道上	
7		H7年（1995）11.6 ～ 11.10	確認調査	農道拡幅	新津市	新津市教育委員会 渡邊朋和	97.2㎡	1～27T		細池	
8		H8年（1996）7.22 ～ 7.23	確認調査	農道拡幅	新津市	新津市教育委員会 渡邊朋和	52.8㎡	1～22T		寺道上	
9		H8年（1996）10.17 ～ 12.13	本発掘調査	農道拡幅	新津市	新津市教育委員会 渡邊朋和	1,429㎡		〔立木・渡邊ほか1998〕	細池	古代の集落跡の一部および中世のほ場が確認された。
10		H9年（1997）10.7 ～ 11.25	本発掘調査	農道拡幅	新津市	新津市教育委員会 立木宏明	1,419㎡			細池	
11		H9年（1997）10.30	確認調査	農道拡幅	新津市	新津市教育委員会 渡邊朋和	8.84㎡	23～26T		寺道上	
12		H11年（1999）10.1 ～ 12.15	本発掘調査	農道拡幅	新津市	新津市教育委員会 渡邊朋和	843.78㎡		〔渡邊ほか2001〕	寺道上	古代の溝などを検出した。「都保一口」とヘラ書きされた須恵器短頸壺が出土した。
13	1	H13年（2001）10.15 ～ 11.8	確認調査	両新地区ほ場整備事業	新津市	新津市教育委員会 渡邊朋和	1,147.5㎡	A地区1～77T、B地区1～178T		寺道上	細池・寺道上・木津橋遺跡を統合し細池寺道上遺跡とする。
14	2	H13年（2001）10.15 ～ 11.8	確認調査	両新地区ほ場整備事業	新津市	新津市教育委員会 渡邊朋和				木津橋	
15	3	H13年（2001）10.15 ～ 11.8	確認調査	両新地区ほ場整備事業	新津市	新津市教育委員会 渡邊朋和				細池	
16	4	H13年（2001）10.15 ～ 11.8	確認調査	両新地区ほ場整備事業	新津市	新津市教育委員会 渡邊朋和				土手外	土手外遺跡を新遺跡登録。
17		H14年（2002）10.16 ～ 10.24	確認調査	鉄塔建設	新津市	新津市教育委員会 立木宏明	39.6㎡	東17～24T		細池寺道上	
18	5	H14年（2002）10.16 ～ 11.15	確認調査	両新地区ほ場整備事業	新津市	新津市教育委員会 渡邊朋和	1,701㎡	A地区78～211T、B地区179～293T、C地区1～129T		細池寺道上	土手外遺跡を統合し細池寺道上遺跡とする。
19	6	H14年（2002）10.16 ～ 11.15	確認調査	両新地区ほ場整備事業	新津市	新津市教育委員会 渡邊朋和				土手外	
20		H15年（2003）9.5 ～ 12.19	本発掘調査	鉄塔建設	新津市	シン技術コンサル 北村　淳	397.77㎡		〔北村ほか2004〕	細池寺道上	古代の旧河道が検出され、覆土中に土師器・須恵器の食膳具が多出した。「川相」と墨書きされた墨書土器が出土した。
21	7	H15年（2003）11.17 ～ 12.1	確認調査	両新地区ほ場整備事業	新津市	新津市教育委員会 渡邊朋和	490.5㎡	A地区212～228T、C地区130～238T		細池寺道上	
22	8	H16年（2004）10.4 ～ 11.5	確認調査	両新地区ほ場整備事業	新津市	新津市教育委員会 渡邊朋和	40.05㎡	A地区229～392T、B地区294～382T		細池寺道上	
23	9	H17年（2005）10.11 ～ 10.26	確認調査	両新地区ほ場整備事業	新潟市	新潟市埋蔵文化財センター 渡邊ますみ	154.5㎡	B地区383～446T、C地区239～305T		細池寺道上	
24	10	H18年（2006）11.10	確認調査	両新地区ほ場整備事業	新潟市	県文化行政課　沢田　敦	24㎡	A地区493～498T		細池寺道上	
25	11	H19年（2007）6.11 ～ 12.11	本発掘調査	両新地区ほ場整備事業	新潟市	新潟市埋蔵文化財センター 諫山えりか	8,952.7㎡		〔潮田2014〕	細池寺道上	古代・中世の集落跡が確認された。主体は中世（13C末～ 14C初頭）で、溝で区画された中に掘立柱建物や井戸を構築し、居住域としている。
26	12	H20年（2008）6.10 ～ 9.27	本発掘調査	両新地区ほ場整備事業	新潟市	新潟市埋蔵文化財センター 立木宏明	2,911.5㎡		〔立木・相澤（高野）ほか2014〕	細池寺道上	中世の集落跡。掘立柱建物、井戸、土坑、ピットなどが確認され遺構密度が高い。道路状遺構や橋状構造物などの土木構造が確認されている。遺物は鎌倉・室町時代の珠洲焼、青磁、白磁、瀬戸・美濃焼などが出土している。
27		H20年（2008）10.14 ～ 10.16	確認調査	農道建設	新潟市	新潟市埋蔵文化財センター 今井さやか	117㎡	C地区R1～53T		細池寺道上	
28		H21年（2009）5.28	確認調査	作業所	新潟市	新潟市埋蔵文化財センター 諫山えりか	3㎡	B地区1T		細池寺道上	
29	13	H21年（2009）6.15 ～ 10.17	本発掘調査	両新地区ほ場整備事業	新潟市	新潟市埋蔵文化財センター 朝岡政康	2,374.84㎡		〔本書〕	細池寺道上	古代･中世の集落跡が確認された。掘立柱建物、井戸、土坑、溝、ピット、旧河道が確認されている。遺物は平安時代では須恵器・土師器が出土し、鎌倉･室町時代では瀬戸美濃焼、珠洲焼、青磁、白磁などが出土している。各時代共に水辺に集落を営んだ様子がうかがえる。
30		H22年（2010）5.11	確認調査	放送局舎建築	新潟市	新潟市埋蔵文化財センター 立木宏明	3㎡	C地区1T		細池寺道上	
31	14	H22年（2010）6.21 ～ 12.1	本発掘調査	両新地区ほ場整備事業	新潟市	新潟市埋蔵文化財センター 遠藤恭雄	4,464.22㎡		〔本書〕	細池寺道上	古代･中世の集落跡が確認された。掘立柱建物、井戸、土坑、溝、ピット、旧河道が確認されている。遺物は平安時代では須恵器・土師器、鎌倉・室町時代では珠洲焼、中世土師器、鍛冶関連遺物、農具を転用した井戸側板などが出土している。平安時代には主に農地として利用され、鎌倉・室町時代には居住域として利用されたものと考えられる。
32	15	H23年（2011）7.25 ～ 8.25	本発掘調査	両新地区ほ場整備事業	新潟市	新潟市文化財センター 前山精明	220.2㎡		〔立木・細井ほか2015〕	細池寺道上	古代のピット、近世以降の流路、水田の一部と考えられる畦が確認された。遺物は古代の土師器・須恵器、鎌倉・室町時代の珠洲焼、流路1から砥石転用の唐津焼が出土した。近世以降の地形改変が著しく、古代～中世の遺構・包含層は南地区南端部に限定された。
33		H23年（2011）8.3 ～ 8.4	確認調査	農道建設	新潟市	新潟市文化財センター 廣野耕造	90㎡	C地区R1～15T		細池寺道上	
34		H23年（2011）10.28	確認調査	農道整備	新潟市	新潟市文化財センター 廣野耕造	48㎡	C地区1～8T		細池寺道上	
35	16	H24年（2012）5.29	確認調査	農道建設	新潟市	新潟市文化財センター 前山精明	9㎡	C地区A499・500T		細池寺道上	
36		H24年（2012）7.3 ～ 7.4	確認調査	道路改良	新潟市	新潟市文化財センター 廣野耕造	84㎡	A地区1～15T		細池寺道上	

通算調査回数	県営ほ場整備両新地区に伴う発掘調査回数	調査年次	調査種別	調査原因	調査主体	担当	調査面積	トレンチNo.	文献	遺跡名	備考
37		H24年(2012)7.13	確認調査	庫裡改築	新潟市	新潟市文化財センター 廣野耕造	6㎡	B地区1・2T		細池寺道上	
38	17	H24年(2012)7.23～H25年(2013)1.10	本発掘調査	両新地区ほ場整備事業	新潟市	新潟市文化財センター 前山精明	4,715.68㎡		〔立木・細井ほか2015〕	細池寺道上	古代・中世の農地。遺構は水田、井戸、テラス状遺構、木道、土坑・ピット、溝、旧河道が確認されている。遺物は平安時代の須恵器、土師器、盤や斎串などの木製品、鎌倉・室町時代の珠洲焼が出土している。各時代とも水辺に営まれた農地と考えられる。
39		H24年(2012)10.16	確認調査	墓地造成	新潟市	新潟市文化財センター 諫山えりか	11.2㎡	B地区1～4T		細池寺道上	
40		H25年(2013)2.22	確認調査	避雷針設置	新潟市	新潟市文化財センター 渡邊ますみ	9.3㎡	B地区1T		細池寺道上	
41	18	H25年(2013)7.25～12.27	本発掘調査	両新地区ほ場整備事業	新潟市	新潟市文化財センター 立木宏明	2,814.55㎡		〔立木・細井ほか2015〕	細池寺道上	古代・中世の集落と、中世の耕作地。遺構は掘立柱建物、水田跡、井戸、杭列、溝、土坑、ピットが確認された。遺物は平安時代では須恵器・土師器が中心で、鎌倉・室町時代では珠洲焼等が出土している。1区は平安時代では集落、鎌倉・室町時代では集落とそれに隣接する水田跡が確認できた。2･3区は調査区が狭小であるが、古代・中世の遺跡が広がることが確認できた。
42		H25年(2013)11.18～11.22	確認調査	市道改良	新潟市	新潟市文化財センター 朝岡政康	51.44㎡	A地区1～9T		細池寺道上	
43		H26年(2014)6.20～10.10	本発掘調査	市道改良	新潟市	新潟市文化財センター 遠藤恭雄	557.28㎡		〔遠藤・青木ほか2015〕	細池寺道上	第26次調査2区隣接地の調査である。中世の遺構集中区が3か所確認され、第26次調査に続く道路状遺構および掘立柱建物なども確認された。それ以外に井戸・土坑・Pitを多数検出し集落域の広がりを確認した。
44	19	H26年(2014)7.16～12.26	本発掘調査	両新地区ほ場整備事業	新潟市	新潟市文化財センター 立木宏明	5,547.6㎡		〔立木・奈良・安達ほか2017〕	細池寺道上	古代・中世の拠点集落。遺構は掘立柱建物、竪穴状遺構、カマド状遺構、井戸、土坑、溝、Pit、道路状遺構などが確認された。遺物は平安時代の須恵器・土師器が中心で、鎌倉・室町時代では珠洲焼や青磁椀、その他に井戸側板・曲物・漆器といった木製品が出土している。
45	20	H27年(2015)6.10～6.11	確認調査	両新地区ほ場整備事業	新潟市	新潟市歴史文化課 諫山えりか	36㎡	B地区447～457T		細池寺道上	
46	21	H27年(2015)7.27～H28(2016)2.29	本発掘調査	両新地区ほ場整備事業	新潟市	新潟市文化財センター 立木宏明	8,712.88㎡		〔立木・奈良・石川ほか2018〕	細池寺道上	古代～近世の集落と、古代・中世の耕作地および中世の100mにおよぶ道路状遺構が確認された。遺物は平安時代の須恵器・土師器、鎌倉・室町時代の珠洲焼､その他に柱根などの木製品、鉄製品、石製品が出土している。
47	22	H27年(2015)8.20	確認調査	両新地区ほ場整備事業	新潟市	新潟市文化財センター 立木宏明	49.5㎡	B地区458～472T		細池寺道上	
48	23	H28年(2016)6.16～12.28	本発掘調査	両新地区ほ場整備事業	新潟市	新潟市文化財センター 立木宏明	8,716.71㎡		〔立木・奈良・石川ほか2019〕	細池寺道上	古代～近世の集落と、中世の方形区画墓および耕作地、道路状遺構が確認された。近世では17世紀から始まる近世墓が確認された。遺物は平安時代の須恵器・土師器、鎌倉・室町時代の青磁・青白磁、珠洲焼、安土桃山・江戸時代の唐津焼・肥前系磁器、その他に桶などの木製品、鉄製品、石製品が出土している。
49	24	H28年(2016)9.30～10.5	確認調査	両新地区ほ場整備事業	新潟市	新潟市歴史文化課 朝岡政康	90.83㎡	C地区306～316T D地区1～8T		細池寺道上	
50	25	H29年(2017)7.1～12.28	本発掘調査	両新地区ほ場整備事業	新潟市	新潟市文化財センター 立木宏明	1,746.85㎡		〔立木・奈良・細野ほか2019〕	細池寺道上	古代の旧河道から多量の遺物が出土した。遺物は土師器・須恵器・木製品・石製品が出土している。

※　第17次調査東1～13Tは中谷内遺跡・沖ノ羽遺跡・大下遺跡・西江浦遺跡の範囲のため除外

※※「遺跡名」とした項目は調査当時の遺跡名である。旧遺跡名が含まれる。

平成 22 年度には 4,464.22m^2 を調査して古代･中世の集落跡を確認し〔本書〕､中世の井戸中から農耕具のエブリ･田下駄などの木製品が井戸側に再利用された状態で出土して注目される。平成 23 年度には 220.2m^2 を調査し、古代の須恵器・土師器、中世の珠洲焼などが出土した。遺構は近世以降の撹乱により明瞭ではないが、調査区南端から少数確認されている〔立木・細井ほか 2015〕。平成 24 年度には 4,715.68m^2 を調査し、古代の旧河道から多量の須恵器・土師器・木製品（斎串・皿など）が出土し、祭祀跡を確認した〔立木・細井ほか 2015〕。平成 25 年度には 2,814.55m^2 を調査し、古代の集落跡の一部と、中世の水田跡とそれに伴う掘立柱建物と井戸などで構成された居住域などを検出した〔立木・細井ほか 2015〕。平成 26 年度には 5,547.6m^2 が調査され、古代の旧河道・カマド状遺構・掘立柱建物・井戸などが検出された、また須恵器・土師器の土器類も多く出土し、古代の拠点集落的な様相が確認された〔立木・奈良・安達ほか 2017〕。同年市道建設に伴う調査が、ほ場整備平成 20 年度本発掘調査区隣接地で行われ、中世の道路状遺構などが検出された〔遠藤・青木ほか 2015〕。平成 27 年度には平成 26 年度本発掘調査区の東側を 8,712.88m^2 調査し、延長 100m におよぶ中世の道路状遺構の一部を検出した。また、江戸時代初期からはじまる近世集落を確認した〔立木・奈良・石川ほか 2018〕。平成 28 年度には 8,716.71m^2 を調査し、中世の集落域および方形区画墓 2 基と近世の集落域・墓域が確認された〔立木・奈良・石川ほか 2019〕。平成 29 年度には 1,746.85m^2 が調査され、古代の旧河道から多量の遺物が出土した〔立木・奈良・細野ほか 2019〕。

第 2 節　発掘調査に至る経緯

平成 7 年度に、新潟市秋葉区内の旧阿賀浦村・新関村区域（両新地区）における県営ほ場整備事業の計画が旧新津市生涯学習課に知らされた。旧新津市生涯学習課は、新津東土地改良区（現新津郷土地改良区）および旧新津市農産業振興課と協議を重ね、県教委が平成 3・4 年度に磐越自動車道建設に伴い本発掘調査を実施した細池遺跡・寺道上遺跡〔小池ほか 1994〕の範囲とあわせて多くの遺跡の存在が予想され、将来本発掘調査の必要性がある旨伝えた。平成 11 年度に入り、事業計画が見直され、県営ほ場整備事業（担い手育成型）両新地区として約 170ha が対象になり、新潟県新津農地事務所（現新潟県新潟地域振興局農林振興部、以下、新潟地域振興局という）と協議を行い、全区域を対象とした試掘・確認調査を平成 13 ～ 18 年度に実施した。その結果、ほ場整備事業範囲内に細池寺道上遺跡、西江浦遺跡、道上遺跡、下久保遺跡の 4 遺跡が確認された。

平成 17 年 3 月の市町村合併により発掘調査の事業主体は新潟市教育委員会となった。道上遺跡については平成 17 年度、下久保遺跡については平成 18 年度に本発掘調査を終了し、発掘調査報告書を刊行している〔龍田ほか 2018〕。平成 19 年度から毎年、ほ場面工事に伴う細池寺道上遺跡の本発掘調査を行っている。本発掘調査の概要は前節で触れたが、詳細は平成 19 年度〔潮田 2014〕、平成 20 年度〔立木・相澤（髙野）ほか 2014〕、平成 21 年度〔本書〕、平成 22 年度〔本書〕、平成 23・24・25 年度〔立木・細井ほか 2015〕、平成 26 年度〔立木・奈良・安達ほか 2017〕、平成 27 年度〔立木・奈良・石川ほか 2018〕、平成 28 年度〔立木・奈良・石川ほか 2019〕平成 29 年度〔立木・奈良・細野ほか 2019〕の各報告で明らかにしている。

本書に掲載した平成 21 年度および平成 22 年度における細池寺道上遺跡の本発掘調査対象範囲の設定は新潟地域振興局・新津郷土地改良区・新潟市歴史文化課の 3 者による協議で進められた。平成 11 年 9 日 10 日付け教文第 578 号で新潟県教育委員会教育長から通知された「発掘調査の要否の判断基準について（通知）」に基づき、遺跡の取扱いを巡って協議を重ねた結果、工事による掘削によって保護層（工事の施工に際して埋蔵文化財を保護するために設ける一定以上の厚さの土層、樹脂等による緩衝層）を確保できない用・排水管の敷設部分および田面部分の本発掘調査を実施することで合意に至った。

平成 21 年度調査地については、平成 21 年 4 月 15 日付け新振津農第 29 号で文化財保護法第 94 条第 1 項の通知が、同日付け新振津農第 30 号で本発掘調査依頼が新潟地域振興局より提出され、平成 21 年 5 月 15 日付け教文第 237 号の 2 で新潟県教育委員会教育長から新潟地域振興局長宛てに、本発掘調査を実施するよう指示文が出された。これを受けて、新潟市教育委員会教育長から新潟県教育委員会教育長宛てに、平成 21 年 6 月 10 日付け新歴 B 第 13 号の 11 で文化財保護法第 99 条第 1 項による発掘調査の通知を提出し、本発掘調査を実施した。調査終了後、平成 21 年 11 月 20 日付け新歴 B 第 13 号の 15 で新潟市教育委員会教育長から新潟県教育委員会教育長宛てに終了報告を提出している。最終的な調査面積は、上端面積 2,374.84m^2・下端面積 2,266.81m^2 である。

平成 22 年度調査地については、平成 22 年 4 月 22 日付け新振津農第 99 号で、文化財保護法 94 条第 1 項の通知が、同日付け新振津農第 100 号で本発掘調査の依頼が提出され、平成 22 年 5 月 11 日付教文第 174 号の 2 で新潟県教育委員会教育長から新潟地域振興局長宛てに、本発掘調査を実施するよう指示文が出された。これを受けて、平成 22 年 6 月 15 日付け新歴 B 第 20 号の 11 で文化財保護法第 99 条 1 項による発掘調査の通知を提出し、本発掘調査を実施した。調査終了後、平成 22 年 12 月 24 日付け新歴 B 第 20 号の 14 で新潟市教育委員会教育長から新潟県教育委員会教育長宛てに終了報告を提出している。

最終的な調査面積は、1 区上端面積 398.10m^2・下端面積 340.29m^2、2 区上端面積 3,320.36m^2・下端面積 3,276.47m^2、3 区上端面積 498.95m^2・下端面積 411.20m^2、4 区上端面積 246.81m^2・下端面積 181.58m^2 である。合計調査面積は、上端面積 4,464.22m^2・下端面積 4,209.54m^2 となった。

第Ⅱ章　遺跡の位置と環境

第１節　遺跡の位置と地理的環境（第１・２図、図版１・２）

新潟市は平成 17 年に周辺 13 市町村との合併により総面積 726.45km^2 を有する広大な市となり、越後平野を中心に、西の弥彦・角田山塊、南の新津丘陵と起伏に富む地形を有している。新潟市の大部分を占める越後平野は、日本有数の大河川である信濃川、阿賀野川などにより運搬された土砂により形成され、南北約 100km、東西約 20km、面積約 2,070km^2 におよぶ日本第２の広がりを持つ。主に砂丘・潟・低湿地帯からなる沖積平野であり、河川周辺の低湿地帯には自然堤防の発達がみられる。

細池寺道上遺跡が所在する新潟市秋葉区（以下、秋葉区）は越後平野のほぼ中央に位置し、新津丘陵を中心として東に阿賀野川、西に信濃川が北流し、丘陵東側縁を能代川が北流する。新津丘陵は、加茂川を南限に南南西から北北東に連なる標高 278m の高立山を最高点とする起伏の小さな丘陵であり、菩提寺山以北では 120 ～ 160m と標高を下げ、北端の秋葉山付近では標高 70 ～ 80m となる。丘陵の縁辺は標高 10 ～ 70m 地点で小規模な段丘地形が４段みられ、それを挟んで沖積地が広がる。沖積地の大部分は信濃川・阿賀野川・能代川の堆積作用によって形成されており、自然堤防、旧河道、後背湿地、三角州などの多様な地形がみられる。特に、阿賀野川は平野部に入ると交互砂州が形成され蛇行流となり、さらに網状流に遷移することから多くの自然堤防を形成している。能代川も蛇行流で、新津丘陵北東縁から下流部に自然堤防を形成している。これらの河川は、中世以降水上輸送路として、また低地への灌漑用水としても重要な役割を果たしてきたが、度重なる災害をもたらしており、近世以降数次にわたり河川改修が実施されてきた。阿賀野川は享保 15（1730）年の新発田藩による松ヶ崎放水路の開削により蛇行流が少なくなり、明治時代末～大正時代初頭の 1910 年代にはほぼ現河道となった。能代川の治水対策は近世に開始されたが、本格的な改修工事は昭和 22（1947）年に着手された。蛇行部分が直線化され、秋葉区新津地区の市街地を貫流していた本来の流路から迂回させる分流（捷水路）が東へ造られ、現在の能代川や新津川となった。能代川と新津川は下興野付近で再び合流し、荻島付近で小阿賀野川に注いでいる。

当遺跡は新津丘陵の東方、能代川と阿賀野川に東西を囲まれた沖積地に所在する。現在、付近一帯は整然とほ場が区画された平坦な水田地帯であるが、この景観は大正時代末～昭和 20 年代に行われた耕地整理事業によって形成されたもので、それ以前は低湿地や微高地が入り組む非常に起伏に富んだ地形であった。土地利用のあり方も現在とは異なり、低地には方形区画の水田、微高地には畑、微高地縁辺は地面を掘りくぼめて水田化した所謂「堀田」が混在していた。このような旧景観は小池義人氏の報告に詳しい〔小池ほか 1994〕。氏の指摘するとおり、遺跡は土地の利用状況から主に、旧河道の形成した自然堤防等の微高地上あるいはその周縁に立地しているとみられ、今回報告する第 29 次、第 31 次調査地も同様な地形上に営まれた集落跡にあたると考えられる。

第 29 次調査は、遺跡の北東端、六郷の池に隣接する地点で行われ、東側 1.1km に阿賀野川、西側 2.3km に能代川、3.4km に新津川が北流する。新津丘陵北端まで約 2.8km の位置にあり、標高は 8.5m 前後である。

第 31 次調査は、遺跡の南東端、金屋集落と市新集落の境界付近で行われ、東側 1km に阿賀野川と早出川の合流点があり、西側 1.1km に能代川、1.6km に新津川が北流する。新津丘陵北端までの距離は約 2.8km、標高は 9m 前後である。



大日本帝國陸地測量部 大正3（1914）年発行1：50,000「新潟」「新発田」「新津」「津川」に建設省北陸地方建設局阿賀野川工事事務所 昭和59（1984）年発行「阿賀野川水害地形分類図」・国土交通省北陸地方整備局、国土交通省国土地理院 平成16（2004）年発行「古地理に関する調査、古地理で探る越後の変遷」・国立研究開発法人産業技術総合研究所地質調査総合センター 平成28（2016）年発行「新潟及び内野地域の地質」を合成・修正して作成

第１図　細池寺道上遺跡周辺の地形分類図１



大日本帝國陸地測量部 大正3（1914）年発行1：50,000「新津」に建設省北陸地方建設局阿賀野川工事事務所 昭和59（1984）年発行「阿賀野川水害地形分類図」・国土交通省北陸地方整備局、国土交通省国土地理院 平成16（2004）年発行「古地理に関する調査、古地理で探る越後の変遷」に細池寺道上遺跡・西江浦遺跡・下久保遺跡・道上遺跡の範囲と調査区を合成・修正して作成

第２図　細池寺道上遺跡周辺の地形分類図２

第 2 節　細池寺道上遺跡周辺の地形（第 1・2 図）

細池寺道上遺跡の立地する沖積地は、主に阿賀野川、能代川の堆積作用によって形成されている。阿賀野川右岸の地理的環境については荒川隆史氏や石橋夏樹氏によって詳細な検討がなされている〔荒川ほか 2012、鈴木・石橋ほか 2018、小野本・石川ほか 2019〕ため、ここでは本調査区の南東 1.7km 付近で阿賀野川に合流する早出川を含め、遺跡の位置する阿賀野川左岸の地形について概観したい。

阿賀野川は栃木・福島県境の荒海山に源流を発し、支流の日橋川の猪苗代湖や只見川の尾瀬沼等の豊富な水源を有しており、木曽川に次いで日本第 2 位の包蔵水力をもつ大河川である。新潟県内における流域は、主に花崗岩、安山岩、石英安山岩等の第三紀層の地層で構成される山間部と、第四紀沖積層で構成される下流の平野部に分かれており、平野部では発達した交互砂州が形成されるようになり、乱流や蛇行により浮遊土砂が拡散され、複雑な分岐や網状流路が形成された。平野部に入る五泉市馬下を扇頂とし、阿賀野市安田および早出川との合流点付近にかけて山間部からの粗粒な運搬物質により扇状地が形成されている。馬下からの流出方向はほぼ西を指していることから、当初は新津丘陵に向かって流路をとっていたと考えられ、新津丘陵北端から西方の小合にかけて発達した約 4km 連続する微高地も阿賀野川によって形成された自然堤防と考えられる。この自然堤防については、阿賀野川によって流路を阻害された能代川によって形成されたとする金子拓男氏の考察がある〔金子 1987〕。新津丘陵東縁部に沿って北流してきた能代川がこの微高地でほぼ直角に屈折し西流することに起因するとも考えられるが、屈折地点は阿賀野川への合流点にあたる湛水地であったと考えられる。阿賀野川は、当初この自然堤防と平行する約 5km 北側にある小阿賀野川の自然堤防間を流下して古白根湾に流入していたと推察される。その後覚路津付近の微高地、北上・田島付近の微高地などを形成しながら次第に流路を東へ移したものと推察され、その過程において能代川が北上付近の微高地を利用して分流したと考察される。近世になると、新田開発や舟運の利便性向上を主目的とした改修工事が行われるようになる。享保十五（1730）年の新発田藩による松ヶ崎放水路の開削によって特に阿賀野川右岸の一帯の水位が低下し、新田開発が進むとともに、横越以南で現河道の 2 ～ 5km 東方を著しく蛇行していた網状流路を次第に統合しながら西方に流路が移動したと考えられる。ほぼ現河道が形成されたのは、洪水対策を目的として馬下から河口までの区間で築堤や護岸整備など本格的な治水工事を実施した、大正四（1915）年に着手した阿賀野川下流部第 1 期改修工事による。

能代川は五泉市と加茂市の境にある宝蔵山に源流を発し、五泉市中野橋から平野部に入る。上戸倉域で枝川を合流しながら新津丘陵東縁部を北流し、荻島地内で小阿賀野川に合流する。谷間の上流部では扇状地に由来すると考えられる低位段丘が広く発達しており、また現河道に沿っても緩扇状地が形成されている。新津丘陵を含めて、能代川の流域は新第三系あるいは更新統の泥岩や砂岩など未固結な地質が分布しており、搬送土砂は砂やシルト・粘土など細粒分が主体となっている。そのため能代川の流域には細粒で軟質な土砂が堆積し、勾配の緩い平野が形成されており、平野部では九十九曲川と呼称されるように細かな屈曲を繰り返す。能代川の地層断面からは、標高 0m 付近に腐植土層の分布が確認されている。これは層厚 0.2 ～ 2m と膨縮を繰り返すものの、ほぼ水平に下流から上流部まで連続的に分布する沼沢地の堆積物と推定されており〔須田 2006a・b〕、その堆積年代は 6000 年前後で縄文海進の最盛期から海水準の安定期になる時期と一致する。この腐植土層より上層は泥質層などの氾濫原堆積物からなっており、このことから能代川の河状は水量が多く河床の堆積物が細粒で軟質なデルタ平野の曲流帯モデルとなっている。下層では、基盤層の砂礫層までの間に氾濫・洪水や土石流による堆積物が認められており、これらの堆積土が基盤となり谷底平野が形成されている〔須田 2006a・b〕。平野部における能代川は流量も少なく河床勾配も緩やかであるが、このことが堆砂を促し天井川となることにより洪水が頻発した要因でもある。しかし洪水が去ると運搬された細粒物質により自然堤防が形成されるため、能代川の消長は頻発する洪水によるものとも言える。また能代川の中流域には阿賀野川や早出川の運搬物質が確認されておらず、

これら河川の影響をほぼ受けていないことから、本調査区周辺の地形形成には能代川の関与が大きかったと考えられる。

遺跡地東部の新郷屋集落付近で阿賀野川に合流する早出川は、五泉市と三条市の境にある矢筈岳に源流を発し、杉川、仙見川を合わせ秋葉区新郷屋付近で阿賀野川と合流する。早出川の流域や周辺の山塊には古生界の粘板岩・砂岩、チャート、中生代の花崗岩など硬質な地質が分布しており、山地から流下する諸河川がこれらの砂礫を堆積し山麓に沿って複合扇状地を形成している。また早出川は平野部においても約 5km にわたり緩やかな扇状地を形成し、その外側には特に左岸が発達した台地状の段丘面が形成されている。扇端部にあたる五泉市四ツ屋新以北で顕著にみられる阿賀野川の洪水などにより供用された流路も早出川以西では認められておらず、この扇状地や段丘を越えるほどの洪水はなかったと考えられている。

阿賀野川周辺の沖積地には、阿賀野川の流路変遷に伴い形成された自然堤防などの微高地上を中心に多くの遺跡が存在している。しかし本遺跡の地形を見てみると、必ずしも微高地上に限定されていないことが分かる。遺跡の東北縁を阿賀野川が流れており、阿賀野川の河跡湖である六郷ノ池が遺跡の北限となっている。また遺跡の東および南縁にみられる旧河道は阿賀野川の洪水によって生じたものと考えられ、東縁は阿賀野川から阿賀野川へ、南縁は阿賀野川から能代川へ流下する流路と推察される。金屋付近および東金沢北側にみられる旧河道は東金沢の自然堤防の形成に関与した流路と考察され、前述の旧河道に比べ古段階のものと思われる。遺跡内および周辺で阿賀野川が関与する地形は確認できるものの、阿賀野川右岸でみられるような顕著な網状流路などは確認されていない。さらに能代川や早出川の自然堤防も列状に確認できる事から、阿賀野川の地形形成への関与は古い時期に限定されると考えられる。上層部にあたる遺跡の地盤形成には能代川の関与が大きく、遺跡の基本層序を概観した時に遺構確認面下の所謂地山は細粒のシルトであり、能代川の運搬堆積物である泥質層など細粒の氾濫原堆積物からなっている。また第 50 次調査区中央部で検出した旧河道（NR3）も一過性の洪水堆積物で埋没しているが、礫を含まない細粒の土質であることから能代川に起因するものと推察できる。本遺跡からは古墳時代以前の遺構や遺物が出土していないことから、それ以前まで遺跡地の形成が続いた可能性が考えられるが、遺跡が営まれた古代以降の段階でも洪水が頻発しており、能代川による地形形成、地形変化が継続していた事が分かる。早出川の支流の一つである下条江（伊勢の川）が金屋を通り六郷ノ池に流入していたとされるが〔吉田 2002〕、経路も不明であり、遺跡の地形に早出川は関与していないと考える。細池寺道上遺跡の地形形成を概略すると、基盤層から下層は阿賀野川、上層から表層は能代川によるところが大きいと言えるが、当然ながら阿賀野川流域に近い遺跡東側については、上層の形成についても阿賀野川の影響を多分に受けていたと考えられる。遺跡全体を概観すると、西側には古代主体、東側には中世を主体とする遺跡が多くなる傾向が窺える。これは丘陵沿いの西側から集落が展開し、水運等の発達により阿賀野川沿いの東側に移動したためと考えられるが、影響した河川によって地形の安定に時間差を生じていた可能性もあり、発掘調査によって確認された埋没河道等の成因や時期などについて一つ一つ検証する必要性は高い。

第 3 節　周 辺 の 遺 跡（第 2 表、第 3 ～ 8 図、図版 3）

細池寺道上遺跡周辺における時代ごとの遺跡分布状況を概観する。旧石器時代の遺跡の立地は丘陵部に限定され、縄文および弥生時代では丘陵や段丘上、砂丘地に遺跡が集中する。古墳時代では、丘陵や段丘縁辺部、砂丘地および、平野部微高地に遺跡が展開し、奈良時代や平安時代になると平野部微高地にさらに多くの分布がみられるようになる。新津丘陵では、弥生時代後期の環濠集落、古墳時代の円墳などが展開され、丘陵裾部には奈良・平安時代の製鉄および須恵器（土師器）窯跡といった生産遺跡が集中している。このような分布状況の中で、細池寺道上遺跡は古代から近世にかけての複合遺跡として周知されている。市町村合併後の新潟市における遺跡数は、市域で 771 箇所（2020 年 9 月現在）である。以下に、時代ごとに解説を加える。

第２表　細池寺道上遺跡周辺の遺跡一覧表

No.	名　称	時　代
1	東港太郎代	奈～平
2	出山	奈～平・鎌・江
3	サン化学前	奈～平
4	横土居A	縄・古墳
5	山興野	縄
6	横土居B	縄
7	居山A	縄
8	居山B	縄
9	浦ノ入A	縄
10	切尾A	縄・平
11	切尾B	縄・平
12	浦ノ入B	縄
13	切尾C	縄
14	内島見A	縄
15	辺越	弥
16	笹山D	平
17	笹山B	縄
18	笹山A	縄
19	上舟橋	平
20	笹山C	縄
21	あかしやだん	平
22	内島見B	平
23	内島見C	室
24	大池	古墳
25	松影B	古墳
26	松影C	古墳
27	松影D	縄・古墳
28	上黒山	古墳
29	松影A	縄・弥・古墳・平・中世
30	城山館跡	室
31	新五兵衛山	平
32	太田城山	縄・平
33	椋B	奈～平
34	名山C	奈～平
35	名山B	縄
36	椋C	縄・弥・古墳・奈～平
37	名山A	奈～平
38	法花鳥屋C	奈～平
39	法花鳥屋D	奈～平
40	法花鳥屋B	縄・弥・奈～平
41	法花鳥屋A	縄・古代
42	葛塚	古墳
43	甲山	平
44	五郎巻	平
45	下大口	古墳
46	上大川	古墳
47	正尺A	古墳・平・近世
48	横井	平
49	正尺D	古墳
50	正尺C	古墳
51	鳥屋	縄
52	たやしき	縄・古墳・鎌～室
53	尾山A	平
54	尾山B	平
55	太田古屋	縄
56	尾山C	平
57	樋ノ入B	縄
58	樋ノ入A	縄
59	横山	平
60	向山	平
61	神谷内	古代
62	寺ノ山	室
63	樋ノ入C	縄
64	築上山	平
65	新崎	古代
66	下前川原	平・室
67	森下古銭出土地	室
68	高森	平
69	縄内	平
70	上土地亀A	古墳・平
71	上土地亀B	古墳・古代
72	浦木	平
73	村下	古代
74	内沼浦	古代
75	豊栄長塚	古墳・近世
76	真那板倉	奈～平
77	一本柳	古代
78	五本柳B	古代
79	鷲津	平
80	川東	古代
81	長塚館跡	室
82	中道A	古代
83	中道B	古代
84	長塚	平
85	城の渇	平
86	五本柳A	奈～平
87	狐川渡	奈～平
88	上大月	奈～平
89	居浦	古墳
90	里飯野石仏	中世
91	岡新田	平
92	里飯野	平
93	上堀田石仏C	中世
94	上堀田石仏B	中世
95	池田B	古代
96	上堀田	平
97	池田A	古代
98	山飯野神田A	古代
99	桜曽根A	古代
100	大夫曽根	平
101	山飯野神田B	古代
102	並柳	古代
103	桜曽根B	古代
104	上堀田石仏A	中世
105	阿賀野川河口	縄・古墳・平・中世
106	津島屋の石仏	中世
107	居浦郷	平
108	古屋敷	古代・室・江
109	溜池	平
110	宮浦	平
111	本所居館跡	平・中世
112	石動	縄・弥・古墳・平・中世
113	岡山の石仏	中世
114	寺山	平
115	竹尾西	平
116	山木戸	古墳・古代・中世
117	竹尾	室
118	猿ヶ馬場B	奈・平・鎌～江
119	猿ヶ馬場A	平・室
120	下場	平・中世
121	石山	中世
122	石仏山	中世・近世
123	女池稲荷	平
124	江口館跡	中世
125	西野	平
126	大淵	平・中世
127	細山石仏	古代・室
128	中山	縄・古墳・古代
129	城山	縄・古墳・平・鎌
130	笹山前	縄・弥・古墳・古代
131	神明社裏	平
132	平山	平・鎌
133	松山向山	平
134	松山	縄・中世
135	直り山A	平
136	直り山B	平
137	小丸山	縄・古墳・平・中世・近世
138	東開	縄・弥・古墳
139	岩荷谷墓地	平
140	岩荷谷	縄・古代・中世
141	藤山	平・鎌
142	上の山	縄・弥・平
143	駒込小丸山	縄・弥・古墳・古代
144	丸山	平
145	北山	平
146	清水が丘	平
147	大道外	平・中世
148	彦七山	古代
149	駒込居浦郷	古代
150	駒込墓所	縄・古代
151	山ノ家	縄・弥・古墳・古代
152	前郷	縄・弥・古代
153	辺山	縄・奈～室
154	砂崩	縄・弥・古代
155	砂崩前郷	縄・弥・奈・平・近世
156	砂崩上ノ山	古代
157	三篠岡	古代・中世
158	浦ノ山	平
159	金塚山	縄・古代
160	前山	縄・古墳・飛・奈・平
161	塚ノ山	平
162	袋津向山	縄
163	砂岡	縄・平
164	茨島	古代
165	小杉中洲	縄・古墳・平・中世
166	松淵寺	古墳・平・中世
167	居附A	平～室
168	山のハサバ	平
169	上郷D遺跡	平・室
170	小杉上田	縄・古代
171	江尻	平
172	新田郷	平
173	宮尻郷	古墳・古代・中世
174	下郷	平
175	下郷経塚	安
176	曽我墓所	平
177	横越館跡	室
178	上郷B	古代
179	上郷A	古墳・古代・中世
180	上郷C	平
181	川根谷内墓所	平・室・近世
182	川根谷内	古代
183	上沼	古代
184	岡田	平
185	三王山	古墳・平・中世
186	亀田城山B	南・室・江
187	斉助山	縄・弥・古代
188	亀田城山A	縄・弥・古代
189	牛道	平
190	市助裏	平・鎌
191	川西	平・鎌
192	狐山	古代
193	貝塚	古代
194	荒木前	縄・平・中世
195	中の山	古代・中世
196	手代山北	平・中世
197	手代山	弥・古墳・古代・鎌
198	日水南	縄・弥・古墳・古代・室
199	日水	古墳・古代・中世
200	日水前	縄・弥・平
201	城所道下	平
202	武左衛門裏	縄・弥・古墳・古代
203	八幡前	弥・平
204	養海山	縄・弥・古墳・平
205	大蔵	古代
206	西郷	縄・弥・古墳・古代
207	泥潟	平
208	下西	古墳
209	鵜ノ子	平
210	駒首潟	古墳・平
211	早通前	平・鎌
212	西前郷	縄・古代
213	川原畑	中世
214	円通寺石仏	室
215	天王杉	平・室
216	居屋敷跡	古墳・平・鎌～室・近世
217	長崎（城跡）	室
218	寺島	平・鎌
219	下郷西	中世
220	中新田久保	平
221	無頭	平
222	大下	平
223	山王浦	平
224	新久兎の塚	室～江
225	内野	平・中世
226	中谷内	古墳・平・中世
227	沖ノ羽	古墳・古代・中世
228	結七島	古墳・奈・平・中世
229	中田	古墳
230	江内	平・中世・江
231	川口甲	平
232	川口乙	平
233	上浦B	古墳・古代
234	上浦A	古墳・奈・平・中世
235	結	古墳・奈
236	長沼	奈・平・鎌
237	下等別当	古代～中世
238	山谷北	古墳
239	埋堀	中世
240	大野中	縄・平
241	下久保	平
242	道上	平・中世
243	盛岩寺石仏	中世
244	細池寺道上	平・中世・近世
245	西江浦	平
246	尻池の塚	室
247	大関館跡	中世
248	居平	縄
249	平	縄・弥
250	諏訪畑	平・中世
251	諏訪田	弥
252	草水町1丁目窯跡	平
253	草水町2丁目窯跡	旧・縄・奈・平
254	愛石淳	縄・平・中世
255	滝谷窯跡	平
256	七本松窯跡群	平
257	秋葉2丁目窯跡	平
258	小手平	縄
259	宅地郷遺跡	古代・中世
260	秋葉	旧・縄・弥・奈・平
261	本町石仏	中世
262	宮免	古代
263	経島館跡	縄・平・中世
264	新津城跡	平・南～戦
265	腰廻	平・室・安
266	諏訪神社石仏	中世
267	浄楽	室
268	小戸下組	平・鎌～室
269	西沼	平
270	長左エ門沼	平
271	川根	古代～中世
272	浦興野	古代・中世
273	下梅ノ木	平・鎌～南
274	曽根	平・鎌
275	中郷	平
276	古通	平
277	山崎	縄
278	城見山	縄・古代・中世
279	原	縄・弥
280	東島城跡	室
281	大坪	古代
282	平林	縄
283	山境	縄・弥・江
284	東島大道下	古墳・古代・鎌・室
285	山脇	古墳・平
286	森田	縄・弥・古墳・平・中世
287	西島館跡	中世
288	桜大門	平
289	西島中谷内	古代
290	舟戸	弥・古墳・古代
291	塩辛	弥・古墳・古代・中世
292	高矢C	古墳
293	高矢A	縄
294	高矢B	縄
295	二百刈	縄・古代
296	下谷地	縄
297	古津八幡山（古墳）	古墳
298	古津初越B	古代
299	古津初越A	古代
300	古津八幡山	旧・縄・弥・古墳・平
301	金津初越B	古代
302	金津初越A	古代
303	大入	古代
304	鳥撃（打）場	縄
305	神田	縄・古代
306	居村A	平
307	居村B	弥・古代
308	居村C	縄・弥・古代
309	十ヶ沢A	弥
310	十ヶ沢B	縄
311	金津城跡	南
312	坪が入	縄
313	了專寺館	中世
314	西善寺石仏	中世
315	三沢A	室
316	三沢原	縄
317	三沢B	平
318	五本田館跡	古代・室
319	東腰付	平
320	大沢谷内北	縄・弥・古代・中世
321	大沢谷内	縄・弥・古墳・飛～平・中世
322	横川浜堤外地	縄・平・中世
323	東港亀塚	平
324	下新田	平
325	道下	平・中世
326	別行	縄・平
327	蓮野Ⅱ	縄・平
328	坊主山	縄
329	御山下	古代
330	正庵Ⅰ	平
331	正庵Ⅱ	平
332	正庵Ⅲ	平
333	三辺	平
334	追分	縄・平
335	二本松	縄・弥
336	轟	縄
337	伊勢堂山遺跡	平
338	佐々木山	古墳～奈
339	藤寄	平
340	馬見坂	縄・弥・古墳・平
341	中谷内	古墳・平
342	六反谷内A	平
343	屋敷付塚	中世
344	福島	古墳・平・中世
345	八幡野	古墳・平
346	桐崎	平
347	曽根	縄・弥・古墳・古代・中世
348	熊の鳴	平
349	真木野	平
350	前田	古墳～奈
351	上高関	平～室
352	腰廻	古墳～中世
353	高畑	古墳・平
354	末明	平
355	小曽根	平
356	榎木大割	縄
357	塚田B	平
358	塚田	平
359	沖ノ館	平
360	台田	平
361	中谷内	平
362	滑橋	平
363	元屋敷	平
364	発久	平
365	下福岡	平
366	滝沢屋敷跡	室
367	笹岡城跡	南
368	上山屋	平
369	浦林	縄
370	馬屋尻	縄
371	金屋中道	平
372	金屋	室
373	宮下	縄
374	山浦城跡	室
375	田向	平
376	卵ノ明	平・中世
377	諏訪田	平
378	六反田	平
379	堂前	平
380	唐着	平・室
381	十ケ袋	室
382	堤下	平
383	外城唐甲塚	室
384	四ツ橋長者屋敷	平・鎌
385	泣塚	室
386	下金田	弥・古墳・平安
387	中島	平
388	水原館跡	室・近世
389	水室	平
390	雙善寺	室
391	古田家蔵	南
392	七面堂	中世
393	薬師島	平
394	庚町	平
395	下条館跡	室
396	居浦	室
397	浄楽寺の石造物	中世
398	土居内	中世
399	大曲川端	弥・平・中世
400	羽宮場	中世
401	善四郎谷内C	平・中世
402	轟	平・中世
403	土居内西	弥・平・中世
404	千刈	平
405	駒林要害跡	室
406	山島屋敷	古墳・古代・中世
407	善四郎谷内	平
408	大割	中世
409	猫山	弥
410	曽郷前	中世
411	村下	古墳・平・中世
412	下谷地	中世
413	曽根	平
414	城館跡	平
415	本田裏	中世
416	町道上	中世
417	山口	縄・弥・古代・鎌・室
418	柄目木	古代・中世
419	清水家石仏	中世
420	下の橋館跡	室
421	新屋	中世
422	村前	中世
423	藤の木	室
424	諏訪神社	中世
425	三辺稲荷	弥・古代・中世
426	細田	平
427	久兵添	縄・平
428	野地城跡	室
429	久兵添の庚甲様	室
430	市野山大坪	平
431	大坪南	平
432	原	南・室
433	七ツ塚	南
434	土橋	縄・平
435	境塚	縄・弥・古墳・古代・中世・近世
436	舌船戸	縄・平・中世
437	中潟神明宮の石仏	室
438	中潟の観音様石仏	室
439	天神林の石仏	室
440	小河原	中世
441	嘉瀬島諏訪社	中世
442	金クソ沢	室
443	アバヤシキ	室
444	川端B	縄
445	川端A	縄・中世
446	風吹沢	縄
447	上小中山	縄
448	下里B	縄
449	下里A	旧
450	大室城跡	室
451	大室	縄
452	王ケ峯	縄・古代
453	山王田	平
454	十二神	縄・弥
455	貝喰	縄・中世
456	貝喰平	縄
457	鶴潟	縄・室
458	江上板碑	南
459	大室堤下	縄
460	堀越館跡	室
461	法塔塚	室
462	中山	縄
463	丸山	縄
464	保田新割	縄
465	石仏野	旧
466	篭田中山	縄
467	家添	縄
468	家裏	縄
469	手代山製鉄跡	平
470	手城山	縄
471	二本松	縄
472	上野林C	平
473	上野林B	縄
474	上野林M	縄・平
475	上野林E	旧・縄
476	上野林J	旧・縄・平
477	上野林K	縄
478	上野林L	縄・平
479	上野林I	縄
480	山本新家浦	室
481	横峯B	縄・平・鎌
482	横峯C	縄
483	横峯A	縄・弥
484	横峯D	旧
485	行塚	旧・縄
486	上野林O	縄
487	上野林A	縄
488	上野林N	縄
489	岩野A	奈
490	雲雀田	古墳
491	竜下	南
492	安田城跡	室～江
493	門前	室
494	宮ノ越	平・鎌
495	山ノ下	縄・弥
496	物見山	弥
497	藤堂	旧・縄
498	中道	旧・縄
499	小山崎	縄
500	大坪	縄・弥・平・中世
501	鴨深甲	平・中世
502	寺社家浦B	室
503	熊居上の山	縄・平
504	花田	平
505	寺社家浦A	平
506	六九	平・中世
507	成田屋敷	室
508	上江端の石仏	室
509	祥雲寺の石仏	室
510	新明野	室
511	分田館跡	室
512	内山王	室
513	村下の石仏	室
514	玉泉寺の石仏	室
515	玉泉寺石仏	中世
516	大岡家蔵石仏群	南～室
517	八百刈	平
518	蔵数林	縄・平
519	院殿塚	室
520	用水林	縄
521	五輪敷沢窯跡	平
522	山下B	平
523	山下A	弥
524	野中	縄
525	獅子沢	縄・弥
526	円山	旧・縄
527	徳正寺	縄
528	不動院	平
529	新割	縄・平
530	六野瀬館跡	南～室
531	北郷	平～南
532	赤坂山B	縄
533	赤坂山	縄
534	官林	縄
535	萩野	縄
536	渡場赤坂A	縄
537	渡場赤坂B	縄
538	六野瀬	縄・弥
539	馬下稲場	縄
540	六十寺道南	平
541	宮ノ浦	平
542	高山石造物群	南
543	桑山石仏	中世
544	船越古銭出土地その1	中世
545	船越古銭出土地その2	中世
546	小実山	縄・弥・古代
547	下野山	縄
548	山崎窯跡	奈
549	笈下	縄・弥・古墳・奈・平・中世・近世
550	村付	古代
551	中野	古代
552	五泉城跡	室
553	榎表	古代・中世
554	榎表南	鎌・南
555	丸田	平
556	丸田館跡	室
557	堤	室
558	館之内宝篋印塔	中世
559	道金	古代
560	はかい畑	弥・古代
561	要害	中世
562	土居内製鉄	中世
563	城	中世
564	下の橋	中世
565	掛上り	中世
566	七島館跡	中世
567	小丸山東	古代
568	江先	縄
569	所島前	縄・古代・中世・近世
570	山木戸居付	弥・古代・中世
571	下郷南	古代・中世・近世
572	樋井山	古墳
573	亀田六枚田	古墳・古代
574	沢海	縄
575	亀田四ツ興野居付	平
576	荒木	古代・中世・近世
577	内畑	古墳・平
578	牡丹山諏訪神社古墳	古墳
579	浦木東	古墳
580	上郷北	平
581	亀田道下	平
582	新田郷南	古墳・古代
583	古岡	古代
584	一本松経塚	江
585	山崎窯跡	江
586	石船戸北	縄・中世・近世
587	十塚	江
588	火除土手	江
589	地蔵帯刀墓碑	江
590	山木戸居下	平
591	砂崩早稲田	縄・古代・近世
592	前畑	平
593	堤内	平・中世
594	裏田郷	奈・平
595	岡崎	縄・弥・古墳・平
596	道正	縄・古墳・平
597	下郷中	平
598	岡崎南	中世
599	蓮野Ⅰ	縄・古墳・古代
600	二本松東山	縄・弥・古墳・古代
601	潟尻	縄・古墳
602	佐々木神明宮の石仏群	中世
603	佐々木墓地石仏	中世
604	天王石塔	中世
605	三ツ梱A石仏	中世
606	三ツ梱B石仏	中世
607	上曽根	古代・中世
608	吹切	古代
609	六反谷内B	古代
610	六反谷内C	古代
611	広面	古代
612	地蔵潟A	古代
613	地蔵潟C	古代
614	十二神社石仏	南
615	草水石仏	南
616	孝順寺石仏群	南～室
617	赤坂石仏	室
618	赤坂山中世窯跡	中世
619	庚申様石仏	室
620	斉藤家の石仏	室
621	西福寺石仏群	室
622	渡辺家蔵の石仏	室
623	中島家蔵の石仏	室
624	長福寺石仏	室
625	長楽寺の石仏	室
626	無為信寺の石仏	室
627	円福寺の石仏	室
628	篭田観音様脇石仏	室
629	篭田日并家の石仏	室
630	熊沢の石仏	室
631	浄楽寺の石造物	中世
632	遠藤家石仏	室
633	地蔵院石仏	室
634	法制出土石造遺物群	室
635	諏訪社石仏群	室
636	横山家蔵石仏	室
637	山寺石仏	室
638	中山家石仏	室
639	洞雲寺石仏群	室
640	大通庵石仏	室
641	宮嶋の塚	江
642	法華堂山	江
643	庚塚	古代・中世
644	鴨深北	古代・中世
645	狐塚	弥・中世
646	村前東A	古代・中世
647	山口野中	縄・平・鎌～室
648	新町	平・鎌・室
649	石船戸東	縄・平・鎌・室
650	向野	古代・中世
651	蕉木	平・中世
652	土橋北	縄・近世
653	外輪橋	古代
654	村北	縄
655	砂田	古代・中世
656	山本	縄
657	小栗山	縄
658	赤坂	縄
659	馬下	縄
660	竹林	縄
661	水明寺石塔群	中世
662	馬下石造物群	中世
663	大谷石仏群	中世
664	笹堀石造物群	中世
665	小栗山北	平
666	小栗山石仏群	中世
667	下島石造物群	中世
668	丸田石仏群	中世
669	延命寺石仏群	中世
670	大倉山	弥
671	大倉山尼寺跡	中世
672	橋田B	古代
673	五百地	縄
674	江中	古代
675	福島	古代・中世
676	ソブタ	古代
677	新保北	平
678	新田	縄
679	巳ノ明	縄
680	近世新潟町跡	近世
681	腰廻西	古墳・奈・平・中世
682	木崎柳原	縄
683	土居内	平

国土地理院発行2万5千分の１地形図に加筆　「新潟北部・松浜・新潟南部・水原・白根・新津・矢代田・村松・馬下・出湯・新発田・天王」

第３図　細池寺道上遺跡周辺の遺跡分布図（旧石器時代・縄文時代）



国土地理院発行2万5千分の１地形図に加筆　「新潟北部・松浜・新潟南部・水原・白根・新津・矢代田・村松・馬下・出湯・新発田・天王」

第４図　細池寺道上遺跡周辺の遺跡分布図（弥生時代）

国土地理院発行2万5千分の１地形図に加筆　「新潟北部・松浜・新潟南部・水原・白根・新津・矢代田・村松・馬下・出湯・新発田・天王」

第５図　細池寺道上遺跡周辺の遺跡分布図（古墳時代）



国土地理院発行2万5千分の１地形図に加筆　「新潟北部・松浜・新潟南部・水原・白根・新津・矢代田・村松・馬下・出湯・新発田・天王」

第６図　細池寺道上遺跡周辺の遺跡分布図（古代）

国土地理院発行2万5千分の１地形図に加筆　「新潟北部・松浜・新潟南部・水原・白根・新津・矢代田・村松・馬下・出湯・新発田・天王」

第７図　細池寺道上遺跡周辺の遺跡分布図（中世）

国土地理院発行2万5千分の１地形図に加筆　「新潟北部・松浜・新潟南部・水原・白根・新津・矢代田・村松・馬下・出湯・新発田・天王」

第８図　細池寺道上遺跡周辺の遺跡分布図（近世）

旧石器時代の遺跡（第 3 図）　市内では新津丘陵に 3 箇所、角田山麓に 1 箇所の計 4 遺跡が確認されている。新津丘陵の古津八幡山遺跡（300）〔渡邊・立木ほか 2001・2004〕からは姶良 Tn 火山灰降灰以降のナイフ形石器 3 点が、草水町 2 丁目窯跡（253）〔新潟市国際文化部歴史文化課 2007〕からはナイフ形石器 1 点と石刃 4 点が、秋葉遺跡（260）〔前山 2014a〕からスクレイパー 1 点が出土している。角田山麓ではケカチ堂遺跡〔小野 1994a〕から旧石器時代終末ころの尖頭器と剥片が出土している。

縄文時代の遺跡（第 3 図）　市内では草創期～晩期の 198 遺跡が確認されている。草創期の遺跡は、新津丘陵にある愛宕澤遺跡（254）から草創期初頭の神子柴型の局部磨製石斧や片刃石斧、石核、敲石が出土している〔立木・澤野ほか 2004a〕。角田山麓では稲島馬渡遺跡から尖頭器が、御手洗山遺跡、新谷遺跡、福井遺跡から神子柴型石斧の出土が知られ〔小野 1994b〕、近年では峰岡城山遺跡から柳葉形尖頭器 1 点が出土している〔立木・伊比ほか 2013〕。早期の遺跡は、角田山麓の豊原遺跡〔小野・前山ほか 1988、小野・前山 1994〕において早期後半の土器 1 点が出土している。前期の遺跡は、砂丘上に砂崩遺跡（154）〔酒井・廣野 2002、前山 2015〕、笹山前遺跡（130）〔廣野 1997〕がある。角田山麓では前期初頭の布目遺跡〔小野・小熊 1987、小熊 1994〕や前期前葉の新谷遺跡〔前山 1994a〕が代表例である。同山麓丘陵下の低地の峰岡上町遺跡からは、中期以降の大規模な埋没谷が確認されている〔前山ほか 2015〕。

中期以降からは秋葉区内の事例を記述する。縄文時代中・後期の代表的な遺跡は、新津丘陵縁辺部などに位置する竪穴建物が検出された平遺跡（249）〔川上・遠藤 1983、川上・木村・鈴木 1989〕、大規模集落跡と推定される原遺跡（279）〔川上・木村・鈴木 1989〕、竪穴建物や土壙、土器捨て場などが検出された秋葉遺跡〔川上・木村・鈴木 1989、前山 2014a、今井 2019b〕である。後期後葉の遺跡は、竪穴建物が検出された古津八幡山遺跡（300）北東地区〔渡邊・立木ほか 2004〕、晩期の遺跡では、新津丘陵西麓の沖積地に大沢谷内遺跡（321）〔前山ほか 2012、細野・伊比ほか 2012、相田・金田・八藤後ほか 2015、遠藤・澤野ほか 2018〕、大沢谷内北遺跡（320）〔前山・伊比ほか 2010〕がある。このうち、晩期中葉～最終末の大沢谷内遺跡からは、竪穴建物や掘立柱建物、焼土遺構、土坑などが検出され、多量に出土した天然アスファルトは、精製や加工が行われていたと推測されている。近年、丘陵地の原遺跡（279）から大沢谷内北・大沢谷内遺跡と同時期の晩期中葉～最終末の集落が確認されている〔立木 2019〕。

弥生時代の遺跡（第 4 図）　市内で 62 遺跡が確認されている。弥生時代前期～中期初頭を主体とする遺跡は、砂丘上に立地する緒立遺跡〔金子ほか 1983〕、養海山遺跡（204）〔新潟市国際文化部歴史文化課 2007〕、砂丘間低地に位置する西郷遺跡（206）〔土橋ほか 2009〕がある。緒立遺跡は縄文晩期から続く弥生時代前期～中期前葉の遺跡で、新潟県最古の弥生土器「緒立式土器」の出土をはじめ、人骨加工品が出土している。西郷遺跡は縄文晩期後葉から続く弥生時代前期～中期後葉の遺跡で、東日本各地との交流を示す弥生土器の出土をはじめ、磨製石鏃や足形付土版などが出土している。中期前半～後半の遺跡は、砂丘上に石動遺跡（112）（中～後期）〔廣野 1996〕、駒込小丸山遺跡（143）〔家田 1987、酒井 2000a〕、山ン家遺跡（151）〔川上 1993、酒井 2000b、渡邊 2017〕がある。石動遺跡からは東北系と北陸系の土器が、山ン家遺跡からは東北系、北陸系、信州系の土器が出土している。駒込小丸山遺跡からは円形の竪穴建物から中期後半の土器が出土した。秋葉区新津地区では、2018 年度の本発掘調査で、原遺跡（279）から前期の緒立式土器が出土している〔立木 2019〕。また 2003 年度の立会調査で、秋葉遺跡（260）から中期前葉、塩辛遺跡（291）から中期後葉の土器が出土している〔渡邊・立木ほか 2004〕。このうち塩辛遺跡では土器がまとまって出土しており、古津八幡山遺跡が形成される前段階の遺跡として重要である。その後、2013 年度の確認調査で、塩辛遺跡から後期の天王山式系土器 1 点が出土している〔渡邊 2015b〕。中期末～後期の遺跡では舟戸遺跡（290）があり、2015 年の調査において木製品が出土している〔金田ほか 2017〕。後期の遺跡では、新津丘陵沿いに古津八幡山遺跡（300）〔川上 1994、渡邊 1994a〕と、その周辺の居村遺跡（D・E 地点）〔川上 1996a、渡邊ほか 1997〕がある。古津八幡山遺跡は、新津丘陵上に立地する大規模な高地性環濠集落で、二重の環濠と竪穴住居、方形周溝墓、前方後方形周溝墓などが検出された。遺物は東北系、北陸系の弥生土器とともに、両系統の折衷型式である「八幡山式土器」が認められたほか、鹿角装鉄剣が出土しており、当時の地域間

交流を考える上で重要である。このほか、居村C遺跡（308）D地点からは東北北部の土器を伴う土坑墓が検出されている。砂丘上には六地山遺跡〔寺村1960、中村1960、甘粕・小野ほか1986、新潟市史編さん原始古代・中世史部会1994、渡邊2016a〕があり、東北系の天王山式土器や、アメリカ式石鏃が出土している。角田山麓には山谷遺跡（山谷古墳下層）〔甘粕・小野ほか1993〕、大沢遺跡〔甘粕・古川ほか1981〕、御井戸遺跡〔前山・相田2004・2005〕がある。

古墳時代の遺跡（第5図）　市内で92遺跡が確認されている。古墳は、新津丘陵上に古津八幡山古墳（297）〔甘粕・川村ほか1992、相田・渡邊ほか2014〕がある。県内最大の古墳で、2011～2013年の調査によって墳形が円墳であることが判明し、築造年代は前期末～中期初頭と想定された。近年では、東区の砂丘上にある牡丹山諏訪神社古墳（578）の存在が注目される〔橋本・小林・奥田2014〕。墳形は円墳で、築造年代は5世紀前葉と想定される。遺物は、発見の契機となった採集資料の円筒埴輪に加え、2014年の発掘調査では須恵器の装飾器台〔橋本2015〕、2015年の調査では、墳頂部から土製玉類が出土している〔橋本2016〕。砂丘上には、葺石を有する緒立八幡神社古墳（前期）〔吉田ほか1982、渡邊1993〕、角田山麓の丘陵上には前方後方墳である山谷古墳（前期）〔甘粕・小野ほか1993〕、前方後円墳の菖蒲塚古墳（前期）〔相田・前山2003・2005〕がある。

古墳以外の遺跡では、砂丘上や砂丘間低地に日水遺跡（199）（中期）〔立木・細野ほか2013〕、武左衛門裏遺跡（202）（前～中期）〔酒井1988、土橋ほか2007〕、東囲遺跡（138）（前期）〔朝岡・諫山2003〕、笹山前遺跡（130）（後期）〔廣野1997〕がある。自然堤防上には、阿賀野川以東に正尺C遺跡（50）〔土橋ほか2006〕、小阿賀野川以南に中田遺跡（229）（中～後期）〔諫山2009〕、結七島遺跡（228）（前～後期）〔田中・丹下ほか2004〕、沖ノ羽遺跡（227）（中～後期）〔星野ほか1996、遠藤・澤野ほか2014〕などがある。日水遺跡では、古墳時代中期の須恵器直口壺がほぼ完形の状態で出土している。笹山前遺跡、中田遺跡、沖ノ羽遺跡からは須恵器が出土している。新津丘陵縁辺や端部には、舟戸遺跡（290）（中期）〔川上1995〕、塩辛遺跡（291）（中～後期）〔渡邊・立木ほか2004、渡邊2015b〕、大沢谷内遺跡（321）などがある。舟戸遺跡からは、炉からカマドへの移行期に位置づけられる竪穴建物が検出された。大沢谷内遺跡19～21次調査では、ヒスイ製勾玉1点が出土している〔相田・金田・八藤後ほか2015〕。角田山麓には南赤坂遺跡（前期）〔前山・相田2002〕、御井戸遺跡（前～後期）〔前山・相田2004・2005〕がある。

古代の遺跡（第6図）　古代（飛鳥～平安時代）の遺跡は、市内で414遺跡が確認されている。平野部には集落遺跡が多く分布し、新津丘陵裾部には製鉄遺跡、須恵器や土師器窯跡などの生産遺跡が集中する。海岸付近の砂丘上には、製塩遺跡も確認されている。古代の遺跡については、本遺跡周辺に限定して記述する。新津丘陵窯跡群は新津丘陵北東斜面に分布し、七本松窯跡群（256）〔中川・倉田1956〕、草水町1丁目窯跡（252）、草水町2丁目窯跡（253）や滝谷窯跡（255）〔川上・木村・鈴木1989〕などがある。また、2006年度の下水道工事に伴う立会調査において、七本松窯跡群に隣接する地点で新たに9世紀前半代の秋葉2丁目窯跡（257）が発見された。『新津市史』では、新津丘陵上に18箇所の窯跡が存在すると記載されており〔小林1952〕、消費地での出土状況からも大規模な窯跡群であることは確実であり、未発見の窯跡が多数存在する可能性が高い。製鉄遺跡は、新津丘陵西斜面に位置する居村C遺跡（308）や大入遺跡（303）などからなる金津丘陵製鉄遺跡群があり、8世紀から12世紀まで長期にわたり継続した製鉄遺跡である。〔渡邊ほか1997、新潟市国際文化部歴史文化課2007〕。平野部に立地する集落遺跡としては、長沼遺跡（236）〔渡邊1991〕、大沢谷内遺跡（321）〔前山ほか2012、細野・伊比ほか2012、相田・金田・八藤後ほか2015、遠藤・澤野ほか2018〕、上浦A遺跡（234）〔川上1997、坂上2003〕、上浦B遺跡（233）〔新潟市国際文化部歴史文化課2007〕などがある。長沼遺跡からは非ロクロ成形の土師器や返りのある須恵器蓋が定量出土している。大沢谷内遺跡からは、7世紀後半の土器や県内最古とされる「九九木簡」などの木製品、律令祭祀具などが出土している。両遺跡とも大化三（647）年に築かれたとされる「渟足柵」と年代が近く、関連が注目される。大沢谷内遺跡は、8世紀後半以降も奈良三彩や円面硯、石帯などの遺物が出土しており、有力な集落であったことが分かる。上浦A遺跡では掘立柱建物が検出され、円面硯や多量の墨書土器が出土している。同遺跡は、出土遺物から7世紀末～10世紀の長期間にわたって存続したと考えられる。隣接する上浦B遺跡

からは、周囲を溝で囲まれた総柱建物１棟と棟方向を揃えた掘立柱建物２棟が検出されており、周囲からは井戸や畑跡も検出されている。遺跡は９世紀後半を主体とする短期間に営まれており、河川交通に係る屋敷跡と推測されている。遺物は大量の墨書土器などと共に、奈良三彩の小壺１点が出土している。新津丘陵北側の満日地区には、沖ノ羽遺跡（227）〔石川ほか1994、星野ほか1996、細野ほか2002、春日2003a、北村・菊池ほか2004、立木・澤野・八藤後ほか2008、遠藤・澤野ほか2014〕、山王浦遺跡（223）〔立木・澤野ほか2004b〕、中谷内遺跡（226）〔立木ほか1999、渡邊ほか2002、遠藤・笹澤ほか2015〕、内野遺跡（225）〔立木・髙野ほか2002、遠藤・笹澤ほか2015〕、無頭遺跡（221）〔長澤ほか2002〕、大下遺跡（222）、中新田久保遺跡（220）〔遠藤2016〕など９世紀後半を中心とする遺跡が多く確認されている。沖ノ羽遺跡からは８世紀第３四半期から10世紀第１四半期までの遺構や遺物が連続的に確認されており、遺跡内における集落や生産域の変遷が明らかになりつつある。瓦塔や緑釉陶器香炉・蓋、仏鉢形土師器などの特殊な遺物が出土した地点もあり、「村落内寺院」を持つ、地域において中心的な役割を担った集落であったと考えられる。山王浦遺跡からは９世紀後半の雨落溝を持つ掘立柱建物が３棟検出され、「住耕一体型」集落の一部と考えられる。中谷内遺跡では旧河道に大量の土器が廃棄されており、大量の墨書土器や黒色土器、京都産緑釉陶器の存在から、河の祭祀などの特殊行為が想定されている。内野遺跡では９世紀後半の集落の一部が確認された。無頭遺跡は狭小な調査区のため不確定な部分があるが、９世紀後半の土器が少量出土している。新津丘陵東側の両新地区では細池寺道上遺跡（224）〔小池ほか1994、立木・渡邊ほか1998、渡邊ほか2001、北村・菊池ほか2004、潮田2014、立木・相澤ほか2014、遠藤・青木ほか2015、立木・細井ほか2015、立木・奈良･安達ほか2017、立木･奈良･石川ほか2018、立木･奈良･石川ほか2019、立木･奈良･細野ほか2019〕、諏訪畑遺跡（250）〔潮田2008〕、下久保遺跡（241）〔龍田ほか2018b〕、道上遺跡（242）〔龍田ほか2018b〕、など、９～10世紀にかけての遺跡が確認されている。遺跡範囲が広範囲に及ぶ細池寺道上遺跡からは９世紀代の遺物が主体的に出土しており、「都保一口」と刻書された９世紀前半の須恵器短頸壺や、仏鉢形土器などの特殊な遺物も含まれている。第44次調査では、集落跡および旧河道が検出され、遺構ではカマド状遺構、遺物では須恵器稜椀などを確認した。第46次調査では古代の畑跡や区画溝を検出した。第48次調査・第50次では、古代の旧河道を検出した。第50次調査の旧河道からは大量の土師器・須恵器や、木製品が出土している。諏訪畑遺跡からは、炉跡状遺構に伴うと考えられる９世紀後半～10世紀初頭の土師器長甕と鍋の一括資料が出土した。また、能代川を挟んで諏訪畑遺跡の対岸に位置する小実山遺跡（546）〔山崎・遠藤1999〕からは10世紀前半を主体とする遺物が出土しており、中には緑釉陶器耳皿など特殊な遺物も含んでいる。

中世の遺跡（第７図）　市内で260遺跡が確認されているが、秋葉区に限定して記述する。城郭などについては、城館跡10箇所、山城として東島城跡（280）と金津城跡（311）〔横山・竹田ほか1987〕の２箇所、城跡とされるもの５箇所が確認されているが、いずれも本格的な調査はなされておらず実態は不明瞭である。集落跡は平野部微高地に立地する。1992年に調査された江内遺跡（230）〔春日ほか1996〕の発掘によって14～15世紀の集落が確認され、細池寺道上遺跡では鎌倉～室町時代の掘立柱建物や井戸、溝、道路状遺構が検出された。同遺跡の第41次調査では水田跡と近接して、井戸を共伴する掘立柱建物が検出された。第48次調査では、集落の隣接地に、青白磁合子・烏帽子が副葬された方形区画墓２基を検出した。沖ノ羽遺跡では12～13世紀の集落とほ場の一部が確認された〔石川ほか1994、星野ほか1996、春日2003a〕。また、県内初出土となる「烏帽子」が出土した。内野遺跡では、掘立柱建物や井戸、溝などが検出され、珠洲焼甕や壺類、青磁、白磁、瀬戸・美濃焼が出土しており、14～15世紀の集落の様相が明らかとなった。また井戸内から出土した鉄鍋や井戸底から検出されたイヌの骨は、当時の祭祀行為や食文化を考える上で貴重な資料となっている〔立木・髙野ほか2002〕。大沢谷内遺跡では12～14世紀の掘立柱建物と耕作関連遺構が検出された。出土例が少ない骨角製の笄(こうがい)、栗形や蓋状鉄製品が出土していることから、有力者層の存在が推測されている〔相田・金田・八藤後2015〕。

近世の遺跡　市内で82遺跡が確認されている。集落跡は中世と同じく平野部微高地に立地しているが、現在の住宅地が連続して立地していることが多いため不明な点が多い。発掘調査例も少ないが、秋葉区内では江内遺

跡（230）において、17 世紀前半の集落の一部が確認されている。近世新潟町跡（680）では、湊町新潟の幾層も重なる生活面が確認され、肥前系を中心とする各地の陶磁器が多量に出土している。部分的な調査ではあるが、17 ～ 19 世紀の町屋の実態に迫る重要な調査例である〔佐藤ほか 2008、渡邊ますみ 2014 a・b、今井 2015・2016・2017、渡邊朋和・今井 2018、今井 2019a〕。細池寺道上遺跡では、第 46 次の調査において掘立柱建物、井戸などからなる屋敷地と墓域、近代まで継続する道路状遺構が確認された。出土遺物から 17 世紀初頭～ 17 世紀前半、17 世紀後半～ 18 世紀、18 世紀後半～ 19 世紀以降の 3 時期にわたる近世集落の変遷が判明している。48 次調査では、区画溝・掘立柱建物・井戸・土坑からなる近世集落や、多数の火葬骨を含む墓が重複して発見された。角田山東南麓に位置する峰岡上町遺跡では、三根山藩上級武士に関係した遺構・遺物が確認され、19 世紀中葉頃の陶磁器を中心に木製品なども出土している〔前山 2015〕。そのほかに旧新潟税関跡が近代の遺跡として登録されている。

第４節　歴 史 的 環 境

越後平野に立地する古墳は、秋葉区の古津八幡山古墳〔甘粕・川村ほか 1992〕をはじめ、西蒲区の菖蒲塚古墳〔相田・前山 2003・2005〕や山谷古墳〔甘粕・小野ほか 1993〕、西区の緒立八幡神社古墳〔吉田ほか 1982〕や三条市の保内三王山古墳群〔甘粕ほか 1989〕などいずれも前期のもので、5 世紀代の越後平野での古墳の実態は不明瞭とされてきた。しかし、東区の牡丹山諏訪神社古墳〔橋本・小林・奥田 2014〕の確認調査により、5 世紀前半に引き続き古墳が造営されることが明らかとなった。5 世紀後半以降は高田平野と魚野川流域に古墳造営の中心地は移動する。

越国の領域については、第 1 段階（3 ～ 4 世紀）は旧越前国（越前・加賀・能登）、第 2 段階（5 ～ 6 世紀）は旧越中国（頸城・古志・魚沼・蒲原 4 郡まで含む）まで、第 3 段階（7 世紀中～）は渟足・磐舟柵までとし、次第に北上していく様が窺える〔米沢 1965・1980〕。『続日本紀』大宝二（702）年三月条には、越中国 4 郡を割いて越後国に編入するとあり、頸城・古志・魚沼・蒲原の 4 郡がこれに当たるとされ、これにより越中国の領域が確定した。最終的に越後国の領域が確定するのは、和銅五（712）年にそれまで越後国に属していた出羽郡を分割して出羽国を建国したことによる。

古代の秋葉区域は蒲原郡に属し、その郡域は概ね三条市以北、阿賀野川以西の越後平野と推定され、中世南北朝期に蒲原郡域が旧沼垂郡を含む領域に拡大するまでは郡域に大幅な変更はないと思われる。7 世紀段階には旧越中国の渟足柵に属する領域として整備され、8 世紀には蒲原郡として成立したとみられる。蒲原郡内には 10 世紀成立の『和名類聚抄』に桜井・勇礼・青海・小伏・日置の 5 郷がみられ、桜井・勇礼・青海・小伏の 4 郷については所在地が比定できることから、秋葉区域は日置郷に当たると考えられてきた。日置郷の郷域は、新津丘陵の北端部を中心に阿賀野川以西信濃川以東と推定されるが、近年信濃川以西の西蒲区下新田遺跡において「日置」と書かれた墨書土器が出土し注目される〔龍田ほか 2015〕。

宝亀十一（780）年の「西大寺資財流記帳」（『寧楽遺文』中巻）には、西大寺の荘園として蒲原郡に鶉橋庄・槐田庄がみられる。同史料に「越後国水田并墾田地帳景雲三年」などとあることから、両荘園の成立は 8 世紀中葉とみられる。所在地については式内社名から、鶉橋庄が五泉市橋田、槐田庄が三条市周辺とされている。秋葉区域がこれらの荘園に含まれていたのかは不明であるが、平成 22 年に調査された西蒲区林付遺跡から出土した墨書土器により文献資料に登場しない「川合（川井）庄」の存在が明らかとなり〔相田ほか 2012〕、これら以外の荘園が秋葉区周辺に存在していた可能性も高い。

新津丘陵における須恵器生産は、早ければ 7 世紀後半に始まり 8 世紀前半～ 9 世紀中頃が主な操業時期である。これは越後国内における他地域の須恵器生産動向とほぼ一致しており、いわゆる「一郡一窯体制」であった。しかし、9 世紀前半～中葉には佐渡小泊窯の製品が越後国全域に流通するという画期的な変化が生じる〔坂

井 1996〕。須恵器生産と薪や木炭などの燃料が共通するところから、窯跡と近接する新津丘陵北西側の金津地区に金津丘陵製鉄遺跡群がある。古代の秋葉区域の産業はこの新津丘陵における窯跡や製鉄が中心であり、文献史料上では確認できないが、越後平野において新津丘陵が重要な役割を担っていたことは容易に推察される。

11 世紀後半に各地で成立し始めた公領のひとつである金津保は秋葉区域に所在したとされる。金津保の初見は建武三（1336）年 11 月 18 日「羽黒義成軍忠状写」で、「同二日、引籠于金津保新津城、対于小国政光以下御敵等、致散々合戦畢、」（『新潟県史』資料編 4-1935）とあり、北朝方である三浦和田（羽黒）義成は金津保にあった新津城に籠り、南朝方の小国政光らと戦ったとある。この史料によって金津保には新津城が含まれていたとわかり、この新津城とは新津城、程島館、東島城のいずれかであろうとされている〔木村 1993〕。また、天正五（1577）年「三条衆給分帳」に「金津保之内遊川」（『新潟県史』資料編 5-2704）とあり、遊川は田上町湯川とみられ、さらに天文十三（1544）年 10 月 10 日「上杉玄清定実知行宛行状」・同「長尾晴景副状」（『新潟県史』資料編 4-1495・1496）に「金津保下条村」とあるのは、五泉市下条に当たるとされる。以上のことから、金津保の領域は年代によって若干の違いがあった可能性はあるが、概ね秋葉区から田上町北部と新津丘陵の五泉市側までを含む範囲であったと推定される。

院政期～鎌倉初期には、建仁元（1201）年 3 月 4 日に「城四郎長茂并伴類新津四郎已下、於吉野奥被誅畢」（『吾妻鏡』）とあり、新津四郎はおそらく金津保に何らかの関連をもつ人物とみられるが、阿賀野川以北に勢力を持ち国衙勢力と対峙する城長茂と行動を共にしている。このことから、公領である金津保は国衙勢力と城氏との間で不安定な状況であったことが予想される。また南北朝動乱期には阿賀野川以北の北朝方佐々木加地景綱らと、刈羽・魚沼地域に勢力を置く南朝方の小国氏らの蒲原津を巡っての攻防が続き、阿賀野川流域である金津保はその中で拠点の一つとして注目されていた。その後も越後守護となった上杉氏や守護代長尾氏にとって、その支配に抵抗する阿賀野川以北の国人層、本庄・色部・中条・佐々木加地氏らを統制するために金津保は地理的に極めて重要な拠点であった。そのため、金津保は国衙領として守護の支配下に置かれることとなる。

天正六（1578）年 3 月に上杉謙信が死去し、養子である景勝と景虎との間で後継争い「御館の乱」が起こる。この乱に景勝方として参戦した新津氏は、以後それまで金津保の中心勢力であった平賀氏に替わり領主となった。そして慶長三（1598）年に景勝とともに会津へと国替えさせられるまで、新津氏が金津保を中心により発展することとなった。

中世における金津保を中心とした地域には、生産域である新津丘陵や阿賀野川流域などが存在し、環境に恵まれていた。しかし、越後平野を一望できる新津丘陵と、蒲原津に近く水運に恵まれた阿賀野川流域を有するという地理的環境は、戦時拠点として不安定な政治的状況にも置かれていた。先に金津保の領域に推定した範囲に、新津丘陵を中心に中世城館が常に置かれていたのはそのことを示しているのだろう。

近世に入ると、新発田藩は特に墾田治水に力を注ぎ、新田開発や治水工事が盛んに行われるようになった。また近世後期には町人請負による新田開発が盛んになり、潟の干拓などが行われ、阿賀野川などの河川も水害対策のための掘割掘削などの普請がなされた。

第 29 次調査地に隣接する六郷集落は、元和 4（1618）年山崎六兵衛という人物によって開発され、当時は六兵衛郷屋と称した。明治十（1877）年六郷村とその上流の上深川村、下流の下深川村の旧 3 村が合併して六郷一村となった〔田村 1960、六郷村史編集委員会編 2018〕。

第 31 次調査地の位置する金屋集落は、その成立について不明な点が多いが、寛永二十一（1644）年の新津村との村境争いや万治二（1659）年村上藩による検地などを伝える資料が現存しているため、少なくとも近世初頭には成立していたとみられる。

金屋村および六郷村は、明治二十二（1889）年町村制の施行に伴い周辺 18 ケ村と合併し新関村となった。昭和 32（1957）年の新関村の分村合併に伴い新津市に編入され、現在に至っている。

第Ⅲ章　調 査 の 概 要

第１節　試掘・確認調査（第 9・10 図、図版 4、第 3 表）

両新地区ほ場整備事業に伴う試掘・確認調査は、平成 13 ～ 18 年度にほ場整備事業区域全域を行っている。平成 13 年度には 1,147.5m^2、平成 14 年度には 1,701m^2、平成 15 年度には 490.5m^2、平成 16 年度には 40.05m^2、平成 17 年度には 154.5m^2、平成 18 年度には 24m^2 の計 3,557.55m^2 を実施した。さらに、平成 27 年度に 85.5m^2 を、平成 28 年度に 90.83m^2 を追加して、これまで実施した試掘・確認調査の総調査面積は 3,733.88m^2 にのぼる。

平成 21 年度本発掘調査（第 29 次調査）の調査地点はＡ地区にあたり、平成 22 年度本発掘調査（第 31 次調査）地点はＢ地区にあたる（図版 4 参照）。調査時の現況はいずれの調査区も田である。各トレンチと第 29 次・第 31 次調査区との位置関係を第 9 図に、各トレンチの土層柱状図および出土品については、第 10 図・第 3 表に示した。基本層序の説明は第Ⅳ章第 2 節に詳述する。

平成 21 年度調査区付近の地盤高（G・L）は 8.6m 前後で、現地表面から約 0.2 ～ 0.7m で遺構確認面（基盤層）に達する。いずれのトレンチでも包含層が良好に残存し、365T では耕作土直下に包含層が確認された。

平成 22 年度調査区周辺の地盤高（G・L）は 9.5m 前後で、現地表面から遺構確認面までの深さは、1 区が約 0.2 ～ 0.5m、2 区が約 0.2 ～ 0.4m、3 区が約 0.2 ～ 0.7m、4 区が約 0.2 ～ 0.9m である。2 区 23T や 3 区 301T、4 区 306T、310T のように基盤層が、他のトレンチに比べて突出して深いのは、旧河道や低湿地帯の存在する起伏に富んだ旧地形の表れと考えられる。全調査区を通じて包含層の深度が浅い。これは、大正時代から昭和初期に行われた区画整理事業の影響を受け、平坦な地形に改変されたことに原因があるとみられる。

以上の調査所見に基づき、工事により遺跡保護層の確保が困難な区域を対象に本発掘調査範囲を決定した。その面積は前述のとおり、平成 21 年で 2,374.84m^2、平成 22 年度では 4,464.22m^2 である。

第２節　本 発 掘 調 査

Ａ　調　査　方　法

1）グリッドの設定（図版 8 ～ 13）

グリッドを設定するにあたっては、世界測地系（測地成果 2000）を用いた。平成 19 年度調査から細池寺道上遺跡の範囲全体にグリッド設定を行った。なお、当該地域では、平成 23 年の東日本大震災による地殻変動に対応するため、三角点位置および水準点標高の改定が行われているが（測地成果 2011）。既存調査との整合をとるため特に断りがない場合には測地成果 2000 による座標値を掲載している。その基準点はＸ座標：200400.000、Ｙ座標：56900.000、緯度：37° 48′ 15″ .14414、経度 139° 08′ 46″ .21718（測地成果 2011：Ｘ座標:200399.790、Ｙ座標:56901.000、緯度:37° 48′ 15″ .13710、経度 139° 08′ 46″ .25792）を 1A-1A 杭とした。基準点に対し国土地理院の第Ⅷ系座標軸を用いて 100m の方眼を組み、これを大々グリッドとした。大々グリッドの名称は北西隅の杭を基点として南北方向をアラビア数字、東西方向をアルファベットとし、この組み合わせによって表示した。この大々グリッドに 10m の方眼を組み、これを大グリッドとした。大グリッドも大々グリッド同様の表示方法とした。大グリッドをさらに 2m 方眼に区分して 1 から 25 の小グリッドに分割し、「5R-3C5」のように呼称した。基準杭の打設は測量業者に委託した。

第９図　細池寺道上遺跡試掘・確認調査トレンチ図



平成21年度調査区と周辺



平成22年度調査1区と周辺



平成22年度調査2区と周辺

第３表　遺物出土トレンチ

トレンチ番号	出土遺物
A359T	土師器17、中世陶磁器1
A366T	土師器2
A182T	土師器8、越前焼1、鉄滓1
A365T	土師器20、須恵器1、鉄製品1
B18T	土師器14、珠洲焼1
B21T	土師器5、石製品1
B300T	土師器3、青磁1、青白磁1 近世以降陶磁器2、鉄製品3
B24T	中世陶磁器1
B23T	土師器6
B3T	土師器3、近世以降陶磁器1
B301T	近世以降陶磁器1、鉄製品1 石製品1
B5T	土師器1、近世以降陶磁器1
B9T	土師器25
B303T	土師器9
B295T	土師器3、青磁1
B307T	土師器9、
B306T	土師器6、須恵器1、炉壁1



平成22年度調査3区と周辺



(S=1/40)

平成22年度調査4区と周辺

第 10 図　平成 21・22 年度調査区内と周辺の試掘・確認調査土層柱状図

各調査区内の座標は次の通りである。

平成 21 年度調査区

5R-3C1　測地成果 2000（X 座標：199980.000、Y 座標：58620.000、標高：8.256m、緯度：37° 48′ 01″ .1297、経度 139° 09′ 56″ .4085）

測地成果 2011（X 座標：199979.789、Y 座標：58621.005、標高：8.256m、緯度：37° 48′ 01″ .1226、経度 139° 09′ 56″ .4495）

5R-3C1 杭で南北方向を座標北の 0 度 0 分 0 秒とし、座標北は真北に対し 0 度 24 分 29 秒東偏し、磁北は真北に対して 8 度 10 分 00 秒西偏する。

平成 22 年度調査区

1 区 18R-10F1　測地成果 2000（X 座標：198610.000、Y 座標：58650.000、標高：8.682m、緯度：37° 47′ 16″ .6859、経度 139° 09′ 57″ .2360）

測地成果 2011（X 座標：198609.790、Y 座標：58651.000、標高：8.682m、緯度：37° 47′ 16″ .6789、経度 139° 09′ 57″ .2768）

18R-10F1 杭で南北方向を座標北の 0 度 0 分 0 秒とし、座標北は真北に対し 0 度 24 分 29 秒東偏し、磁北は真北に対して 8 度 10 分 00 秒西偏する。

2 区 20R-1D1　測地成果 2000（X 座標：198500.000、Y 座標：58630.000、標高：9.082m、緯度：37° 47′ 13″ .1226、経度 139° 09′ 56″ .3865）

測地成果 2011（X 座標：198499.790、Y 座標：58630.999、標高：9.082m、緯度：37° 47′ 13″ .1156、経度 139° 09′ 56″ .4273）

20R-1D1 杭で南北方向を座標北の 0 度 0 分 0 秒とし、座標北は真北に対し 0 度 24 分 28 秒東偏し、磁北は真北に対して 8 度 10 分 00 秒西偏する。

3 区 20Q-5E1　測地成果 2000（X 座標：198460.000、Y 座標：58540.000、標高：8.889m、緯度：37° 47′ 11″ .8459、経度 139° 09′ 52″ .6966）

測地成果 2011（X 座標：198459.790、Y 座標：58540.999、標高：8.889m、緯度：37° 47′ 11″ .8389、経度 139° 09′ 52″ .7373）

20Q-5E1 杭で南北方向を座標北の 0 度 0 分 0 秒とし、座標北は真北に対し 0 度 24 分 26 秒東偏し、磁北は真北に対して 8 度 10 分 00 秒西偏する。

4 区 19O-4I1　測地成果 2000（X 座標：198570.000、Y 座標：58380.000、標高：8.613m、緯度：37° 47′ 15″ .4507、経度 139° 09′ 46″ .1892）

測地成果 2011（X 座標：198569.790、Y 座標：58380.999、標高：8.613m、緯度：37° 47′ 15″ .4437、経度 139° 09′ 46″ .2299）

19O-4I1 杭で南北方向を座標北の度 0 分 0 秒とし、座標北は真北に対し 0 度 24 分 22 秒東偏し、磁北は真北に対して 8 度 10 分 00 秒西偏する。

2）調　査　方　法

① 表土剥ぎ：確認調査によって遺物の出土が多量であることから、遺物包含層（Ⅲ層）上面まで、遺物の出土に注意しながら重機(バックホウ)により除去した。排土は横置きした。法面は安全面を考慮して一分の勾配とした。また、湛水防止のために、表土剥ぎと並行して調査区の周囲に土側溝を掘り、2 吋のポンプで強制排水を行った。土側溝は、幅 20cm、深さ 20cm 程の溝で、壁面を垂直に掘ると崩壊する恐れがあるために緩く傾斜をつけたＶ字の溝を人力で掘削した。土側溝により遺構の破壊が考えられたが、湛水により調査が不能になることを防ぐ処置である。

② 包含層掘削・遺構検出・発掘：重機で掘削後、ジョレン等を用いて人力で精査を行い、包含層の掘削・遺

構の検出にあたった。排土はベルトコンベア・一輪車を用いて人力で調査区外へ搬出した。

③ 実測・写真撮影：平面図および各種測量点は測量業者に委託してトータルステーションを用いて作成し、断面図は1/20で手取りおよび写真実測を用いて作成した。あわせて俯瞰写真を撮影した。写真撮影は35mm版、6×7版のカメラを用い、白黒フィルム・カラーポジフィルムを適宜併用した。さらにデジタルカメラでの撮影も行った。

④ 遺物取り上げ：包含層出土遺物は小グリッドを単位として取り上げた。遺構出土遺物は基本的に個別の点取り上げを行った。

⑤ 自然科学分析：植物珪酸体分析・花粉分析・種実同定・樹種同定・放射性炭素年代測定（AMS法）・人骨の人類学的調査・アスファルトの成分分析と原産地の推定等の科学分析を行った。

B 調査経過

1）平成21年度の調査経過

調査担当1名、調査員1名の2名体制で、平成21年6月15日から重機を用いて表土剥ぎを開始した。並行して仮設事務所の設営を行った。同16日に機材庫を設営し機材を搬入した。降雨日・降雨量共に多い年で作業は難航し、表土剥ぎが終了したのは7月21日であった。遺構精査や遺構掘削は表土剥ぎが終了した場所から順次実施した。調査区を南北に分断するように2本の溝跡が検出された。掘削に当たっては相当な排土量が見込まれた。7月22日にベルトコンベアを設置し、遺構精査を開始する。8月4日より遺跡を横断する大溝（SD1・2）の精査に着手した。8月12～16日までお盆休みに入る。8月17日より大溝の調査を再開する。9月2日に大溝上面で焼土と焼骨の入る土坑（SK985）を確認する。9月4日に土坑内から銅銭が出土し、近世墓あるいは火葬遺構の可能性を確認する。9月5日に焼骨に劣化防止のためバインダーを塗布した。9月10日に新潟県埋蔵文化財調査事業団三ツ井朋子氏に指導を仰ぎ、遺構ごとウレタン樹脂を用いて取り上げた。その後は大溝の掘削を継続する。9月19日に現地説明会を行い、地元両新地区を中心に71名の参加があった。9月25日に大溝を完掘した。10月10日に焼土遺構（現カマド状遺構）について新潟県埋蔵文化財調査事業団鈴木俊成氏に来跡して頂き調査指導を受ける。10月11日にほぼ全域の調査を終了し全体清掃を行う。10月12日にラジコンヘリコプターによる空撮を行う。10月13日に北・東・西方向からのローリングタワーによる撮影を行う。10月17日までに遺構写真の取漏れを撮影し、並行して撤収作業を行った。

最終的な調査面積は上端面積2,374.84m^2・下端面積2,266.81m^{2}である。

2）平成22年度の調査経過

調査担当1名、調査員2名の3名体制で、平成22年6月21日に諸準備を開始し、6月30日に新津農地事務所立ち合いのもと調査区設定の打ち合わせを行い、2区の重機による表土掘削を開始し、並行して遺構精査を行う。2区の表土掘削は7月21日に終了した。7月2日より機材搬入を本格的に行った。7月6日より1区で重機による表土掘削を開始し、遺構精査も同時に行う、表土掘削は13日に終了した。8月12日から16日までお盆休みに入る。8月17日に調査を再開した。1区の遺構精査に目途が立ったため、9月14日から4区の重機による表土除去を開始し、9月16日に終了した。遺構精査を10月1日までに終了し、東・西方向から3段のローリングタワーを用いて写真撮影を行った。10月7日より3区の表土除去を開始し、14日に終了し、遺構精査を引き続き行う。10月22日に2・4区の全域を終了しラジコンヘリコプターによる空撮を行った。空撮時に2区で畝状遺構を確認したため、サブトレンチを掘削しながら調査を行った結果、調査区に広く広がることを確認した。10月31日に現地説明会を行い、61名の参加があった。11月22日に3区で高所作業車による撮影を行った。11月24日に2・3区の空撮を行った。11月25日に2区で高所作業車による撮影を引き続き行った。11月26日に2区の井戸の掘り残しを確認し、掘削を行った。12月2日に遺構掘削が終了した。12月3日に機材撤収を行った。

最終的な調査面積は、1区上端面積398.10m²・下端面積340.29m²、2区上端面積3,320.36m²・下端面積3,276.47m²、3区上端面積498.95m²・下端面積411.20m²、4区上端面積246.81m²・下端面積181.58m²である。合計調査面積は、上端面積4,464.22m²・下端面積4,209.54m²である。

C 調 査 体 制

平成21・22年度 細池寺道上遺跡本発掘調査の調査体制は以下の通りである。

調 査 期 間	平成21年6月15日～平成21年10月17日
調 査 主 体	新潟市教育委員会（教育長 鈴木廣志）
所管課・事務局	新潟市文化観光・スポーツ部歴史文化課（課長 倉地一則、課長補佐 頓所洋一、 埋蔵文化財係長兼埋蔵文化財センター主任 渡邊朋和） 新潟市埋蔵文化財センター（所長 山田光行）
調 査 担 当	朝岡政康（主査）
調 査 員	髙野裕子（専門臨時職員）

調 査 期 間	平成22年6月21日～平成22年12月10日
調 査 主 体	新潟市教育委員会（教育長 鈴木廣志）
所管課・事務局	新潟市文化観光・スポーツ部歴史文化課（課長 倉地一則、課長補佐 頓所洋一、 埋蔵文化財係長兼埋蔵文化財センター主任 渡邊朋和） 新潟市埋蔵文化財センター（所長 山田光行）
調 査 担 当	遠藤恭雄（主査）
調 査 員	朝岡政康（主査）、澤野慶子（専門臨時職員）

第3節 整 理 作 業

A 整 理 方 法

1）遺　　物

遺物量はコンテナ（内寸54.5×33.6×10.0cm）にして平成21年度調査分が198箱（発掘調査終了時点）、平成22年度調査分が64箱（発掘調査終了時点）である。平安・鎌倉・室町・江戸時代の土器・陶磁器・土製品・石製品・金属製品・木製品など各種の遺物がある。

遺物の整理作業は次の手順で行った。① 洗浄　② 注記　③ 包含層：種別ごと小グリッド別に重量計測　④ 遺構：器種別の重量・破片数・残存率計測　⑤ 接合　⑥ 報告書掲載遺物の抽出　⑦ 実測図作成　観察表・集計表作成　⑧ トレース図作成　⑨ 写真撮影（デジタルカメラまたは6×7版カメラによる）⑩ 図面図版・写真図版仮割付作成　⑪ 版下作成　⑫ 収納。このうち⑧と⑪は業者に委託してデジタル編集で行い、⑨も業者に委託した。

2）遺　　構

各種図面の整理にあたっては、まず測量業者に委託した1/20の遺構平面図と手取り等の断面図との校正作業を行った。報告書に掲載する1/100平面図、個別遺構の平面図と断面図を1/40縮尺で組み合わせたものは測量業者が作成し、デジタルデータとした。その後割り付を作成し業者に委託して版下を作成した。

B 整 理 経 過

平成21・22年度は発掘調査終了後、遺物の洗浄・注記など基礎整理作業を年度内で終了させた。さらに、遺構写真・図面の整理を行い、あわせて測量業者に委託した遺構平面図・断面図の校正作業を行った。平成23～29年度は報告書作成業務を各年度担当が中心に当該年度の本発掘調査と並行して断続的に行った。平成30～令和2年度に通年で報告書作成を行った。行った作業は、遺物計測・遺物実測・デジタルトレース、遺物写真

の撮影、図版のレイアウト、報告書の執筆・編集である。報告書は令和２年度に刊行した。

Ｃ　整　理　体　制

平成 21 ～令和元年度の細池寺道上遺跡の整理体制は以下の通りである。

調　査　期　間	平成21年5月26日～平成22年3月31日
調　査　主　体	新潟市教育委員会（教育長　鈴木廣志）
所管課・事務局	新潟市文化観光・スポーツ部歴史文化課（課長　倉地一則、課長補佐　頓所洋一、 埋蔵文化財係長兼埋蔵文化財センター主任　渡邊朋和） 埋蔵文化財センター（所長　山田光行）
整　理　担　当	朝岡政康（主査）
調　　査　　員	髙野裕子（専門臨時職員）

調　査　期　間	平成22年6月21日～平成23年3月31日
調　査　主　体	新潟市教育委員会（教育長　鈴木廣志）
所管課・事務局	新潟市文化観光・スポーツ部歴史文化課（課長　倉地一則、課長補佐　頓所洋一、 埋蔵文化財係長兼埋蔵文化財センター主任　渡邊朋和） 埋蔵文化財センター（所長　山田光行）
整　理　担　当	遠藤恭雄（主査）
調　　査　　員	朝岡政康（主査）、髙野裕子・澤野慶子（専門臨時職員）

調　査　期　間	平成23年6月27日～平成24年3月30日
調　査　主　体	新潟市教育委員会（教育長　鈴木廣志）
所管課・事務局	新潟市文化観光・スポーツ部文化財センター（所長　高橋保、所長補佐　丸山徳幸、主任　渡邊朋和）
整　理　担　当	遠藤恭雄（主査）
調　　査　　員	相澤（髙野）裕子・澤野慶子（市文化財センター非常勤嘱託）

調　査　期　間	平成24年6月28日～平成25年3月29日
調　査　主　体	新潟市教育委員会（教育長　阿部愛子）
所管課・事務局	新潟市文化観光・スポーツ部文化財センター（所長　高橋保、所長補佐　丸山徳幸、主任　渡邊朋和）
整　理　担　当	遠藤恭雄（主査）
調　　査　　員	相澤裕子・澤野慶子（市文化財センター非常勤嘱託）

調　査　期　間	平成25年7月9日～平成26年3月31日
調　査　主　体	新潟市教育委員会（教育長　阿部愛子）
所管課・事務局	新潟市文化観光・スポーツ部文化財センター（所長　中野俊一、所長補佐　丸山徳幸、主任　渡邊朋和・ 本間敏則）
整　理　担　当	遠藤恭雄（主任）
調　　査　　員	相澤裕子・澤野慶子（市文化財センター非常勤嘱託）

調　査　期　間	平成26年5月27日～平成27年3月31日
調　査　主　体	新潟市教育委員会（教育長　阿部愛子）
所管課・事務局	新潟市文化スポーツ部文化財センター（所長　中野俊一、所長補佐　福地康郎、主任　遠藤恭雄）
整　理　担　当	立木宏明（主査）
調　　査　　員	牧野耕作（市文化財センター非常勤嘱託）

調　査　期　間	平成27年7月7日～平成28年3月31日
調　査　主　体	新潟市教育委員会（教育長　前田秀子）
所管課・事務局	新潟市文化スポーツ部文化財センター（所長　中野俊一、所長補佐　福地康郎、主任　遠藤恭雄）
整　理　担　当	立木宏明（主査）
調　　査　　員	奈良佳子（市文化財センター非常勤嘱託）

調　査　期　間	平成28年5月31日～平成29年3月31日
調　査　主　体	新潟市教育委員会（教育長　前田秀子）
所管課・事務局	新潟市文化スポーツ部文化財センター（所長　松田賢一、所長補佐　福地康郎、主幹　遠藤恭雄）
整　理　担　当	立木宏明（主査）
調　　査　　員	奈良佳子（市文化財センター非常勤嘱託）

調　査　期　間	平成29年6月9日～平成30年3月30日
調　査　主　体	新潟市教育委員会（教育長　前田秀子）
所管課・事務局	新潟市文化スポーツ部文化財センター（所長　外山孝幸、所長補佐　渡邊朋和・福地康郎、 主幹　遠藤恭雄）
整　理　担　当	立木宏明（主査）
調　　査　　員	奈良佳子（市文化財センター非常勤嘱託）

調　査　期　間	平成30年5月31日～平成31年3月29日
調　査　主　体	新潟市教育委員会（教育長　前田秀子）
所管課・事務局	新潟市文化スポーツ部歴史文化課（課長　小澤昌己、課長補佐　廣野耕造、 埋蔵文化財担当係長　朝岡政康） 新潟市文化スポーツ部文化財センター（所長　渡邊朋和、主幹　天野泰伸・遠藤恭雄）
整　理　担　当	立木宏明（主査）
調　　査　　員	奈良佳子（市文化財センター非常勤嘱託）

調　査　期　間	令和元年5月27日～令和2年3月31日
調　査　主　体	新潟市教育委員会（教育長　前田秀子）
所管課・事務局	新潟市文化スポーツ部歴史文化課（課長　小澤昌己、課長補佐　廣野耕造、 埋蔵文化財担当主幹　朝岡政康） 新潟市文化スポーツ部文化財センター（所長　渡邊朋和、主幹　天野泰伸・遠藤恭雄）
整　理　担　当	立木宏明（係長）
調　　査　　員	奈良佳子（市文化財センター非常勤嘱託）

調　査　期　間	令和2年5月29日～令和3年3月31日
調　査　主　体	新潟市教育委員会（教育長　前田秀子）
所管課・事務局	新潟市文化スポーツ部歴史文化課（課長　遠藤和典、課長補佐　廣野耕造・松本有希、 埋蔵文化財担当主幹　朝岡政康） 新潟市文化スポーツ部文化財センター（所長　渡邊朋和、主幹　吉沢範久・遠藤恭雄）
整　理　担　当	立木宏明（係長）
調　　査　　員	奈良佳子（市文化財センター会計年度任用職員）

第 29 次調査現地説明会

第 31 次調査現地説明会

第 11 図　現地説明会風景

第Ⅳ章　遺　　跡

第１節　概　　要

遺構の大部分は基本層序Ⅳ層上面で確認した。遺構確認面までの深度は 0.2m ～ 0.7m ほどである。

第 29 次調査（2009 年、以下 09 とする）では古代～中世の掘立柱建物を中心とした居住域や河、中世以降の水路と考えられる溝などが確認された。平安時代、鎌倉・室町時代の遺物が出土している。検出した遺構総数は 1287 基で、井戸（SE）6 基、土坑（SK）120 基、性格不明遺構（SX）17 基、溝（SD）61 条、小土坑（Pit）1065 基、掘立柱建物（SB）17 基、旧河道（河）1 基である。遺物量はコンテナ（内寸 54.5×33.6×10.0cm）換算で 198 箱である。

第 31 次調査（2010 年、以下 10 とする）は用・排水管埋設を伴う路線工事部分を 1・3・4 区、面工事部分を 2 区とし調査を行った。中世の掘立柱建物を中心とした居住域、水田とその用・排水路とみられる溝、畝状遺構などが確認された。平安時代、鎌倉・室町時代の遺物が出土している。1 ～ 4 区を合わせた検出された遺構総数は 2687 基あり、井戸（SE）28 基、土坑（SK）97 基、性格不明遺構（SX）24 基、溝（SD）210 条、水田（SN）3 基、小土坑（Pit）2314 基、掘立柱建物（SB）8 基、旧河道（河）3 基である。1・3・4 区は調査区域が狭小なため遺構全体を調査できず、一部分の調査に限られているものが多い。遺物量はコンテナ（内寸 54.5×33.6×10.0cm）換算で 64 箱である。

遺構番号は調査年度・調査区ごとに遺構の種別にかかわらず 1 から通し番号を付した。遺構でないと判断したものについては欠番とした。記述はまず調査年次･区の順とし、次に井戸（SE）、土坑（SK）、性格不明遺構（SX）、溝（SD）、水田（SN）、小土坑（Pit）、掘立柱建物（SB）、旧河道（河）の遺構種別順、そして同種遺構は時期の別に関わらず、番号順に記す。遺構の計測値等は別表 1・2 に示した。以下の記述では層位、切合い、遺物から時期の推定できるもののみ時期を記し、遺物の出土がない場合は「遺物なし」の記述を省略した。

第 4 表　第 29・31 次調査遺構数集計表

		井戸（SE）	土坑（SK）	性格不明遺構（SX）	溝（SD）	水田（SN）	小土坑（Pit）	掘立柱建物（SB）	旧河道（河）	合計
第29次調査		6	120	17	61	0	1065	17	1	1287
第31次調査	1区	3	23	4	26	0	209	0	3	268
	2区	24	62	8	164	2	1896	8	0	2164
	3区	0	5	5	18	1	116	0	0	145
	4区	1	7	7	2	0	93	0	0	110
	合計	28	97	24	210	3	2314	8	3	2687
第29・31次調査合計		34	217	41	271	3	3379	25	4	3974

第２節　層　　序

基本層序はⅠ～Ⅳ層に大別した。さらに細別できる場合はａ・ｂ・ '（ダッシュ）を付した。年度ごと・調査区ごとに記録をしているため色調等に若干の相違が生じたり、調査地によって細別層が確認できない層もある。しかしⅠ～Ⅳ層の大別層の認識は共通していたため、土層注記の色調・粘性・しまり・混入物などの文言を統一した。Ⅰ層は現水田耕作土、Ⅱ層は現水田床土である。Ⅲｂ・ｃ層は暗褐色または黒褐色を呈する古代・中世の遺物包含層である。Ⅳ層が古代・中世の基盤層で、Ⅳ層上面が遺構確認面となる。記録に際しては色調・土質・粘性・しまり・混入物に着目した。

Ⅰa　黄灰色（2.5Y4/1）シルト　粘性あり　しまりややあり　現表土（耕土）
Ⅰa'　灰色（5Y4/1）シルト　粘性なし　しまりややあり
Ⅰb　暗灰黄色（2.5YR4/2）シルト　粘性あり　しまりあり　水酸化鉄を斑状に含む　水田床土
Ⅰc　灰褐色（7.5YR4/2）シルト　粘性なし　しまり強い　水酸化鉄を斑状に含む
Ⅰd　黒褐色（2.5Y3/1）シルト　粘性なし　しまり強い　黒褐色シルトを斑状に含む
Ⅰe　灰黄褐色（10YR4/2）シルト　粘性ややあり　しまり強い　Ⅰb 層堆積以前の表土
Ⅱa　灰黄褐色（10YR4/2）シルト　粘性ややあり　しまりあり
Ⅱb　暗褐色（10YR3/3）シルト　粘性ややあり　しまりあり
Ⅱc　にぶい黄褐色（10YR4/3）シルト　粘性ややあり　しまりあり
Ⅲa　黒褐色（10YR3/2）粘土　粘性強い　しまり強い
Ⅲb　暗褐色（10YR3/3）シルト　粘性ややあり　しまりあり　炭化物 φ3 ～ 5mm を斑状に少量含む　暗褐色シルトを斑状に含む　遺物包含層
Ⅲc　黒褐色（10YR2/3）シルト　粘性ややあり　しまりややあり　炭化物 φ3 ～ 5mm を斑状にⅢb 層より多量に含む　遺物包含層
Ⅳa　黄褐色（10YR5/6）シルト　粘性あり　しまりあり　Ⅲb 層暗褐色シルトを斑状に含む
Ⅳb　にぶい黄色（2.5Y6/4）シルト　粘性ややあり　しまりあり　砂質強い　地山　遺構確認面

第 3 節　第 29 次（09）調査の遺構（図版 14 ～ 60）

A　概　　要

第 21 次（09）調査区は細池寺道上遺跡の北東端付近に位置する。遺構確認面Ⅳ層上面の標高は 7.65 ～ 8.30m を測り、東から西に向かって低くなる。遺構は調査区の東側 7.90m 以上の範囲に集中するが、北東側は河 1250 により切られている。

B　遺　構　各　説

1）井　　戸（SE）

SE282（図版 20・21・55、写真図版 10・11）

5Q-5J9・10・14・15 に位置する中世の遺構である。平面形は円形、断面形はＵ字形を呈し、主軸方位は N-10°-E である。確認面で長軸 1.24m、短軸 1.23m、深さ 1.60m を測る。素掘りの井戸である。覆土は 6 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯、中世土師器皿、珠洲焼片口鉢・甕、青磁香炉、瀬戸焼・美濃焼瓶類ヵ、敲石・台石・礫、刀子、白木皿・棒状木製品・板状木製品が出土。（図版 131・163・164・182・185、写真図版 151・185・186・198・201）

SE595（図版 22・23・55、写真図版 11）

5Q-5J17・18・22・23 に位置する中世の遺構である。Pit597 を切る。平面形は円形、断面形はＵ字形を呈し、主軸方位は N-41°-W である。確認面で長軸 1.73m、短軸 1.67m、深さ 1.55m を測る。素掘りの井戸である。断面図は作成できなかったが、覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕、黒色土器無台椀、須恵器長胴壺、青磁椀、磨石・礫、不明金属製品、下駄が出土。（図版 131・185、写真図版 151・201）

SE978（図版 16・17・22、写真図版 11）

5R-2B13・14・18・19・23・24 に位置する中世の遺構である。SD1 に切られる。平面形は円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-4°-E である。確認面で長軸 2.33m、短軸 2.25m、深さ 1.50m を測る。素掘りの井戸である。覆土は 12 層に分けられ、ブロック状の堆積である。土師器無台椀・長甕、須恵器無台杯・甕、珠

洲焼片口鉢・壺 T 種、砥石・磨石・敲石・礫が出土。（図版 131、写真図版 151）

SE1119（図版 17・23、写真図版 11）

5R-2C13・14・17 ～ 20・22 ～ 25、5R-3C3・4 に位置する中世の遺構である。SD289・1115・1116 を切り、SD1 に切られる。平面形は円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-85° -W である。確認面で長軸 5.68m、短軸 4.74m、深さ 1.56m を測る。素掘りの井戸である。土師器無台椀・長甕、須恵器無台杯・有台杯が出土。（図版 131、写真図版 151）

SE1270（図版 19・20・22、写真図版 11・12）

5Q-5J10 に位置する。Pit1206 に切られる。平面形は円形、断面形は箱形を呈し、主軸方位は N-30° -W である。確認面で長軸 1.00m、短軸 0.80m、深さ 0.89m を測る。素掘りの井戸である。覆土は 7 層に分けられ、ブロック状の堆積である。土師器無台椀・長甕が出土。周辺に中世の井戸が集中することから、中世と推測する。

SE1272（図版 19・20・22、写真図版 12）

5R-5A11・12・16・17 に位置する中世の遺構である。調査区南壁にかかっており、Ⅲc 層中の掘り込みである。Pit1273 に切られる。断面形は階段形を呈し、主軸方位は N-35° -E である。確認面で深さ 1.07m を測る。素掘りの井戸である。覆土は 12 層に分けられ、ブロック状の堆積である。土師器無台椀、青磁椀、礫が出土。

2）土　　坑（SK）

SK31（図版 18・23、写真図版 12）

5Q-3I21 に位置する。平面形は楕円形、断面形は箱形を呈し、主軸方位は N-86° -W である。確認面で長軸 0.76m、短軸 0.25m、深さ 0.16m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK32（図版 18・23、写真図版 12）

5Q-3I21・22、5Q-4I1・2 に位置する。平面形は円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-15° -W である。確認面で長軸 0.99m、短軸 0.87m、深さ 0.27m を測る。覆土は 5 層に分けられ、ブロック状の堆積である。土師器無台椀が出土。

SK59（図版 18・24、写真図版 12）

5Q-3I24 に位置する。SD200 に切られる。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-70° -W である。確認面で短軸 0.56m、深さ 0.08m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。切合いから古代と推測する。

SK104（図版 18・20・24、写真図版 13）

5Q-4I20・25、5Q-4J16・21 に位置する。SK259 を切り、Pit103・105 に切られる。平面形は長方形、断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-86° -W である。確認面で長軸 1.75m、短軸 1.12m、深さ 0.52m を測る。覆土は 5 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯、礫が出土。

SK107（図版 18・20・24、写真図版 13）

5Q-4I18・19・23・24 に位置する。Pit108・109 に切られる。平面形は円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-54° -E である。確認面で長軸 1.74m、短軸 1.55m、深さ 0.16m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯、礫が出土。（図版 131、写真図版 151）

SK112（図版 18・20・24、写真図版 13）

5Q-4I12・17 に位置する。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-53° -E である。確認面で長軸 1.04m、短軸 0.75m、深さ 0.19m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器長甕・小甕が出土。

SK137（図版 20・24、写真図版 13・14）

5Q-4I25、5Q-5I5 に位置する。平面形は楕円形、断面形は不整形を呈し、主軸方位は N-13° -E である。確認面で長軸 1.66m、短軸 0.64m、深さ 0.25m を測る。覆土は 8 層に分けられ、ブロック状の堆積である。土師

器無台椀・長甕が出土。

SK138（図版 20・24、写真図版 13・14）

5Q-5I5、5Q-5J1 に位置する。平面形は方形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-4°-W である。確認面で長軸 0.85m、短軸 0.85m、深さ 0.23m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕、須恵器無台杯が出土。

SK152（図版 20・24、写真図版 14）

5Q-5I13・14・18・19 に位置する。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-40°-W である。確認面で長軸 1.48m、短軸 1.03m、深さ 0.26m を測る。覆土は 7 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯、台石が出土。（図版 131・165、写真図版 151・186）

SK159（図版 20・24、写真図版 14）

5Q-5I18・19 に位置する。Pit160 を切る。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-67°-W である。確認面で長軸 0.82m、短軸 0.49m、深さ 0.26m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕が出土。

SK183（図版 20・25、写真図版 14）

5Q-5I23・24、5Q-6I3・4 に位置する。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-80°-W である。確認面で長軸 0.69m、短軸 0.42m、深さ 0.07m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK203（図版 18・24、写真図版 12）

5Q-3I18・19 に位置する。SD200 を切り、SD2 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-50°-W である。確認面で深さ 0.13m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀が出土。

SK241（図版 18・20・25、写真図版 14）

5Q-4J8 に位置する。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-40°-W である。確認面で長軸 0.64m、短軸 0.37m、深さ 0.22m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK245（図版 20・25、写真図版 14・15）

5Q-4I25、5Q-4J21・22、5Q-5J1・2 に位置する。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-85°-E である。確認面で長軸 2.48m、短軸 1.41m、深さ 0.17m を測る。覆土は単層である。土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯が出土。（図版 131、写真図版 152）

SK248（図版 20・25、写真図版 15）

5Q-5J3 に位置する。平面形は円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-34°-W である。確認面で長軸 0.77m、短軸 0.67m、深さ 0.12m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕が出土。（図版 131、写真図版 151・152）

SK259（図版 18・20・25、写真図版 15）

5Q-4I20・25、5Q-4J16・17・21・22 に位置する。SK104、Pit103 に切られる。平面形は不整形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-30°-E である。確認面で長軸 2.85m、短軸 1.89m、深さ 0.36m を測る。覆土は 5 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯・有台杯が出土。

SK280（図版 20・25・55、写真図版 15）

5Q-5J9・10 に位置する。Pit281 を切る。平面形は円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-44°-W である。確認面で長軸 0.74m、短軸 0.68m、深さ 0.18m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀、不明金属製品が出土。

SK283（図版 15・16・17・26・51、写真図版 15・16）

5R-1B1・2・6・7・8・12 に位置する。SK284・285、SD289、Pit499・500・554・555・559・565・566・963、河 1250 に切られる。平面形は方形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-35°-W である。確認面

で長軸 3.10m、深さ 0.20m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・甕、敲石・台石・軽石製石製品・礫が出土。SB1351 との切合いから古代と推測する。（図版 131・132・163・164・167、写真図版 151・152・185・188）

SK284（図版 15・16・17・26、写真図版 15・16）

5R-1B2・7 に位置する。SK283 を切り、SK285、SD289、Pit555・556・557・558 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-35° -E である。確認面で短軸 1.60m、深さ 0.12m を測る。覆土は単層である。土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、黒色土器無台椀、須恵器無台杯、礫、刀子、炉壁が出土。（図版 132・182、写真図版 152・198）

SK285（図版 15・16・17・26、写真図版 16）

5R-1B2・3・7・8 に位置する中世の遺構である。SK283・284、Pit566 を切り、河 1250 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-85° -E である。確認面で短軸 1.26m、深さ 0.26m を測る。覆土は 5 層に分けられ、ブロック状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、黒色土器無台椀、須恵器無台杯・甕・長頸瓶、中世土師器皿、軽石製石製品、鉄滓が出土。（図版 132・167、写真図版 152・188）

SK286（図版 15・16・17・25・51、写真図版 16）

5R-1A4・5・9・10 に位置する。Pit473・482・716・1321 を切り、SD287 に切られる。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-8° -W である。確認面で長軸 0.86m、短軸 0.67m、深さ 0.20m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器長甕が出土。

SK291（図版 15・16・17・25・51、写真図版 16・17）

5R-1A10、5R-1B6 に位置する。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-34° -E である。確認面で長軸 0.72m、短軸 0.57m、深さ 0.11m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕、須恵器無台杯が出土。（図版 132、写真図版 152）

SK292（図版 15・16・17・27、写真図版 17）

5R-1B6・7・11・12 に位置する。SD1247、Pit293 を切る。平面形は円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-0° -S である。確認面で長軸 0.56m、短軸 0.52m、深さ 0.12m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・鍋、須恵器無台杯・有台杯が出土。（図版 132、写真図版 152）

SK294（図版 15・16・17・27・53、写真図版 17）

5R-1B12 に位置する。SD1247 を切り、SK295、SD298 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-10° -E である。確認面で長軸 0.80m、深さ 0.26m を測る。覆土は 2 層に分けられ、ブロック状の堆積である。

SK295（図版 15・16・17・27・53、写真図版 17）

5R-1B12 に位置する。SK294、SD1247、Pit552・1279 を切る。平面形は楕円形、断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-6° -E である。確認面で長軸 0.90m、短軸 0.74m、深さ 0.31m を測る。覆土は 3 層に分けられ、ブロック状の堆積である。鉄滓が出土。

SK299（図版 15・16・17・27、写真図版 17）

5R-1B17・22 に位置する。SX300、Pit301・302 に切られる。平面形は長方形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-69° -E である。確認面で長軸 0.97m、短軸 0.74m、深さ 0.17m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK303（図版 15・16・17・27・53・54、写真図版 18）

5R-1B18・19 に位置する。Pit304・972 を切り、SD289 に切られる。断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-17° -W である。確認面で深さ 0.39m を測る。覆土は 4 層に分けられ、ブロック状の堆積である。土師器無台椀・長甕、須恵器無台杯・杯蓋・甕、礫が出土。

SK307（図版 15・16・17・27、写真図版 18）

5R-2B4 に位置する。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-36°-W である。確認面で長軸 0.80m、短軸 0.35m、深さ 0.10m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK310（図版 15・16・17・27、写真図版 18）

5R-1B16 に位置する。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位 N-58°-E である。確認面で長軸 0.48m、短軸 0.24m、深さ 0.15m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀が出土。

SK311（図版 15・16・17・27、写真図版 18）

5R-1B16・21 に位置する。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-46°-E である。確認面で長軸 0.49m、短軸 0.32m、深さ 0.15m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器長甕が出土。（図版 132、写真図版 152）

SK312（図版 15・16・17・27、写真図版 19）

5R-1B21 に位置する。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-55°-E である。確認面で長軸 0.97m、短軸 0.36m、深さ 0.21m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器長甕、須恵器無台杯が出土。

SK313（図版 15・16・17・27、写真図版 19）

5R-1B21 に位置する。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-43°-E である。確認面で長軸 0.50m、短軸 0.32m、深さ 0.11m を測る。覆土は 2 層に分けられ、ブロック状の堆積である。

SK320（図版 15・16・17・27、写真図版 19）

5R-1A25、5R-1B21 に位置する。SD319 を切る。平面形は不整形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-50°-E である。確認面で長軸 0.71m、短軸 0.55m、深さ 0.15m を測る。覆土は 3 層に分けられ、ブロック状の堆積である。

SK321（図版 15・16・17・27・56、写真図版 19）

5R-1A25、5R-1B21、5R-2A5、5R-2B1 に位置する。SD319 を切り、Pit587 に切られる。平面形は円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-85°-E である。確認面で長軸 0.75m、短軸 0.67m、深さ 0.33m を測る。土師器長甕が出土。SB1357 との切合いから古代と推測する。

SK322（図版 15・16・17・27・56、写真図版 19・20）

5R-2B1 に位置する。Pit801 に切られる。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-21°-W である。確認面で長軸 0.75m、短軸 0.45m、深さ 0.19m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK323（図版 15・16・17・27、写真図版 20）

5R-2B6・7 に位置する。Pit607 に切られる。平面形は方形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-15°-E である。確認面で長軸 1.03m、短軸 0.89m、深さ 0.15m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK324（図版 15・16・17・28、写真図版 20）

5R-2B1・6 に位置する。SD319 を切り、Pit775 に切られる。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-31°-W である。確認面で長軸 0.91m、短軸 0.52m、深さ 0.20m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀が出土。

SK326（図版 15・17・28・51・52、写真図版 20）

5R-1A19・20・24・25 に位置する。Pit323 を切る。平面形は方形、断面形は階段形を呈し、主軸方位は N-37°-W である。確認面で長軸 0.96m、短軸 0.88m、深さ 0.26m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・小甕・鍋が出土。

SK327（図版 15・17・28・30・51、写真図版 20・21・22・23）

5R-1A18・19・23・24 に位置する。SD330、Pit723 を切り、Pit328・329・340・454・1339 に切られる。平面形は長方形が 2 つ連結したような形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-49°-E である。確認面で長

軸 2.95m、短軸 1.19m、深さ 0.28m を測る。覆土は 15 層に分けられ、レンズ状の堆積である。西側に焼け面をもち、東側を中心に炭化物層がみられる。土師器無台椀・鉢・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・鉢、土製品、礫が出土。（図版 132・133、写真図版 152・153）

SK331（図版 15・16・29・30、写真図版 23・24）

5R-1A8・9 に位置する。Pit450・1345 を切り、SK332 に切られる。平面形は長方形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-59°-E である。確認面で長軸 1.74m、短軸 1.38m、深さ 0.47m を測る。覆土は 10 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・杯蓋、礫、鉄滓が出土。（図版 133・134・135、写真図版 153・154）

SK332（図版 15・16・29・30、写真図版 24）

5R-1A7・8・12・13 に位置する。SK331、Pit436・924 を切る。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-47°-E である。確認面で長軸 1.92m、短軸 0.69m、深さ 0.19m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・杯蓋、礫、刀子ヵが出土。（図版 182、写真図版 198）

SK334（図版 15・16・31・51・52、写真図版 24）

5R-1A13・14 に位置する。Pit333 を切る。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-8°-E である。確認面で長軸 0.75m、短軸 0.60m、深さ 0.14m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器長甕が出土。

SK335（図版 15・16・29・30・51、写真図版 25）

5R-1A13・14・18・19 に位置する。SD330 を切り、Pit337・338 に切られる。平面形は不整形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-80°-E である。確認面で長軸 1.84m、短軸 1.03m、深さ 0.40m を測る。覆土は 5 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・杯蓋、台石・礫が出土。（図版 135・165、写真図版 154・155・187）

SK341（図版 15・16・33、写真図版 25）

5R-1A7・12 に位置する。平面形は方形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-4°-W である。確認面で短軸 0.64m、深さ 0.16m を測る。覆土は 4 層に分けられ、ブロック状の堆積である。

SK342（図版 15・16・31、写真図版 25）

5R-1A11 に位置する。SK343、SD345 を切る。平面形は円形、断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-55°-E である。確認面で長軸 0.84m、深さ 0.34m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕が出土。

SK343（図版 15・16・31、写真図版 25）

5R-1A11 に位置する。SD345 を切り、SK342 に切られる。確認面で深さ 0.24m を測る。覆土は単層である。

SK350（図版 15・16・31、写真図版 26）

5R-1A17 に位置する。Pit351 に切られる。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-65°-E である。確認面で長軸 0.60m、短軸 0.46m、深さ 0.57m を測る。覆土は 2 層に分けられ、水平堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯が出土。

SK352（図版 15・16・31、写真図版 26）

5R-1A22、5R-2A1・2 に位置する。SD318 を切り、SK353 に切られる。平面形は楕円形、断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-0°-S である。確認面で短軸 0.51m、深さ 0.23m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・鍋が出土。（図版 135、写真図版 154）

SK353（図版 15・16・31、写真図版 26）

5R-2A1・2 に位置する。SK352、SD318 を切る。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-1°-E

である。確認面で長軸 0.58m、短軸 0.50m、深さ 0.23m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器長甕・鍋が出土。

SK355（図版 15・16・31、写真図版 26）

5R-1A23、5R-2A3 に位置する。SD317・1231 を切り、SK356、Pit415・416 に切られる。平面形は不整形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-25° -W である。確認面で長軸 1.19m、短軸 1.40m、深さ 0.29m を測る。覆土は 2 層に分けられ、水平堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯が出土。（図版 135、写真図版 155）

SK357（図版 15・16・18・32・54、写真図版 26・27）

5R-2A9 に位置する中世の遺構である。SD317、Pit643・1244 を切る。平面形は楕円形の部分とその中ほどから一方に細くのびる溝状部分からなる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-13° -E である。確認面で長軸 1.13m、短軸 0.80m、深さ 0.27m を測る。覆土は 9 層に分けられ、ブロック状の堆積である。覆土 2 層には大きな塊の炭化物が多量に含まれており、4・5 層は焼土である。土師器無台椀・長甕、礫、銭貨（銭種不明銅銭）が出土。骨の出土は見られなかったが、火葬に関係する遺構と考えられる。

SK359（図版 16・18・31・47・57、写真図版 28）

5R-2A8・9・13・14 に位置する。Pit636・637・638・639・640 を切り、SD358 に切られる。平面形は方形、断面形は台形を呈し、N-85° -E である。、確認面で短軸 1.36m、深さ 0.44m を測る。覆土は 8 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯、礫が出土。切合いからは古代の可能性が高いと考える。（図版 135、写真図版 155）

SK360（図版 16・18・32・54、写真図版 28）

5Q-2J10・15、5R-2A6・11 に位置する。SD666 を切る。平面形は方形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-31° -E である。確認面で長軸 1.18m、短軸 0.98m、深さ 0.29m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕、礫が出土。

SK361（図版 16・18・32・54、写真図版 28）

5Q-2J15・20 に位置する中世の遺構である。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-51° -W である。確認面で長軸 1.16m、短軸 1.08m、深さ 0.18m を測る。覆土は 5 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕、青磁椀、礫が出土。（図版 135、写真図版 155）

SK362（図版 16・18・32、写真図版 29）

5Q-2J18 に位置する。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-36° -W である。確認面で短軸 1.22m、深さ 0.27m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・須恵器無台杯、礫が出土。

SK363（図版 15・16・18・32、写真図版 29）

5R-2A10 に位置する。SD316 を切る。平面形は円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-73° -E である。確認面で長軸 0.44m、短軸 0.34m、深さ 0.12m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器長甕が出土。

SK383（図版 15・16・33、写真図版 29）

5R-1A17 に位置する。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-24° -W である。確認面で長軸 0.81m、短軸 0.52m、深さ 0.24m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯が出土。（図版 135、写真図版 155）

SK389（図版 15・16・32、写真図版 29）

5R-1A16・21 に位置する。SD318 を切り、Pit388 に切られる。平面形は円形、断面形は箱形を呈し、主軸方位は N-34° -W である。確認面で長軸 0.50m、短軸 0.44m、深さ 0.24m を測る。覆土は 3 層に分けられ、ブ

ロック状の堆積である。土師器無台椀・小甕・鍋、須恵器有台杯・杯蓋が出土。（図版 135、写真図版 155）

SK425（図版 15・16・32、写真図版 30）

5R-1A18 に位置する。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-64˚-W である。確認面で長軸 0.70m、短軸 0.44m、深さ 0.18m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀･長甕･小甕が出土。

SK596（図版 20・33、写真図版 30）

5Q-5J21・22、5R-6J1 ～ 3 に位置する。Pit232・598・599 を切る。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-43˚-W である。確認面で長軸 2.81m、短軸 2.20m、深さ 0.36m を測る。覆土は 6 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・甕、礫が出土。（図版 135・136、写真図版 155・156）

SK601（図版 19・20・32、写真図版 30）

5Q-5J15・20 に位置する。Pit602・618・616 を切る。平面形は円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-19˚-W である。確認面で長軸 0.64m、短軸 0.56m、深さ 0.25m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK664（図版 16・18・32、写真図版 31）

5Q-2J25 に位置する。平面形は楕円形、断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-3˚-W である。確認面で長軸 0.60m、短軸 0.43m、深さ 0.27m を測る。覆土は 2 層に分けられ、水平堆積である。礫が出土。

SK676（図版 17・19・32、写真図版 31）

5R-3B7 に位置する。SD709 を切り、SD2、Pit1241・1242 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-3˚-E である。確認面で短軸 0.92m、深さ 0.17m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK696（図版 19・34、写真図版 31）

5R-3B12 に位置する。平面形は円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-28˚-E である。確認面で長軸 0.68m、短軸 0.61m、深さ 0.16m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀が出土。

SK702（図版 19・34、写真図版 31・32）

5R-3B23 に位置する。平面形は方形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-55˚-E である。確認面で長軸 0.93m、短軸 0.81m、深さ 0.17m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯・甕、礫が出土。（図版 136、写真図版 156）

SK710（図版 19・34、写真図版 32）

5R-3B12・13 に位置する。SD709 を切る。平面形は円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-75˚-W である。確認面で長軸 1.06m、短軸 0.97m、深さ 0.17m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・小甕が出土。

SK717（図版 16・17・34、写真図版 32）

5R-2B12・13・17・18 に位置する近世以降の遺構である。SD1・314 を切る。平面形は楕円形、断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-17˚-W である。確認面で長軸 0.70m、短軸 0.53m、深さ 0.23m を測る。覆土は 4 層に分けられ、ブロック状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器甕が出土。

SK725（図版 15・17・34、写真図版 32）

5R-2C8 に位置する。Pit892・947 を切る。平面形は円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-0˚-S である。確認面で長軸 1.13m、短軸 1.02m、深さ 0.26m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、焼礫が出土。（図版 136、写真図版 156）

SK727（図版 16・17・19・34、写真図版 33）

5R-3B9 に位置する。SD2 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-0˚-S である。確認面で短軸

0.74m、深さ 0.19m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀が出土。

SK729（図版 19・35、写真図版 33）

5R-3B9・14 に位置する。SK744 を切る。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-0° -S である。確認面で長軸 2.11m、短軸 1.50m、深さ 0.26m を測る。覆土は 8 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器有台杯・甕、礫が出土。（図版 136・137、写真図版 156・157）

SK731（図版 19・34、写真図版 33）

5R-3B14・19 に位置する。SK732、SD709 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-47° -W である。確認面で短軸 0.56m、深さ 0.06m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。切合いから古代と推測する。

SK732（図版 19・34、写真図版 33・34）

5R-3B19 に位置する。SK731、SD709 を切る。平面形は円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-60° -E である。確認面で長軸 1.97m、短軸 1.76m、深さ 0.38m を測る。覆土は 10 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・杯蓋・甕、磨石、鉄滓が出土。（図版 137・138、写真図版 157・158）

SK744（図版 19・35、写真図版 34）

5R-3B14・15 に位置する。SK729、Pit747・743 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-86° -W である。確認面で短軸 0.77m、深さ 0.10m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀、鉄滓が出土。（図版 138、写真図版 158）

SK747（図版 17・19・35、写真図版 34）

5R-3B10・15、5R-3C6・11 に位置する。SK744 を切り、Pit741・742・743・748 に切られる。平面形は円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-0° -S である。確認面で長軸 2.16m、短軸 2.08m、深さ 0.24m を測る。覆土は 7 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・有台杯、砥石・礫・焼礫、刀子が出土。（図版 138・182、写真図版 158・159・198）

SK749（図版 16・17・19・35、写真図版 34）

5R-3B10 に位置する。SD2 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-3° -E である。確認面で短軸 0.50m、深さ 0.19m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK762（図版 17・19・35、写真図版 34・35）

5R-3C7・12 に位置する中世の遺構である。SK764、SD752 を切る。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-29° -E である。確認面で長軸 0.77m、短軸 0.52m、深さ 0.20m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・有台杯が出土。（図版 138、写真図版 159）

SK764（図版 19・36、写真図版 35）

5R-3C12 に位置する中世の遺構である。SD752・776・1347 を切り、SK762 に切られる。平面形は不整形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-11° -E である。確認面で長軸 1.69m、短軸 1.30m、深さ 0.27m を測る。覆土は 4 層に分けられ、ブロック状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯、円筒形土製品、軽石製石製品・礫が出土。（図版 138・159、写真図版 159・181）

SK765（図版 19・36、写真図版 35）

5R-3C11・12・16・17 に位置する。SD1347 を切る。平面形は円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-82° -W である。確認面で長軸 1.00m、短軸 0.83m、深さ 0.09m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。壁面が焼けており、灰のようになった炭化物の層が認められた。土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯が出土。

SK770（図版 19・36、写真図版 35・36）

5R-3C16・17 に位置する。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-65° -W である。確認面で長軸 0.59m、短軸 0.40m、深さ 0.17m を測る。覆土は 6 層に分けられ、ブロック状の堆積である。土師器無台椀・長甕が出土。

SK793（図版 17・19・36、写真図版 36）

5R-3C9 に位置する。SD825 を切り、Pit792 に切られる。平面形は円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-71° -W である。確認面で長軸 0.78m、短軸 0.67m、深さ 0.14m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK812（図版 19・36・57、写真図版 36）

5R-3C19 に位置する。Pit811 を切る。平面形は円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-85° -W である。確認面で長軸 0.65m、短軸 0.56m、深さ 0.18m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。台石・焼礫が出土。（図版 164・166、写真図版 186・187）

SK832（図版 17・19・36、写真図版 36）

5R-3C10 に位置する。SX833、SD825 を切る。平面形は楕円形、断面形は階段形を呈し、主軸方位は N-19° -E である。確認面で長軸 0.68m、短軸 0.51m、深さ 0.38m を測る。覆土は 5 層に分けられ、ブロック状の堆積である。土師器無台椀、須恵器無台杯が出土。

SK835（図版 17・19・36・57、写真図版 36）

5R-3D6 に位置する。SK836、SD837、Pit1297 を切り、SX834 に切られる。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-39° -W である。確認面で長軸 0.75m、短軸 0.62m、深さ 0.12m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・小甕が出土。

SK836（図版 17・19・36・57、写真図版 36）

5R-3D6 に位置する。Pit1297 を切り、SK385 に切られる。平面形は楕円形、断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-90°である。確認面で長軸 0.60m、深さ 0.19m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器長甕・小甕、礫が出土。

SK839（図版 17・19・37、写真図版 36）

5R-3D6・7 に位置する。Pit979 を切る。平面形は円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-70° -E である。確認面で長軸 0.53m、短軸 0.45m、深さ 0.19m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器小甕、磨石が出土。

SK860（図版 19・37、写真図版 36）

5R-4B1 に位置する。平面形は楕円形、断面形は漏斗形を呈し、主軸方位は N-32° -W である。確認面で長軸 0.60m、短軸 0.47m、深さ 0.26m を測る。覆土は 4 層に分けられ、ブロック状の堆積である。土師器長甕が出土。

SK878（図版 19・37、写真図版 37・38）

5R-4C1・2・6・7 に位置する。SD776、Pit877・1277 に切られる。断面形は箱形を呈し、主軸方位は N-85° -W である。確認面で短軸 0.57m、深さ 0.22m を測る。覆土は 4 層に分けられ、ブロック状の堆積である。土師器小甕、礫が出土。

SK893（図版 19・37、写真図版 38）

5R-4B7・12 に位置する。平面形は方形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-78° -W である。確認面で長軸 0.91m、短軸 0.71m、深さ 0.21m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯が出土。（図版 138、写真図版 159）

SK929（図版 16・17・37、写真図版 38）

5R-2A15 に位置する。SD316 を切る。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-31° -E である。

確認面で長軸 0.54m、短軸 0.42m、深さ 0.24m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK948（図版 15・16・37、写真図版 38）

5R-1A2 に位置する。Pit949・950 を切る。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-56°-E である。確認面で長軸 1.03m、短軸 0.48m、深さ 0.12m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕が出土。

SK964（図版 15・16・37、写真図版 38・39）

5Q-1J15 に位置する。SD347 に切られる。平面形は円形、断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-31°-E である。確認面で深さ 0.34m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀が出土。

SK973（図版 15・16・17・37・53・54、写真図版 39）

5R-1B19・24 に位置する。SD289、Pit847 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-59°-W である。確認面で深さ 0.15m を測る。覆土は単層である。SB1356 との切合いから古代と推測する。

SK985（図版 17・38、写真図版 39）

5R-2D16・21 に位置する。SD1 が埋まった後に掘りこまれたもので、近世以降の遺構である。平面形は方形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-9°-W である。確認面で長軸 1.13m、短軸 0.96m、深さ 0.13m を測る。覆土は 6 層に分けられ、レンズ状の堆積である。底面は部分的に焼けており、南北の相対する壁よりに平行に置かれた 2 本の角材の上に多量の焼骨が焼土と炭化物とともに埋もれていた。焼骨は鑑定の結果（第Ⅵ章第 7 節）一体分の人骨（おそらく成年～壮年女性）であり、この場で荼毘に付されたものとみられる。骨と融着して銅銭片が検出されたが、かろうじて円形の縁があることはわかるものの、文字は熔けて失われているか本来文字のない部分とみられ銭種は不明である。ほかに覆土から土師器長甕が出土。

SK989（図版 16・18・37、写真図版 39）

5Q-2J22 に位置する。平面形は円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-81°-E である。確認面で長軸 0.67m、短軸 0.60m、深さ 0.15m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK1005（図版 19・20・37、写真図版 39・40）

5R-5A3 に位置する。Pit1004・1006 を切り、Pit1008 に切られる。平面形は楕円形、断面形は箱形を呈し、主軸方位は N-43°-E である。確認面で長軸 0.69m、短軸 0.57m、深さ 0.23m を測る。覆土は 5 層に分けられ、ブロック状の堆積である。土師器無台椀、須恵器無台杯が出土。（図版 138、写真図版 159）

SK1013（図版 19・20・37、写真図版 40）

5R-4A25、5R-4B21、5R-5A5、5R-5B1 に位置する。SD1015 を切り、Pit1239 に切られる。平面形は円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-35°-E である。確認面で長軸 0.80m、深さ 0.23m を測る。土師器無台椀が出土。

SK1040（図版 18・19・20・37、写真図版 40）

5R-4A13・18 に位置する。平面形は円形、断面形は漏斗形を呈し、主軸方位は N-21°-W である。確認面で長軸 0.54m、短軸 0.53m、深さ 0.37m を測る。覆土は 4 層に分けられ、ブロック状の堆積である。土師器無台椀が出土。

SK1054（図版 18・19・20・39、写真図版 40）

5R-4A15、5R-4B11 に位置する中世の遺構である。SD1015・1016 を切る。平面形は円形、断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-60°-E である。確認面で長軸 1.47m、短軸 1.22m、深さ 0.49m を測る。覆土は 7 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯、青磁椀、磨石・礫が出土。

SK1057（図版 18・19・20・39、写真図版 40）

5R-4A14 に位置する。平面形は円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-88°-W である。確認面で長軸 0.78m、短軸 0.70m、深さ 0.16m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。礫が出土。

SK1060（図版 18・19・20・39、写真図版 41）

5R-4A8･13 に位置する。SD1059 を切る。平面形は方形～円形、断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-53°-W である。確認面で長軸 0.56m、短軸 0.50m、深さ 0.16m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器長甕が出土。

SK1091（図版 18・19・39、写真図版 41）

5R-4A5・9・10 に位置する。SD1015、Pit1232 を切る。平面形は円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-89°-E である。確認面で長軸 0.85m、短軸 0.78m、深さ 0.24m を測る。覆土は 4 層に分けられ、ブロック状の堆積である。

SK1101（図版 19・39、写真図版 41・42）

5R-4B1・6 に位置する。SD694、Pit1098・1099 を切る。平面形は円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-3°-W である。確認面で長軸 0.82m、短軸 0.82m、深さ 0.23m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。3 層は焼けた壁面で、2 層は炭化物層、1 層にも炭化物が多い。土師器無台椀･長甕･鍋が出土。

SK1105（図版 19・39、写真図版 41・42）

5R-4A5、5R-4B1 に位置する。SD694・1016 を切り、Pit1106 に切られる。平面形は円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-62°-E である。確認面で長軸 1.12m、短軸 0.93m、深さ 0.23m を測る。覆土は 5 層に分けられ、ブロック状の堆積である。土師器無台椀・長甕、須恵器無台杯が出土。

SK1107（図版 19・39、写真図版 42）

5R-3A25、5R-4A5 に位置する。SD1016 を切る。平面形は円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-15°-W である。確認面で長軸 0.95m、短軸 0.93m、深さ 0.22m を測る。覆土は 5 層に分けられ、レンズ状の堆積である。壁面は焼けており、底面直上に炭化物層が厚く堆積している。土師器無台椀･長甕･鍋、須恵器無台杯、礫が出土。

SK1174（図版 18・19・40、写真図版 42）

5R-3A18 に位置する。平面形は楕円形、断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-0°-S である。確認面で長軸 0.87m、短軸 0.60m、深さ 0.35m を測る。覆土は 5 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀、砥石・礫が出土。

SK1216（図版 19・40・56、写真図版 43）

5R-4B2・7 に位置する中世の遺構である。SD1218 を切る。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-63°-W である。確認面で長軸 0.75m、短軸 0.53m、深さ 0.15m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕が出土。（図版 138、写真図版 159）

SK1217（図版 19・40、写真図版 43）

5R-4B2 に位置する中世の遺構である。SD1218 を切る。平面形は円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-49°-E である。確認面で長軸 0.52m、短軸 0.49m、深さ 0.12m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器小甕、須恵器無台杯・長頸瓶が出土。（図版 138、写真図版 159）

SK1224（図版 19・40、写真図版 43）

5R-3B22 に位置する中世の遺構である。SX698 を切り、Pit700 に切られる。平面形は円形、断面形は漏斗形を呈し、主軸方位は N-29°-W である。確認面で短軸 0.66m、深さ 0.24m を測る。覆土は 2 層に分けられ、ブロック状の堆積である。土師器無台椀・長甕・鍋、礫が出土。（図版 138、写真図版 159）

SK1246（図版 18・20・40、写真図版 43）

5Q-4J13・14 に位置する。Pit1245 を切る。平面形は楕円形、断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-62°-W である。確認面で長軸 0.99m、短軸 0.45m、深さ 0.17m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK1262（図版 15・17・40、写真図版 44）

5R-2C10 に位置する。河 1250 に切られる。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-79°-W である。

確認面で長軸 0.60m、短軸 0.39m、深さ 0.18m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK1265（図版 15・17・40、写真図版 44）

5R-2D6 に位置する。河 1250 に切られる。平面形は方形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-60° -E である。確認面で長軸 0.57m、短軸 0.50m、深さ 0.14m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK1267（図版 15・17・40、写真図版 44）

5R-1C23、5R-2C3 に位置する。河 1250 に切られる。平面形は楕円形、断面形は漏斗形を呈し、主軸方位は N-52° -E である。確認面で長軸 0.71m、短軸 0.38m、深さ 0.41m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK1278（図版 17・19・40、写真図版 44）

5R-3D2・3 に位置する。SD1・1116 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-56° -W である。確認面で短軸 0.88m、深さ 0.15m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕が出土。

SK1284（図版 17・19・41、写真図版 45）

5R-3C10、5R-3D6 に位置する。SX833・834 を切る。平面形は楕円形、断面形は U 字形を呈し、主軸方位は N-2° -E である。確認面で長軸 0.70m、短軸 0.48m、深さ 0.19m を測る。覆土は 2 層に分けられ、ブロック状の堆積である。土師器無台椀が出土。

SK1285（図版 17・19・41、写真図版 45）

5R-3C10、5R-3D6 に位置する近世以降の遺構である。SX833・834、SD1・837 を切る。平面形は楕円形、断面形は不整形を呈し、主軸方位は N-82° -W である。確認面で長軸 0.89m、深さ 0.22m を測る。覆土は 4 層に分けられ、ブロック状の堆積である。土師器長甕・小甕、不明金属製品が出土。

SK1294（図版 16・17・19・41、写真図版 45）

5R-3B8 に位置する。SD2 に切られる。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-62° -W である。確認面で長軸 0.79m、短軸 0.68m、深さ 0.20m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀が出土。（図版 138、写真図版 159）

SK1300（図版 19・41、写真図版 45）

5R-3B24 に位置する。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-39° -E である。確認面で長軸 0.60m、短軸 0.46m、深さ 0.20m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕が出土。

SK1332（図版 19・41・57、写真図版 45）

5R-3C20・25 に位置する中世の遺構である。SD825、Pit981 を切る。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-36° -E である。確認面で長軸 0.61m、深さ 0.20m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕、須恵器無台杯が出土。

SK1341（図版 18・41・46、写真図版 46）

5Q-3I7・8 に位置する。SD1・2 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-33° -E である。確認面で深さ 0.26m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK1348（図版 16・41・47、写真図版 46）

5R-1A11 に位置する。SD345 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-38° -E である。確認面で深さ 0.09m を測る。覆土は単層である。

3）性格不明遺構（SX）

SX3（図版 18・42、写真図版 46）

5Q-3H23・24、5Q-4H1 ～ 3・6 ～ 8・12 に位置する中世の遺構である。調査区西端で一部を検出したもので、

全体形は不明である。Ⅲb 層を掘りこんでいる。断面形は皿形を呈し、確認面で深さ 1.15m を測る。覆土は 10 層に分けられ、レンズ状の堆積である。深さがあることから南北方向に延びる溝の可能性もある。土師器無台椀・長甕・鍋、磨石・礫が出土。

SX193（図版 20・43、写真図版 46）

5Q-6I3・8～10・14・15、5Q-6J6・11 に位置する中世の遺構である。調査区南端で一部を検出したもので、全体形は不明である。残存部を見る限りでは断面は台形で、確認面で深さ 1.03m を測る。覆土は 10 層に分けられ、ブロック状の堆積である。深さがあることから東西軸の溝の可能性もある。土師器無台椀・長甕・小甕、黒色土器無台椀、須恵器無台杯・有台杯・甕、中世土師器皿、珠洲焼片口鉢、青磁椀、白磁椀、粘土塊、砥石・磨石・敲石・軽石製石製品・礫、鉄製皿・鉄滓が出土。（図版 139・160・167・182、写真図版 159・160・183・188・198）

SX296（図版 15・16・17・44・53、写真図版 46・47）

5R-1B13・14・18 に位置する。Pit966 を切り、SD289 に切られる。平面形は不整形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-46° -E である。確認面で短軸 1.73m、深さ 0.15m を測る。覆土は単層である。

SX297（図版 15・16・17・44、写真図版 46・47）

5R-1B17・18 に位置する。SD290・298 を切り、SD289 に切られる。平面形は長方形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-37° -E である。確認面で短軸 0.55m、深さ 0.34m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・鍋、礫が出土。

SX300（図版 15・16・17・44、写真図版 47）

5R-1B17 に位置する。SK299 を切る。平面形は楕円形、断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-82° -W である。確認面で長軸 0.67m、短軸 0.33m、深さ 0.11m を測る。覆土は単層である。

SX325（図版 15・16・17・44、写真図版 47）

5R-2A5 に位置する。SX945 を切り、Pit1324 に切られる。平面形は不整形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-19° -W である。確認面で長軸 1.05m、短軸 0.71m、深さ 0.26m を測る。覆土は 7 層に分けられ、ブロック状の堆積である。土師器無台椀・長甕が出土。

SX698（図版 19・44、写真図版 47）

5R-3B17・22 に位置する中世の遺構である。SX1228、SD1218、Pit1229 を切り、SK1224、Pit1225 に切られる。平面形は円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-84° -E である。確認面で長軸 1.37m、短軸 1.14m、深さ 0.24m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器有台杯、中世土師器皿、炉壁が出土。

SX833（図版 17・19・41、写真図版 45・48）

5R-3C10、5R-3D6 に位置する。SK834 を切り、SK1284・1285、SD1 に切られる。平面形は楕円形、断面形は不整形を呈し、主軸方位は N-16° -W である。確認面で深さ 0.18m を測る。覆土は 2 層に分けられ、ブロック状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯・甕が出土。

SX834（図版 17・19・41・57、写真図版 45・48）

5R-3C10、5R-3D6 に位置する。SK835 を切り、SK833・1284・1285、SD1 に切られる。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-5° -W である。確認面で長軸 1.60m、短軸 1.29m、深さ 0.24m を測る。覆土は 3 層に分けられ、ブロック状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯、礫が出土。（図版 139、写真図版 160）

SX906（図版 19・44、写真図版 48）

5R-4B17・18・22・23 に位置する中世の遺構である。SD677 を切る。平面形は楕円形と推定され、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-57° -W である。確認面で短軸 1.55m、深さ 0.48m を測る。覆土は 16 層に分けられ、

レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、中世土師器皿、砥石・軽石製石製品・礫・焼礫が出土。

SX945（図版 15・16・18・45、写真図版 48）

5R-2A5・10 に位置する。SD316 を切り、SX325、Pit1324 に切られる。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-4° -E である。確認面で長軸 1.69m、短軸 1.42m、深さ 0.18m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SX983（図版 15・16・17・45、写真図版 48）

5R-1C22、5R-2C2・3・7 に位置する。SD289 に切られる。平面形は不整形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-0° -S である。確認面で長軸 3.08m、短軸 2.19m、深さ 0.47m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台椀が出土。

SX1037（図版 18・19・20・45、写真図版 49）

5R-4A18 に位置する。SD1036 を切る。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-31° -E である。確認面で長軸 1.06m、短軸 0.68m、深さ 0.20m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀が出土。

SX1113（図版 19・45、写真図版 49）

5R-4B6・7 に位置する。SD677 を切る。平面形は楕円形、断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-81° -W である。確認面で長軸 0.86m、短軸 0.30m、深さ 0.11m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。礫が出土。

SX1135（図版 18・45、写真図版 49）

5Q-3J25、5Q-4J4・5 に位置する。Pit1134 に切られる。平面形は不整形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-68° -W である。確認面で長軸 2.03m、短軸 1.17m、深さ 0.14m を測る。覆土は 5 層に分けられ、ブロック状の堆積である。

SX1227（図版 19・45、写真図版 49・50）

5R-3B17 に位置する。SX1228 を切り、Pit1225 に切られる。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-4° -E である。確認面で短軸 0.35m、深さ 0.09m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SX1228（図版 19・45、写真図版 49・50）

5R-3B17・18 に位置する。SX698・1227、Pit1225・1229 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-30° -E である。確認面で短軸 0.85m、深さ 0.11m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

4）溝（SD）

SD1（図版 16・17・18・19・37・46、写真図版 50）

調査区の中央近く、5Q-2I・J、5R-2A ～ D の南部から 5Q-3I・J、5R-3A ～ D の北部にかけてのびる中世の遺構である。西は調査区外に続き、SE978・1119、SK614・1278・1285・1341、SD2・139・298・314・316・358・666・776・825・837・838・958・1115・1116、SX833・834、Pit930・990・1114・1117・1261・1281・1283・1286・1338 を切り、SK717・985、河 1250 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-85° -E である。確認面で短軸 7.55m、深さ 1.71m を測る。覆土は 20 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・有台皿・鉢・長甕・小甕・鍋、黒色土器無台椀、須恵器無台杯・有台杯・杯蓋・甕・長頸瓶・短頸壺・壺蓋・横瓶、中世土師器皿、瓦質土器、珠洲焼片口鉢・甕・壺 T 種、珠洲系陶器壺・甕、北越窯産陶器甕、越前焼擂鉢、瀬戸焼・美濃焼卸皿、産地不明陶器甕、青磁椀・皿・盤、白磁椀、円筒形土製品、砥石・磨石・台石・軽石製石製品・不定形石器・礫・焼礫、釘・刀子、椀形滓、炉壁、木製品が出土。（図版 139・140・141・159 ～ 168・170・171・182・183・185、写真図版 160 ～ 163・181・183 ～ 190・198・199・201）

SD2（図版 18・19・46、写真図版 50）

SD1 の南、5Q-3H ～ J、5R-3A ～ D にかけてのびる中世の遺構である。SK203・676・749・1294・1341、SD709・726・727・751・776・825・1116・1160、Pit758・1117・1155・1240・1241・1254・

1299・1305・1306 を切り、SD1、河 1250 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-81°-E である。確認面で深さ 1.05m を測る。覆土は 13 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・有台椀・鉢・長甕・小甕・鍋、黒色土器無台椀・有台皿、須恵器無台杯・有台杯・杯蓋・甕・長頸瓶・短頸壺・壺蓋・長胴壺・横瓶、中世土師器皿、珠洲焼壺 R 種・壺 T 種、珠洲系陶器壺、白磁皿・椀、円筒形土製品・土錘、砥石・磨石・敲石・敲石 + 台石・台石・軽石製石製品・不定形石器・剝片・石核・礫・焼礫、刀子、椀形滓・羽口・炉壁が出土。（図版 141・142・143・159 ～ 164・167 ～ 171・182・183、写真図版 163 ～ 165・181・183 ～ 186・188 ～ 190・198・199）

SD36（図版 18・46、写真図版 51）

5Q-4I3・4 に位置する中世の遺構である。断面形は箱形を呈し、主軸方位は N-76°-W である。確認面で長軸 1.98m、短軸 0.42m、深さ 0.19m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕、中世土師器皿が出土。（図版 143、写真図版 165）

SD100（図版 20・46、写真図版 51）

5Q-4H20・25、5Q-4I16・21 に位置する。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-26°-E である。確認面で長軸 1.27m、短軸 0.35m、深さ 0.16m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD161（図版 20・46、写真図版 51）

5Q-5I19・24、5Q-6I4・5 に位置する。Pit161 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-23°-W である。確認面で長軸 4.83m、短軸 0.40m、深さ 0.18m を測る。土師器無台椀・小甕・鍋、須恵器無台杯・甕、礫が出土。（図版 143、写真図版 165）

SD200（図版 18・24・46、写真図版 12）

5Q-3I18・19・23・24 に位置する。SK59、Pit1308・1309 を切り、SK203 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-47°-W である。確認面で短軸 0.77m、深さ 0.20m を測る。覆土は 5 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器小甕が出土。畑跡とみれば古代と推測する。

SD229（図版 20・46、写真図版 51）

5Q-5J21 に位置する。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-63°-W である。確認面で長軸 0.85m、短軸 0.25m、深さ 0.08m を測る。覆土は単層である。

SD244（図版 18・20・46、写真図版 52）

5Q-4J18・23 に位置する。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-9°-W である。確認面で長軸 1.78m、短軸 0.47m、深さ 0.05m を測る。覆土は単層である。土師器無台椀・長甕・鍋が出土。（図版 143、写真図版 165）

SD287（図版 15・16・17・46・51、写真図版 52）

5R-1A10、5R-1B1・6 に位置する。SK286、SD288 を切り、SD289、Pit1322・1327・1328・1329・1330・1331 に切られる。断面形は漏斗形を呈し、主軸方位は N-20°-E・N-84°-W である。確認面で長軸 4.15m、短軸 0.57m、深さ 0.19m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕、礫、鉄滓が出土。

SD288（図版 15・16・17・46・51、写真図版 52）

5R-1B6 に位置する。SK1247 を切り、SD287・289、Pit505 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-20°-W である。確認面で短軸 0.36m、深さ 0.13m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕が出土。SB1352 との切合いから古代と推測する。（図版 143、写真図版 165）

SD289（図版 15・16・17・34・44・46・51・53・54、写真図版 18・32・46・52・53）

4R-10A23・24、5R-1A4・5・10、5R-1B1・6・7・12・13・18 ～ 20・24・25、5R-1C21、5R-2B5、5R-2C1・2・7 ～ 9・13 ～ 15 に位置する中世の遺構である。SE1119、SK283・284・303・973、SX296・297・983、SD287・288・290・1247、Pit304・444・497・582・617・847・848・912・922・923・

968・1326・1330・1333・1335 を切り、SD1、Pit558・724・969・1340 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位はN-52°-W である。確認面で短軸 1.10m、深さ 0.26m を測る。覆土は 7 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・長頸瓶、中世土師器皿、白磁椀、瀬戸焼・美濃焼平椀、焼礫・礫、不明金属製品、鉄滓が出土。（図版 143、写真図版 165・166）

SD290（図版 15・16・17・46・53・54、写真図版 53）

5R-1B12・13・17・18・23、5R-2B3 に位置する。SX297、SD289・298、Pit537・568・569・571・984 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位はN-17°-W である。確認面で短軸 0.36m、深さ 0.25m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器長甕が出土。

SD298（図版 15・16・17・46・53・54、写真図版 53）

5R-1B12・17・18・23、5R-2B3・4・8・9・13・14 に位置する。SD290、Pit932 を切り、SX297、SD1、Pit538・540・543・570・571・574・575・612 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位はN-19°-W である。確認面で短軸 0.61m、深さ 0.17m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・甕が出土。（図版 143、写真図版 166）

SD305（図版 15・16・17・46・54、写真図版 53）

5R-1B24、5R-2B4・5・10 に位置する。SD306、Pit586・1134 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位はN-16°-W である。確認面で長軸 5.45m、短軸 0.41m、深さ 0.16m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器稜椀・甕が出土。（図版 143、写真図版 166）

SD306（図版 15・16・17・46、写真図版 53・54）

5R-2B9・10 に位置する。SD305 を切る。断面形は皿形を呈し、主軸方位はN-53°-W である。確認面で長軸 1.96m、短軸 0.37m、深さ 0.23m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD308（図版 15・16・17・46、写真図版 54）

5R-2B5、5R-2C1・6 に位置する。断面形はＵ字形を呈し、主軸方位はN-20°-W である。確認面で長軸 1.79m、短軸 0.29m、深さ 0.13m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD314（図版 15・16・17・46・53、写真図版 54）

5R-1B11・16・17・21・22、5R-2B2・7・12 に位置する。SD980 を切り、SK717・971、Pit513・521・522・524・529・530・531・532・546 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位はN-20°-W である。確認面で短軸 0.45m、深さ 0.23m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・杯蓋・甕が出土。（図版 143、写真図版 166）

SD315（図版 15・16・46・51、写真図版 54）

5R-1A9・14・15・20 に位置する。SD319、Pit451 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位はN-28°-W である。確認面で短軸 0.33m、深さ 0.17m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯が出土。（図版 143、写真図版 166）

SD316（図版 15・16・47・52、写真図版 54）

5R-1A24、5R-2A4・5・10・15・20 に位置する。SK363・929、SX945、SD1、Pit455・456・944 に切られる。断面形は不整形を呈し、主軸方位はN-18°-W である。確認面で短軸 0.62m、深さ 0.25m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯・杯蓋・甕、礫が出土。（図版 143、写真図版 166）

SD317（図版 15・16・47・52・54、写真図版 55）

5R-1A12・13・17・18・23、5R-2A3・8・9・14・19 に位置する。SK355・357、SD1231、Pit422・423・424・427・428・643・644・645 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位はN-17°-W である。確認面で長軸 12.11m、短軸 0.39m、深さ 0.28m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無

台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯が出土。

SD318（図版 15・16・47・52、写真図版 55）

5R-1A16・21・22、5R-2A2 に位置する。Pit1320 を切り、SK348・352、SD358、Pit353・389・394・412 に切られる。断面形は漏斗形を呈し、主軸方位は N-18° -W である。確認面で短軸 0.28m、深さ 0.12m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕が出土。（図版 143、写真図版 166）

SD319（図版 16・17・46・51・52、写真図版 54・55）

5R-1A15・20・25、5R-1B21、5R-2B1・6・11 に位置する。SD315 を切り、SK320・321・324、SD1、Pit457・462・470・518・519・588・606・775 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-20° -W である。確認面で短軸 0.44m、深さ 0.19m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯が出土。（図版 143、写真図版 166）

SD330（図版 15・16・47、写真図版 55）

5R-1A19 に位置する。SK327・335 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-20° -W である。確認面で短軸 0.31m、深さ 0.08m を測る。覆土は単層である。

SD345（図版 15・16・41・47、写真図版 44・55・56）

5Q-1J15、5R-1A11・16・17 に位置する。SK1348、Pit928 を切り、SK342・343、Pit346 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-45° -W である。確認面で長軸 4.27m、短軸 0.61m、深さ 0.25m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯が出土。

SD347（図版 15・16・37・47、写真図版 56）

5Q-1J15・20、5R-1A11・16 に位置する。SK964 を切り、SK348、Pit365・366・367・387・650・850 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-39° -W である。確認面で短軸 0.77m、深さ 0.25m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕、須恵器杯蓋が出土。（図版 143、写真図版 166）

SD358（図版 16・18・31・47・54、写真図版 28・56）

5Q-2J9・10・14・15・19・20・24・25、5R-2A1・2・6 ～ 8・12・13・17・18 に位置する中世の遺構である。SK359、SD931、Pit661・662・712・713・715・746・787・788・851・1307・1313・1314・1315・1317・1318・1319・1346 を切り、SD1、Pit650・656・665・674 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-14° -W である。確認面で短軸 1.68m、深さ 0.64m を測る。覆土は 9 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・有台皿・長甕・小甕・鍋、須恵器杯蓋・甕・長頸瓶、中世土師器皿、珠洲焼片口鉢・甕、珠洲系陶器甕、土製品、砥石・磨石・台石・軽石製石製品・焼礫・礫、鉄滓が出土。（図版 143・144・160・163・165・169、写真図版 166・167・183・185・186・189）

SD666（図版 16・18・48・54、写真図版 57）

5R-2A11・16・17・21・22 に位置する。SK360 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-27° -W である。確認面で短軸 0.41m、深さ 0.23m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器杯蓋が出土。（図版 144、写真図版 167）

SD677（図版 19・48、写真図版 57・62）

5R-3B16・21、5R-4B1・2・6・7・12・17・22 に位置する。SX906・1113、Pit691・692・695・858・859・911・912・913・1102・1103 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-8° -W である。確認面で短軸 0.48m、深さ 0.08m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕、須恵器無台杯が出土。

SD694（図版 19・39・48・56、写真図版 57・62）

5R-3A20、5R-3B16・21、5R-4B1・6・11・16・21 に位置する。SK1101、Pit693・857・915・916・917・918・1019 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-7° -W である。確認面で短軸 0.62m、深さ

0.09m を測る。覆土は単層である。

SD709（図版 19・34・48、写真図版 57）

5R-3B7・8・12・13・18・19 に位置する。SK731 を切り、SK676・710・732、SD2、Pit1301 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-39°-W である。確認面で短軸 0.56m、深さ 0.09m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀が出土。

SD726（図版 16・17・19・48、写真図版 57）

5R-3B8 に位置する。SD2 に切られる。断面形は箱形を呈し、主軸方位は N-3°-W である。確認面で短軸 0.27m、深さ 0.09m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD751（図版 16・17・19・48、写真図版 58）

5R-3B10、5R-3C6・11 に位置する。SD2・752、Pit755・757・1260 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-33°-W である。確認面で短軸 0.48m、深さ 0.09m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・小甕・鍋が出土。

SD752（図版 16・17・19・48、写真図版 58）

5R-3C6・7・11・12 に位置する。SD751 を切り、SK762・764 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-47°-W である。確認面で短軸 0.58m、深さ 0.10m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器長甕が出土。

SD776（図版 19・36・37・48、写真図版 58）

5R-3C2・3・7・8・12・13・17・22、5R-4C2・7 に位置する中世の遺構である。SK878、SD1249・1347、Pit1280・1298 を切り、SK764、SD1・2、Pit771・782・783 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-9°-E である。確認面で短軸 1.43m、深さ 0.26m を測る。覆土は 7 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・有台杯・稜椀・甕・長頸瓶、中世土師器皿、砥石・軽石製石製品・焼礫・礫、刀子、鉄滓が出土。（図版 144・160・182、写真図版 167・183・198）

SD825（図版 17・19・41・48・56・57、写真図版 45・58）

5R-3C9・10・14・15・20・25 に位置する。Pit823・1236・1237・1238 を切り、SK793・832・1332、SD1、Pit981 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-8°-W である。確認面で深さ 0.45m を測る。覆土は 7 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・杯蓋・甕、礫、刀子・紡錘車、鉄滓が出土。（図版 144・145・182、写真図版 167・198）

SD837（図版 17・19・48、写真図版 59）

5R-3D6 に位置する。SK835、SD1・838 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-7°-W である。確認面で短軸 0.33m、深さ 0.11m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD838（図版 17・19・48、写真図版 59）

5R-3D6・7・12 に位置する。SD837・854 を切り、SK1285、SD1、Pit1282 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-41°-W である。確認面で短軸 0.29m、深さ 0.10m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、焼礫・礫が出土。（図版 145、写真図版 167）

SD854（図版 17・19・48、写真図版 59）

5R-3D7・12 に位置する。SD838、Pit853 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-12°-E である。確認面で短軸 0.61m、深さ 0.13m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器有台杯、礫が出土。（図版 145、写真図版 167）

SD863（図版 19・48、写真図版 59）

5R-3B24、5R-4B4 に位置する。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-17°-W である。確認面で長軸 1.28m、短軸 0.33m、深さ 0.09m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD864（図版 19・48、写真図版 59）

5R-3B24・25、5R-4B4・5 に位置する。断面形は U 字形を呈し、主軸方位は N-33°-W である。確認面で短軸 0.33m、深さ 0.21m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕が出土。（図版 145、写真図版 168）

SD931（図版 15・16・18・48・54、写真図版 60）

5R-2A7・12 に位置する。SD358、Pit661・662 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-33°-W である。確認面で短軸 0.38m、深さ 0.19m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀、須恵器無台杯が出土。（図版 145、写真図版 168）

SD958（図版 15・16・17・49、写真図版 60）

5R-2B8・13 に位置する。SD1、Pit611 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-5°-E である。確認面で短軸 0.46m、深さ 0.10m を測る。

SD980（図版 15・16・46・56、写真図版 54）

5R-1B22、5R-2B2・7 に位置する。Pit590 を切り、SD314，Pit533・534・536 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-18°-W である。確認面で短軸 0.24m、深さ 0.12m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀が出土。

SD1009（図版 18・19・39、写真図版 62）

5R-4A3・8・9・13・14・19・24、5R-5A4・9 に位置する。SD1160 を切り、SD1038、Pit1044・1058 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-12°-W である。確認面で短軸 0.51m、深さ 0.20m を測る。土師器無台椀・長甕が出土。（図版 145、写真図版 168）

SD1010（図版 18・19・39・49・55、写真図版 60・62）

5R-3A19・24、5R-4A4・9・14・19・20・25、5R-5A5 に位置する。SD1112、Pit1021・1089・1090・1171・1172・1176 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-8°-W である。確認面で短軸 0.40m、深さ 0.09m を測る。覆土は単層である。

SD1015（図版 18・19・49・55・56、写真図版 60・62）

5R-3A19・20・24・25、5R-4A5・10・15・20・25、5R-4B21、5R-5A5、5R-5B1 に位置する。SK1054・1013・1091、SD1112、Pit1024・1047・1048・1055・1095・1108・1109・1110・1111・1232・1239 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-9°-W である。確認面で短軸 0.45m、深さ 0.14m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器長甕、須恵器有台杯が出土。（図版 145、写真図版 168）

SD1016（図版 18・19・49・55・56、写真図版 62）

5R-3A20・25、5R-4A5・10・15、5R-4B1・6・11・16・21、5R-5B1 に位置する。SK1054・1105・1107、SD1112、Pit1017・1050・1051・1052・1095・1096・1097・1098・1100・1179・1180・1181・1183・1243・1296 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-8°-W である。確認面で短軸 0.52m、深さ 0.19m を測る。土師器無台椀・長甕・小甕が出土。

SD1036（図版 18・19・20・49、写真図版 60）

5R-4A17・18・23 に位置する。SX1037、Pit1028 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-38°-W である。確認面で長軸 3.70m、短軸 0.45m、深さ 0.10m を測る。覆土は単層である。

SD1038（図版 18・19・20・49、写真図版 60）

5R-4A13・14・18・23 に位置する。SD1009 を切り、Pit1039・1058 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-12°-E である。確認面で長軸 3.90m、短軸 0.37m、深さ 0.13m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD1059（図版 18・19・20・48、写真図版 61）

5R-4A8・13 に位置する。SK1060 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-19°-E である。確認面で長軸 2.59m、短軸 0.53m、深さ 0.11m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD1112（図版 18・19・49・55、写真図版 61）

5R-4A4・5 に位置する。SD1010・1015・1016 を切り、Pit1111 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-85°-W である。確認面で長軸 2.78m、短軸 0.32m、深さ 0.09m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD1115（図版 16・17・49、写真図版 50・61）

5R-2B20、5R-2C16・17 に位置する。SE1119、SD1 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-86°-E・N-28°-W である。確認面で深さ 0.22m を測る。覆土は単層である。土師器長甕が出土。

SD1116（図版 17・19・23・49、写真図版 61）

5R-3C3 ～ 5、5R-3D1 ～ 3・7・8 に位置する。SK1278、SD2、SE1119 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-80°-W である。確認面で深さ 0.48m を測る。覆土は 6 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・鉢・長甕・小甕、須恵器無台杯・杯蓋、礫が出土。（図版 145、写真図版 168）

SD1139（図版 18・49、写真図版 61・62）

5Q-3J22・23、5Q-4J2 ～ 4・8・9 に位置する。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-42°-W である。確認面で長軸 4.85m、短軸 0.47m、深さ 0.16m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD1160（図版 18・19・49、写真図版 62）

5Q-3J15・20、5R-3A11・16・17・21・22、5R-4A2・3・8 に位置する。SD2・1009、Pit1159・1161・1166・1254 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-39°-W である。確認面で短軸 0.48m、深さ 0.07m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD1186（図版 18・19・49、写真図版 62）

5R-3A14・15・20 に位置する。Pit1183・1185・1193 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-35°-W である。確認面で長軸 2.69m、短軸 0.38m、深さ 0.11m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀が出土。

SD1218（図版 19・49・56、写真図版 62）

5R-3B22、5R-4B2・7 に位置する中世の遺構である。SK1216・1217、SX698、Pit861 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-3°-W である。確認面で短軸 0.58m、深さ 0.17m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯、中世土師器皿が出土。（図版 145、写真図版 168）

SD1231（図版 15・16・18・47・54、写真図版 55・63）

5R-2A3・8・9・13・14 に位置する。SK356・357、SD317、Pit629・635・643 に切られる。断面形は不整形を呈し、主軸方位は N-24°-W である。確認面で深さ 0.25m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕が出土。

SD1247（図版 15・16・17・49、写真図版 63）

5R-1B6・11・12 に位置する。SK292・294・295、SD288・289・290、Pit506・550・551・549 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-64°-W である。確認面で短軸 0.70m、深さ 0.31m を測る。覆土は 5 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯が出土。（図版 145、写真図版 168）

SD1249（図版 19・49、写真図版 58・62）

5R-3C22・23、5R-4C3 に位置する中世の遺構である。Pit1295 を切り、SD776 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-42°-W である。確認面で短軸 0.42m、深さ 0.19m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レ

ンズ状の堆積である。土師器無台椀・小甕・鍋、珠洲焼壺 T 種が出土。

SD1347（図版 19・48、写真図版 58）

5R-3C11・12・16・17・22 に位置する。SK764・765、SD776 に切られる。断面形は U 字形を呈し、主軸方位は N-2° -E である。確認面で深さ 0.33m を測る。覆土は 5 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

5）小　土　坑（Pit）

1065 基確認されている。平面形は円形あるいは楕円形が大半で、調査区東側に多く確認できる。柱穴とみとめられたもののみ記述している。

Pit344（図版 15・16・50、写真図版 63）

5R-1A11・12・16・17 に位置する。平面形は楕円形、断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-61° -W である。確認面で長軸 0.60m、短軸 0.45m、深さ 0.51m を測る。覆土は 5 層に分けられ、ブロック状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯が出土。（図版 145、写真図版 168）

Pit348（図版 15・16・50・52、写真図版 63）

5R-1A16 に位置する。SD318・347 を切る。平面形は楕円形、断面形は漏斗形を呈し、主軸方位は N-68° -W である。確認面で長軸 0.62m、短軸 0.48m、深さ 0.44m を測る。覆土は 3 層に分けられ、ブロック状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯が出土。

Pit354（図版 15・16・50、写真図版 64）

5R-1A11・16 に位置する。平面形は円形、断面形は U 字形を呈し、主軸方位は N-32° -E である。確認面で短軸 0.43m、深さ 0.57m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯が出土。（図版 145、写真図版 168）

Pit356（図版 15・16・18・34・50・54、写真図版 64）

5R-2A3 に位置する。SK355 を切る。平面形は円形、断面形は U 字形を呈し、主軸方位は N-34° -W である。確認面で長軸 0.52m、短軸 0.49m、深さ 0.59m を測る。覆土は 4 層に分けられ、ブロック状の堆積である。土師器無台椀・長甕が出土。

Pit407（図版 15・16・50・55、写真図版 64）

5R-1A22、5R-2A2 に位置する。平面形は円形、断面形は U 字形を呈し、主軸方位は N-30° -W である。確認面で長軸 0.49m、短軸 0.44m、深さ 0.72m を測る。覆土は 3 層に分けられ、ブロック状の堆積である。土師器無台椀・小甕が出土。

Pit593（図版 15・16・17・50、写真図版 65）

5R-2C1・6 に位置する。平面形は楕円形、断面形は U 字形を呈し、主軸方位は N-53° -E である。確認面で長軸 0.65m、短軸 0.47m、深さ 0.65m を測る。覆土は 4 層に分けられ、ブロック状の堆積である。

Pit614（図版 16・17・50、写真図版 65）

5R-2C11・12 に位置する近世以降の遺構である。SD1 を切る。平面形は楕円形、断面形は漏斗形を呈し、主軸方位は N-39° -W である。確認面で長軸 0.77m、短軸 0.53m、深さ 0.48m を測る。覆土は 3 層に分けられ、ブロック状の堆積である。

Pit994（図版 19・20・50、写真図版 65）

5R-5A4・9 に位置する。平面形は円形、断面形は漏斗形を呈し、主軸方位は N-13° -E である。確認面で短軸 0.45m、深さ 0.47m を測る。覆土は 5 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀が出土。

6）掘 立 柱 建 物（SB）

掘立柱建物は計 17 棟確認された。SB1361 を除き、ほとんどが遺構の集中する東側に所在する。

SB1351（図版 15・16・17・51、写真図版 66・67）

4R-10A25、10B21・22、5R-1A5・10、1B1・2・6 に位置する。主軸方位は N-74° -E の東西棟である。

桁行２間（4.18m）・梁行１間（2.32m）の側柱建物である。柱穴の規模は径 0.24 ～ 0.43m、深度は 0.15 ～ 0.39m と共にばらつきがある。柱穴から土師器無台椀が出土。

SB1352（図版 15・16・51、写真図版 66・67）

5R-1A4･5･9･10、1B1･6 に位置する。主軸方位はN-87°-Eの東西棟である。桁行２間(4.00m)･梁行１間(1.82m)の側柱建物である。床面積は 7.09m^2 である。柱穴の規模は径 0.28 ～ 0.42m、深度は 0.11 ～ 0.51m と共にばらつきがある。柱穴から土師器無台椀・小甕が出土。（図版 146、写真図版 169）

SB1353（図版 15・16・51、写真図版 66・67）

5R-1A9･13 ～ 15･18 ～ 20･24･25 に位置する。主軸方位は N-13°-E の南北棟である。桁行２間（4.09m）・梁行１間（3.06m）の側柱建物である。床面積は 12.14m^2 である。柱穴の規模は径 0.32 ～ 0.40m、深度は 0.15 ～ 0.26m とばらつきがある。柱穴から土師器無台椀・長甕・鍋が出土。（図版 146、写真図版 169）

SB1354（図版 15・16・52、写真図版 66・67）

5R-1A12 ～ 14・17 ～ 20・23・24 に位置する。主軸方位は N-38°-W の南北棟である。桁行２間（4.50m）・梁行１間（3.74m）の側柱建物である。床面積は 16.52m^2 である。柱穴の規模は径 0.17 ～ 0.50m、深度は 0.09 ～ 0.36m と共にばらつきがある。柱穴から須恵器杯蓋、土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、軽石製石製品が出土。（図版 146・167、写真図版 169・188）

SB1355（図版 15・16・52、写真図版 66・67）

5R-1A16・17・21・22、2A1・2 に位置する。主軸方位は N-8°-W の南北棟である。桁行２間（3.90m）・梁行１間（2.80m）の側柱建物である。床面積は 10.48m^2 である。柱穴の規模は径 0.19 ～ 0.42m、深度は 0.13 ～ 0.59m と共にばらつきがある。柱穴から土師器無台椀・長甕・小甕が出土。（図版 146、写真図版 169）

SB1356（図版 15・16・17・53、写真図版 66・67）

5R-1B11～14・16～19・21～23 に位置する。主軸方位は N-80°-E の東西棟である。桁行２間（4.78m）・梁行１間（2.82m）の側柱建物である。床面積は 13.24m^2 である。柱穴の規模は径 0.28～0.35m、深度は 0.15～0.37m と共にばらつきがある。柱穴から土師器長甕・小甕が出土。

SB1357（図版 15・16・17・53、写真図版 66・67）

5R-1A20・25、1B16・17・21・22、2A5、2B1・2 に位置する。主軸方位は N-83°-E の東西棟である。桁行２間（3.95m）・梁行１間（3.32m）の側柱建物である。床面積は 12.75m^2 である。柱穴の規模は径 0.23 ～ 0.43m、深度は 0.21 ～ 0.60m と共にばらつきがある。柱穴から須恵器無台杯、土師器無台椀･鍋、礫が出土。（図版 146、写真図版 169）

SB1358（図版 15・16・17・54、写真図版 66・67）

5R-1B18・19・23・24、2B3 に位置する。主軸方位は N-15°-W の南北棟である。桁行２間（2.60m）・梁行１間（2.30m）の側柱建物である。床面積は 5.83m^2 である。柱穴の規模は径 0.24 ～ 0.35m 前後、深度は 0.16 ～ 0.50m とばらつきがある。柱穴から土師器長甕・鍋が出土。

SB1359（図版 15・16・18・54、写真図版 66・67）

5R-2A3・4、7 ～ 9・12・13 に位置する。主軸方位は N-64°-E の東西棟である。桁行２間（3.77m）・梁行１間（1.94m）の側柱建物である。床面積は 7.13m^2 である。柱穴の規模は径 0.26 ～ 0.47m、深度は 0.36 ～ 0.63m と共にばらつきがある。柱穴から土師器長甕、礫が出土。

SB1360（図版 16・18・54、写真図版 66・67）

5Q-2J15・20、5R-2A6・11・12・16・17・21・22 に位置する。主軸方位は N-29°-W の南北棟である。桁行２間（3.92m）・梁行１間（3.56m）の側柱建物である。柱穴の規模は径 0.24 ～ 0.40m、深度は 0.19 ～ 0.66m と共にばらつきがある。柱穴から礫が出土。

SB1361（図版 20・55、写真図版 67）

5Q-5J8 ～ 10・12 ～ 15・17 ～ 20・23 に位置する。主軸方位は N-59° -W の南北棟である。桁行２間（5.65m）・梁行１間（4.16m）の側柱建物である。床面積は 22.89m² である。柱穴の規模は径 0.24 ～ 0.42m、深度は 0.25 ～ 0.41m と共にばらつきがある。柱穴から土師器無台椀・長甕・小甕、軽石製石製品が出土。（図版 169、写真図版 189）

SB1362（図版 18・19・55、写真図版 66・67）

5R-3A24・25、4A4・5・10・4B1 に位置する。主軸方位は N-61° -W の東西棟である。桁行２間（3.16m）・梁行１間（2.08m）の側柱建物である。床面積は 6.32m² である。柱穴の規模は径 0.24 ～ 0.37m、深度は 0.19 ～ 0.36m とばらつきがある。

SB1363（図版 19・20・56、写真図版 66・67）

5R-4A20・25、4B11・16・17・21 に位置する。主軸方位は N-31° -E の東西棟である。桁行２間（3.20m）・梁行１間（2.28m）の側柱建物である。床面積は 7.00m² である。柱穴の規模は径 0.22 ～ 0.31m、深度は 0.15 ～ 0.53m と共にばらつきがある。柱穴から礫が出土。

SB1364（図版 19・56、写真図版 66・67）

5R-3B22・23、4B2・3・7・8 に位置する。主軸方位は N-7° -W の南北棟である。桁行２間（3.28m）・梁行１間（2.30m）の側柱建物である。床面積は 7.27m² である。柱穴の規模は径 0.22 ～ 0.41m、深度は 0.13 ～ 0.36m と共にばらつきがある。柱穴から土師器無台椀・長甕・小甕が出土。

SB1365（図版 19・56、写真図版 66・67）

5R-4B8 ～ 10・13 ～ 15 に位置する。主軸方位は N-85° -E の東西棟である。桁行２間（3.10m）・梁行１間（1.75m）の側柱建物である。床面積は 5.43m² である。柱穴の規模は径 0.20m 台、深度は 0.09 ～ 0.30m とばらつきがある。柱穴から土師器無台椀・小甕が出土。

SB1366（図版 19・57、写真図版 66・67）

5R-3C8・12 ～ 15・17 ～ 20 に位置する。主軸方位は N-70° -W の東西棟である。桁行２間（5.26m）・梁行１間（2.30m）の側柱建物である。床面積は 11.87m² である。柱穴の規模は径 0.24 ～ 0.69m、深度は 0.31 ～ 0.75m と共にばらつきがある。柱穴から土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、礫が出土。（図版 146、写真図版 169）

SB1367（図版 19・57、写真図版 66・67）

5R-3C10・14・15・19・20・24、3D6・11・16 に位置する。主軸方位は N-9° -W の南北棟である。桁行２間（4.28m）・梁行１間（3.62m）の側柱建物である。柱穴の規模は径 0.26 ～ 0.37m、深度は 0.24 ～ 0.59m とばらつきがある。柱穴から土師器無台椀・長甕・小甕・鍋が出土。

7）旧　河　道（河）

河 1250（図版 15・17・50、写真図版 66）

調査区北～北東部の 4R-10A ～ C、5R-1B ～ D、5R-2C ～ E にまたがって位置する近世以降の遺構である。SK283・285・725・1262・1265・1267、SX296、SD1・2、Pit965・966・967・976・1263・1264・1266・1268・1284・1293・1336・1337 を切る。主軸方位は N-51° -W である。確認面で深さ 2.10m を測る。覆土は 15 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器小甕、須恵器杯蓋が出土。（図版 147、写真図版 169）

第４節　第 31 次（10）調査の遺構（図版 61 ～ 130）

A　概　　要

第 31 次（10）調査１～４区は細池寺道上遺跡の南端部付近に位置する。標高は１～４区を通じてみると 8.40 ～ 9.10m を測り、東から西へ向かって低くなる。すなわち大まかに１・２区→３区→４区の順で標高が低

くなっていく。

Ｂ　１　区　の　遺　構

1）概　　要

1 区は県営農道飯柳・市新線脇の用・排水路部分、幅約 2m・長さ約 174m の調査区である。遺構確認面Ⅳ層上面の標高は 8.60 ～ 9.00m を測り、東から西に向かって低くなる。遺構は調査区全域から検出されている。

2）遺　構　各　説

a　井　　戸（SE）

SE168（図版 62・65、写真図版 73）

18R-9D2・3 に位置する中世の遺構である。SK215、Pit166 に切られる。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-65° -W である。確認面で深さ 1.22m を測る。素掘りの井戸である。覆土は 12 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀、鉄滓が出土。

SE244（図版 62・66・72、写真図版 73・87）

18Q-8G2 に位置する近世以降の遺構である。河 243・245 に切られる。平面形は円形、断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-0° -S である。確認面で深さ 0.97m を測る。覆土は 7 層に分けられ、レンズ状の堆積である。焼礫が出土。

SE259（図版 62・63・66、写真図版 73・84）

18R-9D9･10･14 に位置する。SD157 を切る。平面形は円形、断面形は階段形を呈し、主軸方位は N-36° -E である。確認面で深さ 1.13m を測る。覆土は 9 層に分けられ、階段状の堆積である。土師器長甕、台石・磨石・礫が出土。（図版 172・173、写真図版 191）

b　土　　坑（SK）

SK21（図版 64・67、写真図版 74）

19S-2A11・16 に位置する。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-10° -W である。確認面で長軸 1.22m、短軸 0.94m、深さ 0.16m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK27（図版 64・67、写真図版 74）

19R-2J14・19 に位置する。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-18° -E である。確認面で長軸 0.75m、短軸 0.66m、深さ 0.24m を測る。覆土は 5 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK28（図版 64・67、写真図版 74）

19R-2J19 に位置する。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-25° -E である。確認面で短軸 0.50m、深さ 0.10m を測る。覆土は単層である。

SK29（図版 64・67、写真図版 74）

19R-2J18 に位置する。断面形は箱形を呈し、主軸方位は N-38° -E である。確認面で深さ 0.09m を測る。覆土は 2 層に分けられ、水平堆積である。

SK35（図版 64・67、写真図版 75）

19R-2J8・13 に位置する中世の遺構である。平面形は長方形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-60° -W である。確認面で長軸 0.62m、深さ 0.14m を測る。覆土は 5 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK39（図版 64・67、写真図版 75）

19R-2J2 に位置する中世の遺構である。平面形は楕円形、断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-62° -W である。確認面で長軸 0.58m、深さ 0.33m を測る。覆土は 4 層に分けられ、ブロック状の堆積である。

SK44（図版 64・67、写真図版 75）

19R-2J2 に位置する中世の遺構である。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-70° -W である。

確認面で長軸 0.61m、深さ 0.20m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK47（図版 64・67、写真図版 75）

19R-1J21、19R-2J1 に位置する中世の遺構である。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-20˚-E である。確認面で短軸 0.67m、深さ 0.37m を測る。覆土は 5 層に分けられ、ブロック状の堆積である。

SK55（図版 64・67、写真図版 75）

19R-1J21 に位置する。Pit56 に切られる。平面形は不整形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-70˚-W である。確認面で長軸 0.67m、深さ 0.16m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK57（図版 64・67、写真図版 75）

19R-2I5 に位置する中世の遺構である。平面形は不整形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-0˚-S である。確認面で短軸 0.80m、深さ 0.17m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK102（図版 63・67、写真図版 76）

18R-10G18･19 に位置する中世の遺構である。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-63˚-W である。確認面で長軸 0.91m、深さ 0.38m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK103（図版 63・67、写真図版 76）

18R-10G18 に位置する。SD100 を切る。平面形は不整形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-15˚-E である。確認面で長軸 0.98m、短軸 0.63m、深さ 0.20m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK134（図版 63・68、写真図版 76）

18R-10F9･10 に位置する。SD100 に切られる。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-50˚-W である。確認面で長軸 0.60m、深さ 0.17m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK181（図版 62・68、写真図版 76）

18R-8B19 に位置する近世Ⅱb 層掘り込みの遺構である。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-75˚-W である。確認面で短軸 0.55m、深さ 0.52m を測る。覆土は 4 層に分けられ、水平堆積である。

SK215（図版 62・63・65、写真図版 73）

18R-8D21・22、18R-9D1・2 に位置する中世の遺構である。SE168 を切る。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-1˚-W である。確認面で短軸 1.27m、深さ 0.65m を測る。覆土は 6 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK225（図版 62・68、写真図版 77）

18Q-8H3・4 に位置する。Pit224 に切られる。平面形は不整形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-48˚-W である。確認面で長軸 1.05m、短軸 0.53m、深さ 0.20m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK229（図版 62・68、写真図版 77）

18Q-8H3 に位置する。Pit282 に切られる。平面形は楕円形、断面形は階段形を呈し、主軸方位は N-37˚-E である。確認面で長軸 0.60m、短軸 0.44m、深さ 0.30m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀が出土。

SK237（図版 63・68・71、写真図版 77）

18R-10G17･18 に位置する。SD100、Pit238・239 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-33˚-W である。確認面で深さ 0.23m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK246（図版 63・68、写真図版 77）

18R-9E25 に位置する。SD122 を切り、SD147 に切られる。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-50˚-W である。確認面で短軸 0.77m、深さ 0.57m を測る。覆土は 6 層に分けられ、水平ーレンズ状の堆積である。粘土塊、砥石・台石・礫、羽口が出土。（図版 172・173・183、写真図版 191・199）

SK263（図版 62・68、写真図版 77）

18Q-8H2 に位置する。平面形は楕円形、断面形は階段形を呈し、主軸方位は N-7°-E である。確認面で短軸 0.49m、深さ 0.12m を測る。覆土は 4 層に分けられ、ブロック状の堆積である。

SK264（図版 62・69、写真図版 77・78）

18Q-8H1･2 に位置する。Pit253 に切られる。平面形は不整形、断面形は階段形を呈し、主軸方位は N-35°-W である。確認面で長軸 0.78m、短軸 0.46m、深さ 0.30m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK277（図版 62・68、写真図版 78）

18Q-8H1 に位置する近世以降の遺構である。河 243 を切る。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-82°-E である。確認面で長軸 0.71m、深さ 0.24m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK278（図版 62・68・71、写真図版 78）

18Q-8H1 に位置する。Pit279・280・283 に切られる。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-22°-W である。確認面で深さ 0.10m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

c　性格不明遺構（SX）

SX31（図版 64・69、写真図版 78）

19R-2J9・10・14・15 に位置する。平面形は長方形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-0°-S である。確認面で短軸 1.66m、深さ 0.13m を測る。覆土は単層である。

SX79（図版 64・69、写真図版 78）

19R-1I16・17 に位置する。SD81 を切る。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-15°-E である。確認面で深さ 0.13m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SX242（図版 62・69・72、写真図版 79・87）

18Q-8H1 ～ 5 に位置する。河 243 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-0°-S である。確認面で深さ 0.33m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SX270（図版 62・69、写真図版 79）

18Q-7E25、18Q-7F21 に位置する。河 261 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-79°-E である。確認面で深さ 0.28m を測る。覆土は 5 層に分けられ、水平堆積である。珠洲焼甕（転用研磨具）・片口鉢が出土。（図版 150、写真図版 173）

d　溝（SD）

SD4（図版 64・70、写真図版 79）

19S-3B2・7 に位置する。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-2°-W である。確認面で短軸 0.24m、深さ 0.10m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD5（図版 64・70、写真図版 79）

19S-3B1・2・6・7 に位置する中世の遺構である。Pit6 を切る。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-5°-E である。確認面で短軸 0.68m、深さ 0.24m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。粘土塊が出土。

SD7（図版 64・70、写真図版 80）

19S-3B1・6 に位置する中世の遺構である。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-7°-E である。確認面で短軸 0.14m、深さ 0.05m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD11（図版 64・70、写真図版 80）

19S-2A25、19S-2B21、19S-3A5、19S-3B1 に位置する中世の遺構である。SK9 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-0°-S である。確認面で短軸 0.78m、深さ 0.29m を測る。覆土は 6 層に分けられ、レンズ状の堆積である。中世土師器皿と粘土塊がともに多量に出土。（図版 150、写真図版 173）

SD40（図版 64・70、写真図版 80）

19R-2J1・2 に位置する。Pit41・42 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-78° -W である。確認面で長軸 1.98m、短軸 0.48m、深さ 0.12m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD64（図版 64・70、写真図版 80・81）

19R-1I18･19･23 ～ 25 に位置する。Pit127 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-80° -W である。確認面で短軸 0.70m、深さ 0.25m を測る。覆土は 5 層に分けられ、レンズ状の堆積である。瓦質土器鉢、礫が出土。（図版 150、写真図版 173）

SD81（図版 64・69・70、写真図版 78・81）

19R-1H14・15、19R-1I18・19 に位置する。SX79 を切り、Pit77・78・85・86・128・129・130・138・209・211・212 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-73° -W である。確認面で短軸 0.55m、深さ 0.17m を測る。覆土は 3 層に分けられ、水平堆積である。

SD90（図版 63・64・71、写真図版 81）

18R-10H21、19R-1H1 ～ 3・7・8 に位置する近世以降の遺構である。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-30° -E である。確認面で短軸 5.18m、深さ 1.33m を測る。覆土は 9 層に分けられ、ブロック状の堆積である。近世以降陶磁器が出土。

SD96（図版 63・70、写真図版 82）

18R-10G25 に位置する。Pit213 を切り、SD100 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-28° -E である。確認面で短軸 0.45m、深さ 0.06m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD97（図版 63・70、写真図版 82）

18R-10G19・24 に位置する。SD100 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-25° -E である。確認面で短軸 0.67m、深さ 0.08m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD99（図版 63・70、写真図版 82）

18R-10G19･24 に位置する。Pit214 を切り、SD100 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-25° -E である。確認面で短軸 0.38m、深さ 0.11m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD100（図版 63・68・71、写真図版 76・82・83）

18R-10F3・4・9・10・15、18R-10G6・11・12・17 ～ 19・23 ～ 25 に位置する。SK134、SD96・97・99，Pit104・124・137・210 を切り、SK103・237、Pit141・284 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-54° -W である。確認面で短軸 0.80m、深さ 0.20m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀が出土。

SD114（図版 63・71、写真図版 82・83）

18R-10F15・20、18R-10G11 に位置する。Pit115 を切り、SD100 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-45° -E である。確認面で短軸 0.60m、深さ 0.22m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD122（図版 63・68・71、写真図版 77・83）

18R-9E11 ～ 13・17 ～ 19・23 ～ 25、18R-9F21、18R-10F1・2・7・8・14・18 ～ 20 に位置する中世の遺構である。SD144・145・154 を切り、SK246、SD147、Pit143・148・260・273・274 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-41° -W である。確認面で短軸 1.64m、深さ 0.32m を測る。覆土は 5 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器長甕、須恵器無台杯、中世土師器皿、粘土塊、砥石・砥石 + 敲石・敲石・礫・焼礫、刀子、鉄滓・羽口・炉壁が出土。（図版 151・172・173・183、写真図版 173・190・199）

SD144（図版 63・71、写真図版 84）

18R-10F2・3 に位置する。SD122 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-27° -E である。確認面で短軸 0.47m、深さ 0.03m を測る。覆土は単層である。

SD145（図版 63・71、写真図版 84）

18R-10F2 に位置する。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-33°-E である。確認面で短軸 0.43m、深さ 0.06m を測る。覆土は単層である。

SD147（図版 63・71、写真図版 84）

18R-9E25、18R-9F21、18R-10E5 に位置する。Ⅱ層掘り込みで近世の遺構と考える。SK246、SD122 を切る。断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-28°-E である。確認面で短軸 0.50m、深さ 0.41m を測る。覆土は 2 層に分けられ、水平堆積である。

SD154（図版 63・71、写真図版 83）

18R-9E11 ～ 13・18 に位置する。SD122、Pit267・268 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-48°-W である。確認面で短軸 1.07m、深さ 0.11m を測る。覆土は 2 層に分けられ、水平堆積である。鉄滓が出土。

SD157（図版 62・63・66、写真図版 84）

18R-9D9・10・15 に位置する。Pit156 を切り、SE259 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-17°-W である。確認面で短軸 0.86m、深さ 0.35m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。炉壁、焼礫が出土。

SD170（図版 62・71、写真図版 84）

18R-8C25、18R-8D21、18R-9C5 に位置する中世の遺構である。断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-27°-E である。確認面で短軸 0.36m、深さ 0.25m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD178（図版 62・72、写真図版 85）

18R-8C16・17 に位置する。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-20°-E である。確認面で短軸 0.77m、深さ 0.20m を測る。覆土は 6 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD185（図版 62・68・72、写真図版 85）

18R-8B18・19・23・24 に位置する近世以降の遺構である。SD186・Pit184 を切る。断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-51°-W である。確認面で短軸 0.50m、深さ 0.41m を測る。覆土は 6 層に分けられ、レンズ状の堆積である。近世以降陶磁器が出土。

SD186（図版 62・72、写真図版 85）

18R-8B19・23 に位置する。SD185 に切られる。断面形は箱形を呈し、主軸方位は N-33°-E である。確認面で短軸 0.29m、深さ 0.32m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD190（図版 62・72、写真図版 85）

18R-8B6・11・12 に位置する。断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-52°-W である。確認面で短軸 0.12m、深さ 0.06m を測る。覆土は単層である。

SD217（図版 62・72、写真図版 86）

18Q-8I2・3 に位置する。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-32°-E である。確認面で深さ 0.26m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD226（図版 62・72、写真図版 86）

18Q-8H3 に位置する。Pit271・275 を切る。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-15°-W である。確認面で短軸 0.34m、深さ 0.12m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

e　小　土　坑（Pit）

209 基確認されている。平面形は円形あるいは楕円形が大半で、調査区全域で確認できる。以下では柱穴と考えられるもののみ記載した。

Pit9（図版 64・70、写真図版 86）

19S-3B1 に位置する中世の遺構である。SD11 を切る。平面形は長方形、断面形は漏斗形を呈し、主軸方位

は N-33° -E である。確認面で長軸 0.74m、短軸 0.60m、深さ 0.61m を測る。覆土は 5 層に分けられ、水平ーレンズ状の堆積である。土師器長甕、中世土師器皿、粘土塊が出土。

Pit22（図版 64・72、写真図版 86・87）

19R-2J15・20 に位置する。平面形は円形、断面形はＵ字形を呈し、主軸方位は N-84° -E である。確認面で長軸 0.60m、短軸 0.54m、深さ 0.61m を測る。覆土は 6 層に分けられ、水平ーレンズ状の堆積である。

f　旧　河　道（河）

河 243（図版 62・66・68・72、写真図版 87）

18Q-7F23 ～ 25、18Q-7G21、18Q-8F4・5、18Q-8G1 ～ 5、18Q-8H1 に位置する近世以降の遺構である。SX242 を切り、SE244、河 261 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-7° -W である。確認面で深さ 0.98m を測る。覆土は 9 層に分けられ、水平堆積である。土師器無台椀･鍋、近世以降陶磁器、粘土塊、砥石･磨石・礫が出土。（図版 172、写真図版 191）

河 245（図版 62・66・72、写真図版 87）

18Q-7F24･25、18Q-8F4･5、18Q-8G1 ～ 4 に位置する近世以降の遺構である。SE244、河 243 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-0° -S である。確認面で深さ 0.96m を測る。覆土は 14 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀、鉄滓が出土。（図版 151、写真図版 173）

河 261（図版 62・69・72、写真図版 87）

18Q-7F22 ～ 24 に位置する近世以降の遺構である。河 243 を切る。主軸方位は N-35° -E である。確認面で深さ 1.01m を測る。覆土は 11 層に分けられ、水平堆積である。土師器長甕、珠洲焼片口鉢が出土。

C　2　区　の　遺　構

1）概　　要

2 区は 1 区の南側に所在する。遺構確認面Ⅳ層上面の標高は 8.65 ～ 9.10m を測り、東側から西側へ向かって低くなる。遺構は調査区全域から検出されているが、井戸は東半部に分布が偏る。

2）遺　構　各　説

a　井　　戸（SE）

SE7（図版 74・82、写真図版 89）

19R-6C22､7C1・2 に位置する。Pit17 を切る。平面形は楕円形､断面形はＵ字形を呈し､主軸方位は N-30° -E である。確認面で短軸 1.73m、深さ 1.12m を測る。素掘りの井戸である。覆土は 3 層に分けられ、水平堆積である。土師器無台椀、磨石・礫が出土。（図版 175、写真図版 192）

SE61（図版 74・76・82、写真図版 89・90）

19R-8C19・20・25 に位置する。SD32 に切られる。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-30° -E である。確認面で長軸 0.80m、短軸 0.55m、深さ 0.58m を測る。素掘りの井戸である。覆土は 2 層に分けられ、水平堆積である。

SE96（図版 74・76・82、写真図版 90）

19R-9E2・6・7 に位置する。平面形は楕円形、断面形はＵ字形を呈し、主軸方位は N-8° -E である。確認面で長軸 0.96m、短軸 0.85m、深さ 1.06m を測る。素掘りの井戸である。覆土は 5 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀、台石（115）が出土。（図版 180、写真図版 196）

SE98（図版 76・78・82、写真図版 90）

19R-9E7・8 に位置する。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-44° -W である。確認面で長軸 1.00m、深さ 0.75m を測る。素掘りの井戸である。覆土は 4 層に分けられ、水平堆積である。

SE151（図版 76・78・82、写真図版 90）

19R-9D14・15・19・20 に位置する。SD2050 を切る。平面形は円形、断面形はＵ字形を呈し、主軸方位は N-75°-W である。確認面で長軸 1.60m、短軸 0.67m、深さ 0.95m を測る。素掘りの井戸である。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。砥石・礫が出土。（図版 174、写真図版 192）

SE725（図版 78・83・111、写真図版 90・91）

19R-10E14 に位置する中世の遺構である。SD2078・2079、Pit720 を切る。平面形は長方形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-31°-E である。確認面で長軸 1.56m、短軸 1.19m、深さ 0.53m を測る。形状から水溜の可能性もある。覆土は 5 層に分けられ、水平－レンズ状の堆積である。青磁椀、軽石製石製品、釘･鎌が出土。（図版 151・181・183、写真図版 174・196・198）

SE756（図版 78・83・89、写真図版 88・91）

19R-10F1・2・6・7 に位置する中世の遺構である。SE1541、SD760・2088 を切り、Pit757・758 に切られる。平面形は円形、断面形は袋形を呈し、主軸方位は N-18°-W である。確認面で長軸 2.44m、短軸 2.17m、深さ 0.93m を測る。素掘りの井戸である。覆土は 6 層に分けられ、水平堆積である。須恵器無台杯・中世土師器皿、台石・軽石製石製品が出土。（図版 151・177・181、写真図版 174・194・197）

SE791（図版 78・83・94、写真図版 91）

20R-1E10・15、20R-1F6・7・11・12 に位置する中世の遺構である。SE794、SD2089・2090、Pit1534・1559 を切り、SK792・793、Pit795・796・797・1534 に切られる。平面形は長方形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-74°-W である。確認面で長軸 1.83m、短軸 1.48m、深さ 0.83m を測る。素掘りの井戸である。覆土は 6 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器有台杯、台石・礫・焼礫が出土。（図版 151・177、写真図版 174・194）

SE794（図版 78・83、写真図版 91）

20R-1F7・12 に位置する中世の遺構である。SK798、SD2089、Pit1498 を切り、SE791 に切られる。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-42°-W である。確認面で長軸 1.65m、短軸 1.45m、深さ 1.15m を測る。素掘りの井戸である。覆土は 7 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀･長甕･鍋、中世土師器皿、磨石・焼礫、不明金属製品、鉄滓が出土。（図版 151・175、写真図版 174・192・193）

SE802（図版 78・84、写真図版 92）

20R-1F3 に位置する中世の遺構である。Pit1470 を切る。平面形は円形、断面形はＵ字形を呈し、主軸方位は N-90°である。確認面で長軸 1.12m、短軸 1.06m、深さ 0.82m を測る。素掘りの井戸である。覆土は 5 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器長甕、須恵器壺蓋、中世土師器皿が出土。（図版 151、写真図版 174）

SE810（図版 78・84、写真図版 92）

20R-1F8･13 に位置する。Pit809 に切られる。平面形は円形、断面形はＵ字形を呈し、主軸方位は N-16°-E である。確認面で長軸 1.32m、短軸 1.18m、深さ 1.25m を測る。素掘りの井戸である。覆土は 5 層に分けられ、水平堆積である。土師器無台椀・小甕、須恵器杯蓋・長頸瓶、礫が出土。（図版 151、写真図版 174）

SE811（図版 78・80・84、写真図版 92）

20R-1F11・12・16・17 に位置する。SK812、SD2089・2090、Pit1545・1546・1547 を切る。平面形は方形、断面形は漏斗形を呈し、主軸方位は N-44°-E である。確認面で長軸 1.61m、短軸 1.55m、深さ 1.10m を測る。素掘りの井戸である。覆土は 5 層に分けられ、水平－レンズ状の堆積である。土師器無台椀、磨石・焼礫が出土。（図版 175、写真図版 192）

SE827（図版 78・80・84・112、写真図版 92）

20R-1F17 に位置する。平面形は円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-60°-W である。確認面で長軸 0.79m、短軸 0.72m、深さ 0.55m を測る。素掘りの井戸である。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SE837（図版 80・85、写真図版 93）

20R-1E15・20 に位置する。SD2121、Pit838 を切る。平面形は楕円形、断面形はＵ字形を呈し、主軸方位は N-21° -E である。確認面で長軸 1.84m、短軸 1.43m、深さ 1.24m を測る。素掘りの井戸である。覆土は５層に分けられ、水平堆積である。土師器無台椀・長甕、磨石・敲石・台石・礫・焼礫、鉄滓が出土。（図版 175・176・179、写真図版 192・193・195）

SE844（図版 78・80・85、写真図版 93）

20R-1F20・25 に位置する。SD2126、Pit884 を切る。平面形は円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-24° -W である。確認面で長軸 1.32m、短軸 1.28m、深さ 0.86m を測る。素掘りの井戸である。覆土は５層に分けられ、ブロック状の堆積である。台石・礫、釘、鉄滓が出土。（図版 177・183、写真図版 194・199）

SE845（図版 80・85、写真図版 93）

20R-1G22・23、20R-2G2・3 に位置する中世の遺構である。Pit917・1533 に切られる。平面形は楕円形、断面形はＵ字形を呈し、主軸方位は N-55° -E である。確認面で長軸 1.38m、短軸 1.29m、深さ 1.34m を測る。素掘りの井戸である。覆土は４層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯、中世土師器皿、砥石、鉄滓が出土。（図版 151・174・184、写真図版 174・192・200）

SE1086（図版 80・85・111、写真図版 93）

20R-2E15 に位置する。平面形は方形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-89° -E である。確認面で長軸 0.87m、短軸 0.82m、深さ 0.75m を測る。素掘りの井戸である。覆土は４層に分けられ、水平－レンズ状の堆積である。

SE1139（図版 80・86・87・111、写真図版 94）

20R-2E19・20 に位置する中世の遺構である。Pit1140 を切り、SK1138、Pit1142・1568 に切られる。平面形は不整形、断面形はＵ字形を呈し、主軸方位は N-62° -E である。確認面で長軸 1.96m、短軸 0.96m、深さ 1.32m を測る。覆土は４層に分けられ、水平堆積である。土師器無台椀、須恵器無台杯、中世土師器皿、土製品、磨石・台石・礫、折敷底板・枡の側板と底板・柄振・田下駄・曲物・材が出土。底面に水溜として底のない曲げ物を設置し、その周囲を囲うように折敷底板・枡側板・枡底板・柄振・田下駄を立て並べ、簡易の井戸側として利用している。（図版 151・175・177・185 ～ 189、写真図版 174・192・194・201 ～ 204）

SE1210（図版 80・88、写真図版 94）

20R-3E5・10 に位置する。Pit1213 に切られる。平面形は円形、断面形はＵ字形を呈し、主軸方位は N-86° -E である。確認面で長軸 1.41m、短軸 1.37m、深さ 1.18m を測る。素掘りの井戸である。覆土は６層に分けられ、水平堆積である。土師器長甕・小甕、砥石・礫、刀子、鉄滓、木製品（材）が出土。（図版 174・183・184・189、写真図版 192・199・200・204）

SE1211（図版 80・88、写真図版 95）

20R-3E5 に位置する。SK1212、Pit1564 を切る。平面形は円形、断面形はＵ字形を呈し、主軸方位は N-36° -E である。確認面で長軸 1.33m、短軸 1.15m、深さ 1.23m を測る。素掘りの井戸である。覆土は６層に分けられ、水平－レンズ状の堆積である。

SE1231（図版 80・88、写真図版 95）

20R-3E8・9 に位置する。SD1201 を切る。平面形は円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-5° -W である。確認面で長軸 1.87m、短軸 1.73m、深さ 1.21m を測る。素掘りの井戸である。覆土は４層に分けられ、レンズ状の堆積である。磨石・敲石・礫が出土。（図版 175・176、写真図版 192・193）

SE1371（図版 78・88、写真図版 95）

19R-10F25 に位置する。SK808、SD807 を切る。平面形は楕円形、断面形はＵ字形を呈し、主軸方位は N-7° -E である。確認面で長軸 1.27m、短軸 1.17m、深さ 1.08m を測る。素掘りの井戸である。覆土は２層に分けられ、

水平堆積である。土師器無台椀、須恵器無台杯が出土。

SE1541（図版 78・89、写真図版 88・95）

19R-10F7 に位置する。SD2088、Pit759 を切り、SE756 に切られる。平面形は楕円形、断面形は箱形を呈し、主軸方位は N-14° -W である。確認面で深さ 0.71m を測る。素掘りの井戸である。覆土は 5 層に分けられ、水平堆積である。

SE1722（図版 80・89・108、写真図版 95）

20R-3E19・20・24 に位置する中世の遺構である。SN1014 を切り、Pit1717 に切られる。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-46° -E である。確認面で長軸 1.98m、深さ 1.15m を測る。素掘りの井戸である。覆土は 6 層に分けられ、レンズ状の堆積である。粘土塊、砥石・焼礫が出土。（図版 174、写真図版 192）

b　土　　坑（SK）

SK4（図版 74・90、写真図版 96）

19R-6C21・22、19R-7C1・2 に位置する中世の遺構である。平面形は不整形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-27° -E である。確認面で短軸 1.29m、深さ 0.20m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀、珠洲焼甕・片口鉢、瀬戸焼・美濃焼天目椀、礫が出土。（図版 152、写真図版 174）

SK5（図版 74・75・90、写真図版 96）

19R-8A14・19・20 に位置する中世の遺構である。SD2026・2027・2028、Pit195・197 を切り、Pit250 に切られる。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-39° -E である。確認面で長軸 1.72m、短軸 1.32m、深さ 0.27m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。須恵器甕･長頸瓶、珠洲焼片口鉢、台石・礫、刀子、鉄滓が出土。（図版 152・177・178・183・184、写真図版 175・194・199）

SK8（図版 74・75・76・90・96、写真図版 96）

19R-8B20･25、19R-8C16･17･21･22 に位置する。SK2164 を切る。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-42° -W である。確認面で長軸 3.75m、短軸 3.13m、深さ 0.39m を測る。覆土は 5 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀･長甕･小甕･鍋、須恵器無台杯･有台杯･長頸瓶･甕･横瓶、粘土塊、台石･礫、刀子、鉄滓が出土。遺物のまとまりから古代と考えておきたい。（図版 152・153・178・183、写真図版 175・176・194・195・199）

SK29（図版 74・76・90、写真図版 96）

19R-8B4 に位置する。SK30 を切る。平面形は不整形、断面形は半円である。主軸方位は N-86° -W である。確認面で長軸 0.66m、短軸 0.45m、深さ 0.27m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK30（図版 74・76・90、写真図版 96）

19R-8B4 に位置する。SK29 に切られる。平面形は楕円形、断面形は箱形を呈し、主軸方位は N-9° -W である。確認面で短軸 0.67m、深さ 0.30m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK34（図版 74・76・90、写真図版 97）

19R-7C25、19R-8C5 に位置する。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-50° -W である。確認面で長軸 0.85m、短軸 0.60m、深さ 0.19m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器長甕が出土。

SK35（図版 74・76・90、写真図版 97）

19R-8D1･2 に位置する。Pit36 を切る。平面形は不整形、断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-82° -E である。確認面で長軸 1.00m、短軸 0.45m、深さ 0.31m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK52（図版 74・76・91、写真図版 97）

19R-9C2 に位置する。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-56° -W である。確認面で長軸 0.69m、短軸 0.53m、深さ 0.16m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器小甕が出土。

SK62（図版 74・76・91、写真図版 97）

19R-8C23・24 に位置する。SD32 に切られる。平面形は方形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-29˚-E である。確認面で長軸 0.98m、深さ 0.04m を測る。覆土は単層である。

SK77（図版 76・91、写真図版 98）

19R-9C5･10 に位置する。SD33 に切られる。平面形は不整形、断面形は V 字形を呈し、主軸方位は N-22˚-E である。確認面で長軸 0.92m、短軸 0.43m、深さ 0.38m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK85（図版 74・76・91、写真図版 98）

19R-9D3・8 に位置する。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-58˚-W である。確認面で長軸 0.78m、短軸 0.52m、深さ 0.15m を測る。覆土は 2 層に分けられ、水平堆積である。

SK126（図版 76・78・91、写真図版 98）

19R-9E16 に位置する。Pit125 に切られる。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-57˚-W である。確認面で長軸 0.99m、短軸 0.62m、深さ 0.21m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK137（図版 76・78・91、写真図版 98）

19R-9D25 に位置する。Pit136 を切り、SK138 に切られる。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-64˚-E である。確認面で短軸 0.45m、深さ 0.16m を測る。覆土は単層である。

SK138（図版 76・78・91、写真図版 98）

19R-9D25、19R-9E21 に位置する。SK137 を切る。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-44˚-W である。確認面で長軸 0.53m、短軸 0.36m、深さ 0.14m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK139（図版 76・91、写真図版 99）

19R-9C14･19 に位置する。Pit140 を切る。平面形は不整形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-54˚-W である。確認面で長軸 0.85m、短軸 0.73m、深さ 0.13m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器長甕が出土。

SK142（図版 76・91、写真図版 99）

19R-9C20 に位置する。Pit141 に切られる。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-28˚-E である。確認面で長軸 0.75m、短軸 0.43m、深さ 0.18m を測る。覆土は単層である。

SK161（図版 76・78・91、写真図版 99）

19R-9D17・18・22・23 に位置する。SD2047・2048 を切る。平面形は円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-3˚-E である。確認面で長軸 2.05m、短軸 2.01m、深さ 0.41m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK166（図版 76・78・91、写真図版 99）

19R-10D2・3・7・8 に位置する。SD2050、Pit349 を切る。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-55˚-E である。確認面で長軸 1.70m、短軸 0.80m、深さ 0.20m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK168（図版 76・78・92、写真図版 100）

19R-10D3・4 に位置する。SD2048・2050 を切り、Pit167 に切られる。平面形は不整形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-55˚-E である。確認面で長軸 1.63m、短軸 1.01m、深さ 0.28m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器長甕が出土。

SK235（図版 75・76・92、写真図版 100）

19R-9B25、19R-9C21 に位置する。Pit234 を切る。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-54˚-E である。確認面で長軸 0.72m、短軸 0.40m、深さ 0.15m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK247（図版 75・76・92、写真図版 100）

19R-9B12・13 に位置する。SD2001、Pit246・248 を切る。平面形は不整形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-20°-E である。確認面で長軸 0.80m、短軸 0.79m、深さ 0.42m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。鉄滓が出土。

SK367（図版 78・92、写真図版 100）

19R-10C20 に位置する。Pit368・369 を切る。平面形は円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-40°-E である。確認面で長軸 0.77m、短軸 0.77m、深さ 0.17m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK395（図版 75・77・92・109、写真図版 101）

19R-10B21 に位置する。SD376 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-67°-W である。確認面で長軸 0.87m、深さ 0.15m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK410（図版 77・92、写真図版 101）

20R-1B4・9 に位置する。SD254 を切り、Pit411・510 に切られる。平面形は不整形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-68°-W である。確認面で長軸 1.42m、短軸 1.05m、深さ 0.27m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK671（図版 76・78・92・111、写真図版 101）

19R-9E21、19R-10E1 に位置する。Pit670 を切り、Pit672 に切られる。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-60°-W である。確認面で短軸 0.44m、深さ 0.18m を測る。覆土は単層である。

SK673（図版 77・79・92、写真図版 101）

20R-2A4 に位置する中世の遺構である。SD32・33、Pit1194 を切る。平面形は長方形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-60°-W である。確認面で長軸 1.87m、短軸 1.38m、深さ 0.25m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器長甕が出土。

SK674（図版 76・78・93・111、写真図版 102）

19R-10E1・2 に位置する。平面形は不整形、断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-55°-W である。確認面で長軸 0.75m、短軸 0.47m、深さ 0.18m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK696（図版 76・78・93、写真図版 102）

19R-9E19・24・25 に位置する中世の遺構である。Pit693 を切る。平面形は長方形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-65°-W である。確認面で長軸 2.31m、短軸 1.53m、深さ 0.20m を測る。覆土は単層である。

SK701（図版 76・78・93・111、写真図版 102・136）

19R-10E8 に位置する中世の遺構である。SK702、SD2078 を切る。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-57°-W である。確認面で長軸 0.92m、短軸 0.45m、深さ 0.25m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。SB2170 の柱穴のひとつと考えている。

SK702（図版 76・78・93・111、写真図版 102）

19R-10E4・8・9 に位置する。SD2078、Pit705 を切り、SK701・782、Pit706・707・708 に切られる。平面形は長方形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-34°-E である。確認面で短軸 1.60m、深さ 0.21m を測る。覆土は 2 層に分けられ、水平堆積である。

SK704（図版 77・93、写真図版 103）

20R-1A9・14 に位置する中世の遺構である。SD647 を切る。平面形は方形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-49°-W である。確認面で長軸 0.65m、短軸 0.64m、深さ 0.10m を測る。覆土は単層である。

SK710（図版 76・78・93、写真図版 103）

19R-10E1・6 に位置する。SD2059・2083 を切り、Pit711 に切られる。平面形は円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-6°-E である。確認面で長軸 0.81m、短軸 0.73m、深さ 0.15m を測る。覆土は単層である。

SK744（図版 78・93、写真図版 103）

19R-10E24 に位置する。SD2080･2081 を切り、Pit740 に切られる。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-64° -E である。確認面で長軸 0.73m、短軸 0.45m、深さ 0.17m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK745（図版 78・93、写真図版 103）

19R-10E19・24 に位置する。SD2081、Pit746 を切る。平面形は不整形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-17° -E である。確認面で長軸 0.66m、短軸 0.49m、深さ 0.16m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK768（図版 78・94、写真図版 104）

19R-10E20・25 に位置する。Pit1485 を切る。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-15° -E である。確認面で長軸 1.00m、短軸 0.68m、深さ 0.34m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK770（図版 78・94、写真図版 104）

19R-10E25、19R-10F21 に位置する。平面形は方形、断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-46° -W である。確認面で長軸 0.97m、短軸 0.84m、深さ 0.30m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。敲石・礫、鉄滓が出土。（図版 176、写真図版 193）

SK782（図版 76・78・93・119、写真図版 104）

19R-10E8・9・13・14 に位置する中世の遺構である。SK702、SD2078・2079 を切り、SK784、Pit1341 に切られる。平面形は不整形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-8° -W である。確認面で長軸 1.78m、短軸 1.47m、深さ 0.38m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器長甕・珠洲焼片口鉢、剝片が出土。（図版 153・181、写真図版 176・197）

SK784（図版 76・78・93・94、写真図版 104）

19R-10E13 に位置する中世の遺構である。SK782、SD2079、Pit2064 を切る。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-1° -E である。確認面で長軸 0.73m、短軸 0.59m、深さ 0.15m を測る。覆土は 2 層に分けられ、水平堆積である。

SK792（図版 78・94、写真図版 105）

20R-1F6・7 に位置する中世の遺構である。SE791、SK793 を切り、Pit1516・1517 に切られる。平面形は不整形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-56° -E である。確認面で長軸 1.34m、短軸 1.03m、深さ 0.18m を測る。覆土は単層である。土師器長甕が出土。

SK793（図版 78・94、写真図版 105）

20R-1F6・7 に位置する中世の遺構である。SE791 を切り、SK792、Pit1516・1517 に切られる。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-89° -W である。確認面で短軸 1.02m、深さ 0.14m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器長甕・鍋、礫、鉄滓が出土。

SK798（図版 78・83・107、写真図版 105）

20R-1F12･13 に位置する。SE794 に切られる。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-42° -W である。確認面で短軸 1.05m、深さ 0.41m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器長甕・小甕が出土。

SK808（図版 78・94、写真図版 105）

20R-1F5 に位置する。SD807 を切り、SE1371 に切られる。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-77° -W である。確認面で長軸 1.22m、短軸 0.75m、深さ 0.09m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK812（図版 78・80・84、写真図版 92）

20R-1F16・17 に位置する。SD2089・2090、Pit1547 を切り、SE811 に切られる。平面形は方形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-66°-E である。確認面で長軸 1.47m、深さ 0.17m を測る。覆土は単層である。

SK992（図版 80・94、写真図版 106）

20R-2F18・19・23・24 に位置する。SK1007、Pit1003・1004・1005 を切り、SK993 に切られる。平面形は不整形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-78°-W である。確認面で短軸 0.80m、深さ 0.14m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。釘が出土。（図版 183・184、写真図版 199）

SK993（図版 80・94、写真図版 106）

20R-2F18・19 に位置する。SK992、SD1538・2126、Pit1544 を切る。平面形は方形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-12°-W である。確認面で長軸 0.75m、短軸 0.72m、深さ 0.18m を測る。覆土は 2 層に分けられ、水平堆積である。

SK1007（図版 80・94、写真図版 106）

20R-2F19 に位置する。SK992 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-0°-S である。確認面で長軸 0.65m、深さ 0.27m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK1016（図版 80・94、写真図版 106）

20R-2F7・8 に位置する。Pit1496 に切られる。平面形は円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-10°-W である。確認面で長軸 1.19m、短軸 1.15m、深さ 0.25m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器長甕が出土。

SK1065（図版 80・95、写真図版 106・107）

20R-2E8･13 に位置する。Pit1064 に切られる。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-50°-E である。確認面で長軸 0.79m、短軸 0.60m、深さ 0.17m を測る。覆土は単層である。

SK1072（図版 80・95、写真図版 107）

20R-2E13・18 に位置する。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-15°-E である。確認面で長軸 1.00m、短軸 0.67m、深さ 0.33m を測る。覆土は 3 層に分けられ、水平堆積である。

SK1112（図版 80・95、写真図版 107）

20R-3F3 に位置する。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-45°-E である。確認面で長軸 0.86m、深さ 0.13m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK1138（図版 80・86・87・111、写真図版 94）

20R-2E20・25 に位置する中世の遺構である。SE1139、Pit1137・1567 を切る。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-0°-S である。確認面で長軸 0.77m、短軸 0.75m、深さ 0.13m を測る。覆土は単層である。

SK1212（図版 80・88、写真図版 107）

20R-3E5、20R-3F1 に位置する。SE1211、Pit1213･1564 に切られる。平面形は方形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-0°-S である。確認面で長軸 0.87m、深さ 0.20m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。不明金属製品が出土。（図版 184、写真図版 200）

SK1253（図版 79・95、写真図版 107・108）

20R-2B18・22～24、20R-3B3 に位置する古代の遺構である。Pit1881 に切られる。平面形は不整形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-47°-E である。確認面で長軸 2.68m、短軸 2.25m、深さ 0.26m を測る。覆土は 3 層に分けられ、水平堆積である。中央に完形の土師器長甕が逆位に据えられている。ほかに土師器無台椀が出土。（図版 153・154、写真図版 176）

SK1362（図版 78・95、写真図版 108）

19R-10D24 に位置する。SX1361 を切り、Pit1562 に切られる。平面形は楕円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-0˚-S である。確認面で長軸 0.75m、短軸 0.45m、深さ 0.16m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK1703（図版 78・95、写真図版 108）

20R-1E2 に位置する。Pit1704 を切る。平面形は楕円形、断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-40˚-E である。確認面で短軸 0.53m、深さ 0.28m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK1707（図版 78・95、写真図版 108）

19R-10E16・21 に位置する。SK1708 を切る。平面形は不整形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-15˚-E である。確認面で長軸 1.40m、短軸 1.20m、深さ 0.19m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK1708（図版 78・95、写真図版 108・109）

19R-10D20・25、19R-10E16・21 に位置する。SK1707 に切られる。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-56˚-E である。確認面で短軸 1.05m、深さ 0.13m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK1733（図版 78・95、写真図版 109）

19R-10D17・18 に位置する。SD1735・1360 を切り、SK1734 に切られる。平面形は不整形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-35˚-E である。確認面で長軸 1.12m、短軸 0.60m、深さ 0.18m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK1734（図版 78・96、写真図版 109）

19R-10D17・18 に位置する。SK1733、SD323・1735 を切る。平面形は円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-74˚-E である。確認面で長軸 1.00m、短軸 0.93m、深さ 0.18m を測る。覆土は 2 層に分けられ、水平堆積である。

SK1932（図版 79・96、写真図版 109）

20R-3B9 に位置する。SD2095・2096 を切り、SD1261、Pit1775 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-69˚-W である。確認面で長軸 1.53m、深さ 0.08m を測る。覆土は単層である。

SK2148（図版 77・79・96、写真図版 109・110）

20R-2B2・3・7・8 に位置する。SD2093・2094・2154 を切り、Pit2149・2150 に切られる。平面形は不整形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-70˚-E である。確認面で長軸 1.96m、短軸 1.59m、深さ 0.20m を測る。覆土は単層である。

SK2164（図版 74・75・76・96、写真図版 110）

19R-8B20・25 に位置する。SK8 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-11˚-W である。確認面で長軸 1.18m、深さ 0.14m を測る。覆土は単層である。切合いから古代の可能性がある。

c　性格不明遺構（SX）

SX253（図版 75・77・96、写真図版 110）

19R-10B25、20R-1B5 に位置する。SD254、Pit257 を切り、Pit620 に切られる。平面形は不整形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-18˚-E である。確認面で長軸 1.19m、短軸 0.48m、深さ 0.13m を測る。覆土は単層である。

SX263（図版 75・77・96、写真図版 110）

19R-10B25 に位置する。SD254・507 に切られる。平面形は不整形、断面形は U 字形を呈し、主軸方位は N-50˚-W である。確認面で短軸 0.24m、深さ 0.24m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SX656（図版 75・77・96、写真図版 110・111）

19R-10A17・18・22・23 に位置する。平面形は不整形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-25°-E である。確認面で長軸 2.26m、短軸 2.11m、深さ 0.25m を測る。覆土は 2 層に分けられ、水平堆積である。

SX951（図版 77・97・101、写真図版 111）

20R-1B6～8・11～14 に位置する中世の遺構である。SD32・33・254 を切り、Pit501・512・513・659・660・661・662・663・664・738・1239・1243・1244・1245 に切られる。平面形は不整形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-68°-W である。確認面で長軸 4.78m、短軸 2.90m、深さ 0.29m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SX1260（図版 79・98、写真図版 111）

20R-2C14・18・19 に位置する。平面形は長方形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-55°-W である。確認面で長軸 2.20m、短軸 1.52m、深さ 0.27m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。2 層は炭化物層で、1・3 層にも炭化物が多く含まれる。礫、刀子が出土。（図版 183、写真図版 199）

SX1361（図版 78・98、写真図版 112）

19R-10D19・24 に位置する。SD1359 を切り、SK1362、SD1360、Pit1562 に切られる。平面形は不整形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-27°-E である。確認面で長軸 1.07m、短軸 0.75m、深さ 0.15m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SX1880（図版 77・79・98、写真図版 112）

20R-2B12～14・17・18 に位置する。SD2093・2094・2095 を切り、Pit1786・1788・1793・1794・1795・1796・1797・1798・1799・1800・1801・1802・1803・1804・1844・1845・1846・1879 に切られる。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-55°-E である。確認面で長軸 4.42m、短軸 2.10m、深さ 0.24m を測る。覆土は 2 層に分けられ、水平堆積である。土師器無台椀が出土。（図版 154、写真図版 177）

SX2165（図版 78・99、写真図版 112）

19R-10C19･20･24･25、20R-1C4･5 に位置する。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-2°-E である。確認面で長軸 3.80m、短軸 2.53m、深さ 0.34m を測る。覆土は 2 層に分けられ、水平堆積である。

d　溝（SD）

空撮時に確認され畑跡と推定される畝状遺構についてはまとめて記述する。

SD1（図版 74・75・76・77・99・110、写真図版 113・136）

調査区北端～西端を 19R-7C、19R-8B・C、19R-9A・B、19Q-10I・J にまたがり、両端は調査区外に延びる近世以降の遺構である。SD3・6・1993・1995・1996・2002・2003・2005・2006・2008・2010・2012～2018・2022～2041 を切り、Pit205・206・210 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-60°-E である。確認面で短軸 4.94m、深さ 0.87m を測る。覆土は 4 層に分けられ、水平堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯・甕、珠洲焼片口鉢、青磁椀、近世以降陶磁器、粘土塊、砥石・石硯・磨石・軽石製石製品・礫、釘、鉄滓が出土。（図版 154・174・175・183・184、写真図版 177・192・193・199）

SD3（図版 74・100、写真図版 113）

19R-7B9・10・15、19R-7C6・11～13・17・18 に位置する中世の遺構である。SD1 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-63°-W である。確認面で短軸 1.15m、深さ 0.28m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。礫、鉄滓が出土。

SD6（図版 74・75・76・100・101、写真図版 114）

19R-8B22・23、19R-9B3～5、19R-9C1・6・7 に位置する。SD1984・1985・1993・1994、Pit354 を切り、Pit350 に切られる。断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-70°-W である。確認面で短軸 0.56m、深さ

0.15m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器長甕・小甕、粘土塊、炉壁、礫が出土。

SD32（図版 74・75・76・77・79・82・91・92・97・100・101・109、写真図版 89・97・101・111・114・115・116）

19R-8C・D、19R-9C、19R-10B、20R-1A・B、20R-2A にまたがり、南端は調査区外に延びる中世の遺構である。SE61、SK62、SD233、Pit56・57・59・66・236・238・239・245・615・625・1185・1952 を切り、SK673、SX951、SD376・443・647、Pit58・63・387・388・398・506・511・523・525・527・528・529・531・578・609・611・631・635・636・640・641・752・785・888・889・890・891・892・893・1090・1190・1240 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-35° -E である。確認面で短軸 1.00m 前後、深さ 0.57m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・鍋、須恵器杯蓋・甕・長頸瓶、近世陶磁器、土製品、砥石・砥石 + 敲石・磨石・台石・礫・焼礫、不明金属製品、鉄滓、炉壁が出土。（図版 154・174・175・177・184、写真図版 177・192・194・199）

SD33（図版 74・75・76・77・78・79・91・97・100・101、写真図版 98・111・114・115・116）

SD32 の東に平行して 19R-8C・D、19R-9C、19R-10B・C、20R-1A・B、20R-2A にまたがり、南端は調査区外に延びる中世の遺構である。SK77、SD55・254・334・507・647、SD2042、SN333、Pit70・72・74・81・228・252・309・310・352・533・536・604・658・1944 を切り、SK673、SX951、SD647、Pit73・79・82・353・359・406・408・409・481・482・509・514・644・665・1059・1091・1092・1191 ～ 1194・1236・1245 ～ 1249・1934 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-32° -E である。確認面で短軸 1.20m 前後、深さ 0.62m を測る。覆土は 8 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・有台杯・長頸瓶、珠洲焼片口鉢・甕、中世土師器皿、粘土塊、砥石・磨石・磨石 + 敲石・敲石・台石・礫・焼礫、鉄滓が出土。（図版 154・155・174・175・176・177、写真図版 177・178・192 ～ 194）

SD55（図版 74・76・100・101、写真図版 114・115）

19R-8C20・25、19R-8D11・12・16・18 に位置する。Pit72・1983 を切り、SD33、Pit68・69・71 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-31° -E である。確認面で深さ 0.17m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。焼礫が出土。

SD217（図版 75・77・101・103・117、写真図版 116・119）

19R-10A10・15、19R-10B6 に位置する。SD1996 を切り、Pit444 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-40° -E である。確認面で長軸 2.60m、短軸 0.53m、深さ 0.33m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD233（図版 75・76・77・100・101・102、写真図版 114・116）

19R-9B20・25、19R-9C16・21、19R-10B4・5・8・9・12・13 に位置する。SD1988・1989・1990・1991、Pit231 を切り、SD32・443、Pit234・360・439・505・506・521・522 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-35° -E である。確認面で短軸 1.11m、深さ 0.17m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器長甕が出土。

SD254（図版 75・76・77・96・97・100・101・102、写真図版 110・111・116・117）

19R-10B25、19R-10C3・7・8・12・13・16・17・21、20R-1B4・5・8・9・13・14・16・17・21 に位置する。SX263、Pit265・298・477・751 を切り、SK410、SX253・951、SD33、Pit257・271・272・274・275・281・284・287・288・305・476・632・633・664・1019・1243 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-36° -E である。確認面で短軸 0.59m、深さ 0.14m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀が出土。（図版 156、写真図版 178）

SD323（図版 76・77・78・101・102・103、写真図版 117）

19R-10C8 ～ 10・14・15、19R-10D11・16・17 に位置する中世の遺構である。SD2045、Pit1738 を切り、

SK1734、Pit311・312・319・321 に切られる。断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-65°-W である。確認面で短軸 0.63m、深さ 0.14m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀が出土。

SD334（図版 74・76・100・101・103・107、写真図版 114・117・135）

19R-8D16～18・23～25、19R-9D4・5、19R-9E1・2 に位置する。Pit336 を切り、SD33、SN333 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-61°-W である。確認面で短軸 0.67m、深さ 0.33m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。須恵器無台杯･長頸瓶、粘土塊、砥石、鉄滓･炉壁･羽口が出土。（図版 156・174・184、写真図版 178・192・200）

SD361（図版 74・76・101・103、写真図版 117）

19R-8D18・19・24 に位置する。SN333 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-47°-W である。確認面で短軸 0.58m、深さ 0.18m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD376（図版 75・77・92・101・103・109、写真図版 101・118・119）

19R-10A20・25、19R-10B16・21・22 に位置する中世の遺構である。SK395、SD32、Pit621 を切り、Pit374 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-62°-W である。確認面で短軸 0.63m、深さ 0.12m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。礫が出土。

SD430（図版 75・77・101・103・109、写真図版 118・119）

19R-10A14・15 に位置する中世の遺構である。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-24°-E である。確認面で長軸 1.59m、短軸 0.44m、深さ 0.10m を測る。覆土は単層である。

SD443（図版 75・76・77・101・103・109、写真図版 118・119）

19R-10B1・2・6～9・13～15 に位置する中世の遺構である。SD32・233・1992・2001、Pit223 を切り、Pit225・359・445・464 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-64°-W である。確認面で長軸 7.60m､短軸 1.00m､深さ 0.08m を測る。覆土は 2 層に分けられ､レンズ状の堆積である。土師器無台椀が出土。

SD462（図版 75・77・101・103、写真図版 119）

19R-10A24 に位置する中世の遺構である。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-30°-E である。確認面で長軸 1.55m、短軸 0.34m、深さ 0.10m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD507（図版 75・76・77・100・101・102、写真図版 115）

19R-9C23、19R-10B15・20・24・25、19R-10C2・3・6・7・11・16 に位置する。SX263 を切り、SD33、Pit514 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-57°-E である。確認面で深さ 0.36m を測る。覆土は 3 層に分けられ、水平堆積である。

SD647（図版 77・93・101・103、写真図版 103・119）

20R-1A2・3・8・9・14・15・20、20R-1B16 に位置する中世の遺構である。SD32・33、Pit1089 を切り、SK704、Pit629・630・651・652・653・886・987・1011・1012 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-48°-W である。確認面で長軸 8.90m、短軸 0.75m、深さ 0.10m を測る。覆土は単層である。土師器無台椀が出土。

SD760（図版 78・103、写真図版 119）

19R-10F6・11・16 に位置する。SE756 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-29°-W である。確認面で長軸 2.80m、短軸 0.25m、深さ 0.04m を測る。覆土は単層である。礫が出土。

SD807（図版 78・94・104、写真図版 120）

19R-10F20・24・25、20R-1F4・5・8・9・13・14 に位置する。SE1371、SK808、Pit1448 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-21°-E である。確認面で短軸 0.90m、深さ 0.10m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器長甕、焼礫、鉄滓が出土。

SD905（図版 80・104、写真図版 89・120）

20R-2G3・4 に位置する。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-75°-W である。確認面で短軸 0.29m、深さ 0.07m を測る。覆土は単層である。

SD986（図版 80・104、写真図版 121）

20R-2F14・15 に位置する。Pit976 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-87°-W である。確認面で短軸 0.40m、深さ 0.07m を測る。覆土は単層である。

SD1000（図版 78・80・104、写真図版 121）

20R-1F5・10・15・19・20、20R-1G1 に位置する。SD2126、Pit848 を切り、Pit1474・1475・2166 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-23°-W である。確認面で短軸 0.70m、深さ 0.15m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器長甕が出土。（図版 156、写真図版 178）

SD1013（図版 80・104、写真図版 121・122）

20R-2E18・19・23 ～ 25 に位置する。Pit1205 を切り、SD1199・1200、Pit1540・1198 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-74°-W・N-24°-E である。確認面で短軸 0.65m、深さ 0.11m を測る。覆土は単層である。土師器無台椀、鉄滓が出土。

SD1124（図版 80・104・111・112、写真図版 122）

20R-2F16・21、20R-3E15・20、20R-3F1・6・11・16 に位置する。Pit1127・1214 を切り、Pit1125・1126・1227・1228 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-9°-E である。確認面で短軸 0.97m、深さ 0.15m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。敲石が出土。（図版 176、写真図版 194）

SD1199（図版 80・104、写真図版 122・123）

20R-2E23･24 に位置する。SD1013 を切り､Pit1198 に切られる。断面形は皿形を呈し､主軸方位は N-80°-E である。確認面で短軸 0.25m、深さ 0.09m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD1200（図版 80・104、写真図版 122・123）

20R-2E23、20R-3E3 に位置する。SD1013・1201 を切り、Pit1198 に切られる。断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-21°-E である。確認面で短軸 0.25m、深さ 0.15m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD1201（図版 80・104・108、写真図版 123）

20R-2E23、20R-3E3・8・13・18 に位置する。SD1013、Pit1220・1640 を切り、SE1231、SD1200、SN1014，Pit1221・1561 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-16°-E である。確認面で短軸 1.13m、深さ 0.13m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD1233（図版 77・79・104、写真図版 123）

20R-2B1・2・6 に位置する。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-40°-E である。確認面で長軸 2.12m、短軸 0.52m、深さ 0.25m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD1261（図版 79・96・105、写真図版 116・124）

20R-2A24･25、20R-3A5、20R-3B1･2･6～10･13～15、20R-3C11～13･16～19･23～25 に位置する中世の遺構である。SK1932、SD2091・2092・2093・2094・2095・2096・2097・2098・2099・2100・2101・2102・2103・2104・2144・2147，Pit1754・1883 を切り、SD1825・1827・1834・1835・1836・1839、Pit1753・1755・1756・1758・1759・1762・1764・1815・1823・1824 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-68°-W である。確認面で短軸 1.36m、深さ 0.44m を測る。覆土は 6 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・小甕、中世土師器皿、砥石、鉄滓・椀形滓が出土。（図版 156・174・184、写真図版 178・192・200）

SD1359（図版 78・105、写真図版 124）

19R-10D18・19 に位置する。SD1360 を切り、SX1361、Pit1357 に切られる。断面形は半円形を呈し、主軸方位は N-72° -W である。確認面で長軸 1.90m、短軸 0.49m、深さ 0.23m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD1360（図版 78・105、写真図版 117・124）

19R-10D18・23・24 に位置する。SX1361、Pit1358・1730 を切り、SK1733、SD1359 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-65° -W である。確認面で短軸 0.47m、深さ 0.14m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD1538（図版 80・105、写真図版 124・125）

20R-2F13・14・18・19 に位置する。SD2126 を切り、SK993、Pit994・996・997 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-22° -W である。確認面で短軸 0.22m、深さ 0.08m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。粘土塊が出土。

SD1735（図版 76・78・95・105、写真図版 109・125）

19R-10D12・13・17・18 に位置する。SK1733、SD1360・1734 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-18° -W である。確認面で短軸 0.65m、深さ 0.14m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SD2050（図版 74・76・78・106、写真図版 131・132）

19R-9D5・10・14・15・19・20・23・24、19R-9E1・6、19R-10D3・4・7・8・12・13 に位置する。SD2048 を切り、SE151、SK166・168、SN333、Pit91・92・115・148・149・150・163・164・165・167・348 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-27° -E である。確認面で短軸 1.21m、深さ 0.15m を測る。覆土は単層である。

畝状遺構群（図版 74～80、105・106、写真図版 125～135）

SD1984～2048・2056～2062・2078～2081・2083～2108・2121・2126・2128～2139・2144～2147・2154・2155・2157～2163 の 129 条は、南北方向で規模が似通った浅い溝が、まとまりをもちながら北端を除く調査区全体に分布するもので、畝間の痕跡と推定される。長さは長短あるが、長いものでは 16m に近い。幅は 0.3～0.9m のものが多く、深度は 0.05～0.20m、覆土は単層である。遺物は土師器無台椀・長甕、礫がわずかに出土している。これらの溝は 2 区の遺構のなかでは最も古い段階に位置付けられ、古代の土器の出土が西側に多いことと考え合わせると、古代の畑の可能性もある。

分布状況からみると、おおまかに 15 群程度のまとまりが認められそうである。

1～3 群は SD32 の西側に展開するもので、1 群：SD1984～1992・2001 の 10 条、2 群：SD1995～2000・2002～2007、SD2022～2030 の 21 条、3 群：SD2008～2021・2031～2040 の 24 条である。SD2041 は 2 群と 3 群の間に離れて位置するため、群には含めていない。SD1993・1994 も方向がばらつくので群に含めていない。

4～15 群は SD33 の東側に展開する。4 群：SD2042・2043・2044～2048 の 7 条、5 群：2056～2058 の 3 条、6 群：SD2128～2139 の 12 条、7 群：SD2102～2108 の 7 条、8 群：SD2100・2101・2144・2147 の 4 条、9 群：SD2095～2099・2145 の 6 条、10 群：SD2093・2094・2154・2155 の 4 条、11 群：SD2091・2092 の 2 条、12 群：SD2157～2162 の 6 条、13 群：SD2059～2062・2080～2083・2085・2086・2163 の 10 条、14 群：SD2078・2079 の 2 条、15 群：SD2084・2087～2090・2121・2126 の 7 条である。4～6 群、12 群は他の群との距離が比較的大きい。7～9 群は近接しており、切り合いがある。13 群と 14 群は他の群よりも西に大きく傾いた方向をとっており、切り合っている。

比較的整然として切り合いがない 1～3 群と、密集して切り合いのある 7～9 群や 13・14 群にみられる様相

の違いは、時期差や畑としての耕作期間の長短を反映しているのではないだろうか。

e 水　　田（SN）

SN333（図版 74・76・100・101・103・107、写真図版 114・117・135）

19R-7D1、8D1・2・7・8・9・12～15・17～20・22～25、9D4・5、9E1・2 に位置する中世の遺構である。SD361・2050 を切り、SD33・55・334・361、Pit89・90・335・336・351・364・365・446 に切られる。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-47° -W である。確認面で深さ 0.71m を測る。覆土は 5 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀・長甕・鍋、珠洲焼片口鉢、近世陶磁器、砥石・磨石・焼礫・礫、鉄滓・刀子・釘が出土。（図版 156・174・175・183・184、写真図版 178・192・193・199）

SN1014（図版 80・89・108・112、写真図版 89・135）

20R-3E1・12・16～20・22～24、20R-4E3 に位置する中世の遺構である。SD1201 を切り、SE1722、Pit1229・1230・1716・1717・1718・1719・1720・1721 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-75° -W である。確認面で深さ 0.36m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。土師器無台椀、中世土師器皿、粘土塊、砥石・礫、釘、鉄滓が出土。（図版 174・184、写真図版 192・199）

f 小　土　坑（Pit）

Pit698（図版 76・78・107、写真図版 135）

19R-10E5、19R-10F1 に位置する中世の遺構である。SE791、SD2089 を切る。平面形は円形、断面形は漏斗形を呈し、主軸方位は N-84° -E である。確認面で長軸 0.42m、短軸 0.36m、深さ 0.80m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。柱根が遺存していた。（図版 189、写真図版 204）

Pit797（図版 78・107、写真図版 135）

20R-1F11 に位置する中世の遺構である。SE791、SD2089 を切る。平面形は円形、断面形は U 字形を呈し、主軸方位は N-4° -W である。確認面で長軸 0.48m、短軸 0.42m、深さ 0.70m を測る。覆土は単層である。柱根が遺存していた。（図版 189、写真図版 203）

Pit829（図版 78・80・107、写真図版 135）

20R-1F13･18 に位置する。Pit1523 を切る。平面形は楕円形、断面形は U 字形を呈し、主軸方位は N-88° -W である。確認面で長軸 0.54m、短軸 0.44m、深さ 0.76m を測る。覆土は単層である。柱根が遺存していた。（図版 189、写真図版 204）

g 掘 立 柱 建 物（SB）

SB2167（図版番号 77・109、写真図版番号 136・137）

19R-10A15･20、10B6・7・11～14・16～19・21～23 に位置する中世の遺構である。主軸方位は N-61° -W の東西棟である。桁行 2 間（6.62m）・梁行 2 間（4.24m）の側柱建物である。床面積は 27.55m^2 である。柱穴の規模は径 0.31～0.48m、深度は 0.14～0.62m と共にばらつきがある。SD376・443 は当建物の雨落溝のように見えるが、Pit374 が SD376 を切ることから当建物より古いと考えられる。

SB2168（図版番号 75・110、写真図版番号 136・137）

19R-9A13･14･18･21･22、10A2 に位置する。主軸方位は N-35° -W の南北棟であろう。桁行 3 間（6.08m）である。柱穴の規模は径 0.25～0.32m 前後、深度は 0.29～0.40m である。

SB2169（図版番号 76・78・110、写真図版番号 136・137）

19R-9D15・20・25，9E6・11～13・16～19・21～24、10E2・3 に位置する。主軸方位は N-62° -W の東西棟である。桁行 3 間（7.44m）・梁行 2 間（5.00m）の側柱建物である。床面積は 35.16m^2 である。柱穴の規模は径 0.21～0.42m、深度は 0.21～0.68m と共にばらつきがある。柱穴から釘ヵが出土。（図版 183、写真図版 199）

SB2170（図版番号 78・111、写真図版番号 136・137）

19R-9E21、10D5・10・15、10E1～3・6～9・11～14・17～19 に位置する。主軸方位は N-54° -W の東西棟である。桁行 3 間（8.12m）・梁行 2 間（4.60m）の側柱建物である。床面積は 36.65m² である。柱穴の規模は径 0.25～0.92m、深度は 0.15～0.59m と共にばらつきがある。

SB2171（図版番号 80・111、写真図版番号 136・137）

20R-2E5・10・14・15・19・20・25、2F1～3・6～9・11～13・16～18・21～23 に位置する。主軸方位は N-72° -W の東西棟である。桁行 4 間（7.06m）・梁行 3 間（7.64m）の片面庇付総柱建物である。床面積は 52.75m² である。柱穴の規模は径 0.15～0.65m、深度は 0.31～0.74m と共にばらつきがある。柱穴から敲石・台石・礫、不明金属製品が出土。（図版 176・179、写真図版 193・196）

SB2172（図版番号 80・112、写真図版番号 136・137）

20R-1F17・22～24、2F2～4・7～9・13 に位置する。主軸方位は N-20° -E の南北棟である。桁行 2 間（5.38m）・梁行 2 間（4.02m）の側柱建物である。床面積は 20.82m² である。柱穴の規模は径 0.34～0.56m、深度は 0.32～0.70m と共にばらつきがある。柱穴から産地不明陶器壺、礫が出土。

SB2173（図版番号 80・111、写真図版番号 136・137）

20R-2F10、2G1・2・6・7・11・12 に位置する。主軸方位は N-20° -E の南北棟である。桁行 2 間（3.40m）・梁行 1 間（2.78m）の側柱建物である。床面積は 9.26m² である。柱穴の規模は径 0.31～0.50m、深度は 0.44～0.60m と共にばらつきがある。柱穴から礫、不明金属製品が出土。

SB2174（図版番号 80・112、写真図版番号 136・137）

20R-3E13・14・18～20・23・24、4E3・3F16 に位置する。柱穴の規模は径 0.30～0.40m、深度は 0.15～0.47m とばらつきがある。

D 3 区の遺構

1）概　　要

3 区は 2 区の南西に所在する。幅約 2m、長さ約 182m の調査区である。遺構確認面Ⅳ層上面の標高は 8.70 ～ 8.90m を測り、ほぼ水平の地形を呈する。調査区面積の 1/2 以上が撹乱を受け、検出された遺構は多くない。また、遺構から遺物は出土しなかった。

2）遺 構 各 説

a 土　　坑（SK）

SK13（図版 114・115、写真図版 139・140）

20Q-8H24 に位置する。Pit151・152 を切り、Pit111 に切られる。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-56° -W である。確認面で長軸 0.71m、短軸 0.57m、深さ 0.22m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK14（図版 114・115、写真図版 139・140）

20Q-8H23・24 に位置する中世の遺構である。Pit113・114・150 を切る。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-66° -W である。確認面で長軸 0.91m、深さ 0.14m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK58（図版 114・115、写真図版 140）

20Q-9H15 に位置する中世の遺構である。SX64 を切る。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-47° -E である。確認面で短軸 0.18m、深さ 0.10m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK63（図版 114・116、写真図版 140）

20Q-9I11 に位置する。Pit148 を切る。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-50° -E である。

確認面で長軸 0.61m、短軸 0.51m、深さ 0.22m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK68（図版 114・116、写真図版 140）

20Q-9H10 に位置する。Pit67・115 を切り、Pit69・123・124・125 に切られる。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-24° -E である。確認面で長軸 0.84m、短軸 0.58m、深さ 0.34m を測る。覆土は 5 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

b　性格不明遺構（SX）

SX43（図版 114・116、写真図版 141）

19P-9I14・15・20 に位置する。Pit42 を切る。断面形は台形を呈し、主軸方位は N-45° -W である。確認面で深さ 0.16m を測る。覆土は単層である。

SX64（図版 114・115、写真図版 140）

20Q-9H15 に位置する中世の遺構である。SK58 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-51° -W である。確認面で長軸 0.64m、深さ 0.25m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SX74（図版 114・116、写真図版 141）

20Q-9H9･10 に位置する。Pit75 を切る。平面形は楕円形､断面形は台形を呈し､主軸方位は N-51° -W である。確認面で長軸 0.60m、短軸 0.39m、深さ 0.39m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SX79（図版 114・116、写真図版 141）

20Q-9H4・5・9・10 に位置する。Pit80・117 を切り、Pit133・134・135・136・137 に切られる。平面形は不整形、断面形は V 字形を呈し、主軸方位は N-15° -E である。確認面で長軸 0.87m、短軸 0.78m、深さ 0.32m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SX132（図版 114・117、写真図版 141）

20Q-3D21 に位置する。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-64° -E である。確認面で長軸 0.87m、短軸 0.60m、深さ 0.15m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

c　溝（SD）

SD98（図版 114・117、写真図版 141・142）

20Q-4E23・24、20Q-5E3・4 に位置する。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-4° -W である。確認面で短軸 0.56m、深さ 0.12m を測る。覆土は単層である。

SD99（図版 114・117、写真図版 141・142）

20Q-4E23、20Q-5E3 に位置する。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-8° -E である。確認面で短軸 0.70m、深さ 0.10m を測る。覆土は単層である。

SD100（図版 114・117、写真図版 141・142）

20Q-4E23、20Q-5E2・3 に位置する。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-9° -E である。確認面で短軸 0.68m、深さ 0.10m を測る。覆土は単層である。

SD101（図版 114・117、写真図版 141・142）

20Q-4E22、20Q-5E2 に位置する。SD106 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-12° -E である。確認面で短軸 0.44m、深さ 0.12m を測る。覆土は単層である。

SD102（図版 114・117、写真図版 141・142）

20Q-4E21・22、20Q-5E1・2・6・7 に位置する。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-3° -E である。確認面で短軸 0.77m、深さ 0.15m を測る。覆土は単層である。

SD103（図版 114・117、写真図版 141・142）

20Q-4E21、20Q-5E1 に位置する。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-17° -E である。確認面で短軸 0.41m、深さ 0.12m を測る。覆土は単層である。

SD104（図版 114・117、写真図版 141・142）

20Q-4E21、20Q-5E1 に位置する。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-19°-E である。確認面で短軸 0.32m、深さ 0.11m を測る。覆土は単層である。

SD105（図版 114・117、写真図版 141・142）

20Q-4E21、20Q-5E1 に位置する。Pit19 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-18°-E である。確認面で短軸 0.48m、深さ 0.10m を測る。覆土は単層である。

SD106（図版 114・117、写真図版 141・142）

20Q-4E22、20Q-5E2 に位置する。SD101 を切る。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-17°-E である。確認面で長軸 1.67m、深さ 0.13m を測る。覆土は単層である。

SD107（図版 114・117、写真図版 142）

20Q-4D20・24・25 に位置する。Pit120・121 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-31°-E である。確認面で短軸 0.58m、深さ 0.11m を測る。覆土は単層である。

SD109（図版 114・117、写真図版 142）

20Q-4D9・14・19 に位置する。Pit122 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-14°-E である。確認面で短軸 0.53m、深さ 0.10m を測る。覆土は単層である。

SD110（図版 114・117、写真図版 142）

20Q-4D8･9･13･14･18 に位置する。Pit29 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-11°-E である。確認面で短軸 0.61m、深さ 0.11m を測る。覆土は単層である。

SD119（図版 114・117、写真図版 142）

20Q-4D25、20Q-4E16・21 に位置する。Pit17・18・19・92・93 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-28°-E である。確認面で短軸 0.61m、深さ 0.13m を測る。覆土は単層である。

SD127（図版 114・117、写真図版 142）

20Q-4D2・3・7・12・13・18 に位置する。Pit96 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-17°-W である。確認面で短軸 0.45m、深さ 0.07m を測る。覆土は単層である。

SD128（図版 114・117、写真図版 142）

20Q-4D12・17 に位置する。Pit95・97 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-12°-W である。確認面で短軸 0.82m、深さ 0.08m を測る。覆土は単層である。

SD129（図版 114・117、写真図版 142）

20Q-4D12・17 に位置する。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-8°-E である。確認面で短軸 0.57m、深さ 0.07m を測る。覆土は単層である。

SD130（図版 114・117、写真図版 142）

20Q-4D2・6・7・11・12 に位置する。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-22°-E である。確認面で短軸 0.74m、深さ 0.05m を測る。覆土は単層である。

SD131（図版 114・117、写真図版 142）

20Q-3D22、20Q-4D1・2・6・11 に位置する。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-26°-E である。確認面で短軸 0.80m、深さ 0.05m を測る。覆土は単層である。

d　水　　田（SN）

SN1（図版 114・117・118、写真図版 143）

20Q-9I6 に位置する近世以降の遺構である。Pit85・88 を切り、SK63、Pit2・3・4・5・6・7・8・9・11・12・56・72・80・81・87・89・116・118・126 に切られる。主軸方位は N-20°-E である。確認面で深さ 0.72m を測る。覆土は 18 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

Ｅ ４ 区 の 遺 構

1）概　　要

４区は１区の西に位置する。１区と同様、県営農道飯柳・市新線脇の用・排水路部分、幅約 2m、長さ約 103m の調査区である。遺構確認面Ⅳ層上面の標高は 8.40 ～ 8.80m を測り、北東から南西に向かって低くなる。調査区北東、標高 8.60m 以上の地点に遺構が集中するが、それ以外の部分は希薄である。

2）遺　構　各　説

a　井　　戸（SE）

SE81（図版 120・121、写真図版 145・146）

19O-2J24・25、19O-3J4・5 に位置する。Pit78・79・80 に切られる。平面形は円形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-47° -W である。確認面で短軸 1.58m、深さ 0.95m を測る。素掘りの井戸である。覆土は 10 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

b　土　　坑（SK）

SK5（図版 120・121、写真図版 146）

19P-2B7 に位置する。平面形は不整形、断面形は台形を呈し、主軸方位は N-57° -W である。確認面で長軸 0.91m、短軸 0.55m、深さ 0.22m を測る。覆土は７層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK42（図版 120・121、写真図版 146）

19P-2A22 に位置する。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-18° -E である。確認面で深さ 0.08m を測る。覆土は３層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK45（図版 120・122、写真図版 146）

19P-2A21 に位置する。平面形は不整形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-8° -E である。確認面で深さ 0.10m を測る。覆土は３層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK49（図版 120・122、写真図版 146・147）

19P-2A21 に位置する。Pit120 を切る。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-63° -W である。確認面で短軸 0.38m、深さ 0.23m を測る。覆土は６層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK60（図版 120・122、写真図版 147）

19O-3J11 に位置する。平面形は円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-80° -W である。確認面で長軸 0.57m、短軸 0.50m、深さ 0.08m を測る。覆土は２層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK61（図版 120・122、写真図版 147）

19O-3I15 に位置する。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-20° -E である。確認面で深さ 0.13m を測る。覆土は２層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SK101（図版 120・122、写真図版 147）

19O-4G19・20 に位置する中世の遺構である。北西側は調査区外のため平面形は不明、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-59° -E である。確認面で長軸 0.71m、深さ 0.18m を測る。覆土は２層に分けられ、レンズ状の堆積である。

c　性格不明遺構（SX）

SX21（図版 120・122、写真図版 147）

19P-2A14・15 に位置する。Pit114 に切られる。平面形は不整形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-18° -E である。確認面で長軸 0.65m、短軸 0.40m、深さ 0.14m を測る。覆土は３層に分けられ、ブロック状の堆積である。粘土塊が出土。

SX32（図版 120・122、写真図版 147・148）

19P-2A18 に位置する。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-12°-E である。確認面で長軸 0.68m、短軸 0.50m、深さ 0.13m を測る。覆土は 4 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SX53（図版 120・122、写真図版 148）

19O-3J7・12 に位置する。平面形は不整形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-35°-W である。確認面で短軸 0.55m、深さ 0.05m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SX63（図版 120・122、写真図版 148）

19O-3I15・20 に位置する。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-33°-W である。確認面で短軸 0.35m、深さ 0.06m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SX84（図版 120・122、写真図版 148）

19O-2J25、19O-3J5 に位置する。平面形は楕円形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-55°-W である。確認面で長軸 0.60m、短軸 0.38m、深さ 0.13m を測る。覆土は 3 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SX106（図版 120・122、写真図版 148）

19O-4G24 に位置する中世の遺構である。南東側は調査区外のため平面形は不明、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-59°-E である。確認面で長軸 1.11m、深さ 0.13m を測る。覆土は 2 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

SX116（図版 120・122、写真図版 149）

19P-2B6・13 に位置する中世の遺構である。Pit118 に切られる。平面形は不整形、断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-7°-W である。確認面で短軸 0.36m、深さ 0.13m を測る。覆土は 6 層に分けられ、水平堆積である。

d　溝（SD）

SD117（図版 120・122、写真図版 149）

19O-7C4・5・8・9 に位置する中世の遺構である。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-83°-W である。確認面で深さ 0.26m を測る。覆土は 3 層に分けられ、水平堆積である。土師器無台椀・長甕が出土。

SD121（図版 120・122、写真図版 145・149）

19O-7C8 に位置する。Pit119 に切られる。断面形は皿形を呈し、主軸方位は N-32°-W である。確認面で深さ 0.28m を測る。覆土は 5 層に分けられ、レンズ状の堆積である。

第Ⅴ章　遺　　物

第１節　概　　要

第 29 次調査で出土した遺物には、古代～近世の土器・陶磁器、土製品、石製品、金属製品・鍛冶関連遺物・銭貨、木製品、自然遺物がある。出土量はコンテナ（内寸 54.5×33.6×10.0cm）にして 198 箱である。

内訳は、古代土器 120 箱、中世・近世の土器・陶磁器 15 箱、土製品 3 箱、石製品 40 箱、金属製品・鍛冶関連遺物・銭貨 5 箱、木製品 2 箱、種実や炭化物、骨といった自然遺物が 13 箱である。包含層出土遺物（石製品については遺構出土分を含む）の小グリッド別重量・個数分布図を図版 58 ～ 60 に示した。

第 31 次調査で出土した遺物には、古代～近世の土器・陶磁器、石製品、金属製品・鍛冶関連遺物、木製品、自然遺物がある。出土量はコンテナ（内寸 54.5×33.6×10.0cm）にして 64 箱である。

内訳は、古代土器 20 箱、中世・近世の土器・陶磁器 20 箱、石製品 10 箱、金属製品・鍛冶関連遺物 2 箱、木製品 10 箱、自然遺物が 2 箱出土している。各区での包含層出土遺物（石製品については遺構出土分を含む）の小グリッド別重量・個数分布図を図版 123 ～ 129 に示した。

以下、遺物の記載は奈良～平安時代の土器、中～近世の土器、土製品、石製品、金属製品・鍛冶関連遺物・銭貨、木製品の節または項に分けてそれぞれ行う。土器・陶磁器については古代と中世で節を改めたが、番号は時代に関わらず、また第 29 次・第 30 次調査を一括して通し番号とした。配列は調査年度毎に、区分けがある場合は 1 区～ 4 区の順とし、区毎に SE、SK、SX、SD、SN、Pit、SB、河（各遺構種別内での配列は遺構番号昇順）、包含層、表土・攪乱出土品の順である。図面図版・写真図版も同様に配列した。器の破片を転用した円盤や研磨具は土製品ではなく土器として報告している。土製品以下も配列が出土場所毎か種別毎かの違いはあるが、いずれも両次調査を通して番号を付している。

第２節　古 代 の 土 器（図版 131 ～ 159、写真図版 151 ～ 181）

Ａ　土器の記述と分類

古代土器には須恵器・土師器・黒色土器がある。分類をおこなった場合、形態・手法による分類はアルファベット大文字を用い、細分する場合はアルファベット小文字・算用数字の順に用いた。法量による分類はローマ数字を用いて大きい方からⅠ・Ⅱ…としている。成形・調整の表現は『細池寺道上遺跡Ⅵ・Ⅶ・Ⅷ・Ⅸ』〔立木・奈良ほか 2017、同 2018、同 2019〕にならい以下のようにした。

1. ロクロ回転を利用したナデを「ロクロナデ」、そのほかのものは「ナデ」とした。
2. ロクロ回転を利用したケズリを「ロクロケズリ」、利用しないものは「ケズリ」とした。
3. ロクロ回転を利用した刷毛目を「カキメ」、利用しないものは「ハケメ」とした。
4. 黒色土器無台椀・土師器無台椀などにみられるヘラ磨きは「ミガキ」とした。
5. 須恵器甕・横瓶、土師器長甕・鍋などの外面にみられる叩き具を用いた成（整）形痕を「タタキメ」とし、対応して内面に当てられた当て具の痕跡を「当て具痕」とした。

叩き具・当て具の文様については、『細池寺道上遺跡Ⅵ・Ⅶ・Ⅷ・Ⅸ』〔立木・奈良ほか前掲〕、『赤鏥砂山遺跡』〔立木・奈良ほか 2019〕に準じ、平行線文を H 類、同心円文を D 類、格子文を K 類、放射状文を S 類、扇形文を C 類とし、無文のものを N 類、さらに特殊な文様などこれらに含めがたいものを X 類とする。タタキメ・当て具痕両者に

おいて多数を占めるH類は、木目が観察されるものが多いため、刻まれた線に対する木目の現れ方で3種類（直交：Ha類、右上がり斜交：Hb類、左上がり斜交：Hc類）に分けている。

須恵器の胎土については『山三賀Ⅱ遺跡』〔坂井ほか1989a〕、『越後阿賀北地域の古代土器様相』〔春日ほか2004〕で提示されている分類を参考に以下のように分類した。

A群　胎土そのものが相対的に粗く、石英・長石・雲母を多く含む。器面はざらついたものが一般的で、小礫が露出する。阿賀北地方の窯跡の須恵器と推定される一群である。

B群　胎土そのものが精良で、白色粒子を多く含む。器面に黒色の斑点、吹き出しがみられる。佐渡の小泊窯跡群の須恵器と推定される一群である。

C群　胎土そのものは比較的精良であり、石英・長石の小粒子を少量含む。器面は滑らかである。新津丘陵窯跡群の須恵器と推定される一群である。

D群　A～C群ではないもの。

計測値などの詳細は別表5、遺構別出土点数・重量組成は別表12・13に示した。

1）須　恵　器

食膳具（無台杯、有台杯、稜椀、杯蓋）、貯蔵具（壷・瓶類、壷蓋、横瓶、甕）がある。

杯　蓋　完形の判明するものは出土していない。口縁端部の形状には先端の高さや形状には多様性があるが、すべて下方に折り曲げるものである。比較的残りのよいもので以下の3類が認められる。

A類　広い天井部平坦面から口縁部は比較的急な傾斜をもって外反ぎみにのびるもの　環状つまみをもつ

B類　A類よりは狭い天井部平坦面から口縁部は急な傾斜をもってのびるもの　高さがあるいわゆる笠形擬宝珠形つまみをもつ

C類　天井部からなだらかに口縁部に至るもの　B類より薄手で高さが低い　つまみは不明

無台杯　底部の判明するものはすべて平底でヘラ切り後無調整である。

A類　やや厚みのある平底から丸みをもって立ち上がり直線的に外傾して開くもの

B類　平底から丸みをもって立ち上がり内湾ぎみに開くもの

C類　平底から急に立ち上がり、直線的に外傾して開くもの

有台杯　完形の判明するものがないが、平底で、高台の断面形状は方形が多い。

稜　椀　完形の判明するものはないが、体部中位に稜をもって外反する口縁部をもつ浅い身に、端部の丸い高い脚部をつけるものであり、第44次調査の分類ではA類に相当する。第29次調査で3点出土した。

壷　蓋　完形の判明するものはない。

A類　天井部から丸みをもって屈曲し、口縁部は垂直に下がる　端部は内側を面取りし接地面はごく小さい

B類　天井部から「く」の字形に屈曲し、口縁部が内傾する

壷・瓶類　完形の判明するものはない。外反する口頸部をもつものは、口頸部の外傾度合いで長頸瓶と広口瓶に分けた。いずれも端部は上方と外方につまみだすものである。壺蓋と組合う短頸壷は図示できるものがない。口頸部との対応は不明だが、肩部としては肩が張るものとなで肩のものがある。

長頸瓶　口径9cm前後で開きが小さいもの

広口瓶　口径12cm以上で開きが大きいもの　大小がある

横　瓶　完形の判明するものはない。

甕　　出土量は多くない。容量大中小あり、底部の丸みの強いもの、やや尖り気味のものがある。口頸部施文の有無で2類に分ける。

A類　端部は不明だが突帯を貼り付け、沈線で区画し複雑な波状文を施すもの

B類　無文のもの



第12図　須恵器分類図（甕以外 S=1/6　甕 S=1/12）



第 13 図　土師器分類図（S=1/6）



第 14 図　土師器・黒色土器分類図（S=1/6）

2）土　師　器

ロクロ使用と不使用のものがある。ロクロ不使用のものは点数が少なく、完全な器形の判明するものもないので特に分類はしない。調整はハケメ主体で、体部の小片と平らな底部がみられる。

ロクロ使用のものには食膳具（無台椀・有台椀・有台皿・鉢）と煮炊具（小甕・長甕・鍋）がある。

無台椀　平底で、口径と底径の差が比較的大きい椀形のもの。底部糸切り後無調整で口縁～体部はロクロナデのみで仕上げられるもの（無台椀 a）と、ロクロナデ、切り離し後に体部下半～底部外面にロクロケズリ（後ミガキ）、内面にミガキを施すもの（無台椀 b）が存在する。b の手法は黒色土器無台椀に共通する。以下では煩雑を避けるため a は単に無台椀とし、b の場合のみ無台椀 b と記述する。口縁～体部形態で以下の 3 類に分類し、法量では口径 15.1cm 以上をⅠ類、13.1 ～ 15.0cm をⅡ類、13.0cm 以下をⅢ類とした。

A 類　内湾するもの　体下部の形状から細分する

A1 類　内湾のまま口縁端に至るもの

A2 類　外反して立ち上がり、内湾に転じて口縁端に至るもの

B 類　直線的に外傾するもの

C 類　内湾して立ち上がり口縁部で外反するもの

有台椀・皿　高台の付く椀・皿。細分はしていない。

皿　　椀よりも器高が低く、外側に大きく開く体部をもつもの。

鉢　　完形の判明するものはないが、鉄鉢形と思われるもの、大きな平底で体部外面ケズリ調整のものがある。

長　甕　概ね口径 20cm 以上の長胴・丸底の煮炊き具。ロクロで整形の後、下半を叩いて丸底とする。口縁部は体部から「く」字形に屈曲して開き、端部に向けて厚みを増す。頸部のくびれ度合いにより A・B に大別、口縁端部形態は a ～ c に細別し、組み合わせて用いる。

A 類　頸部が大きくすぼまってから口縁部が延びるもの　体部は全体として繭形を呈する　内面は口縁部と体部の境が明瞭である

B 類　頸部がすぼまらずに口縁部が延びるもの　体部は全体として U 字形を呈する　内面はなだらかに屈曲する傾向がある

a 類　端部が断面三角形に肥厚するもの（つまみださない）

b 類　断面三角形に肥厚した端部をつまみ出すもの

b1 類　端部を上方につまみ出すが外端面はくぼまず断面三角形を呈するもの

b2 類　端部を上方に強くつまみ出すことにより外端面がくぼむもの

b3 類　端部を上方と外方につまみ出すもの

c 類　端部を「く」字形に内側～上方に屈曲させるもの

小　甕　概ね口径 15cm 前後までの平底の煮炊き具。ロクロで整形の後、底部糸切り後無調整。体部から「く」字形に屈曲する口縁部の作りは概ね長甕と共通するため長甕の分類を用いる。

甕　　長甕より球胴に近いもので、ロクロ整形後外面体部下半はケズリ調整。底部形状は不明。

鍋　　概ね口径 40cm 前後の厚手で浅い丸底の煮炊き具。ロクロで整形の後、下半を叩いて丸底とする。体部の形状の違いで大別。体部から「く」字形に屈曲する口縁部の作りは長甕と共通するので長甕の分類を用いる。

A 類　丸みの強いもの　深浅がある

B 類　直線的に外傾するもの

3）黒　色　土　器

内面または全面を磨いて黒色処理したもの。食膳具の無台椀・有台椀または皿がある。

無台椀　土師器無台椀と同様の形態のものと大型で内外両面黒色処理されるものがある。土師器無台椀と同様のものには土師器と共通の分類を用いた。

有台椀・皿　高台の付くもの

B　出土土器各説

1）第 29 次調査出土土器

古代土器は 13,577 点、99,514.63g 出土した。点数比では土師器 96.2%（13,067 点）、黒色土器 1.66%（225 点）、須恵器 2.10%（285 点）、重量比では土師器 92.9%（92,432.08g）、黒色土器 1.14%（1,137.41g）、須恵器 6.00%（5,945.14g）である。遺構出土品での点数比は土師器 96.15%（7,025 点）、黒色土器 1.45%（106 点）、須恵器 2.40%（175 点）、重量比は土師器 91.35%（62,072.91g）、黒色土器 1.03%（701.40g）、須恵器 7.62%（5,175.85g）である。包含層出土品での点数比は土師器 96.35%（6,042 点）、黒色土器 1.90%（119 点）、須恵器 1.75%（110 点）、重量比は土師器 96.18%（30,359.17g）、黒色土器 1.38%（436.01g）、須恵器 2.44%（769.29g）である。土師器：須恵器は総点数比で 46：1、総重量比で 16：1 と土師器の出土が卓越している。

土師器はほぼ全面で出土しているが、須恵器はやや東半部に偏るようである。

a　遺構出土土器

SE978（図版 131、写真図版 151）

土師器無台椀・長甕、須恵器無台杯・甕が出土。5 は底部を欠く須恵器無台杯 A 類で胎土 B 群。

SE1119（図版 131、写真図版 151）

土師器無台椀・長甕、須恵器無台杯・有台杯が出土。7 は須恵器有台杯で胎土 B 群。

SK107（図版 131、写真図版 151）

土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯が出土。8 は須恵器無台杯 A または B 類で胎土 B 群

SK152（図版 131、写真図版 151）

土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯が出土。9 は須恵器無台杯 A または C 類で胎土 B 群。10 はほぼ完形の土師器無台椀 AⅢ類。11 は土師器小甕口縁部 b2 類。12 は土師器長甕 Ba 類。

SK245（図版 131、写真図版 152）

土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯が出土。13 は須恵器無台杯 C 類で胎土 B 群。14 は土師器無台椀 AⅡ類で底部外面に墨書がみられる。

SK248（図版 131、写真図版 152）

土師器無台椀・長甕・小甕が出土。15 は土師器小甕 b1 類。16 は土師器長甕の底部である。

SK283（図版 131・132、写真図版 152）

土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・甕が出土。17 は須恵器無台杯 C 類で胎土 B 群。18 ～ 20 は土師器無台椀 A 類で 18 は AⅢ類、20 は AⅠ類。21 は土師器鍋 Ab1 類。22 は土師器長甕 Bb2 類。

SK284（図版 132、写真図版 152）

土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、黒色土器無台椀、須恵器無台杯が出土。23 は土師器長甕 Ab2 類で、口縁部は約 3 分の 1 残る。接合した 15 片のうち SK284 出土は口縁部～体部の 2 片のみで、SK331 取上 No.22 の体部片 1 片が接合したほか不明の 1 点除き 12 片は付近のⅢ層出土である。内面にも粗いカキメが浅く施される。外面口縁部から体部への屈曲部直上にはカキメ工具の端部の当たりとみられるわずかな筋状の段差がみられる。

SK285（図版 132、写真図版 152）

土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、黒色土器無台椀、須恵器無台杯・甕・長頸瓶が出土。24 は内外面カキメ調整の土師器長甕か鍋の体部を径 2.4cm 前後の円盤状に加工したもの。25・26 は土師器鍋口縁部 b2 類。

SK291（図版 132、写真図版 152）

土師器無台椀・長甕、須恵器無台杯が出土。28 は須恵器無台杯 A または C 類で胎土 B 群。

SK292（図版 132、写真図版 152）

土師器無台椀・鍋、須恵器無台杯・有台杯が出土。29 は須恵器有台杯で胎土 B 群。

SK311（図版 132、写真図版 152）

土師器長甕が出土。30 は土師器長甕口縁部 b1 類。

SK327（図版 132・133、写真図版 152）

土師器無台椀・鉢・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・鉢が出土。31 はほぼ完形に復元できた土師器無台椀 A1 Ⅰ類、32 ～ 34 は土師器鍋 Ab2 類。35 は土師器長甕 Ab2 類。

SK331（図版 133 ～ 135、写真図版 153）

土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・杯蓋が出土。36 ～ 41 は土師器無台椀、41 ～ 46 は土師器小甕で 42 は口径の小さい口縁部 c 類。47 ～ 49 は土師器長甕で 47 は Ac 類、48 は Aa 類。50 ～ 52 は土師器鍋で 50 は Ab3 類、51・52 は Ab2 類。

SK335（図版 135、写真図版 154・155）

土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・杯蓋が出土。53 は須恵器無台杯 C 類で胎土 B 群。54 は土師器無台椀 A 類。55 は土師器小甕口縁部 B2 類。56 は土師器長甕 Bb2 類で、SK327、SK332、SK355、Ⅲ層と接合。

SK352（図版 135、写真図版 154）

土師器無台椀・長甕・鍋が出土。57 は土師器鍋口縁部 b2 類

SK355（図版 135、写真図版 155）

土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯が出土。58 は土師器無台椀。59・60 は土師器小甕で 59 は口縁部 a 類。

SK359（図版 135、写真図版 155）

土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯が出土。61 は土師器小甕。

SK383（図版 135、写真図版 155）

土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯が出土。63 は須恵器無台杯 A 類で胎土 B 群。

SK389（図版 135、写真図版 155）

土師器無台椀・小甕・鍋、須恵器有台杯・杯蓋が出土。64 は須恵器無台杯で胎土 B 群。

SK596（図版 135・136、写真図版 155・156）

土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・甕が出土。65 ～ 67 は須恵器無台杯 C 類で胎土 B 群。いずれも灰白色を呈し軽い焼成で、器壁が大変薄い。66 は同一個体で復元的に実測した。65・67 は同一個体の可能性もある。68・69 は土師器無台椀。68 は AⅢ類で底径 4.0cm と小さい。69 は C 類。70・71 は土師器小甕。70 は口縁部 b1 類で器壁が大変薄い。72・73 は土師器長甕。72 は Bb3 類で口縁部が短く直線的で、体部外面の残存部いっぱいまでカキメが施されている。73 は Bb1 類。

SK702（図版 136、写真図版 156）

土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯・甕が出土。74・75 は須恵器無台杯。74 は胎土 C 群、75 は A または C 類で胎土 B 群。76 は須恵器甕底部で胎土 B 群。多数が接合して丸底が完全に復元されたが、SK702 からは 1 点出土したのみで、大部分はⅢ層出土であり、同一個体は SK285 からも出土している。

SK725（図版 136、写真図版 156）

土師器無台椀・長甕・小甕が出土。77 は土師器無台椀 A 類。

SK729（図版 136・137、写真図版 156・157）

土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器有台杯・甕が出土。78 ～ 83 は土師器無台椀 A 類。84 ～ 86 は土師器小甕。84・85 は口縁部 b2 類。87 ～ 89 は土師器長甕で 87 は Ab2 類、88 は Ba 類。

SK732（図版 137・138、写真図版 157・158）

土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・杯蓋・甕が出土。90 は須恵器杯蓋Ｃ類で胎土Ｂ群。91 ～ 93 は須恵器無台杯。91 はＣ類で胎土Ｂ群、92 はＢ類で胎土Ｂ群、93 は胎土Ａ群。94 ～ 97 は土師器無台椀で、94 はＡⅢ類。98 ～ 101 は土師器小甕で 98 は口縁部 b1 類、99 は b2 類。102・103 は土師器鍋 Ab2 類。

SK744（図版 138、写真図版 158）

土師器無台椀が出土。104 は土師器無台椀Ａ類。

SK747（図版 138、写真図版 158・159）

土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・有台杯が出土。105・106 は須恵器無台杯。105 はＣ類で胎土Ｂ群、106 はＢ類で胎土Ｂかつ Ｃ群。107 ～ 113 は土師器無台椀。114 ～ 116 は土師器小甕で 115・116 は口縁部 c 類。117 は土師器鍋 Ab1 類。

SK762（図版 138、写真図版 159）

土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・有台杯が出土。118 は土師器小甕口縁部 c 類。

SK764（図版 138、写真図版 159）

土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯が出土。119・120 は土師器無台椀。

SK893（図版 138、写真図版 159）

土師器無台椀･長甕･小甕、須恵器無台杯が出土。121 は須恵器無台杯Ａ類で胎土Ｃ群。122 は土師器無台椀Ａ類。

SK1005（図版 138、写真図版 159）

土師器無台椀、須恵器無台杯が出土。123 は土師器無台椀。

SK1216（図版 138、写真図版 159）

土師器無台椀・長甕が出土。124 は土師器無台椀。

SK1217（図版 138、写真図版 159）

土師器小甕、須恵器無台杯・長頸瓶が出土。125 は須恵器無台杯Ｃ類で胎土Ｂ群。

SK1224（図版 138、写真図版 159）

土師器無台椀・長甕・鍋が出土。126 は土師器長甕口縁部 b2 類。

SK1294（図版 138、写真図版 159）

土師器無台椀が出土。127 は土師器無台椀Ａ類。

SX193（図版 139、写真図版 159）

土師器無台椀･長甕･小甕、黒色土器無台椀、須恵器無台杯･有台杯･甕が出土。128 は須恵器無台杯で胎土Ｂ群。

SX834（図版 139、写真図版 160）

土師器無台椀・鉢・長甕・小甕、須恵器無台杯が出土。142 は径 8.4cm の平坦な底部で、内面中央部は指頭で押圧したような凹凸を残し、周縁部にはロクロナデが施される。外面には糸切りの痕跡がわずかに残るようにも見えるが、大部分が丁寧になでられておりはっきりしない。わずかに残る体部下端にはケズリが施されている。底部の厚みは 1.4cm に及ぶところもあり、重量感のある作りである。鉢と考えておきたい。143 ～ 145 は土師器小甕で 143 は口縁部 c 類、144 は a 類。146 は土師器長甕 Aa 類。

SD1（図版 139 ～ 141、写真図版 160・161）

土師器無台椀・有台皿・鉢・長甕・小甕・鍋、黒色土器無台椀、須恵器無台杯・有台杯・杯蓋・甕・長頸瓶・短頸壺・壺蓋・横瓶が出土。147 ～ 149 は須恵器無台杯で胎土Ｂ群。147 はＣ類、149 の底部外面には墨書がみられる。150・151 は須恵器有台杯で胎土Ｂ群。152 は須恵器壺瓶類で胎土Ｂ群。153 は須恵器横瓶体部閉塞部で胎土Ｂ群。154 ～ 157 は土師器無台椀、158 は土師器有台皿、159 は土師器で径 10.0cm ほどの平底から内湾して立ち上がり、鉢状の器形になると考えられる。外面調整はよくわからない。内面は底部との境が円形にくぼみ、やや湾曲するハケメか当て具痕風の痕跡がみられる。160 は平底の土師器で内面はハケメ調整

されており、ロクロ不使用と考える。SD2 出土の 207 と同一個体であろう。161 は土師器小甕。162 は土師器鍋体部の小片でヘラによる記号風の刻みがみられる。163・164 はロクロ不使用の土師器長甕の体部と考える。163 は外面タテまたはナナメのハケメ、内面はナデ、164 は外面ヨコナデとタテのハケメ、内面はヨコのハケメである。

SD2（図版 141 ～ 143、写真図版 163 ～ 165）

土師器無台椀・有台椀・鉢・長甕・小甕・鍋、黒色土器無台椀・有台皿、須恵器無台杯・有台杯・杯蓋・甕・長頸瓶・短頸壺・壺蓋・長胴壺・横瓶が出土。191・192 は須恵器杯蓋で胎土 B 群。191 は B 類、192 は A 類。193 は須恵器無台杯 A 類で胎土 A 群。194 は須恵器有台杯で胎土 B 群。195・196 は須恵器壺蓋で胎土 B 群。195 は A 類、196 は B 類。197・198 は壺瓶類で胎土 B 群。199・200 は須恵器甕で胎土 B 群。199 は B 類の口縁部、200 は張りのある体部。201 ～ 205 は土師器無台椀。201 ～ 203 は A1 類、204 は B Ⅲ類、205 は A2 類。206 は土師器有台椀。207 はロクロ不使用の土師器で、平底でわずかに残る体部外面はケズリが施される。内面はハケメ、底部外面はごく一部にハケメ状のものもみられるが、大部分はヘラナデで平滑に仕上げられている。SD1 出土の 160 と同一個体と考える。208 ～ 212 は土師器小甕で 208・209 は口縁部 c 類。213 ～ 215・220・221 は土師器鍋で 213 は B 類、214・220・221 は Ab2 類。216 はロクロ不使用の土師器長甕体部とみられるもので、外面はナナメのハケメ、内面はナデである。217・218 は黒色土器無台椀。219 は黒色土器有台皿。

SD161（図版 143、写真図版 165）

土師器無台椀・小甕・鍋、須恵器無台杯・甕が出土。230 は土師器無台椀底部で、外面にはヘラを押し当てたような沈線状のくぼみがみられる。

SD244（図版 143、写真図版 165）

土師器無台椀・長甕・鍋が出土。231 は土師器無台椀 A1Ⅲ類。

SD288（図版 143、写真図版 165）

土師器無台椀・長甕が出土。232 は土師器長甕口縁部 b2 類。

SD289（図版 143、写真図版 165・166）

土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・広口瓶が出土。233 は須恵器広口瓶の口縁部、胎土 B 群。234 は土師器小甕口縁部 b2 類。235 は土師器鍋口縁部 b2 類。

SD298（図版 143、写真図版 166）

土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・甕が出土。237 は土師器長甕または鍋の体部を円盤状に加工したものである。

SD305（図版 143、写真図版 166）

土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器稜椀・甕が出土。238 は須恵器稜椀の底部～脚部で胎土 C 群。

SD314（図版 143、写真図版 166）

土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・杯蓋・甕が出土。239 は土師器長甕 Ba 類。

SD315（図版 143、写真図版 166）

土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯が出土。240 は土師器小甕口縁部 b2 類。

SD316（図版 143、写真図版 166）

土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯・杯蓋・甕が出土。241 は須恵器無台杯 C 類で胎土 B 群。242 は土師器無台椀。

SD318（図版 143、写真図版 166）

土師器無台椀・長甕・小甕が出土。243 は土師器無台椀 A 類、244 は土師器長甕口縁部 c 類。

SD319（図版 143、写真図版 166）

土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯が出土。245 は土師器長甕口縁部 b1 類。

SD347（図版 143、写真図版 166）

土師器無台椀・長甕、須恵器杯蓋が出土。246 は須恵器杯蓋 A 類で胎土 B 群。内面を硯に転用している。

SD358（図版 143・144、写真図版 166）

土師器無台椀・有台皿・長甕・小甕・鍋、須恵器杯蓋・甕・広口瓶が出土。247 は須恵器杯蓋 C 類で胎土 B 群。248 は須恵器広口瓶口頸部で胎土 B 群。249 は土師器有台皿。250 は土師器長甕 Bc 類。

SD666（図版 144、写真図版 167）

土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器杯蓋が出土。256 は須恵器杯蓋 C 類で胎土 B 群。

SD776（図版 144、写真図版 167）

土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・有台杯・稜椀・甕・長頸瓶が出土。257 は須恵器稜椀で胎土 C 群。258 は土師器無台椀 A 類、259 は土師器小甕口縁部 b2 類。260 は土師器長甕口縁部 b2 類。261 は土師器長甕または鍋の体部を円盤状に加工したものである。

SD825（図版 144・145、写真図版 167）

土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・杯蓋・甕が出土。263 は須恵器杯蓋 C 類で胎土 B 群。264 は須恵器甕で胎土 B 群。265 ～ 267 は土師器無台椀で 265 は A1 類、266 は C 類、267 は A 類。268・269 は土師器鍋で 268 は Ab2 類、269 は Aa 類。

SD838（図版 145、写真図版 167）

土師器無台椀・長甕・小甕が出土。270 は土師器長甕口縁部 b2 類。

SD854（図版 145、写真図版 167）

土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器有台杯が出土。271 は須恵器有台杯で胎土 B 群。

SD864（図版 145、写真図版 168）

土師器無台椀・長甕・小甕が出土。272 は土師器長甕 Bb2 類。

SD931（図版 145、写真図版 168）

土師器無台椀、須恵器無台杯が出土。273 は須恵器無台杯で胎土 B 群。

SD1009（図版 145、写真図版 168）

土師器無台椀・長甕が出土。274 は土師器無台椀 A 類。

SD1015（図版 145、写真図版 168）

土師器長甕、須恵器有台杯が出土。275 は須恵器有台杯で胎土 B 群。

SD1116（図版 145、写真図版 168）

土師器無台椀・鉢・長甕・小甕、須恵器無台杯・杯蓋が出土。276 は土師器鉢で SD2・Ⅲ層出土の破片と接合した。内面と外面上半はロクロナデ、下半は縦方向のケズリが施される。口縁部も底部も不明だが、鉄鉢形になるかもしれない。277 は土師器小甕口縁部 c 類、278 は土師器長甕口縁部 b2 類。

SD1218（図版 145、写真図版 168）

土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯が出土。279 は土師器無台椀。280 は土師器長甕体部。

SD1247（図版 145、写真図版 168）

土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯が出土。282・283 は須恵器無台杯で胎土 B 群。283 は体部外面に墨書がみられる。一見すると「中」のようだが運筆からは違う字である（小林昌二氏ご教示）。

Pit221（図版 145、写真図版 168）

土師器無台椀が出土。284 は土師器無台椀 A1Ⅲ類。

Pit249（図版 145、写真図版 168）

土師器無台椀が出土。285 は底部欠失するが、土師器無台椀 A1Ⅲ類で深さがある。

Pit281（図版 145、写真図版 168）

須恵器無台杯が出土。286 は須恵器無台杯 B 類で胎土 B 群。

Pit344（図版 145、写真図版 168）

土師器無台椀・長甕・小甕、須恵器無台杯が出土。287 は土師器小甕。288 は土師器長甕口縁部 a 類。

Pit354（図版 145、写真図版 168）

土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯が出土。289 は土師器小甕。

Pit436（図版 145・146、写真図版 168・169）

土師器小甕、須恵器無台杯が出土。290 は須恵器無台杯 C 類で胎土 B 群。SK332 と接合関係にある。291 は土師器小甕で、口縁部 c 類。大部分は当ピットから出土したが、SK332・Pit331・Pit435・Pit942 出土の破片と接合し、ほぼ完形に復元できた。

Pit462（図版 146、写真図版 169）

須恵器無台杯が出土。292 は須恵器無台杯 B 類で胎土 B 群。

Pit556（図版 146、写真図版 169）

土師器無台椀が出土。294 は土師器無台椀底部で分類は不明。

Pit700（図版 146、写真図版 169）

土師器小甕が出土。295 は土師器小甕底部。

Pit734（図版 146、写真図版 169）

土師器無台椀が出土。296 は土師器無台椀口縁部。

Pit853（図版 146、写真図版 169）

須恵器無台杯が出土。297 は須恵器無台杯で胎土 B 群。

Pit928（図版 146、写真図版 169）

土師器長甕が出土。298 は土師器長甕口縁部 b1 類。

Pit621（図版 146、写真図版 169）

土師器長甕が出土。299 は土師器長甕体部。

Pit956（図版 146、写真図版 169）

土師器無台椀が出土。300 は土師器無台椀 A2 類。

Pit974（図版 146、写真図版 169）

土師器長甕が出土。301 は土師器長甕 Bc 類。

Pit1269（図版 146、写真図版 169）

土師器小甕が出土。302 は土師器小甕底部。

Pit1277（図版 146、写真図版 169）

土師器無台椀が出土。303 は土師器無台椀口縁部。

SB1352（Pit442）（図版 146、写真図版 169）

土師器小甕が出土。304 は土師器小甕底部。

SB1353（Pit464）（図版 146、写真図版 169）

土師器加工品（円盤）が出土。305 は土師器長甕または鍋の体部を円盤状に加工したものである。

SB1354（Pit380）（図版 146、写真図版 169）

土師器小甕・鍋が出土。306 は土師器小甕口縁部 b2 類。307 は土師器鍋 Ab1 類。

SB1355（Pit619）（図版 146、写真図版 169）

土師器小甕が出土。308 は土師器小甕底部。

SB1357（Pit587）（図版 146、写真図版 169）

土師器鍋が出土。309 は土師器鍋口縁部 a 類。

SB1366（Pit783）（図版 146、写真図版 169）

土師器無台椀が出土。310 は土師器無台椀 A1 類。

SB1366（Pit785）（図版 146、写真図版 169）

土師器無台椀が出土。311 は土師器無台椀口縁部。

河 1250（図版 147、写真図版 169）

土師器小甕、須恵器杯蓋が出土。312 は須恵器杯蓋 C 類で胎土 B 群。

b　包含層出土土器（図版 147 ～ 150、写真図版 170 ～ 172）

313・314 は須恵器無台杯 C 類で胎土 B 群。315 は須恵器稜椀で胎土 C 群。316 は須恵器長頸瓶の頸部で胎土 B 群。317 は須恵器壺瓶類の体部で外面はタタキメの上に間隔をあけてカキメ、内面は全面カキメが施されている。胎土 C 群。318 ～ 333 は土師器無台椀で 318・323・325 は A2 類、319 ～ 321・324・326 ～ 330 は A1 類、334・335 は土師器有台皿、336 は甕と分類したもので体部外面上半をロクロナデとカキメ、下半をナナメ方向のケズリで仕上げている。平底の器形の可能性もある。337 ～ 341 は土師器長甕で 337 は Bb2 類、338 は Ab1 類、339 は Bb1 類。341 は体部にヘラ記号風の刻みがあるもの。342 ～ 344 は土師器鍋で 342 は Aa 類、343 は Ab2 類、344 は Aa 類。345 ～ 347 はロクロ不使用の土師器長甕の体部、347 は 160・209 と同一個体であろう。348・349 は土師器長甕または鍋の体部を円盤状に加工したものである。348 は今回報告した同様の加工品 6 点の中で最も大きい。350 ～ 353 は黒色土器無台椀。353 は小さい底部から大きく直線的に開く厚手のもので、両面黒色処理されている。

2）第 31 次調査 1 区出土土器

1 区では、古代土器が遺構から 37 点 154g、包含層から土師器 22 点 238g、合計 59 点 392g 出土。

a　遺構出土土器

SD122（図版 151、写真図版 173）

土師器長甕、須恵器無台杯が出土。384 は須恵器無台杯の底部で、左回転ヘラ切り痕の上に木の板の圧痕かと思われる痕跡がみられる。胎土 B 群。

河 245（図版 151、写真図版 173）

土師器無台椀が出土。385 は底部片、386 は無台椀 b で、外面体部下半～底部をロクロミガキ、内面はミガキが施される。

b　包含層出土土器（図版 151、写真図版 173）

1 点図化したのみである。387 は古代の土師器仏鉢のようなものと考えている。

3）第 31 次調査 2 区出土土器

2 区では、遺構から 596 点、8,478g、包含層から 472 点、2,513g、合計 1,068 点、10,991g 出土した。土師器：須恵器は総点数比で 13.4：1、総重量比で 2.6：1 である。包含層出土土器の分布状況をみると西に多い傾向がある（図版 125）。

遺構のなかではSK8から最もまとまって出土している。食膳具（土師器・須恵器）、煮炊具、貯蔵具が一通り存在し、なかでも残存率の高い土師器小甕が多いこと、須恵器甕や横瓶も比較的残りのよいことが注目される。SX1880では土師器無台椀の残りがよい。

a　遺構出土土器

SE791（図版 151、写真図版 174）

土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器有台杯が出土。395 は須恵器有台杯でほぼ完形が判明する数少ない資料である。高台の内側が丁寧になでつけられて曲面となり、端部は内外に小さくふんばる。胎土 C 群。

SE794（図版 151、写真図版 174）

土師器無台椀・長甕・鍋が出土。396 ～ 398 は土師器長甕。396 は口縁部 a 類。397・398 は体部で、398 は下半部叩きの後に縦長のケズリが施され、上から見ると多角形を呈する。タタキメは H 類、当て具痕は D 類。

SE810（図版 151、写真図版 174）

土師器無台椀・小甕、須恵器杯蓋・長頸瓶が出土。400 は須恵器杯蓋 C 類で胎土 B 群。

SE1139（図版 151、写真図版 174）

土師器無台椀、須恵器無台杯が出土。402 は須恵器無台杯 B 類で胎土 B 群。

SK8（図版 152・153、写真図版 175・176）

土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・有台杯・広口瓶・甕・横瓶が出土。409 は須恵器甕 B 類で、破片 23 点のうち 11 点が SK8 から、7 点が Pit2 から、5 点がⅢ層から出土。復元的に実測した。外面頸部下端が削られる。内面上部の当て具痕は大変珍しい文様である。下半には H 類当て具痕が重ねられる。410 は須恵器無台杯で胎土 B 群。411 は須恵器有台杯で胎土 B 群。412 は須恵器広口瓶で胎土 B 群。413 は須恵器横瓶で胎土 B 群。414 ～ 418 は土師器小甕で 414・416 は口縁部 b2 類、415 は口縁部 b1 類、417・418 は底部。419 は土師器長甕体部。420 は土師器鍋 Ab2 類。

SK1253（図版 153・154、写真図版 176）

土師器無台椀・長甕が出土。422 ～ 425 は土師器無台椀 A 類で、口縁～体部の 3 点は特徴が似通っており、同一個体も含まれるかもしれない。426 は長甕 Bc 類。当遺構に逆位に埋設されていたもので、ほぼ完形である。口縁端部が「く」の字形に屈曲し、先細りせず厚みをもって丸くおさめられ特徴的である。

SX1880（図版 154、写真図版 177）

土師器無台椀が出土。427 ～ 429 は土師器無台椀で 427・428 は A1Ⅲ類。

SD32（図版 154、写真図版 177）

土師器無台椀・長甕・鍋、須恵器杯蓋・甕・広口瓶が出土。433 は須恵器甕 A 類の口頸部～体上部。口縁端部は欠失するが、直下に突帯を巡らし、突帯と一条の沈線との間には、振幅が大きく頂点間の幅の狭い波状文二段の間に、振幅が小さく頂点間の幅の広い波状文を、頂点をずらして重ねて巡らすという、大変珍しい文様が施されている。体部片では外面は Hb 類タタキメ、内面 D 類当て具痕で胎土 B 群。434 は須恵器杯蓋 C 類で胎土 B 群、435・436 は土師器無台椀 A 類。437 は土師器長甕体部。

SD33（図版 154・155、写真図版 177・178）

土師器無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器無台杯・有台杯・広口瓶が出土。438・439 は須恵器有台杯で、438 は胎土 B 群。439 は底部外面に降灰がみられるので逆位で焼成されたものである。胎土 B 群か。440 は須恵器広口瓶口縁部で胎土 B 群。441 は須恵器壷・瓶類の底部で、外面高台内には爪形の圧痕が巡る。胎土 B 群。442 ～ 445 は土師器無台椀で 442 は A 類。446 は土師器鍋口縁部 b1 類。

SD254（図版 156、写真図版 178）

土師器無台椀が出土。451 は土師器無台椀 C 類。

SD334（図版 156、写真図版 178）

須恵器無台杯・壺瓶類が出土。452 は須恵器壷・瓶類のなだらかな肩部で胎土 B 群。

SD1000（図版 156、写真図版 178）

土師器長甕が出土。453 は土師器長甕体部。

SD1261（図版 156、写真図版 178）

土師器無台椀・長甕・小甕が出土。454 は土師器小甕。

SD1995（図版 156、写真図版 178）

土師器無台椀が出土。456 は土師器無台椀 C 類。

Pit2（図版 156、写真図版 178）

土師器長甕・小甕、須恵器甕が出土。458 は土師器長甕の底部。459 は土師器鍋体部。

b　包含層・表土・攪乱出土土器（図版 156 ～ 158、写真図版 179・180）

包含層出土品では 21 点（465 ～ 485）、ほかに表土出土品 1 点（494）、攪乱出土品 1 点（495）を図化した。465 は須恵器壷・瓶類底部で胎土 B 群。466 ～ 469 は土師器無台椀。466 は A1Ⅱ類のほぼ完形品。470 は小型の皿。471 ～ 476 は土師器小甕で 471 ～ 474 は口縁部 c 類。477 ～ 481 は土師器長甕口縁部で 477 ～ 480 は Bb2 類。481 は口縁部 c 類。482・483 は土師器長甕体部で、482 は非常に厚手のものである。484 は土師器鍋口縁部 b2 類、485 は土師器鍋底部片である。494 は須恵器杯蓋の天井部小片で胎土 B 群、495 は須恵器有台杯で胎土 B 群。

4）第 31 次調査 3 区出土土器（図版 158・159、写真図版 180・181）

3 区では遺構出土品はなく、包含層または攪乱からの出土である。古代土器は 270 点 2,112g であり、種別毎では須恵器 2 点 280g、土師器 268 点 1,832g で、土師器：須恵器は、点数比では 134：1、重量比では 6.5：1 である。包含層出土品 7 点、攪乱出土品 1 点を図化した。497 は土師器無台椀 C 類。498 ～ 501 は土師器長甕口縁部 c 類で特徴は似通っており、いくつかは同一個体かもしれない。502 は土師器長甕体部で外面 H 類タタキメ、内面 H 類当て具痕がみられる。503 は土師器鍋口縁部 b2 類。504 は攪乱出土の土師器無台椀底部。

5）第 31 次調査 4 区出土土器（図版 159、写真図版 181）

4 区では、遺構からは SD117 で土師器無台椀・長甕の小片が各 1 点計 4g 出土したのみである。包含層からは土師器が 155 点 425g 出土。包含層出土品 2 点、攪乱出土品 1 点を図化した。511 は土師器無台椀底部、512 は土師器長甕口縁部 b1 類。513 は土師器長甕体部片である。

第 3 節　中世以降の土器・陶磁器（図版 131 ～ 159、写真図版 151 ～ 181）

A　土器の記述と分類

中世の土器・陶磁器には舶載陶磁器の白磁・青磁、珠洲焼、珠洲系陶器、北越窯産陶器、瀬戸焼・美濃焼、その他陶器、中世土師器がある。中世土師器のみ多様な形態が認められるため分類を行う。珠洲焼は〔吉岡 1994〕、瀬戸焼・美濃焼は〔藤澤 2008〕、舶載陶磁器は〔山本 2000〕の分類と年代観に従っている。計測値などの詳細は別表 5、遺構別出土点数・重量は別表 14・15 に示した。

舶載陶磁器　白磁には椀と四耳壷がある。青磁には龍泉窯系の椀・盤・香炉がある。

珠洲焼・珠洲系陶器　片口鉢・甕・壷 R 種・壷 T 種がある。

北越窯産陶器（瓷器系）　甕がある。

瀬戸焼・美濃焼　平椀・浅椀・天目茶碗・折縁皿・筒形容器・卸皿がある。

その他陶器　越前焼、常滑焼の可能性があるものがある。

中世土師器　皿はロクロ使用と手づくねがあり、ロクロ使用のものは切り離し技法から 3 類に大別した。口径 12 ～ 14cm 前後をⅠ、7 ～ 10cm をⅡとする。

A 類　ロクロ使用底部糸切り後無調整のもの。形態には多様性がある。形態と深さで細分する。

A1 類　小さな平底から大きく開いて内湾ぎみにのび、端部を丸くおさめる厚手のもの　椀に近い形口径の小さいものは浅く皿状を呈する

A2 類　平底から大きく外傾して直線的に開く薄手のもの

A3 類　大きな平底から丸みをもって立ち上がり外傾するもの　古代の無台杯に近い形

B 類　ロクロ使用底部ヘラ切りのもの。平底から直立ぎみに立ち上がる浅い箱状のもので口径はⅡのみ

C 類　ロクロ使用底部切り離し痕なしのもの。厚い平底から大きく開いてたちあがり、口縁部は不明。底部外面には繊維を巻き付けた環状工具の痕跡が残るほかなで調整が行われる。

D 類　手づくねのもの。平底風で体部中位に明確な段を形成し、段より上部は 2 条の沈線状になでつけら



第 15 図　中世土師器皿分類図（S=1/6）



第 16 図　珠洲焼片口鉢（S=1/6）



第 17 図　珠洲焼・北越窯陶器等（S=1/6）

れる。大小がある。底部外面に細かいくぼみが多数みられるものが多く、製作に関わる何かの圧痕かと思われる。

鉢か鍋とみられるものに平底で底部外面端部に低い突出部があるものがある。

瓦質土器　鉢がある。

近世～近代陶磁器　陶器には椀・火入れ・徳利、磁器には白磁短頸壷、白磁小皿、染付椀がある。

B　出土土器・陶磁器各説

1）第 29 次調査出土土器・陶磁器

中世土器・陶磁器は全体で 464 点、6,513g 出土し、そのうち遺構に伴うものは 347 点 5,455g、包含層からは 90 点 1,058g であった。出土分布の傾向として、遺構では SX193 から中世土師器皿 D 類がまとまって出土しており注目される。そのほかは井戸、SD1 と SD2 に多い。

a　遺構出土土器・陶磁器

SE282（図版 131、写真図版 151）

珠洲焼片口鉢・甕、瀬戸焼・美濃焼瓶類？、青磁香炉、中世土師器皿が出土。1 は珠洲焼甕の口縁部小片でⅣ期。2 は珠洲焼片口鉢でⅤ期。3 は龍泉窯系の青磁香炉で、内外面の露胎部に墨で汚れたような部分がみられる。15 世紀代のものと考える。中世土師器皿は小片で図化していないが、DⅡ類である。

SE595（図版 131、写真図版 151）

青磁椀 1 点が出土。4 は灰色がかった釉調を呈する端反り椀 D1 類で 14 世紀末。器胎外面はロクロによる筋状の痕跡が多数観察できる。割れ口に漆継ぎ痕とみられる漆の付着がある。

SE978（図版 131、写真図版 151）

珠洲焼片口鉢・壺 T 種が出土。6 は珠洲焼片口鉢で卸目は不明である。Ⅴ期。

SK285（図版 132、写真図版 152）

中世土師器皿が 1 点出土。27 は口縁端部が欠け、全体に残りも悪いが B 類とみられる。白色を呈する。

SK361（図版 135、写真図版 155）

青磁椀が 1 点出土。62 は小片で、外面には細い沈線で蓮弁を描いている椀 BⅣ類とみられる。

SX193（図版 139、写真図版 159・160）

珠洲焼片口鉢、青磁椀、白磁皿、中世土師器皿が出土。129 は珠洲焼片口鉢で、細い筋の卸目がわずかに残っている。Ⅲ期。130・131 は龍泉窯系青磁椀で外面は鎬蓮弁文、130 は見込みに「福」の字が印刻されている椀Ⅱd 類。132 ～ 136 は中世土師器皿 DⅠ類、137 ～ 141 は同 DⅡ類。

SD1（図版 140 ～ 141、写真図版 161 ～ 163）

珠洲焼片口鉢・壷・甕、珠洲系陶器壺・甕、北越窯産陶器甕、越前焼擂鉢、瀬戸・美濃焼卸皿、青磁椀・皿・盤、白磁椀、中世土師器皿、瓦質土器が出土。165 ～ 168 は珠洲焼片口鉢口縁部。165 は口縁端部が水平に近い。166 は細い筋の卸目がわずかに残る。167 は卸目不明。168 は割れ口に漆継ぎした跡がある。169 ～ 171 は珠洲焼片口鉢底部で、169 は割れた後に角を研磨具として再利用している。170 は放射状に施された卸目が 3 単位まで確認できる。171 の内面は使用による磨滅が著しい。卸目は条線の間隔がやや広いもののようである。172 は珠洲系陶器、173 は珠洲焼の壷 T 種と考えられるもので、172 はごく小片だが肩部、173 は外面に矢羽根状の叩きがみられる体部と考える。174・176 は珠洲焼、175 は珠洲系陶器の甕で、174・175 は体部、176 は体部～底部で外面は底部際まで叩きが施されている。172 がⅠ期、166・167 がⅡ～Ⅲ期、169 がⅢ期前後、174・175 はⅢ期以前、165・168・170・171・173 がⅣ期とみられる。177 は北越窯産陶器甕体部片で、内外面丁寧になでつけられている。178 は常滑焼の可能性がある体部～底部。179 は瀬戸焼・美濃焼卸皿で古瀬戸後期様式Ⅱ～Ⅲ期。180 は青磁か白磁かよくわからない椀、181 は龍泉窯系青磁盤Ⅲ類。182 ～ 190 は中世

土師器皿。182 ～ 188 は A1 類で、赤味の強い色調とざらざらした胎土の特徴が共通する。184 ～ 188 が Ⅰ類、182・183 はⅡ類である。189・190 はＤⅠ類。190 は外面に非常に明瞭な段を作っている。

SD2（図版 143、写真図版 165）

中世土師器皿、珠洲焼壺Ｒ種・壺Ｔ種、珠洲系陶器壺、青磁椀、白磁皿・椀が出土。222 は珠洲焼壺Ｒ種肩部。Ⅰ期。223・224 は白磁椀Ⅱ類。225・226 は中世土師器皿。225 は A2 類で、226 は底部不明だが全体に 225 とよく似ているので A2 類であろう。227 は底径 20.0cm ほどに復元できる平らな底部片で、外面周縁近くに幅 1mm ほどの断面方形を呈する低い突出部がある。調整は内面が不定方向のナデで、体部との境近くのみ周縁に沿って強いナデがめぐる。外面ははっきりしないが、器面には小さな凹凸がみられる。（内耳）鍋の底部のようなものの可能性を考え中世としたが、古代の土師器かもしれない。

SD36（図版 143、写真図版 165）

中世土師器皿が 19 点 50g 出土したが、7 点ずつ接合して全体の約半分が残る 228 と完形に近い 229 の 2 点が復元でき、残りの破片もいずれかの同一個体とみられる。ともにＤⅡ類である。

SD289（図版 143、写真図版 166）

中世土師器皿、白磁椀、瀬戸焼・美濃焼平椀が出土。236 は古瀬戸後期様式の瀬戸焼・美濃焼平椀。

SD358（図版 144、写真図版 166・167）

中世土師器皿、珠洲焼片口鉢・甕、珠洲系陶器甕が出土。251・252 は珠洲焼片口鉢。251 は口縁部で卸目は不明、割れた後に研磨具として再利用されている。252 は底部で卸目は不明。253 は珠洲系陶器、254 は珠洲焼の甕体部。いずれもⅠ期のものと考える。255 は中世土師器皿 A1Ⅰ類。

SD776（図版 144、写真図版 167）

中世土師器皿が出土。262 は中世土師器皿ＤⅡ類。

SD1218（図版 145、写真図版 168）

中世土師器皿が出土。281 は中世土師器皿Ｂ類。

Pit555（図版 146、写真図版 169）

中世土師器皿が出土。293 は椀形になるとすれば A1 類の可能性があるか。

b　包含層・攪乱出土土器・陶磁器（図版 149 ～ 150、写真図版 172・173）

354 ～ 358 は珠洲焼片口鉢、355 は漆継ぎ痕がある。359・360 は珠洲焼壺Ｒ種。359 は体部で 2 段の櫛描き波状文が大振りに描かれている。360 は静止糸切痕を残す底部である。361 は珠洲焼壺口縁部でＲ種かＴ種かは不明。〔吉岡 1994〕では大壺とされる範疇のものであろう。359・360 はⅠ期、357 はⅢ期、356・361 はⅢ～Ⅳ期、355 はⅣ期、354・358 がⅤ期とみられる。362 は白磁で、耳の一部のような高まりが残るので、四耳壺の肩部と考える。363 は龍泉窯系青磁椀Ⅱ類。364 ～ 367 は瀬戸焼・美濃焼。364 は折縁皿で古瀬戸後期様式Ⅳ新段階。365 は筒形容器とみられる。366 は天目茶碗。367 は浅椀かと思われる。368・370 は中世土師器皿。368 は A1Ⅰ類の厚い底部と考えるが、SD1 出土の一群とは胎土・焼成の異なるものである。369 は底部不明だが椀形であることからＡ類の可能性がある。370 はＢⅡ類でごく浅いものである。371・372 は珠洲焼片口鉢。371 は研磨具に転用されている。Ⅲ期。372 は放射状の卸目が 3 単位確認できる。Ⅳ期頃のものか。

2）第 31 次調査 1 区出土土器・陶磁器

中世土器・陶磁器は遺構から珠洲焼片口鉢・甕、瓦質土器鉢合わせて 5 点 430g、中世土師器皿が 535 点 856g 出土している。包含層からは青磁椀 2 点 21g が出土した。

a　遺構出土土器・陶磁器

SX270（図版 150、写真図版 173）

珠洲焼甕・片口鉢が出土。373・374 は珠洲焼片口鉢でⅢ期。374 は破面の一部に弱い摩滅がある。375 は

珠洲焼甕の体部片で、Ⅳ期とみられる。破面と外面に摩滅がみられ、研磨具に転用されている。

SD11（図版 150、写真図版 173）

中世土師器皿が出土。全体として残りが悪く完形をとどめるものはないが、色調・胎土はほぼ同様の特徴をもつ。376 はＤⅡ類で口縁と体部の境には明瞭な段がみられる。377 ～ 382 はＤⅠ類で、口径は外端で 12 ～ 14cm 代に復元される。377 外面には 2 段のナデがみられる。

SD64（図版 150、写真図版 173）

瓦質土器鉢が出土。383 は口縁部小片である。

b　包含層出土土器・陶磁器（図版 151、写真図版 173・174）

388・389 は龍泉窯系青磁椀Ⅱ類。390 は近世陶器椀。391 は近世肥前系磁器染付椀。392 は近世の白磁壷で、口縁端部と肩部内面の一部に釉剥ぎがみられる。

3）第 31 次調査 2 区出土土器・陶磁器

中世土器・陶磁器は龍泉窯系青磁椀、瀬戸焼・美濃焼天目椀、珠洲焼片口鉢・壺・甕、その他の陶器、中世土師器皿が出土している。遺構からは 47 点 1,913g、包含層から 32 点 391g である。井戸からの出土が多い。

a　遺構出土土器・陶磁器

SE725（図版 151、写真図版 174）

青磁椀が出土。393 は龍泉窯系青磁椀Ⅱ類か。

SE756（図版 151、写真図版 174）

中世土師器皿が出土。394 はＣ類。ロクロ使用と考えるが、底部外面には糸による切り離し痕はなく、繊維を巻き付けた環状の工具の圧痕とみられるものが溝状になり半周分程残っている。

SE802（図版 151、写真図版 174）

中世土師器皿が出土。399 は A2 類の底部で、硬く焼けて反り、上げ底風になっている。

SE845（図版 151、写真図版 174）

中世土師器皿が出土。401 はＤ類の口縁部。

SE1139（図版 151、写真図版 174）

中世土師器皿が出土。403 は底部切り離しが不明瞭だが糸切りのように思われる。

SK4（図版 152、写真図版 174）

珠洲焼甕・片口鉢、瀬戸焼・美濃焼天目椀が出土。404 ～ 406 は珠洲焼。404 は片口鉢体部小片。405・406 は甕体部。407 は瀬戸焼・美濃焼の天目茶碗。

SK5（図版 152、写真図版 175）

珠洲焼片口鉢が出土。408 は卸目不明。Ⅴ期。

SK782（図版 153、写真図版 176）

珠洲焼片口鉢が出土。421 は体下部～底部の小片で、卸目はやや波打っている。Ⅱ期のものか。

SD1（図版 154、写真図版 177）

珠洲焼片口鉢、青磁椀、近世以降陶磁器が出土。430 は龍泉窯系青磁椀。431 は陶器火入れ、432 は陶器徳利で、431・4324 は器形と釉調から五泉市村松で幕末～近代に操業していた村松焼の可能性が高い。

SD33（図版 155、写真図版 178）

珠洲焼片口鉢・甕、中世土師器皿が出土。447 は珠洲焼片口鉢で割れ口を研磨具として再利用したようである。Ⅲ期以前のものであろう。448 は珠洲焼甕で口縁部を作り出した際の加工痕が比較的よく残っている。Ⅳ3 期。449 は珠洲焼甕体部でⅤ期か。450 は中世土師器皿 A2 類。

SD1261（図版 156、写真図版 178）

中世土師器皿が出土。455 は中世土師器皿 A1Ⅱ類。

SN333（図版 156、写真図版 178）

珠洲焼片口鉢、近世陶磁器が出土。457 は珠洲焼片口鉢でⅡ～Ⅲ期か。

Pit832（図版 156、写真図版 178）

中世土師器皿が出土。460 は中世土師器皿 A3 類。

Pit929（図版 156、写真図版 178）

中世土師器皿が出土。461 は中世土師器皿 A3 類。

Pit946（図版 156、写真図版 178）

中世土師器皿が出土。462 は中世土師器皿 A3 類。

Pit983（図版 156、写真図版 178）

中世土師器皿が出土。463 はヘラ切りとみられ、B 類と考える。

SB2172（Pit952）（図版 156、写真図版 178）

中世陶器の壷が出土。464 は色調が白っぽいため産地不明としたが珠洲焼かもしれない。

b　包含層・表土・攪乱出土土器・陶磁器（図版 158、写真図版 180）

包含層出土品では 8 点（486 ～ 493）、ほかに攪乱出土品 1 点（496）を図化した。486・487 は珠洲焼片口鉢。486 はⅣ1 期、487 はⅣ2 ～ 3 期のものであろう。488 は龍泉窯系青磁椀で、内面に劃花文。489 ～ 493 は中世土師器皿 A 類。489 ～ 492 は A2 類、493 は A3 類。496 は幕末～近代の瀬戸焼白磁小皿。

4）第 31 次調査 3 区出土土器・陶磁器（図版 158・159、写真図版 181）

3 区では遺構出土品はなく、包含層または攪乱からの出土である。中世では珠洲焼・珠洲系陶器が 6 点 392g 出土しており、攪乱出土品 6 点を図化した。505・506 は珠洲焼片口鉢口縁部でⅡ～Ⅲ期。507 は珠洲系陶器大壷 R 種の口縁部でⅣ期頃か。508 は珠洲焼装飾壷 R 種体部でⅠ～Ⅱ期。509 は珠洲焼甕体部小片で研磨具として再利用されている。510 は幕末～近代の瀬戸焼白磁小皿である。

第 4 節　土製品・石製品・金属製品・鍛冶関連遺物・銭貨・木製品

A　土製品（図版 159、写真図版 181）・焼成粘土塊（写真図版 182）

1）第 29 次調査出土土製品（別表 6・24、図版 159、写真図版 181）

第 29 次調査では古代の土製品（粘土塊除く）が 15 点 647g 出土した。遺構から円筒形土製品 7 点 473g、土錘 1 点 6g、不明 2 点 8g で合計 10 点 487g。包含層からは円筒形土製品 3 点 138g、土錘 1 点 6g、不明 1 点 16g で合計 5 点 160g である。

円筒形土製品　合計 10 点 611g あり、出土遺構は SK764 と SD1・SD2 でいずれも古代の遺構ではない。口縁部と底部があるが、完形は不明。SD1 と 2、SD1 と包含層の間で接合した。接合の結果 10 点中 9 点が図化した 5 点に含まれる。2 ～ 5 は外面ではロクロナデ調整の下に成形時の粘土紐の継ぎ目が随所に観察され、接着面は外傾する。口縁部とみられるのは 2 で、端部上端は平坦になる。1 は剥落した底部小片。3 ～ 5 は体～底部とみられ、ほぼ一定の径の体部から、底部近くでややすぼまり、底径より 3 ～ 5cm 小さい径の穴が開いている。3 は 4･5 に比べて底部が薄くみえるが､現状の底面の状況からみて 1 のような部分が剥落した可能性がある。そうすると 3 も本来は 4・5 程度の厚みがあったとみられ、1・3 ～ 5 はすべて同様の作りのものとみてよいであろう。4・5 の内面底部近くはロクロナデの後にやや左上がりの強いナデで調整されている。底部外面は平坦でなんらかの工具の圧痕がみられる。穴の壁部分の状況から、初め円盤状に作った底部をくりぬいて穿孔したものと考える。2・4・5 は焼成の特徴も共通しており、同一個体かもしれない。同一個体と仮定し、ややすぼまった底部を口縁部に差し込んで使用したとするならば、底部のすぼまりが小さいため重なり部分はあまり多くない形状であるといえる。2 次的な被熱痕はみられない。出土位置をみると、1 ～ 4 は調査区中央東より、5 と図化

していない 1 点が調査区南端部と離れて分布しており、古代土器全体の分布状況とも似ている。

土錘　2 点 12g 出土しており、すべて図化した。いずれも管状の小型品である。6 は SD2 出土で一方の端部がわずかに欠ける。7 はⅢ層出土で、両端とも斜面状に欠損が見られるが、それぞれ異なる側が欠損している。2 点は重量がともに 6g で孔の径は近いものの、長さ・幅・長幅比のすべてにおいて異なるものである。

2）第 31 次調査出土土製品・焼成粘土塊（別表 7・25、写真図版 182）

第 31 次調査 1 区では SD11 で中世土師器 D 類とともに、不定形で柔らかい焼成の粘土塊が 247 点、3,318g 出土した。2 区では詳細不明の土製品が 2 点あるが図化していない。

焼成粘土塊　大きいもの、ナデ痕や繊維痕のみられるものを 41 点選び、写真のみ掲載した。胎土は中世土師器 D 類に近い色調で、濡らすと粘り気を感じる粘土質のものと、砂質のものがある。形状には平坦面をもつもの、曲面をもち円柱に近いもの、外反するものがある。1 は最大のものである。

中世土師器 D 類の集中と共伴することから、その製作に関わる遺物の可能性もある。あるいは鋳型、かまどなどの廃材であろうか。

B　石　製　品（図版 160 ～ 181、写真図版 183 ～ 197）

1）石製品の分類と記述

第 29・31 次調査の石製品は総計 381 点出土した。その内訳は、砥石 49 点（実測数 40 点）、砥石 + 敲石 2 点（同 2 点）、石硯 2 点（同 2 点）、磨石 102 点（同 60 点）、磨石 + 敲石 2 点（同 2 点）、敲石 42 点（同 19 点）、敲石 + 台石 1 点（同 1 点）、台石 73 点（同 47 点）、軽石製石製品 102 点（同 71 点）、不定形石器 2 点（同 2 点）、剝片 2 点（同 1 点）、石核 2 点（同 1 点）である。また、礫類が焼礫 135 点（18,851.95g）（同 5 点）、礫 872 点（44,315.69g）で合計 1,007 点（63,167.64g）出土している。

詳細な計測値は別表 8、出土点数・個体数・石製品組成・石材組成・重量組成等は別表 17 ～ 23 に示した。石製品は遺構単位でのまとまりに欠けるため、調査区単位で種別ごとに記載する。礫類については基本的に石製品の項で扱うが焼礫の一部のみ実測図の提示および記載を行い、他は数量のみを示した。

図版 160-2　左側面（1 目盛 1mm）

本書においては古代・中世にも石の道具が多く使用されていることを示すのを一つの目的とした。明らかな石製品はわずかであったが、表面観察で微弱な使用痕が認められる礫についても意図的に図化を実施した（写真参照）。軽石製石製品については、本遺跡が軽石の流通に係る遺跡であった可能性が高いと判断したことから、使用痕跡が明瞭に認められなくとも遺跡で利用されたと考え、資料提示を行った。しかし、新潟市内の同時代の遺跡においてこうした石製品の資料提示について類例が少なく、これまであまり認識されてこなかったことから、検証のための検討会を実施した。その結果、使用の痕跡については様々な意見が出され、どこまで日常的に利用された石製品であるのかについては議論となった。本報告書では、古代・中世の石利用（搬入も利用形態を示すとする）の一端を示す資料として提示するが、今後、類例の増加や追加分析などをもとに、これら石製品の機能、用途について検証作業に努めていきたい。

砥石　「砥ぐ」「磨く」「仕上げる」目的で使用され、対象物を刃物に限定しない広義での「研磨する」道具（〔汐見 1999〕）と定義し、研磨に起因する平滑面や線状痕・刃物痕があるものを砥石として一括した。形態から成形を伴い多角柱状のものを A 類、素材礫の形状を生かしたものやその剝片を用いたものを B 類とした。

砥石 + 敲石　敲打痕のある砥石を器種として設定した。砥石と敲石双方の分類を用いた。

磨石　表面が円滑に磨耗した石製品のうち、敲打痕が観察されないものを一括した。円礫あるいは亜円礫を用いているものが多い。分類については、縄文時代以来、遺跡に多用されてきた平面・断面形がともに円・もしく

は楕円形の典型的な磨石を A 類、扁平で小形の円盤形で 120mm 以下の磨石〔立木 2017c〕を B 類、不定形な礫を素材として使用しているものを C 類とした。

磨石 + 敲石　表面が円滑に磨耗した石製品のうち、敲打痕が観察されるものを一括した。磨石と敲石双方の分類を用いた。

敲石　端部に敲打痕が観察されるものや剝離によって刃部を作出した資料を一括した。分類は、端部に敲打痕が認められるものを A 類、端部に刃部を作出して礫器としての使用が推定できるものを B 類とした。

敲石 + 台石　敲石と台石両方の機能を備える特殊な事例として、器種設定を行った。分類はない。

台石　中・大型の礫素材に磨痕・敲打痕等の使用痕跡が認められるもの。破片資料が多く、全体の形状が不明なものが多いため、分類を行わなかった。

軽石製石製品　軽石を素材とするものを一括した。法量から長軸 15.1cm 以上を超大形品、10.1 ～ 15.0cm を大形品、5.1 ～ 10cm を中形品、5cm 以内を小形品とした〔立木 2014c〕。欠損品については大きさを推定復元して分類した資料もある。機能・用途が個々に異なり、明確な使用痕が認められないものもあるため、分類は行わず、それぞれの石製品ついて観察所見を記載する。

不定形石器　2 次調整剝離を行った用途不明で形状が不定形な剝片を一括した。

石核　「目的的な剝片」の剝離に供されたと推定されるものを一括した。

2）第 29 次調査区出土石製品

砥石 26 点（実測数 18 点）、磨石 79 点（同 38 点）、敲石 27 点（同 5 点）、敲石 + 台石 1 点（同 1 点）、台石 42 点（同 17 点）、軽石製石製品 76 点（同 56 点）、不定形石器 2 点（同 2 点）、剝片 1 点、石核 1 点の計 255 点の石製品が出土している。また、礫類は焼礫 70 点（16,557.12g）（実測数 5 点）と礫 767 点（40,918.19g）の合計 837 点（57,475.31g）が出土している。

砥石（1 ～ 18）

1 は凝灰岩製で、亜円礫の表裏 2 面を砥面とした B 類の砥石である。上下端部を欠損している。被熱を受けている。2 は凝灰岩製で、四角柱状の形態をした A 類の砥石である。表裏面、両側面の 4 面を砥面としている。下端部を欠損している。3 は緑色凝灰岩製で、四角柱状の形態をした A 類の砥石である。表裏面、右側面の一部、左側面、下面の 5 面を砥面としている。砥面のすべてに明瞭な線状痕が認められる。4 は砂岩製で、扁平な四角柱状の形態をした A 類の砥石である。表裏面の 2 面を砥面としている。形態から置砥石と思われ、石材から粗砥としての機能が想定される。5 は硬砂岩製で B 類の砥石である。亜角礫の表面 1 面を砥面としている。破片資料で、元の形状は不明である。6 は凝灰岩製で多角柱状の形態をした A 類の砥石である。砥石を剝離した破片資料で、元の形状は不明である。7 は凝灰岩製で亜円礫の表裏面 2 面を砥面とした B 類の砥石である。下半部は欠損している。8 は緑色凝灰岩製で、亜円礫の表裏 2 面、両側面を砥面とした B 類の砥石である。下半部は欠損している。9 は硬砂岩製で、亜角礫の表面 1 面を砥面とした B 類の砥石である。破片資料で、元の形状は不明である。10 は凝灰岩製で、亜円礫の表裏面 2 面を砥面とした B 類の砥石である。破片資料で、元の形状は不明である。11 は緑色凝灰岩製で、不定形の剝片を使用した B 類の砥石である。表面 1 面を砥面としており、表面中央やや下方に径 8mm 程の穿孔が確認される。貫通はしていない。用途は不明である。12 は凝灰岩製で、亜角礫の表面 1 面を砥面とした B 類の砥石である。破片資料で元の形状は不明である。被熱を受けている。13 は凝灰岩製で、四角柱状の形態をした A 類の砥石である。表面 1 面を砥面としている。全体に被熱を受けている。14 は石英砂岩製で、亜角礫の表面 1 面を砥面とした B 類の砥石である。15 は硬砂岩製で、亜角礫の表面 1 面を砥面とした B 類の砥石である。裏面に主要剝離面を残し、右側面、下面を打割し整形している。形状から置砥石の可能性がある。

16 は凝灰岩製で、六角柱状の形態をした B 類の砥石である。素材礫自体が円滑で光沢を有する表皮をもつ。表面 1 面を砥面としており、明瞭な線状痕が認められる。大きさの点から置砥石の可能性が高い。

17 は凝灰岩製で、亜角礫の表面 1 面を砥面とする B 類の砥石である。斜位の線状痕が認められる。形状から置砥石の可能性がある。18 は凝灰岩製で、半割した棒状礫の表・裏面の 2 面を砥面とした B 類の砥石である。裏面は下端から剥離した破面を砥面として使用しており、横位・縦位の刃物痕が観察される。全体に被熱を受けて赤化している。

磨石（19 ～ 56）

19 はチャートの円礫を素材とし、B 類に分類される。20 は黒色頁岩の円礫を素材とし、B 類に分類される。21 ～ 47 は、Pit954 で纏って出土している、使用痕跡は微弱であるが、土器の製作に係る「磨き石」の素材の可能性がある。21 はチャートの円礫を素材とし、B 類に分類される。22 は凝灰岩の亜円礫を素材とし、B 類に分類される。23 は硬砂岩の亜円礫を素材とし、B 類に分類される。24 は硬砂岩で B 類に分類される。側縁にわずかに擦痕が観察される。25 はホルンフェルスの円礫素材で、B 類に分類される。26 は砂岩の円礫を素材とし、B 類に分類される。27 は硬砂岩の円礫を素材とし、B 類に分類される。側縁にわずかに擦痕が観察される。28 は砂岩の円礫を素材とし、B 類に分類される。29 は凝灰岩の円礫を素材とし、B 類に分類される。30 は頁岩の円礫を素材とし、B 類に分類される。先端の表裏面に明瞭な擦痕が観察される。31 は珪質凝灰岩の円礫を素材とし、B 類に分類される。32 はホルンフェルスの円礫を素材とし、B 類に分類される。33 は安山岩の円礫を素材とし B 類に分類される。34 は珪質凝灰岩の円礫素材で、B 類に分類される。35 は凝灰岩の円礫素材で、B 類に分類される。表裏面に擦痕が観察される。36 は安山岩の円礫素材で、B 類に分類される。37 は花崗岩の亜円礫素材で、B 類に分類される。38 は頁岩の円礫素材で、B 類に分類される。側縁に明瞭な擦痕が観察される。39 はチャートの亜円礫素材で、で B 類に分類される。40 はチャートの円礫素材で B 類に分類される。側縁にわずかに擦痕が観察される。41 は凝灰岩の円礫素材で、B 類に分類される。42 は凝灰岩の円礫素材で、B 類に分類される。43 は凝灰岩の円礫を素材とし、B 類に分類される。裏面にわずかに擦痕が観察される。44 は珪質凝灰岩の亜円礫素材で、B 類に分類される。45 は硬砂岩の円礫を素材とし、B 類に分類される。表裏面に擦痕が観察される。46 は珪質凝灰岩の亜円礫を素材とし、B 類に分類される。47 は凝灰岩の円礫を素材とし、B 類に分類される。表裏面にわずかに擦痕が観察される。48 は凝灰岩の円礫を素材とし、半割されている。大きさの点で A 類に分類される。49 は珪質凝灰岩製で棒状の亜円礫を素材に用いている。B 類に分類される。50 は珪質頁岩製で、不定形礫を素材とする C 類に分類される。表面の平坦面に明瞭な擦痕が観察される。51 は珪質凝灰岩の円礫を素材とし、B 類に分類される。表裏面に擦痕が観察される。52 は凝灰岩の円礫を素材とし、B 類に分類される。表裏面に擦痕が観察される。53 は凝灰岩の円礫を素材とし、B 類に分類される。表裏面に擦痕が観察される。54 は凝灰岩の円礫を素材とし、B 類に分類される。表裏面に縦方向の擦痕が観察される。55 は緑色凝灰岩の円礫を素材とし、B 類に分類される。56 は安山岩の円礫を素材とし、B 類に分類される。表裏面に擦痕が観察される。

敲石（57 ～ 61）

57 は珪質凝灰岩の礫を素材とし、B 類に分類される。58 は花崗岩の礫を素材とし、表裏面で半裂された後に敲打面が作出されている。B 類に分類される。59 は花崗岩の礫を素材とし、求心状の剥離によって分割し、円礫状に小形化されている。B 類に分類される。60 は花崗岩製の礫を素材とし、A 類に分類される。敲打により敲打面が形成された後に、先端部が半割し、そこを敲打面として剥離痕が先端に生じている。61 は花崗岩の礫を素材とし、B 類に分類される。被熱を受けている。

敲石 + 台石（62）

62 は花崗岩製である。本来、台石としていたものを、表面先端・左縁を分割し、敲石として使用したとみられる。右側縁に敲打痕が確認される。

台石（63 ～ 79）

63 は花崗岩の礫を素材とした台石破片である。被熱を受けている。64 は花崗岩製の台石破片である。被熱を

受けている。65 は硬砂岩の礫を素材とした台石破片である。66 は花崗岩の礫を素材としている。表裏面に被熱を受けている。台石を分割した後にカマド等で用いられた可能性がある。67 は花崗岩の礫を用いている。表裏面に被熱を受けている。68 は安山岩の礫を用いている。表面に被熱を受けている。69 は凝灰岩の礫を半割して用いている。70 は安山岩の礫を用いている台石破片である。表面に被熱を受けている。71 は安山岩の円礫を用いている。表面の一部に被熱を受けている。72 は花崗岩の台石破片である。表面の一部に被熱を受けている。73 は硬砂岩製の台石破片である。節理面で割れが生じている。74 は凝灰岩の円礫を用いた台石である。75 は流紋岩製の大形の礫を用いた台石破片である。側縁の一部が残る。76 は花崗岩の礫を用いた台石である。分割剝離した後に台石として用いている。表裏面の一部に被熱を受けている。77 は花崗岩の礫を素材とした台石である。表裏面に被熱を受けている。カマドの部材の可能性もある。78 は硬砂岩製の礫素材である。台石として用いられた後に打割されている。全体に被熱を受けている。79 は花崗岩の大形の棒状礫を素材としている。上下端を分割している。

軽石製石製品（80 ～ 135）

80 は小形の石製品である。半割されている。81 は不定形な小形の石製品である。82 は小形の石製品である。一部欠損している。83 は小形の石製品である。擦痕が僅かに残る。84 は不定形な小形の石製品である。85 は小形の石製品である。86 は小形の石製品である。87 は小形の石製品である。表面両側縁を欠損する。88 は小形の石製品である。裏面に一部使用痕跡が残る。89 は円礫を用いた小形の石製品である。裏面に擦痕が僅かに残る。90 は小形の石製品である。裏面が欠損する。91 は小形の石製品である。裏面が欠損する。92 は不定形な小形の石製品である。93 は小形の石製品である。94 は不定形な小形の石製品である。裏面に擦痕が僅かに残る。95 は円礫を用いた小形の石製品である。表面に擦痕が残る。96 は円礫を用いた小形の石製品である。97 は円礫を用いた小形の石製品である。表面に擦痕が僅かに残る。98 は小形の石製品である。裏面を欠損する。99 は円礫を用いた小形の石製品である。100 は小形の石製品である。表面左側縁を欠損する。101 は中形と推定される石製品である。裏面を欠損する。102 は不定形な小形の石製品である。103 は小形の石製品である。裏面と右側縁を欠損する。104 は不定形な小形の石製品である。105 は小形の石製品である。表裏面が剝離されている。106 は円礫を用いた小形の石製品である。表面に擦痕が僅かに残る。107 は円礫を用いた中形の石製品である。108 は中形の石製品である。大形品の破片と推定される。109 は中形の石製品である。表面に擦痕が僅かに残る。110 は中形の石製品である。裏面に剝離痕が僅かに残る。111 は円礫を用いた中形の石製品である。表裏面に擦痕が残る。112 は円礫を用いた中形の石製品である。表裏面に擦痕が残る。113 は中形の石製品である。円礫を用いている。114 は不定形な中形の石製品である。115 は中形の石製品である。不定形な礫を用いている。116 は中形の石製品である。円礫を用いている。表面左側縁が破損している。117 は中形の石製品である。破損品である。118 は中形の石製品である。119 は円礫を用いた中形の石製品である。裏面が欠損する。120 は中形の石製品である。円礫を用いている。裏面に擦痕が残る。121 は中形の石製品である。不定形な礫を用いている。122 は中形の石製品である。大形品からの再加工品と考えられる。123 は大形の石製品である。円礫を用いている。124 は大形の石製品である。裏面が一部欠損している。125 は大形の石製品である。裏面は再加工されていると考えられる。126 は不定形な大形の石製品である。表面に穿孔が一箇所観察される。127 は大形の石製品である。円礫を素材としている。裏面の一部に擦痕が残る。128 は不定形な大形の石製品である。表面右側縁が破損している。129 は大形の石製品である。円礫を素材としている。裏面右側縁に剝離痕が残る。130 は大形の石製品である。表面に 5 ヶ所、裏面に 2 ヶ所穿孔がある。そのうち 1 か所は貫通している。浮子などに用いられた可能性が考えられる。131 は大形の石製品である。円礫を素材とする。表面の一部に擦痕が残る。上端を欠損する。132 は超大形の石製品である。円礫を素材とする。表裏面に剝離痕が観察される。133 は超大形の石製品である。円礫を素材とする。表裏面に擦痕が僅かに残る。134 は超大形の石製品である。円礫を素材とする。表裏面に擦痕が僅かに残る。135 は大形の石製品である。表裏面が破損している。

不定形石器（136・137）

136 は花崗岩製である。剝片状の素材の左右の側縁に剝離痕が残る。全体に被熱している。137 は凝灰岩製である。大形の礫を素材とし、裏面に礫面が残る。表面左側縁に調整剝離が認められる。スクレイパー状の用途が想定される。

焼礫（138 ～ 142）

138 は花崗岩の焼礫片である。139 は安山岩の焼礫片である。140 は（巨晶）花崗岩の焼礫片である。141 は花崗岩の焼礫片である。142 は（巨晶）花崗岩の焼礫である。

3）第 31 次調査出土石製品

第 31 次調査では、砥石 23 点（実測数 22 点）、砥石 + 敲石 2 点（同 2 点）、石硯 2 点（同 2 点）、磨石 23 点（同 22 点）、磨石 + 敲石 2 点（同 2 点）、敲石 15 点（同 14 点）、台石 31 点（同 30 点）、軽石製石製品 26 点（同 15 点）、剝片 1 点（同 1 点）、石核 1 点（同 1 点）の計 126 点の石製品が出土している。礫類は焼礫 65 点（2,294.83g）と礫 105 点（3,397.50g）の計 170 点（5,692.33g）が出土している。

a　第 31 次調査 1 区出土石製品

砥石 6 点（実測数 6 点）、砥石 + 敲石 1 点（同 1 点）、磨石 4 点（同 4 点）、敲石 3 点（同 3 点）、台石 2 点（同 2 点）、軽石製石製品 5 点（同 5 点）の計 21 点の石製品が出土している。礫類は焼礫 12 点（773.23g）と礫 11 点（620.61g）の計 23 点（1,393.84g）が出土している。

砥石（143 ～ 148）

143 は凝灰岩製で四角柱状の形態をしたＡ類の砥石である。SK246、河 243、包含層（Ⅲb 層）それぞれから出土した 3 個体が接合した。節理面に沿って破損し、各地点に散逸したと思われる。表面、裏面の一部、両側面の 4 面を砥面としている。表面に斜位の擦痕が観察される。144 は凝灰岩製で四角柱状の形態をしたＡ類の砥石である。礫面の残る上面に向かって表面が湾曲する。表面、裏面の一部、両側面の 4 面を砥面とし、表面には、斜位の線状痕が無数に観察される。大形品であることから置砥石の可能性がある。145 は凝灰岩製でＢ類の砥石である。表面の礫面の一部に平滑な砥面が、観察される。破片資料であり、元の形状は不明である。146 は凝灰岩製で礫の表面 1 面を砥面としたＢ類の砥石である。147 は凝灰岩製で礫の表面 1 面を砥面としたＢ類の砥石である。148 は凝灰岩製で礫の表面の一部、裏面の一部を砥面としたＢ類の砥石である。砥面には斜位の線状痕が明瞭に観察される。大きさから置砥石の可能性がある。

砥石 + 敲石（149）

149 は花崗岩製で、表面の一部を砥面とし、下端部には敲打による剝離が観察される。砥石Ｂ類、敲石Ｂ類にあたる。

磨石（150 ～ 153）

150 は凝灰岩製でＣ類に分類される。左側縁のみの欠損資料である。151 は凝灰岩製でＢ類に分類される。円礫を素材としている。表裏面に僅かに擦痕が残る。152 は凝灰岩製でＢ類に分類される。円礫を素材としている。表裏面に僅かに擦痕が残る。153 は花崗岩製でＢ類に分類される。円礫を素材としている。表裏面に僅かに擦痕が残る。全体に被熱を受けている。

敲石（154 ～ 156）

154 は礫岩製でＡ類に分類される。棒状の円礫を素材としている。155 は凝灰岩製でＢ類に分類される。棒状の円礫を素材としている。156 は凝灰岩製でＢ類に分類される。亜円礫を素材としている。

台石（157 ～ 158）

157 は安山岩製である。大形の礫を分割して素材としている。表面に擦痕が残る。また、表面に被熱を受けている。158 は花崗岩製である。大形の礫を半割している。表面の一部に被熱を受けている。

軽石製石製品（159 ～ 163）

159 は小形の石製品である。円礫を素材としている。裏面は剝離している。160 は小形の石製品である。円礫を素材とし、末端は剝離されている。裏面に擦痕が残る。161 は中形の石製品である。円礫を素材とし、表裏面に擦痕が残る。162 は中形の石製品である。円礫を素材とする。裏面に擦痕が残る。163 は大形の石製品である。長楕円形の円礫を素材とする。裏面に僅かに擦痕が残る。被熱を受けている。

b　第 31 次調査 2 区出土石製品

砥石 14 点（実測数 13 点）、砥石＋敲石 1 点（同 1 点）、石硯 2 点（同 2 点）、磨石 17 点（同 16 点）、磨石＋敲石 2 点（実測数 2 点）、敲石 12 点（同 11 点）台石 28 点（同 28 点）、軽石製石製品 16 点（同 7 点）、剝片 1 点（同 1 点）、石核 1 点（同 1 点）の計 94 点の石製品が出土している。礫類は焼礫 53 点（1,521.60g）と礫 91 点（2,607.26g）の計 144 点（4,128.86g）が出土している。

砥石（164 ～ 176）

164 は凝灰岩製で不定形の剝片を用いた B 類の砥石である。表面 1 面を砥面とする。細片であり、定型的な A 類の砥石の破片の可能性もある。165 は緑色凝灰岩製で四角柱状の形態をした A 類の砥石である。表裏面、両側面、上下面の 6 面を砥面とする。下端部を欠損している。166 は凝灰岩製で四角柱状の形態をした A 類の砥石である。表裏面、左右側面の 4 面を砥面とする。裏面の砥面は上端に向かって湾曲している。上端と下端を欠損する。全体に被熱を受けている。167 は硬砂岩製で棒状の礫の表裏 2 面を砥面とした B 類の砥石である。168 は凝灰岩製で四角柱状の形態をした A 類の砥石である。表裏面、両側面、下面の 5 面を砥面とする。表面の砥面は下端に向かって大きく湾曲し、縦位・横位の線状痕が明瞭に観察される。表面左右縁も研磨に使用され、細い筋状の砥面が観察される。右側面にも斜位の線状痕が認められる。上端部、下端部を欠損する。大きさの点から置砥石の可能性がある。169 は凝灰岩製の四角柱状の形態をした A 類の砥石である。ほぼ完形で残る定型的な砥石である。表裏面・両側面の 4 面を砥面とする。4 面の砥面すべてに、線状痕が観察できる。法量的に置砥石の可能性がある。170 は硬砂岩製で扁平な礫の表裏面、右側面の 3 面を砥面とした B 類の砥石である。右側面は破面であり、破面も砥面として使用している。全体に被熱を受けている。171 は凝灰岩製で剝片を素材としたと思われる B 類の砥石である。表面 1 面を砥面とする。細片であり、定型的な砥石の断片の可能性もある。172 は凝灰岩製で剝片を素材としたと思われる B 類の砥石である。上面 1 面を砥面とする。細片であり、定型的な砥石の断片の可能性もある。173 は凝灰岩製で剝片を素材とした B 類の砥石である。表面のほかに、左右側面の破面の一部にも砥面をもつ。174 は花崗岩製で礫の表面、下面の 2 面を砥面とした B 類の砥石である。175 は硬砂岩製で、礫面の表面、裏面、左側面の一部の 3 面を砥面とする B 類の砥石である。176 は凝灰岩製で分割した円礫を素材とした B 類の砥石である。上面にあたる礫面の一部と、裏面にあたる破面の一部を砥面としている。

砥石＋敲石（177）

177 はホルンフェルス製である。砥石 B 類、敲石 B 類にあたる。表面、両側面の 3 面に砥面が観察される。正面に刃物痕、裏面に斜位と縦位の線状痕が認められる。下端部に刃部を作出している。

石硯（178・179）

178 は黒色の凝灰岩を素材とした石硯の破片である。右側面の一部に研磨された平滑な面が残存している。179 は黒色の粘板岩を素材とした石硯の破片である。表面の海の部分、下面および裏面の一部に平滑な研磨面が残存する。

磨石（180 ～ 194・196）

180 は凝灰岩製で B 類に分類される。円礫を素材としている。表裏面に僅かに擦痕が残る。181 は黒色頁岩製で B 類に分類される。円礫を素材としており、碁石状の形状である。表裏面に擦痕が残る。182 は凝灰岩製で B 類に分類される。円礫を素材としている。183 は硬砂岩製で B 類に分類される。円礫を素材とし、縁辺に

僅かに擦痕が残る。184 は凝灰岩製で C 類に分類される。円礫を素材とし、表面に擦痕が残る。185 は花崗岩製で C 類に分類される。磨石の破片である。186 は凝灰岩製で A 類に分類される。長楕円形の円礫を素材としている。表裏面に擦痕が残る。187 は花崗岩製で A 類に分類される。円礫を素材とし、表裏面に擦痕が残る。188 は花崗岩製で A 類に分類される。円礫を素材とし、表裏面に擦痕が残る。189 は凝灰岩製で A 類に分類される。長楕円形の円礫が素材である。表裏面に擦痕が残る。190 は緑色凝灰岩製で B 類に分類される。円礫を素材としている。下端が剥離している。191 は凝灰岩製で B 類に分類される。円礫を素材としている。表裏面に擦痕が残る。192 は花崗岩製で B 類に分類される。比較的大形の円礫を用いている。表裏面に擦痕が残る。被熱を受けている。193 は凝灰岩製で B 類に分類される。円礫を素材としている。表裏面に僅かに擦痕が残る。194 は凝灰岩製で C 類に分類される。亜円礫素材の磨石破片である。被熱を受けている。196 は花崗岩製で C 類に分類される。端部下半が欠損する。

磨石＋敲石（197・198）

197 は花崗岩製で磨石 A 類、敲石 A 類にあたる。円礫を素材とし、表裏面に擦痕が、下端部に敲打痕が残る。198 は閃緑岩製で磨石 A 類、敲石 A 類にあたる。不定形の礫を素材としている。下端部に敲打痕が残る。

敲石（195・199 ～ 208）

195 は緑色凝灰岩製で A 類に分類される。棒状の礫を素材とし端部に僅かに敲打痕が観察される。199 は硬砂岩製で B 類に分類される。円礫を素材とし、端部下半が破砕されている。200 は凝灰岩製で B 類に分類される。亜円礫を素材とし下半に使用による剥離痕が残る。201 は安山岩製で A 類に分類される。棒状の礫を素材とし、下端部に敲打痕が残る。202 は凝灰岩製で A 類に分類される。棒状の礫を素材とし、下端部に敲打痕が残る。203 は凝灰岩製で A 類に分類される。棒状の礫を素材とし、下端部に敲打痕が残る。204 は花崗岩製で A 類に分類される。棒状の礫を素材とし、下端部に敲打痕が残る。205 は頁岩製で A 類に分類される。棒状の礫を素材とし、下端部に敲打痕が残る。206 は流紋岩製で A 類に分類される。棒状の礫を素材とし、下端部に敲打痕が残る。207 は凝灰岩製で A 類に分類される。棒状の礫を素材とし、下端部に敲打痕が残る。208 は閃緑岩製で B 類に分類される。亜円礫を素材とし、下端部に剥離痕が残る。

台石（209 ～ 236）

209 は花崗岩製の台石破片である。表面に被熱を受けている。210 は花崗岩製の台石破片である。211 は花崗岩製の台石破片である。212 は凝灰岩製の台石破片である。213 は花崗岩製の台石破片である。裏面に剥離痕が残る。214 は流紋岩製である。亜円礫を用い、半割されている。表裏面に被熱を受けている。215 は硬砂岩製である。大形の礫を素材とした、台石破片である。表裏面に擦痕が残る。216 は花崗岩製である。大形の礫を素材としている。表裏面に被熱を受けている。217 は黒色頁岩製の台石破片である。218 は花崗岩製である。大形の礫を分割し、表面に求心状の剥離を行っている。裏面に被熱を受けている。219 は花崗岩製である。全面に被熱を受けている。カマド等で用いられた可能性がある。220 は凝灰岩製である。大形の礫を素材とした台石破片である。表裏面に擦痕が残る。被熱を受けている。221 は鉄石英製である。表面に擦痕が残る。裏面に剥離痕が残る。全面に被熱を受けている。222 は硬砂岩製の台石破片である。223 は花崗岩製である。表面の窪んだ部分に縦方向の擦痕が残る。裏面は剥離面である。224 は花崗岩製である。表面に被熱を受けている。225 は完形の台石で、花崗岩を石材とする。被熱を受けている。226 は花崗岩製である。大形の礫を素材とし、表裏面に擦痕が残る。裏面は一部打割されている。裏面は被熱を受けている。227 は完形の流紋岩製台石である。不定形な偏平礫を素材としている。表裏面に明瞭な擦痕が残る。228 は流紋岩製の完形品である。楕円形の比較的偏平な礫を素材としている。裏面に被熱を受けている。229 は流紋斑岩製である。大形の礫を素材とし、裏面は剥離されている。230 は凝灰岩製の台石破片である。231 は凝灰岩製の台石破片である。232 は花崗岩製である。偏平礫を素材とし、左縁を残し、打割されている。233 は花崗岩製である。表裏面が被熱を受けている。234 は玉髄製の完形の台石である。表裏面に僅かに擦痕が残る。235 は花崗岩製の完形の台石である。

断面形が偏平な礫を素材としている。236 は凝灰岩製の完形の台石である。大形の礫を素材とし、側縁に部分的に粗い剥離が残る。裏面の一部に被熱を受けている。

軽石製石製品（237 ～ 243）

237 は小形の石製品である。扁平な小礫を素材とし、下端が破損している。238 は小形の石製品である。全体に被熱を受けている。下端が新しく破損している（ガジリ）。239 は中形の石製品である。円礫を素材とし、表面の一部に擦痕が残る。下端は破損している。240 は中形の石製品である。楕円形の円礫を素材とし、表裏面に擦痕が残る。241 は小形の石製品である。不定形の礫を用いている。242 は小形の石製品である。裏面に剥離痕が残る。243 は小形の石製品である。不定形の礫を用いている。

剥片（244）

244 は玉髄製の剥片である。

石核（245）

245 は珪質頁岩製の石核である。剥離面が表裏 2 面に観察される。

c　第 31 次調査 3 区出土石製品

砥石 3 点（実測数 3 点）、磨石 1 点（同 1 点）、台石 1 点、軽石製石製品 5 点（同 3 点）の計 10 点の石製品が出土している。礫が 2 点（130.08g）出土している。

砥石（246 ～ 248）

246 は緑色凝灰岩製で五角柱状の形態をした A 類の砥石である。表面、左側面の 2 面、右側面、下面の計 5 面を砥面としている。247 は凝灰岩製で五角柱状の形態をした A 類の砥石である。表面 2 面、裏面、両側面の計 5 面を砥面としている。定型式の砥石を再加工した可能性がある。248 は凝灰岩製で B 類の砥石である。周囲を打ち欠いて残った礫面の一部を砥面としている。

磨石（249）

249 は凝灰岩製で A 類に分類される。楕円形の円礫を素材としている。表面に僅かに擦痕が残る。

軽石製石製品（250 ～ 252）

250 は小形の石製品である。円礫を素材としている。表裏面に僅かに擦痕が残る。251 は小形の石製品である。礫を素材とし、剥離で成形して用いている。252 は中形の石製品である。右側面と裏面の一部を砥面としている。手持ちの仕上砥の可能性がある。

d　第 31 次調査 4 区出土石製品

磨石が 1 点（実測数 1 点）出土している。礫が 1 点（39.55g）出土している。

磨石（253）

253 は頁岩製で A 類に分類される。円礫を素材としている。

C　金属製品・鍛冶関連遺物・銭貨（図版 182 ～ 184、写真図版 198 ～ 200）

1）金　属　製　品

金属製品では刀子・釘とみられるものが多い。計測値等は別表 9、遺構毎の集計は別表 24・25 に示した。

a　第 29 次調査出土金属製品（図版 182、写真図版 198）

1 ～ 14 は刀子か刀子の可能性のあるものである。2・3 はともに SK747 出土。3 は両区で、刃部に環状のものが 2 か所巻き付いているように見える。15 は刀子または雁又鏃であろうか。16・17 は断面が長楕円形を呈しており刀子かどうかは不明である。18 は刀子または鎌の茎のようなものであろうか。19 は鏃である。20・21 は頭部欠損の和釘。22 は長方形断面の和釘であろう。23 ～ 25 は和釘であろうか。26 は（洋？）釘である。27 は鎹または釘であろう。28 は紡錘車かもしれない。29 は鍋の口縁部である。30 は皿である。

b　第 31 次調査出土金属製品

(1) 1 区出土金属製品（図版 183、写真図版 199）

43 は SD122 出土の刀子である。44 はⅢb 層出土で洋釘かもしれない。

(2) 2 区出土金属製品（図版 183・184、写真図版 199・200）

46・47 は刀子であろうか。48・49 はともに SK5 出土の刀子である。50 は刀子かと思われるが何かが付着しているように見える。51 は刀子である。52 は鎌で完形に近い。53 ～ 59 は和釘である。53 は頭部が残る。54 ～ 58 は頭部を欠いている。59 は頭部の小片とみられる。60 は断面方形を呈するもので、53 ～ 59 より大きな和釘であろうか。61・62 は断面長方形の和釘頭部である。63・64 は頭部を欠損する断面長方形の和釘であろう。65 は長楕円形の断面をもつもので器種は不明である。66 は欠損部でみると長方形断面をもつものが 2 つ並んでいることから、二股の簪のようなものとみられる。67 は長楕円形の断面をもち、端部が小さく屈曲するもので笄であろうか。68 は環状製品で、詳細な出土位置は不明。69 は板状のものに直交する何かがあるようにみえるが器種は不明である。70 ～ 74 は鋳造とみられる板状のもので、70 は鍋の口縁部であろう。71 ～ 74 は器種不明。

(3) 4 区出土金属製品（図版 184、写真図版 200）

4 区で図化できたのは 1 点のみで、82 はⅢb 層出土の和釘である。

2）鍛冶関連遺物

鍛冶関連遺物は第 29 次調査 SD1・2 から椀形滓・鉄滓が多く出土している。第 31 次調査では SD334 において大型の羽口・炉壁がともに出土しているのが注目される。計測値等は別表 9、遺構毎の集計は別表 24・25 に示した。

a　第 29 次調査出土鍛冶関連遺物（図版 182・183、写真図版 198・199）

31・32 は羽口である。31 は断面円形、32 は断面が多角形になるようである。33 ～ 37 は椀形滓である。38 ～ 42 は鉄滓である。

b　第 31 次調査出土鍛冶関連遺物

(1) 1 区出土鍛冶関連遺物（図版 183、写真図版 199）

45 は羽口である。外面には溶融物が付着する。2 区の 75 に近い比較的大形のものとみられる。

(2) 2 区出土鍛冶関連遺物（図版 184、写真図版 200）

75 は羽口である。外面には溶融物が付着しており、木炭の圧痕が残る。76 は炉壁である。77 は鉄滓である。78 は椀形滓である。79 ～ 81 は Pit929 出土の鉄滓である。

3）銭　　貨（別表 10・24、写真図版 200）

銭貨は第 29 次調査でのみ確認された。いずれも銅銭とみられる。1 は SK357 の 1 層出土。焼けて表面は白くなっており全体の 3 分の 1 程が残る。縁帯部があり、文字があったことはわかるが、銭種は不明である。2 は SK357 の 2 層出土。ごく小片になっているが、直交する 2 画の線が読み取れる。3 は茶毘の跡とみられる SK985 の 1 層出土で、4 分の 1 程残存するが、焼骨が融着し焼けており、文字があったかどうかも定かではない。4 は 4R-10B21 Ⅲ層出土で、基本層出土ながら最も残りが良い。4 片あり、直接接合はしないが、同じ個体とみて矛盾するところはない。「熙」「元」「寶」が読み取れるので、北宋銭の熙寧元寶（初鋳 1068 年）であろう。

D　木　製　品（別表 11、図版 185 ～ 189、写真図版 201 ～ 204）

木製品は第 29 次・第 31 次調査合わせて 20 点出土した。17 点は中世の井戸か溝出土の各種製品、3 点は柱穴に残されていた柱根である。柱以外では食器、折敷、履物、曲物、農具、枡、その他不明の製品がある。第 31 次調査では SE1139 井戸側に転用されていた折敷・農具・枡が共伴関係の明らかなものとして注目される。計測値などは別表 11 に示した。

1）第 29 次調査出土木製品（図版 185、写真図版 201）

1 ～ 3 は SE282 出土で、1 は白木の皿。2 は箸状木製品で図の下側の端部が焦げているようである。3 は井戸内底面に近い 6 層から図の左側の面を上にして出土した厚みのある板状木製品で、左面の下側が斜めに広く削られており、主にその部分が炭化している。4 は SE595 出土で、残りは悪いが差歯下駄であろう。5・6 は SD1 から出土した。5 は隅丸長方形を呈する板状木製品で全面炭化している。6 は一方の先端が斜めに切られたヘラのような形の板状木製品である。

2）第 31 次調査出土木製品（図版 185 ～ 189、写真図版 201 ～ 204）

7 ～ 15 は 2 区 SE1139 で井戸側として立て並べられていたもので、16 はその底に水溜として設置されていた曲物である。7 ～ 11 は長辺 53cm、短辺 40cm、高さ 16cm 程の長方形の箱状に組み立てることができる部材である。7 ～ 9 が側板で、10・11 が底板になる。釘穴があるので本来側板は 4 枚だったとみられるが、長辺の 1 枚は再利用されなかったのであろう。樹種同定は行っていない。井戸側として縦長に再利用された結果、地上に近かった側に腐食がみられる。側板は柾目板の両短辺を互い違いに半分切り欠いて組み合わせ、外面から木釘で固定するものである。10・11 は 2 枚並べて底板とし、上にのせた側板を下面から木釘で固定するが、釘穴が明らかなのは短辺だけで、長辺は固定されていなかったようである。8 が最も残りがよく、木釘も残っており、木釘の断面は方形である。組み立てたときに左上になる隅が面取りされて丸みをもつが、組み合う側の小口は四角いままなので、組み立てて横からみるとせっかくの面取りが目立たなくなり、ちぐはぐな感がある。底板も残存する隅は面取りされており、側板の下端が角ばるのとしっくりこないが、このほうが壊れにくかったのであろうか。

12 は折敷と考えられる。隅丸長方形で図の左側の面は平坦に整えられてなめらかであるが、反対面は長辺が面取りされ、製作時の加工痕のほか全面に多数の刃物傷がみられる。各長辺には 2 か所ずつ、2 個一対の小さな貫通孔がある。各短辺にも中央に 1 か所ずつあるようだが、一部不貫通の穴もあるようである。この部分に樹皮を通して縁を固定していたと考えられるが、縁の材の痕跡は特に表面にはみられない。折敷として作られ、背面がまな板として再利用され、更に井戸側に転用されたのであろうか。

13 は代掻き用のエブリの先端部で、半裁楕円形の直線部に鋸歯状の刻みがつけられている。樹種はスギである（第Ⅵ章第 4 節 A・B 参照）。上辺近くに 2 か所の穿孔があり、二股の柄が差し込まれたとみられる。図の左側の面には穴の脇に細長い何かが当たっていた痕跡があり、柄を固定するための閂状のものがあった可能性があるとみられるので、反対側から柄が差し込まれたと考えられる。図の左側の面では穴の上側が強くえぐれ、右側の面では穴の下側が強くえぐれているようであり、使用時の力のかかり具合を反映したものとすれば、柄の手前を下に強く押し付けるような動きがあったことになる。

14･15 は田下駄で、再利用の結果、地表に近かった側が腐食して失われている。全体的に作りが類似しており、足を乗せた部分の変色具合から 14 が左足用、15 が右足用とみられるので、もともと一対のものであろう。15 の樹種はケヤキと同定された（第Ⅵ章第 4 節 A 参照）。全体を一木から削り出して作られている。上面には平面 U 字形を呈する高まりが作られ、相対する両辺中央付近に 1 か所ずつ穿孔がある。下面には中央よりに現状で 3 か所の突起がみられる。突起は偶然両者とも 1 か所が欠けてしまったもので、本来 4 か所あった可能性が高いが、痕跡としてはわからない。民俗例的には横長の「ナンバ」と称されるタイプのもので、放射性炭素年代測定では 11 世紀半ば～ 13 世紀半ばとの結果であった（第Ⅵ章第 6 節参照）。

16 は本体の外側にもう一つの曲物が重ねられている。本体は板目取りで 10mm に及ぶ厚い板が用いられるが、外側には柾目取りのやや薄い板が用いられている。どちらも樹種はスギである。出土時点では本体の綴じ皮が切れて側板の端部がずれており、実測図はその状態で作成したため図では本体の綴じ部が 2 か所に見えるが、実際は 1 か所である。外側の曲物は 2 か所で綴じられ本体には固定されていない。底板は出土しておらず、本体側板の側面にも端面にも綴じ穴や釘穴はみられないので、底は本来なく、井戸側として作られたものというこ

とになる。本体側板の内面には縦方向の平行線のケビキが全面に、斜め方向の平行線のケビキが図の手前側の一部と綴じ合わせ部に局所的に施されている。所々にみられる当たりの状況からケビキには鋸が使用されており、刻みの深さは厚みの 4 分の 1 に及ぶ深いものである（写真図版 204）。本体内面下半にはアスファルトが帯状に付着しており、下端に厚く、3cm ほどの高さまで全周の 2 分の一弱に残存している。端面には及んでいない。このアスファルトは、SE1139 が油井であったために自然に付着したと考えるには局所的すぎると思われるので、意図的に塗布されたものと考えたいが､内側あるいは下端部への底板の固定用とも考えにくい。可能性としては、水溜としての曲物が本来何段か重ねられており、それらを連結する際の接着剤であったということが考えられるだろうか。その場合何段か重ねられていたものをさらに再利用したためこの井戸には 1 点しか曲物がないということかもしれない。

17 は SE1210 出土の 25mm 角長さ 578mm の棒状のもので、井戸側構築材の一部であろうか。18 ～ 20 は 3 か所の柱穴に残っていた柱根で、20 の樹種はスギである（第Ⅵ章第 4 節 A 参照）。

第Ⅵ章　自然科学分析

第１節　概　　要

細池寺道上遺跡第 29 次・31 次調査においては、第５表にまとめたように 50 か所から採取した試料について自然科学分析を行った。その種類は植物珪酸体分析、花粉分析、樹種同定、種実同定、放射性炭素年代測定、人骨の人類学的分析、アスファルト成分・原産地分析の多岐にわたるが、当時の周辺環境や植生、作物、生業、遺構の性格や年代に関する知見を得ることを目的として、採取できた試料の内容に応じた分析を各機関に依頼した。

第 29 次調査・第 31 次調査２区では、ともに畑跡と推定される平行する数条の小溝のまとまりが検出されており、主にそこでの栽培作物についての情報を得るため、溝の覆土と畝にあたる部分の基本層から試料を採取し、

第５表　自然科学分析一覧表

凡　例　１　地点番号　第18図中の番号を示した。
　　２　グリッド　各遺構内における試料採取地点のグリッドを示した。
　　３　分析機関　分析機関は表中においては以下のとおり省略して表記した。
　　火山灰：（株）火山灰考古学研究所　古環境：（株）古環境研究所
　　元興寺：（公財）元興寺文化財研究所　加速器：（株）加速器分析研究所
　　４　試料番号　分析報告本文中または表中に試料番号が付されているものは、本表においても本文中の表記のまま示した。試料番号がないものについては該当項目に○で示した。

地点No.	調査年度	調査区	遺構名等	グリッド	層位	分析種別・分析試料番号・分析機関							
						植物珪酸体	花粉分析	樹種同定	樹種同定	種実同定	放射性炭素年代測定	人骨	アスファルト
						第２節	第３節	第４節A	第４節B	第５節	第６節	第７節	第８節
						火山灰	火山灰	火山灰	元興寺	火山灰	火山灰	奈良・小林・波田野・佐伯・澤田・辰巳	氏家・上條・古環境
1	2009	－	SE282	5Q-5J15	６層	－	－	－	－	１～４			
2	2009	－	SE595	5Q-5J23	４層	－	－	－	－	5			
3	2009	－	SK1101	5R-4B1・6		－	－	－	－	－	○		
4	2009		SK1107	5R-3A25、4A5		－	－	－	－	－	○		
5	2009	－	SK327	5R-1A23		－	－	－	－	－	○		
6	2009		SK357	5R-2A9		－	－	－	－	－	○		
7	2009	－	SK765	5R-3C11・12・16・17		－	－	－	－	－	○		
8	2009	－	SK985	5R-2D16		－	－	－	－	－	－	○	
9	2009	－	SD298	5R-2B3	覆土上部	○							
10	2009	－	SD298	5R-2B3	覆土下部	○							
11	2009	－	SD305	5R-2B10	覆土上部	○							
12	2009	－	SD305	5R-2B10	覆土下部	○							
13	2009	－	SD314	5R-2B2	覆土上部	○							
14	2009	－	SD314	5R-2B2	覆土下部	○							
15	2009	－	SD318	5R-1A22	覆土	○							
16	2009	－	SD319	5R-2B6	覆土	○							
17	2010	1	SK21	19S-2A11		－	－	－	－	－	○		
18	2010	1	SE168	18R-9D2	７層	－	－	－	－	6			
19	2010	2	SE96	19R-9E7	５層	－	－	－	－	7			
20	2010	2	SE151	19R-9D20	４層	－	－	－	－	8			
21	2010	2	SE794	20R-1F12	７層	－	－	－	－	9			
22	2010	2	SE810	20R-1F8	５層	－	－	－	－	10			
23	2010	2	SE844	20R-1F25	４層	－	－	－	－	11			
24	2010	2	SE845	20R-2G2	４層	－	－	－	－	12			
25	2010	2	SE1086	20R-2E15	４層	－	－	－	－	13			
26	2010	2	SE1210	20R-3E10	６層	－	－	－	－	15			
27	2010	2	SE1210	20R-3E10	?	－	－	－	－	－			○
28	2010	2	SE1231	20R-3E8	4層	－	－	－	－	16			
29	2010	2	SE1371	19R-10F25	２層	－	－	－	－	17			
30	2010	2	SE1722	20R-3E24	４層	－	－	－	－	18			
31	2010	2	SE1139	20R-2E20	４層（曲物内部）	－	－	－	－	14			
32	2010	2	SE1139	20R-2E20	4層	－	－	－	曲物	－			
33	2010	2	SE1139	20R-2E20	4層	－	－	柄振り	柄振り	－			
34	2010	2	SE1139	20R-2E20	4層	－	－	田下駄	－	－	田下駄		
35	2010	2	Pit829	20R-1F13	柱根	－	－	○					
36	2010	2	(SD2035)	19Q-9J13	Ⅲb	2	2						
37	2010	2	SD2035	19Q-9J13	覆土下部か	4	4						
38	2010	2	(SD2035)	19Q-9J13	Ⅳ層か	3	3						
39	2010	2	SD2161	20R-3D15	1	○	○						
40	2010	2	SD2160-2161	20R-3D10・15		○	○						
41	2010	2	SD2093	20R-2B20	1	5	5						
42	2010	2	SD2091-2093	20R-2B21		6	6						
43	2010	2	SD2091	20R-2B21		7	7						
44	2010	2	SD1261-2091			8	8						
45	2010	2	SX2165	19R-10C24	2	10	10						
46	2010	3	SD101	20Q-5E2	覆土下部か	1	1						
47	2010	3	(SD101)	20Q-5E2	Ⅳ層か	2	2						
48	2010	3	SD104	20Q-5E1	覆土下部か	1	1						
49	2010	3	SD104	20Q-5E1	Ⅳ層か	2	2						
50	2010	2	SN333	19R-8D14		○	○						



第 18 図　自然科学分析サンプル採取地点

植物珪酸体分析、可能であれば花粉分析も行った。また、同調査区の井戸の堆積土壌から一定量を採取し、水洗して得られた種実について同定を行った。

第 31 次調査 2 区では、Pit698、797、829 において掘立柱建物の柱の基部が残されており、このうち Pit829 の柱根について、また同 2 区井戸 SE1139 の構築材として残されていた木製品のうち、曲物、柄振り、田下駄について樹種同定を行った。このうち曲物と柄振りについては別機関に保存処理を依頼しており、その際にも樹種同定を行ったため、2 か所の分析機関の結果がある。

第 29 次調査および第 31 次調査 1 区の土坑で検出した良好な炭化物試料と同 2 区 SE1139 構築材の田下駄について AMS 法による放射性炭素年代測定を行った。

第 29 次調査では近世以降と考えられる SK985 より焼土と多量の炭化物を伴って焼人骨が出土しており、性別その他の人類学的特徴や葬送に関する知見を得るため、分析を依頼した。

第 31 次調査 2 区 SE1210 より採取した土壌サンプルからアスファルトの可能性のあるものが 7 点検出された。分析を依頼したところ、1 点がアスファルトと同定され、その 1 点については合わせて原産地の推定も行った。

第 2 節　植物珪酸体分析

A　は　じ　め　に

植物珪酸体は、植物の細胞内に珪酸（SiO_2）が蓄積したもので、植物が枯れたあともガラス質の微化石（プラント・オパール）となって土壌中に半永久的に残っている。植物珪酸体分析は、この微化石を遺跡土壌などから検出して同定・定量する方法であり、イネをはじめとするイネ科栽培植物の同定および古植生・古環境の推定などに応用されている〔杉山 2000〕。

B　2009（平成 21）年度第 29 次調査

1）試　　料

分析試料は、古代の畠状遺構の溝部（SD298、SD305、SD314、SD318、SD319）から採取された計 8 点である。

2）分　析　法

植物珪酸体の抽出と定量はガラスビーズ法〔藤原 1976〕を用いて、次の手順で行った。

1. 試料を 105℃で 24 時間乾燥（絶乾）。
2. 試料約 1g に対し直径約 40μm のガラスビーズを約 0.02g 添加（0.1mg の精度で秤量）。
3. 電気炉灰化法（550℃・6 時間）による脱有機物処理。
4. 超音波水中照射（300W・42KHz・10 分間）による分散。
5. 沈底法による 20μm 以下の微粒子除去。
6. 封入剤（オイキット）中に分散してプレパラート作成。
7. 検鏡・計数。

同定は、400 倍の偏光顕微鏡下で、おもにイネ科植物の機動細胞に由来する植物珪酸体を対象として行った。計数は、ガラスビーズ個数が 400 以上になるまで行った。これはほぼプレパラート 1 枚分の精査に相当する。試料 1g あたりのガラスビーズ個数に、計数された植物珪酸体とガラスビーズ個数の比率をかけて、試料 1g 中の植物珪酸体個数を求めた。

また、おもな分類群についてはこの値に試料の仮比重（1.0 と仮定）と各植物の換算係数（機動細胞珪酸体 1 個あたりの植物体乾重、単位：10^{-5}g）をかけて、単位面積で層厚 1cm あたりの植物体生産量を算出した。これにより、各植物の繁茂状況や植物間の占有割合などを具体的にとらえることができる〔杉山 2000〕。タケ亜科については、植物体生産量の推定値から各分類群の比率およびメダケ率（メダケ属とササ属の比率）を求めた。

3）分　析　結　果

検出された植物珪酸体の分類群は以下のとおりである。これらの分類群について定量を行い、その結果を第 6 表および第 19 図に示した。主要な分類群について顕微鏡写真を示す（第 20 図）。

〔イネ科〕

イネ、ヨシ属、キビ族型、ウシクサ族 A（チガヤ属など）

〔イネ科－タケ亜科〕

チマキザサ節型（ササ属チマキザサ節・チシマザサ節など）、ミヤコザサ節型（ササ属ミヤコザサ節など）、未分類等

〔イネ科－その他〕

表皮毛起源、棒状珪酸体（おもに結合組織細胞由来）、茎部起源、未分類等

〔シダ類〕

〔樹木〕

その他

4）考　　察

a　稲作跡の検討

水田跡（稲作跡）の検証や探査を行う場合、一般にイネの植物珪酸体（プラント・オパール）が試料 1g あたり 5,000 個以上と高い密度で検出された場合に、そこで稲作が行われていた可能性が高いと判断している。ただし、畑稲作（陸稲栽培）の場合は、連作障害や地力の低下を避けるために輪作を行ったり休閑期間をおく必要があるため、イネの密度は水田跡と比較してかなり低くなり、1,000 ～ 2,000 個 /g 程度である場合が多い〔杉山 2000〕。

畠状遺構の溝部（SD298、SD305、SD314、SD318、SD319）の覆土から採取された計 8 点について分析を行った。その結果、SD305 の覆土下部（試料 2）を除く 7 試料からイネが検出された。イネの密度は、SD298（試料 1、試料 2）で 4,900 個 /g と 4,300 個 /g、SD305（試料 1）で 3,500 個 /g、SD314（試料 1、試料 2）で 3,500 個 /g と 2,900 個 /g、SD318（試料 1）で 4,300 個 /g、SD319（試料 1）で 2,800 個 /g といずれも比較的高い値である。したがって、これらの遺構では稲作が行われていた可能性が高いと考えられる。

b イネ科栽培植物の検討

植物珪酸体分析で同定される分類群のうち栽培植物が含まれるものには、イネ以外にもムギ類、ヒエ属型（ヒエが含まれる）、エノコログサ属型（アワが含まれる）、キビ属型（キビが含まれる）、ジュズダマ属（ハトムギが含まれる）、オヒシバ属（シコクビエが含まれる）、モロコシ属型、トウモロコシ属型などがあるが、これらの分類群はいずれの試料からも検出されなかった。

第 6 表　細池寺道上遺跡第 29 次調査における植物珪酸体分析結果

検出密度（単位：×100個/g）

地点・試料		SD298		SD305		SD314		SD318	SD319
分類群	学名	1	2	1	2	1	2	1	1
イネ科	Gramineae								
イネ	*Oryza sativa*	49	43	35		35	29	43	28
ヨシ属	*Phragmites*	7							
キビ族型	Paniceae type	7							
ウシクサ族A	Andropogoneae A type	14			7		7		
タケ亜科	Bambusoideae								
チマキザサ節型	*Sasa* sect. Sasa etc.	64	36	21	7	21	36	29	21
ミヤコザサ節型	*Sasa* sect. Crassinodi	35	43	71	76	35	51	22	28
未分類等	Others	49	28	42	35	21	43	29	49
その他のイネ科	Others								
表皮毛起源	Husk hair origin	7	14	14		28	7	22	7
棒状珪酸体	Rod-shaped	14	43	49	28	70	58	116	35
茎部起源	Stem origin			7			7		
未分類等	Others	35	7	42	49	42	43	79	77
シダ類	Fern			7					14
樹木起源	Arboreal								
その他	Others	7		7				29	14
（海綿骨針）	Sponge spicules	7	7	7				7	
植物珪酸体総数	Total	290	214	297	202	250	282	368	271
おもな分類群の推定生産量（単位：kg/㎡・cm）：試料の仮比重を1.0と仮定して算出									
イネ	*Oryza sativa*	1.45	1.26	1.04		1.02	0.85	1.27	0.82
ヨシ属	*Phragmites*	0.45							
チマキザサ節型	*Sasa* sect. Sasa etc.	0.48	0.27	0.16	0.05	0.16	0.27	0.22	0.16
ミヤコザサ節型	*Sasa* sect. Crassinodi	0.11	0.13	0.21	0.23	0.10	0.15	0.06	0.08
タケ亜科の比率（%）									
チマキザサ節型	*Sasa* sect. Sasa etc.	82	68	43	19	60	64	77	65
ミヤコザサ節型	*Sasa* sect. Crassinodi	18	32	57	81	40	36	23	35
メダケ率	Medake ratio	0	0	0	0	0	0	0	0



第 19 図　細池寺道上遺跡第 29 次調査における
植物珪酸体分析結果



第 20 図　細池寺道上遺跡第 29 次調査における
植物珪酸体（プラント・オパール）の顕微鏡写真

イネ科栽培植物の中には未検討のものもあるため、その他の分類群の中にも栽培種に由来するものが含まれている可能性が考えられる。これらの分類群の給源植物の究明については今後の課題としたい。なお、植物珪酸体分析で同定される分類群は主にイネ科植物に限定されるため、根菜類などの畑作物は分析の対象外となっている。

5）ま　と　め

植物珪酸体（プラント・オパール）分析の結果、古代の畠状遺構の溝部では、分析を行ったすべての地点でイネが比較的多量に検出され、稲作が行われていた可能性が高いと判断された。なお、ムギ類やヒエ属（ヒエが含まれる）などのイネ科栽培植物に由来する植物珪酸体は認められなかった。

C　2010（平成 22）年度第 31 次調査

1）試　　料

分析試料は、2 区・3 区において検出された畠の可能性のある溝状遺構の覆土、および畝があった可能性の考えられる溝間のⅣ層、また溝直上のⅢb 層から採取した 13 点のほか、2 区 SX2165・SN333 覆土より採取した 2 点の計 15 点である。試料採取層位を分析結果図に示す。試料名で、遺構名を－でつないだものは溝間のⅣ層採取試料であることを示している。

2）分　析　法

植物珪酸体の抽出と定量は、ガラスビーズ法〔藤原 1976〕を用いて次の手順で行った。

1. 試料を 105℃で 24 時間乾燥（絶乾）。
2. 試料約 1g に対し直径約 40μm のガラスビーズを約 0.02g 添加（0.1mg の精度で秤量）。
3. 電気炉灰化法（550℃・6 時間）による脱有機物処理。
4. 超音波水中照射（300W・42KHz・10 分間）による分散。
5. 沈底法による 20μm 以下の微粒子除去。
6. 封入剤（オイキット）中に分散してプレパラート作成。
7. 検鏡・計数。

同定は、400 倍の偏光顕微鏡下で、おもにイネ科植物の機動細胞に由来する植物珪酸体を対象として行った。計数は、ガラスビーズ個数が 400 以上になるまで行った。これはほぼプレパラート 1 枚分の精査に相当する。試料 1g あたりのガラスビーズ個数に、計数された植物珪酸体とガラスビーズ個数の比率をかけて、試料 1g 中の植物珪酸体個数を求めた。

また、おもな分類群については、この値に試料の仮比重（1.0 と仮定）と各植物の換算係数（機動細胞珪酸体 1 個あたりの植物体乾重、単位:10^{-5}g）をかけて、単位面積で層厚 1cm あたりの植物体生産量を算出した。これにより、各植物の繁茂状況や植物間の占有割合などを具体的にとらえることができる〔杉山 2000〕。タケ亜科については、植物体生産量の推定値から各分類群の比率を求めた。

3）分　析　結　果

a　2 区 SD2035・SD2161 覆土と周辺

検出された植物珪酸体の分類群は以下のとおりである。これらの分類群について定量を行い、その結果を第 7 表および第 21 図および第 22 図に示した。主要な分類群について顕微鏡写真を示す（第 23 図）。

〔イネ科〕

イネ、ヨシ属、ウシクサ族 A（チガヤ属など）

〔イネ科－タケ亜科〕

ネザサ節型（おもにメダケ属ネザサ節）、チマキザサ節型（ササ属チマキザサ節･チシマザサ節など）、ミヤコザサ節型（ササ属ミヤコザサ節など）、未分類等

〔イネ科－その他〕

表皮毛起源、棒状珪酸体（おもに結合組織細胞由来）、茎部起源、未分類等

〔樹木〕

その他

第 7 表　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2 区における植物珪酸体分析結果

検出密度（単位：×100個/g）

地点・試料		Ⅲb層	Ⅳ層	SD2035	SD2161	SD2160・2161	SD2093	SD2091・2093	SD2091	SD2061・2091	SX2165
分類群	学名	2	3	4	1	2	5	6	7	8	10
イネ科	Gramineae										
イネ	*Oryza sativa*	18			6	7					
ムギ類（穎の表皮細胞）	*Hordeum-Triticum*（husk Phytolith）										
ヨシ属	*Phragmites*	6	7			21		7	7		
ウシクサ族A	Andropogoneae A type					7	7		7	7	7
タケ亜科	Bambusoideae										
ネザサ節型	*Pleioblastus* sect. Nezasa				25						
チマキザサ節型	*Sasa* sect. Sasa etc.	61	34	64	19	7	35	41	65	20	28
ミヤコザサ節型	*Sasa* sect. Crassinodi	6	14	21	6		21	20		14	49
未分類等	Others	31	28	35	19	14	21	20	22	14	28
その他のイネ科	Others										
表皮毛起源	Husk hair origin	49	7	7			7	7	7		7
棒状珪酸体	Rod-shaped	202	62	21	38	77	28	34	29	7	7
茎部起源	Stem origin				25		7		22	14	
未分類等	Others	67	48	35	50	28	21	14	51	41	49
樹木起源	Arboreal										
その他	Others	12	7								
（海綿骨針）	Sponge spicules										7
植物珪酸体総数	Total	454	207	184	188	161	149	142	210	115	176
おもな分類群の推定生産量（単位：kg/㎡・cm）：試料の仮比重を1.0と仮定して算出											
イネ	*Oryza sativa*	0.54			0.18	0.21					
ヨシ属	Phragmites	0.39	0.44			1.32		0.43	0.46		
ネザサ節型	*Pleioblastus* sect. Nezasa				0.12						
チマキザサ節型	*Sasa* sect. Sasa etc.	0.46	0.26	0.48	0.14	0.05	0.27	0.30	0.49	0.15	0.21
ミヤコザサ節型	*Sasa* sect. Crassinodi	0.02	0.04	0.06	0.02		0.06	0.06		0.04	0.15
タケ亜科の比率（%）											
ネザサ節型	*Pleioblastus* sect. Nezasa				43						
チマキザサ節型	*Sasa* sect. Sasa etc.	96	86	88	50	100	81	83	100	79	59
ミヤコザサ節型	*Sasa* sect. Crassinodi	4	14	12	7		19	17		21	41
メダケ率	Medake ratio	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0



第 21 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2 区 SD2035 覆土と周辺サンプルの植物珪酸体分析結果



第 22 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2 区 SD2161 覆土と SD2160・2161 間サンプルの植物珪酸体分析結果



第 23 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2・3 区の植物珪酸体（プラント・オパール）

b　2 区 SD2091・SD2093 覆土と周辺、SX2165 覆土

検出された植物珪酸体の分類群は以下のとおりである。これらの分類群について定量を行い、その結果を第 7 表および第 24 図に示した。主要な分類群について顕微鏡写真を示す。

〔イネ科〕

ヨシ属、ウシクサ族 A（チガヤ属など）

〔イネ科－タケ亜科〕

チマキザサ節型（ササ属チマキザサ節・チシマザサ節など）、ミヤコザサ節型（ササ属ミヤコザサ節など）、未分類等

〔イネ科－その他〕

表皮毛起源、棒状珪酸体（おもに結合組織細胞由来）、茎部起源、未分類等

c　3 区 SD101・SD104 覆土と周辺、2 区 SN333 覆土

検出された植物珪酸体の分類群は以下のとおりである。これらの分類群について定量を行い、その結果を第 8 表および第 25 ～ 27 図に示した。主要な分類群について顕微鏡写真を示す。

〔イネ科〕

イネ、ムギ類（穎の表皮細胞）、ヨシ属、ウシクサ族 A（チガヤ属など）

〔イネ科－タケ亜科〕

チマキザサ節型（ササ属チマキザサ節・チシマザサ節など）、ミヤ



第 24 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2 区 SD2091・SD2093・SX2165 覆土および周辺の植物珪酸体分析結果



第 25 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 3 区 SD101 と周辺における植物珪酸体分析結果



第 26 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 3 区 SD104 と周辺における植物珪酸体分析結果



第 27 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2 区 SN333 における植物珪酸体分析結果

第 8 表　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2・3 区における植物珪酸体分析結果

検出密度（単位：×100個/g）

	地点・試料	3区 SD101	3区 Ⅳ層	3区 SD104	3区 Ⅳ層	SN333
分類群	学名	1	2	1	2	2
イネ科	Gramineae					
イネ	*Oryza sativa*					14
ムギ類（穎の表皮細胞）	*Hordeum-Triticum*（husk Phytolith）					7
ヨシ属	*Phragmites*	7				27
ウシクサ族A	Andropogoneae A type					34
タケ亜科	Bambusoideae					
ネザサ節型	*Pleioblastus* sect. Nezasa					
チマキザサ節型	*Sasa* sect. Sasa etc.	7	43	29	27	74
ミヤコザサ節型	*Sasa* sect. Crassinodi	21	22	29	13	20
未分類等	Others	14	43	21	33	27
その他のイネ科	Others					
表皮毛起源	Husk hair origin	7	7			7
棒状珪酸体	Rod-shaped	7	22	29	13	101
茎部起源	Stem origin			21		7
未分類等	Others	36	22	43	27	81
樹木起源	Arboreal					
その他	Others					
（海綿骨針）	Sponge spicules				13	7
植物珪酸体総数	Total	99	158	171	113	399
おもな分類群の推定生産量（単位：kg/㎡・cm）：試料の仮比重を1.0と仮定して算出						
イネ	*Oryza sativa*					0.40
ヨシ属	*Phragmites*	0.45				1.71
ネザサ節型	*Pleioblastus* sect. Nezasa					
チマキザサ節型	*Sasa* sect. Sasa etc.	0.05	0.32	0.21	0.20	0.56
ミヤコザサ節型	*Sasa* sect. Crassinodi	0.06	0.06	0.09	0.04	0.06
タケ亜科の比率（%）						
ネザサ節型	*Pleioblastus* sect. Nezasa					
チマキザサ節型	*Sasa* sect. Sasa etc.	45	83	71	83	90
ミヤコザサ節型	*Sasa* sect. Crassinodi	55	17	29	17	10
メダケ率	Medake ratio	0	0	0	0	0

コザサ節型（ササ属ミヤコザサ節など）、未分類等

〔イネ科－その他〕

表皮毛起源、棒状珪酸体（おもに結合組織細胞由来）、茎部起源、未分類等

4）考　　察

a　2 区 SD2035・SD2161 覆土と周辺

①　イネ科栽培植物の検討

植物珪酸体分析で同定される分類群のうち、栽培植物が含まれるものには、イネをはじめムギ類、ヒエ属型（ヒエが含まれる）、エノコログサ属型（アワが含まれる）、キビ属型（キビが含まれる）、ジュズダマ属（ハトムギが含まれる）、オヒシバ属（シコクビエが含まれる）、モロコシ属型、トウモロコシ属型などがある。このうち、分析地点の

試料からはイネが検出された。

イネは、SD2035 のⅢb 層（試料 2）、2 区土層サンプルの SD2161 の試料 1 と試料 2 から検出された。イネの密度は、それぞれ 1,800 個 /g、600 個 /g、700 個 /g と比較的低い値で、稲作跡の検証や探査を行う場合の判断基準としている 5,000 個 /g を下回っている。なお、畑稲作（陸稲栽培）の場合は、連作障害や地力の低下を避けるために輪作を行ったり休閑期間をおく必要があるため、イネの密度は水田跡と比較してかなり低くなり、1,000 ～ 2,000 個 /g 程度である場合が多い〔杉山 2000〕。以上のことから、当時は調査地点もしくはその近辺で稲作が行われていた可能性が考えられる。

イネ科栽培植物の中には未検討のものもあるため、その他の分類群の中にも栽培種に由来するものが含まれている可能性が考えられる。これらの分類群の給源植物の究明については今後の課題としたい。なお、植物珪酸体分析で同定される分類群は主にイネ科植物に限定されるため、根菜類などの畑作物は分析の対象外となっている。

②　植物珪酸体分析から推定される植生と環境

上記以外の分類群では、各地点ともチマキザサ節型、ミヤコザサ節型が検出され、部分的にヨシ属、ウシクサ族 A なども認められたが、いずれも比較的少量である。おもな分類群の推定生産量によると、おおむねチマキザサ節型が相対的に優勢で、2 区 SD2091-2093 や 2 区 SN333 ではヨシ属も比較的多くなっている。

以上の結果から、当時の調査区周辺はササ属（チマキザサ節やミヤコザサ節）などの笹類を主としてウシクサ族なども生育するイネ科植生であったと考えられ、部分的にヨシ属が生育するような湿潤なところも見られたと推定される。

b　2 区 SD2091・SD2093 覆土と周辺、SX2165 覆土

①　イネ科栽培植物の検討

植物珪酸体分析で同定される分類群のうち栽培植物が含まれるものには、イネをはじめムギ類、ヒエ属型（ヒエが含まれる）、エノコログサ属型（アワが含まれる）、キビ属型（キビが含まれる）、ジュズダマ属（ハトムギが含まれる）、オヒシバ属（シコクビエが含まれる）、モロコシ属型、トウモロコシ属型などがある。分析対象の 2 区の試料からは、これらは検出されなかった。

②　植物珪酸体分析から推定される植生と環境

上記以外の分類群では、各地点ともチマキザサ節型、ミヤコザサ節型が検出され、部分的にヨシ属、ウシクサ族 A なども認められたが、いずれも比較的少量である。おもな分類群の推定生産量によると、おおむねチマキザサ節型が相対的に優勢である。以上の結果から、当時の調査区周辺はササ属（チマキザサ節やミヤコザサ節）などの笹類を主としてウシクサ族なども生育するイネ科植生であったと考えられ、部分的にヨシ属が生育するような湿潤なところも見られたと推定される。

c　3 区 SD101・SD104 覆土と周辺、2 区 SN333 覆土

①　イネ科栽培植物の検討

植物珪酸体分析で同定される分類群のうち栽培植物が含まれるものには、イネをはじめムギ類、ヒエ属型（ヒエが含まれる）、エノコログサ属型（アワが含まれる）、キビ属型（キビが含まれる）、ジュズダマ属（ハトムギが含まれる）、オヒシバ属（シコクビエが含まれる）、モロコシ属型、トウモロコシ属型などがある。このうち、分析対象地点の試料からはイネとムギ類が検出された。以下に各分類群ごとに栽培の可能性について考察する。

1.　イネ

イネは、SN333 埋積堆積物の基底底部（試料 2）から検出された。イネの密度は 1,400 個 /g と比較的低い値で、稲作跡の検証や探査を行う場合の判断基準としている 5,000 個 /g を下回っている。ただ、畑稲作（陸稲栽培）の場合は、連作障害や地力の低下を避けるために輪作を行ったり休閑期間をおく必要があるため、イネの密度は水田跡と比較してかなり低くなり、1,000 ～ 2,000 個 /g 程度である場合が多い〔杉山 2000〕。以上のことから、当時は調査地点もしくはその近辺で稲作が行われていた可能性が考えられる。

2.　ムギ類

ムギ類（穎の表皮細胞）は、SN333 埋積堆積物の基底部（試料 2）から検出された。密度は 700 個 /g と低い値であるが、穎（籾殻）が栽培地付近に残される確率は低いことから、少量が検出された場合でもかなり高く評価する必要がある。したがって、同層準の時期に調査地点もしくはその近辺でムギ類が栽培されていた可能性が考えられる。

イネ科栽培植物の中には未検討のものもあるため、その他の分類群の中にも栽培種に由来するものが含まれている可能性が考えられる。これらの分類群の給源植物の究明については今後の課題としたい。なお、植物珪酸体分析で同定される分類群は主にイネ科植物に限定されるため、根菜類などの畑作物は分析の対象外となっている。

②　植物珪酸体分析から推定される植生と環境

上記以外の分類群では、各地点ともチマキザサ節型、ミヤコザサ節型が検出され、部分的にヨシ属、ウシクサ族 A なども認められたが、いずれも比較的少量である。おもな分類群の推定生産量によると、おおむねチマキザサ節型が相対的に優勢で、SN333 埋積堆積物の基底部ではヨシ属も比較的多くなっている。

以上の結果から、当時の調査区周辺はササ属（チマキザサ節やミヤコザサ節）などの笹類を主としてウシクサ族なども生育するイネ科植生であったと考えられ、部分的にヨシ属が生育するような湿潤なところも見られたと推定される。

5）ま　と　め

a　2 区 SD2035・SD2161 覆土と周辺

植物珪酸体分析の結果、SD2035 のⅢb 層（試料 2）と、2 区 SD2161 の試料 1 と試料 2 で比較的少量ながらイネが検出され、調査地点もしくはその近辺で稲作が行われていた可能性が認められた。

b　2 区 SD2091・SD2093 覆土と周辺、SX2165 覆土

植物珪酸体分析の結果、分析対象あるいはその周辺はササ属（チマキザサ節やミヤコザサ節）などの笹類を主としてウシクサ族なども生育するイネ科植生で、部分的にヨシ属が生育するような湿潤なところもあったと推定される。また、イネやムギなどの栽培植物は検出されなかった。

c　3 区 SD101・SD104 覆土、2 区 SN333 覆土

植物珪酸体分析の結果、SN333 埋積堆積物の基底部（試料 2）では、比較的少量ながらイネやムギ（穎の表皮細胞）が検出され、調査地点もしくはその近辺でイネやムギの栽培が行われていた可能性が認められた。この SN333 の年代については、考古学的に 13 ～ 14 世紀と推定されていることから、今回の分析結果は、当時の遺跡周辺での土地利用や食生活に関して重要な情報を提供することになる。

第 3 節　花　粉　分　析

A　は　じ　め　に

花粉分析は、一般に低湿地の堆積物を対象とした比較的広域な植生・環境の復原に応用されており、遺跡調査においては遺構内の堆積物などを対象とした局地的な植生の推定も試みられている。花粉などの植物遺体は、水成堆積物では保存状況が良好であるが、乾燥的な環境下の堆積物では分解されて残存していない場合もある。

B　試　　料

分析試料は、2010（平成 22）年度第 31 次調査 2 区・3 区において検出された畠の可能性のある溝状遺構の覆土、および畝があった可能性の考えられる溝間のⅣ層、また溝直上のⅢb 層から採取した 13 点のほか、2 区 SX2165・SN333 覆土より採取した 2 点の計 15 点である。試料名で、遺構名を－でつないだものは溝間のⅣ層採取試料であることを示している。

C　分　析　法

花粉の分離抽出は、中村（1967）の方法をもとに以下の手順で行った。

1. 試料から 1cm^3 を秤量。
2. 0.5% リン酸三ナトリウム（12 水）溶液を加えて 15 分間湯煎。
3. 水洗処理の後、0.5mm の篩で礫などの大きな粒子を取り除き、沈澱法で砂粒を除去。
4. 25% フッ化水素酸溶液を加えて 30 分放置。
5. 水洗処理の後、氷酢酸によって脱水し、アセトリシス処理（無水酢酸 9：濃硫酸 1 のエルドマン氏液を加え 1 分間湯煎）を施す。
6. 再び氷酢酸を加えて水洗処理。
7. 沈渣に石炭酸フクシンを加えて染色し、グリセリンゼリーで封入してプレパラート作成。
8. 検鏡・計数。

検鏡は、生物顕微鏡によって 300 ～ 1000 倍で行った。花粉の同定は、島倉（1973）および中村（1980）をアトラスとして、所有の現生標本との対比で行った。結果は同定レベルによって、科、亜科、属、亜属、節および種の階級で分類し、複数の分類群にまたがるものはハイフン（－）で結んで示した。イネ属については、中村（1974・1977）を参考にして、現生標本の表面模様・大きさ・孔・表層断面の特徴と対比して同定しているが、個体変化や類似種もあることからイネ属型とした。

D　結　　果

1）2 区 SD2035・SD2161 覆土と周辺

a　分　類　群

出現した分類群は、樹木花粉 8、樹木花粉と草本花粉を含むもの 2、草本花粉 9、シダ植物胞子 2 形態の計 21 である。また、寄生虫卵は認められなかった。分析結果を第 9 表に示し、花粉数が 100 個以上計数された試料については花粉総数を基数とする花粉ダイアグラムを示した。主要な分類群について顕微鏡写真を示す。以下に出現した分類群を記載する。

〔樹木花粉〕

マツ属複維管束亜属、スギ、ハンノキ属、クマシデ属－アサダ、シイ属、コナラ属コナラ亜属、ニレ属－ケヤキ、モクセイ科

〔樹木花粉と草本花粉を含むもの〕

クワ科－イラクサ科、ニワトコ属－ガマズミ属

〔草本花粉〕

ガマ属－ミクリ属、イネ科、カヤツリグサ科、アカザ科－ヒユ科、ナデシコ科、アブラナ科、タンポポ亜科、キク亜科、ヨモギ属

〔シダ植物胞子〕

単条溝胞子、三条溝胞子

b　花粉群集の特徴

1. SD2035

試料 4 と試料 3 では、花粉があまり検出されないことから植生や環境の詳細な推定は困難であるが、イネ科、アブラナ科などが生育するような日当たりの良い比較的乾燥した環境であったと考えられる。花粉が検出されない原因としては、乾燥もしくは乾湿を繰り返す堆積環境下で花粉などの有機質遺体が分解されたことなどが考えられる。なお、アブラナ科にはアブラナ（ナタネ）、ダイコン、ハクサイ、タカナ、カブなど多くの栽培植物が含

第 9 表　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2 区における花粉分析結果

分類群		Ⅲb層	Ⅳ層	SD2035	SD2161	SD2160・2161	SD2093	SD2091・2093	SD2091	SD2161・2091	SX2165
学名	和名	2	3	4	1	2	5	6	7	8	10
Arboreal pollen	樹木花粉										
Tsuga	ツガ属										
Pinus subgen. *Diploxylon*	マツ属複維管束亜属	1	2								
Cryptomeria japonica	スギ		1		1	1			1		
Salix	ヤナギ属										
Juglans	クルミ属										
Pterocarya rhoifolia	サワグルミ										
Alnus	ハンノキ属	3	1				1	2		2	
Betula	カバノキ属				1						
CarPinus-Ostrya japonica	クマシデ属－アサダ	1									
Castanopsis	シイ属				1	1					
Fagus	ブナ属						1				
Quercus subgen. *Lepidobalanus*	コナラ属コナラ亜属	1	1								
Ulmus-Zelkova serrata	ニレ属－ケヤキ				1						
Acer	カエデ属										
Oleaceae	モクセイ科	1									
Arboreal・Nonarboreal pollen	樹木・草本花粉										
Moraceae-Urticaceae	クワ科－イラクサ科		2		2		1				
Rosaceae	バラ科										
Sambucus-Viburnum	ニワトコ属－ガマズミ属		1								
Nonarboreal pollen	草本花粉										
Typha-Sparganium	ガマ属－ミクリ属					1					
Alisma	サジオモダカ属										
Gramineae	イネ科	47	15	1	3	5	1		1		3
Oryza type	イネ属型										
Cyperaceae	カヤツリグサ科			1				1			
Aneilema keisak	イボクサ										
Chenopodiaceae-Amaranthaceae	アカザ科－ヒユ科	1	1			1					
Caryophyllaceae	ナデシコ科		2			1			1		
Thalictrum	カラマツソウ属										
Cruciferae	アブラナ科		26	3	4	8	1	1	3	13	
Impatiens	ツリフネソウ属										
Hydrocotyloideae	チドメグサ亜科										
Apioideae	セリ亜科										
Lactucoideae	タンポポ亜科	2	1						1		
Asteroideae	キク亜科	2									
Artemisia	ヨモギ属	43	15		3	16			4	1	3
Fern spore	シダ植物胞子										
Monolate type spore	単条溝胞子	15	2		1	4			3	1	2
Trilate type spore	三条溝胞子	6				3			1	2	
Arboreal pollen	樹木花粉	7	5	0	4	2	2	2	1	2	0
Arboreal・Nonarboreal pollen	樹木・草本花粉	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0
Nonarboreal pollen	草本花粉	95	60	5	10	32	2	2	10	14	6
Total pollen	花粉総数	102	68	5	16	34	5	4	11	16	6
Pollen frequencies of 1cm^3	試料1cm^{3}中の花粉密度	8.2×10^2	4.2×10^2	3.0×10	9.6×10	2.2×10^2	3.0×10	2.4×10	7.7×10	9.6×10	4.2×10
Unknown pollen	未同定花粉	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0
Fern spore	シダ植物胞子	21	2	0	1	7	0	0	4	3	2
Helminth eggs	寄生虫卵	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
Digestion rimeins	明らかな消化残渣	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
Charcoal fragments	微細炭化物	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)



第 28 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2 区 SD2035 覆土と周辺サンプルにおける花粉ダイアグラム



第 29 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2 区
SD2161 覆土と SD2160・2161 間
サンプルにおける花粉ダイアグラム



第 30 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2・3 区の花粉・胞子

まれている。

Ⅲb 層（試料 2）では、イネ科やヨモギ属を主としてタンポポ亜科、キク亜科、アカザ科－ヒユ科なども生育する日当たりの良い比較的乾燥した環境であったと考えられる。タンポポ亜科、キク亜科、アカザ科－ヒユ科は人里植物であり耕地雑草の性格も持つ。植物珪酸体分析により、この試料からはイネの植物珪酸体が検出されていることから、陸稲が栽培されていたのかも知れない。近隣に森林は少なく、周辺地域にハンノキ属、マツ属複維管束亜属、クマシデ属－アサダ、コナラ属コナラ亜属などが分布していたと推定される。

2.　2 区土層サンプル（SD2161）

花粉があまり検出されないことから植生や環境の詳細な推定は困難であるが、イネ科、アブラナ科、ヨモギ属などが生育するような日当たりの良い比較的乾燥した環境であったと考えられる。花粉が検出されない原因としては、前述のようなことが考えられる。

2）2 区 SD2091・SD2093 覆土と周辺、SX2165 覆土

a　分　類　群

出現した分類群は、樹木花粉 3、樹木花粉と草本花粉を含むもの 1、草本花粉 6、シダ植物胞子 2 形態の計 12 である。また、寄生虫卵は認められなかった。分析結果を第 9 表と第 33 図に示す。主要な分類群について顕微鏡写真を示す。以下に出現した分類群を記載する。

〔樹木花粉〕

スギ、ハンノキ属、ブナ属

〔樹木花粉と草本花粉を含むもの〕

クワ科－イラクサ科

〔草本花粉〕

イネ科、カヤツリグサ科、ナデシコ科、アブラナ科、タンポポ亜科、ヨモギ属



第 31 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2 区
SD2091・SD2093・SX2165 覆土および
周辺サンプルにおける花粉ダイアグラム

〔シダ植物胞子〕

単条溝胞子、三条溝胞子

b　花粉群集の特徴

分析対象試料から検出された花粉は非常に少ない。その中では、試料 10 を除く 4 試料からアブラナ科、また試料 6 と試料 8 を除く 3 試料からイネ科の花粉が検出されている。

3）3 区 SD101・SD104 覆土と周辺、2 区 SN333 覆土

a　分　類　群

細池寺道上遺跡 3 区溝状遺構における花粉分析で出現した分類群は、樹木花粉 9、樹木花粉と草本花粉を含むもの 3、草本花粉 16、シダ植物胞子 2 形態の計 30 である。また、寄生虫卵は認められなかった。分析結果を第 10 表に示し、花粉数が 100 個以上計数された試料については花粉総数を基数とする花粉ダイアグラムを第 35 ～ 37 図に示した。主要な分類群について顕微鏡写真を示す。以下に出現した分類群を記載する。

〔樹木花粉〕

ツガ属、マツ属複維管束亜属、ヤナギ属、クルミ属、サワグルミ、ハンノキ属、カバノキ属、コナラ属コナラ亜属、カエデ属

〔樹木花粉と草本花粉を含むもの〕

クワ科－イラクサ科、バラ科、ニワトコ属－ガマズミ属

〔草本花粉〕

ガマ属－ミクリ属、サジオモダカ属、イネ科、イネ属型、カヤツリグサ科、



第 32 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 3 区 SD101 と周辺における花粉ダイアグラム



第 33 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 3 区 SD104 と周辺における花粉ダイアグラム

第 10 表　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2・3 区における花粉分析結果

分類群		3区 SD101	3区 Ⅳ層	3区 SD104	3区 Ⅳ層	2区 SN333
学名	和名	1	2	1	2	2
Arboreal pollen	樹木花粉					
Tsuga	ツガ属					1
Pinus subgen. *Diploxylon*	マツ属複維管束亜属					1
Cryptomeria japonica	スギ					
Salix	ヤナギ属					1
Juglans	クルミ属					1
Pterocarya rhoifolia	サワグルミ					1
Alnus	ハンノキ属					5
Betula	カバノキ属					1
CarPinus-Ostrya japonica	クマシデ属－アサダ					
Castanopsis	シイ属					
Fagus	ブナ属					
Quercus subgen. *Lepidobalanus*	コナラ属コナラ亜属					2
Ulmus-Zelkova serrata	ニレ属－ケヤキ					
Acer	カエデ属					1
Oleaceae	モクセイ科					
Arboreal・Nonarboreal pollen	樹木・草本花粉					
Moraceae-Urticaceae	クワ科－イラクサ科					16
Rosaceae	バラ科					2
Sambucus-Viburnum	ニワトコ属－ガマズミ属					1
Nonarboreal pollen	草本花粉					
Typha-Sparganium	ガマ属－ミクリ属					1
Alisma	サジオモダカ属					5
Gramineae	イネ科	4				60
Oryza type	イネ属型					1
Cyperaceae	カヤツリグサ科					25
Aneilema keisak	イボクサ					1
Chenopodiaceae-Amaranthaceae	アカザ科－ヒユ科				1	4
Caryophyllaceae	ナデシコ科					1
Thalictrum	カラマツソウ属					1
Cruciferae	アブラナ科	2	1	2	5	7
Impatiens	ツリフネソウ属					2
Hydrocotyloideae	チドメグサ亜科					1
Apioideae	セリ亜科					2
Lactucoideae	タンポポ亜科	1				6
Asteroideae	キク亜科					2
Artemisia	ヨモギ属	6		1		103
Fern spore	シダ植物胞子					
Monolate type spore	単条溝胞子	1	1		2	28
Trilate type spore	三条溝胞子					9
Arboreal pollen	樹木花粉	0	0	0	0	14
Arboreal・Nonarboreal pollen	樹木・草本花粉	0	0	0	0	19
Nonarboreal pollen	草本花粉	13	1	3	6	222
Total pollen	花粉総数	13	1	3	6	255
Pollen frequencies of 1cm^3	試料1cm^{3}中の花粉密度	7.8 ×10	0.6 ×10	1.8 ×10	3.6 ×10	2.1 ×10^3
Unknown pollen	未同定花粉	0	0	0	0	7
Fern spore	シダ植物胞子	1	1	0	2	37
Helminth eggs	寄生虫卵	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
Digestion rimeins	明らかな消化残渣	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
Charcoal fragments	微細炭化物	(＋)			(＋)	(＋)



第 34 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査 2 区 SN333 における花粉ダイアグラム

イボクサ、アカザ科－ヒユ科、ナデシコ科、カラマツソウ属、アブラナ科、ツリフネソウ属、チドメグサ亜科、セリ亜科、タンポポ亜科、キク亜科、ヨモギ属

〔シダ植物胞子〕

単条溝胞子、三条溝胞子

b　花粉群集の特徴

溝状遺構の SD101 と SD104 から採取された試料からは樹木花粉は検出されず、わずかにアブラナ科やイネ科などの草本花粉が検出されるのみである。一方、SN333 の埋積堆積物基底部（試料 2）から多くの花粉が検出された。ここでは、樹木花粉より草本花粉の占める割合が高い。草本花粉では、ヨモギ属やイネ科(イネ属型を含む)が優勢で、カヤツリグサ科、タンポポ亜科、アブラナ科、アカザ科－ヒユ科などが伴われる。樹木花粉では、ハンノキ属、ヤナギ属などが認められ、樹木・草本花粉ではクワ科－イラクサ科、バラ科などが検出された。

SN333 の埋積堆積物基底部（試料 2）では、草本花粉の占める割合が約 75% と高い。草本花粉ではヨモギ属、イネ科（イネ属型を含む）は優勢で、カヤツリグサ科、タンポポ亜科、アブラナ科、アカザ科－ヒユ科などが伴われる。樹木花粉ではハンノキ属、ヤナギ属などが認められ、樹木･草本花粉のクワ科－イラクサ科も検出された。

E　花粉分析から推定される植生環境と栽培植物

1）2 区 SD2035・SD2161 覆土と周辺

分析試料が採取された地点では、溝状遺構の前後の層準で花粉の量が少なく、その中では草本類が多いことから、やや乾燥した開地の可能性が考えられる。その層準で花粉がやや多く検出されたアブラナ科には、アブラナ(ナタネ)、ダイコン、ハクサイ、タカナ、カブなど多くの栽培植物が含まれている。溝状遺構が畠遺構とすれば、これらの植物が栽培されていた可能性があろう。イネ科花粉が多く検出されたⅢb 層の花粉組成の傾向は、稲作の存在を指摘する植物珪酸体分析の結果を示唆すると思われる。

2）2 区 SD2091・SD2093 覆土と周辺、SX2165 覆土

花粉があまり検出されないことから植生や環境の詳細な推定は困難であるが、イネ科、アブラナ科、ヨモギ属などが生育するような日当たりの良い比較的乾燥した環境であったと考えられる。分析で 5 試料のうちの 4 試料から花粉が検出されたアブラナ科には、アブラナ（ナタネ)、ダイコン、ハクサイ、タカナ、カブなど多くの栽培植物が含まれている。したがって、この花粉が検出された試料が採取された土層については、これらの植物が栽培されていた畠の作土の可能性が指摘されよう。

3）3 区 SD101・SD104 覆土と周辺、2 区 SN333 覆土

a　3 区 SD101

花粉があまり検出されないことから植生や環境の詳細な推定は困難であるが、イネ科、アブラナ科、ヨモギ属などが生育するような日当たりの良い比較的乾燥した環境であったと考えられる。このうち、アブラナ科には、アブラナ（ナタネ）、ダイコン、ハクサイ、タカナ、カブなど多くの栽培植物が含まれていることから、溝状遺構付近や、SN333 の周辺でこれらの植物が栽培されていた可能性が指摘される。

b　3 区 SD104 西壁

花粉があまり検出されないことから植生や環境の詳細な推定は困難であるが、アブラナ科、ヨモギ属などが生育するような日当たりの良い比較的乾燥した環境であったと考えられる。したがって、この地点についても、SD101 同様に畠の可能性が指摘されよう。

c　2 区 SN333

埋積堆積物の基底部（試料 2）の花粉組成をみると、その周辺はイネ科やヨモギ属を主としてカヤツリグサ科、タンポポ亜科、アブラナ科、アカザ科－ヒユ科、クワ科－イラクサ科なども生育する日当たりの良い比較的乾燥した環境であったと考えられる。少量ながらイネ属型が認められることから、周辺で稲作が行われていたことが示唆される。タンポポ亜科、アブラナ科、アカザ科－ヒユ科は人里植物であり耕地雑草の性格も持つ。この地点についても、アブラナ科の花粉が検出されていることから、畠が周辺にあった可能性が考えられる。同じ試料からは、植物珪酸体分析によりイネの植物珪酸体も検出されている。したがって考古学的に 13 ～ 14 世紀と推定されている SN333 の周辺には、当時田畠が広がっていた可能性が高い。近隣に森林は少なく、周辺地域にハンノキ属、ヤナギ属などが分布していたと推定される。

第 4 節　樹　種　同　定

A　2010（平成 22）年度第 31 次調査 2 区 Pit829 の柱根、SE1139 の柄振、田下駄の樹種同定

1）は　じ　め　に

木材は、セルロースを骨格とする木部細胞の集合体であり、解剖学的形質の特徴から樹種の同定が可能である。木材は花粉などの微化石と比較して移動性が小さいことから、比較的近隣の森林植生の推定が可能であり、遺跡から出土したものについては木材の利用状況や流通を探る手がかりとなる。

2）試　　料

試料は、細池寺道上遺跡第 31 次調査 2 区 Pit829 の柱根、SE1139（No.9）の柄振、SE1139 の田下駄 1 の木材 3 点である。

3）方　　法

カミソリを用いて新鮮な横断面（木口と同義）、放射断面（柾目）、接線断面（板目）の基本三断面の切片を作製し、生物顕微鏡によって 40 ～ 1000 倍で観察した。同定は、解剖学的形質および現生標本との対比によって行った。

4）結　　果

第 11 表に結果を示し、主要な分類群の顕微鏡写真を示す（第 35 図）。以下に同定根拠となった特徴を記す。

第 11 表　細池寺道上遺跡第 31 次調査における樹種同定結果

試料	結果（学名/和名）	
2区Pit829　柱根	*Cryptomeria japonica* D.Don	スギ
2区SE1139（No.9）　柄振	*Cryptomeria japonica* D.Don	スギ
2区SE1139　田下駄1（井戸枠転用）	*Zelkova serrata* Makino	ケヤキ

スギ　*Cryptomeria japonica* D.Don　スギ科　写真 1・2

仮道管、樹脂細胞および放射柔細胞から構成される針葉樹材である。横断面：早材から晩材への移行はやや急で、晩材部の幅が比較的広い。樹脂細胞が見られる。放射断面：放射柔細胞の分野壁孔は典型的なスギ型で、1 分野に 2 個存在するものがほとんどである。接線断面：

放射組織は単列の同性放射組織型で１～15細胞高ぐらいである。樹脂細胞が存在する。

以上の形質よりスギに同定される。スギは本州、四国、九州、屋久島に分布する。日本特産の常緑高木で、高さ40m、径2mに達する。材は軽軟であるが強靭で広く用いられる。

ケヤキ　*Zelkova serrata* Makino　ニレ科　写真３

横断面：年輪のはじめに大型の道管が１～２列配列する環孔材である。孔圏部外の小道管は多数複合して円形、接線状ないし斜線状に配列する。放射断面：道管の穿孔は単穿孔で、小道管の内壁にはらせん肥厚が存在する。放射組織はほとんどが平伏細胞であるが、上下の縁辺部のものは方形細胞でしばしば大きくふくらんでいる。接線断面：放射組織は異性放射組織型で、上下の縁辺部の細胞のなかには大きくふくらんでいるものがある。幅は１～７細胞幅である。

以上の形質よりケヤキに同定される。ケヤキは本州、四国、九州に分布する。落葉の高木で、通常高さ20～25m、径60～70cmぐらいであるが、大きいものは高さ50m、径3mに達する。材は強靭で従曲性に富み、建築、家具、器具、船、土木などに用いられる。


横断面 ——: 0.2mm　放射断面 ——: 0.05mm　接線断面 ——: 0.2mm
1. Pit829　柱痕　スギ


横断面 ——: 0.2mm　放射断面 ——: 0.05mm　接線断面 ——: 0.2mm
2. SE1139（No.9）　柄振　スギ


横断面 ——: 0.5mm　放射断面 ——: 0.1mm　接線断面 ——: 0.2mm
3. SE1139　田下駄1（井戸枠転用）　ケヤキ

第35図　細池寺道上遺跡第31次調査の木材

5）所　　見

樹種同定の結果、Pit829の柱根とSE1139（No.9）の柄振はスギ、SE1139の田下駄１はケヤキと同定された。スギは加工工作が容易で大きな材がとれる良材である。温帯に広く分布する針葉樹で、肥沃で湿潤な土壌を好み、特に中間域の積雪地帯で純林を形成する常緑高木である。ケヤキは、概して強靭で従曲性に富んだ材であり、耐朽性、保存性は高く水湿にもよく耐える。温帯に分布する広葉樹で、谷沿いなどの適潤な肥沃地に生育する落葉高木である。いずれの樹種も当時の遺跡周辺もしくは近隣の地域で採取可能であったと考えられる。

B　2010（平成22）年度第31次調査２区SE1139出土柄振、曲物の樹種同定

新潟市より依頼された細池寺道上遺跡出土木製品の樹種同定について以下のようにご報告いたします。

1）試　　料

第12表　樹種同定資料

保存処理契約番号	保存処理遺物番号	遺物名
2011-0118	No.3	柄振
2011-0145	No.5（SE1139）	曲物

2）同　定　方　法

樹種同定に必要な木口面（横断面）、板目面（接線断面）、柾目面（放射断面）の３断面の切片を安全カミソリを用いて作製し、サフラニンで染色後、水分をエチルアルコール、n-ブチルアルコール等の有機溶剤に順次置換した。その後、非水溶性封入剤を用いて永久プレパラートを作製し、生物顕微鏡で観察した。

3）使　用　機　器

試料の観察には生物顕微鏡 Olympus BX-51 を、木材組織の顕微鏡写真撮影には顕微鏡デジタルカメラ Olympus DP-71 を使用した。

4）同　定　結　果

試料の木材組織は顕微鏡写真（第 36 図）の通りである。以下に樹種同定結果とその根拠となる木材組織の特徴について記す。樹木分類および植生分布は『原色日本植物図鑑木本編』（Ⅱ）に従った。同定は木沢直子（(公財）元興寺文化財研究所）が行った。

※　樹木の性質、材の用途、出土事例等については後記の文献を参考とした。



第 36 図　細池寺道上遺跡第 31 次調査の木材

2011-0118　No.3　柄振

スギ　*Cryptomeria japonica* D. Don（ヒノキ科 Cupressaceae）

仮道管と放射柔細胞、樹脂細胞からなる針葉樹材。水平樹脂道と垂直樹脂道は無い。早材から晩材への移行は急で、晩材の幅は比較的広い。樹脂細胞は早材から晩材への移行部に点在する。分野壁孔はスギ型で 1 分野に 2 個確認できる。放射組織は単列で 2 ～ 9 細胞高が見られる。

植生分布：本州、四国、九州、主として太平洋側。

樹　　形：常緑高木で直幹性。樹高 30 ～ 40m、胸高直径 2m に達する。

用　　途：建築、家具、桶、樽、船、土木、下駄、彫刻、楽器　等。

出土事例：建築材、桶、底板、舟・船、下駄、箸　等。

2011-0145　No.5-1　曲物（側板）

スギ　*Cryptomeria japonica* D. Don（ヒノキ科　Cupressaceae）

仮道管と放射柔細胞、樹脂細胞からなる針葉樹材。水平樹脂道と垂直樹脂道は無い。早材から晩材への移行は急で、晩材の幅は広い。樹脂細胞は早材から晩材への移行部に点在する。分野壁孔はスギ型で 1 分野に 2 個、ときに 3 個確認できる。放射組織は単列で 2 ～ 24 細胞高である。

2011-0145　No.5-2　曲物（まわしの側板）

スギ　*Cryptomeria japonica* D. Don（ヒノキ科　Cupressaceae）

仮道管と放射柔細胞、樹脂細胞からなる針葉樹材。水平樹脂道と垂直樹脂道は無い。早材から晩材への移行は急で、晩材の幅は比較的狭い。樹脂細胞は晩材に点在する。分野壁孔はスギ型で 1 分野に 2 個ときに 3 個確認できる。放射組織は単列で 2 ～ 28 細胞高である。

第 5 節　種　実　同　定

A　は　じ　め　に

植物の種子や果実は比較的強靱なものが多く、堆積物や遺構内などに残存している場合がある。堆積物や遺構埋土などから種実を検出し、その種類や構成を調べることで、過去の植生や植物利用の実態を明らかにすることができる。

B　試　　料

試料は2009（平成21）年度第29次調査、2010（平成22）年度第31次調査1区・2区で検出した中世の井戸から出土した種実である。試料一覧を第13表に示す。

第13表　細池寺道上遺跡における炭化種実同定試料

試料No.	年度	区	遺構	グリッド	層位
1	2009（H21）		SE282	5Q9-5J15	6層（-135cm）
2			SE282	5Q9-5J15	6層（-140cm）
3			SE282	5Q9-5J15	6層（-160cm）
4			SE282	5Q9-5J15	6層（-165cm）
5			SE595	5Q9-5J23	4層（-130cm）
6	2010（H22）	1	SE168	18R-9D2	7層
7		2	SE96	19R-9E7	5層
8		2	SE151	19R-9D20	4層
9		2	SE794	20R-1F12	7層
10		2	SE810	20R-1F8	5層
11		2	SE844	20R-1F25	4層
12		2	SE845	20R-2G2	4層
13		2	SE1086	20R-2E15	4層
14		2	SE1139	20R-2E20	4層（曲物内部）
15		2	SE1210	20R-3E10	6層
16		2	SE1231	20R-3E8	4層
17		2	SE1371	19R-10F25	2層
18		2	SE1722	20R-3E24	4層

C　方　　法

種実類について肉眼および双眼実体顕微鏡で観察し、形態的特徴および現生標本との対比によって同定を行った。結果は同定レベルによって科、属、種の階級で示した。

D　結　　果

1）分　類　群

種実同定の結果、樹木5、草本22の計27分類群が同定された。学名、和名および粒数を第14表に示し、主要な分類群を写真に示す。次に同定根拠となる形態的特徴を記載する。

〔樹木〕

オニグルミ　*Juglans ailanthifolia* Carr. 核（破片）　クルミ科

茶褐色で円形～楕円形を呈し、一端がとがる。側面には縦に走る一本の縫合線がめぐる。表面全体に不規則な隆起がある。ところどころ炭化している。

コナラ属　*Quercus*　ヘソ　ブナ科

黒褐色で円形を呈し、表面には小さな穴が円形の線上にあいている。この分類群は殻斗欠落し破片のため、属レベルの同定までである。

カラスザンショウ　*Zanthoxylum ailanthoides* S. et Z. 種子（破片）　ミカン科

黒色で楕円形を呈し、側面に長く深いへそがある。表面には大きい網目模様がある。

アカメガシワ　*Mallotus japonicus* Muell. et Arg. 種子（完形・破片）　トウダイグサ科

黒色で球形を呈し、「Y」字状のへそがある。表面にはいぼ状の突起が密に分布する。

カキノキ属　*Diospyros*　種子　カキノキ科

黒褐色で非対称的広倒卵形を呈し、偏平である。直線状の腹面は稜をなす。

〔草本〕

イネ　*Oryza sativa* L. 果実（完形・破片）　イネ科

炭化しているため黒色である。長楕円形を呈し、胚の部分がくぼむ。表面には数本の筋が走る。穎付のものもみられた。

エノコログサ属　*Setaria*　穎　イネ科

穎は茶褐色で楕円形を呈す。表面には横方向の微細な隆起がある。

アワ　*Setaria italica* Beauv. 穎（集塊）　イネ科

炭化しているため黒色楕円形を呈す。表面には横方向の微細な隆起がある。ここではすべて2個以上の塊であった。

イヌビエ属　*Echinochloa*　穎・果実　イネ科

穎は楕円形を呈し、表面には微細な縦方向の模様がある。炭化と未炭化がある。

果実は炭化しているため黒色類円形を呈し、胚の部分がくぼむ。

オオムギ *Hordeum vulgare* L. 果実 イネ科

炭化しているため黒色で、楕円形を呈す。腹部の端には胚がある。背面には縦に一本の溝がある。側面の形は曲率が大きく、胚と胚乳との接する輪郭線は山形である。

コムギ　*Triticum aestivum*. L　果実　イネ科

炭化しているため黒色で、楕円形を呈する。腹部の端には胚がある。背面には縦に一本の溝がある。比較的四角い形を呈し、短い。

ムギ類（オオムギ－コムギ）*Hordeum-Triticum*　果実　イネ科

オオムギもしくはコムギと思われるが、表面が欠落しており完形ではないものをムギ類とした。

イネ科　Gramineae　穎

穎は灰褐色～茶褐色で楕円形を呈す。腹面はやや平ら。背面は丸い。表面は滑らかである。未炭化である。

ウキヤガラ　*Scirpus fluviatilis* A. Gray　果実　カヤツリグサ科

黒灰色で倒卵形を呈す。表面は粗く、断面は三角形である。

スゲ属　*Carex*　果実　カヤツリグサ科

茶褐色で倒卵形、扁平である。果皮は柔らかい。未炭化である。

アサ　*Cannabis sativa* L. 種子（完形・破片）クワ科

茶褐色で広卵形を呈す。一端には円形のへそ部がある。アサは南アジアや中央アジア原産とされる１年草の畑作物である。茎皮の繊維は麻糸になり、種子は油を採ったり食用になる。

カナムグラ　*Cannabis japonicus* Sieb. et Zucc.　種子　クワ科

黒色で円形を呈し、断面形は両凸レンズ状である。側面には心形を呈するへそがある。

アサ－カナムグラ　*Cannabis-Cannabis*　種子（破片）　クワ科

アサ、カナムグラと思われるが、破片で形態が不明のため、科レベルの同定までである。

タデ属　*Polygonum*　果実　タデ科

黒褐色で卵形を呈す。表面にはやや光沢があり、断面は三角形である。

アオツヅラフジ　*Cocculus trilobus* DC. 種子　ツヅラフジ科

黒色で円形を呈し、中央部は大きくくぼむ。縁は隆起し、隆起上には放射状の模様がある。

第 37 図　細池寺道上遺跡の種実１

第 38 図　細池寺道上遺跡の種実２

第 14 表　細池寺道上遺跡第 29・31 次調査における炭化種実同定結果

試料No.	区	遺構	グリッド	層位	分類群 学名	分類群 和名	部位	個数	備考
1		SE282	5Q9-5J15	6層（-135cm）	*Oryza sativa* L.	イネ	果実	21	穎付も見られる
							（破片）	2	カビ
					Cannabis sativa L.	アサ	種子（破片）	2	
2		SE282	5Q9-5J15	6層（-140cm）	*Mallotus japonicus* Muell. et Arg.	アカメガシワ	種子	2	
							（破片）	1	
					Oryza sativa L.	イネ	果実	1911	
					Setaria italica Beauv.	アワ	集塊	0.54g	
					Echinochloa	イヌビエ属	穎	4	
					Hordeum vulgare L.	オオムギ	果実	5	
					Triticum aestivum L.	コムギ	果実	4	
					Hordeum-Triticum	ムギ類	果実	2	
					Cannabis sativa L.	アサ	種子	9	
							（破片）	116	
					Cocculus orbiculatus DC.	アオツヅラフジ	種子	1	
					Vigna	ササゲ属	種子	1	
					Leguminosae	マメ科	種子	2	
							子葉	1	
							（破片）	4	
					Cucumis melo L.	ウリ類	種子	1	
							（破片）	2	
3		SE282	5Q9-5J15	6層（-160cm）	*Quercus*	コナラ属	ヘソ	1	
					Mallotus japonicus Muell. et Arg.	アカメガシワ	種子	3	
					Diospyros	カキノキ属	種子	1	
					Oryza sativa L.	イネ	果実	1240	
					Setaria italica Beauv.	アワ	集塊	0.21g	
					Cannabis sativa L.	アサ	種子	1	
							（破片）	31	
					Vigna	ササゲ属	種子	2	
					Leguminosae	マメ科	種子	2	
4		SE282	5Q9-5J15	6層（-165cm）	*Zanthoxylum ailanthoides* S. et Z.	カラスザンショウ	種子（破片）	1	
					Mallotus japonicus Muell. et Arg.	アカメガシワ	種子	1	
							（破片）	1	
					Oryza sativa L.	イネ	果実	974	
					Setaria italica Beauv.	アワ	穎	3	
					Triticum aestivum L.	コムギ	果実	3	
					Humulus scandens Merr.	カナムグラ	種子	1	
					Cannabis-Humulus	アサ-カナムグラ	種子	6	
					Vigna	ササゲ属	子葉	1	
					Leguminosae	マメ科	子葉（破片）	2	同一個体
					Unknown seeds	不明種実		5	
5		SE595	5Q9-5J23	4層（-130cm）	*Oryza sativa* L.	イネ	果実	44	
					Hordeum vulgare L.	オオムギ	果実	9	
					Triticum aestivum L.	コムギ	果実	3	
					Hordeum-Triticum	ムギ類	果実	13	
					Leguminosae	マメ科	子葉（破片）	2	
6	1	SE168	18R-9D1・2	7層	*Oryza sativa* L.	イネ	果実	10	
					Hordeum vulgare L.	オオムギ	果実	2	
					Triticum aestivum L.	コムギ	果実	4	
					Hordeum-Triticum	ムギ類	果実	3	
					Vigna	ササゲ属	子葉（半形）	2	
					Leguminosae	マメ科	子葉（破片）	6	
7	2	SE96	19R-9E7	5層	*Oryza sativa* L.	イネ	果実	15	
							（破片）	15	
					Hordeum vulgare L.	オオムギ	果実	3	
					Triticum aestivum L.	コムギ	果実	3	
					Hordeum-Triticum	ムギ類	果実（破片）	18	
					Vigna	ササゲ属	種子	1	
8	2	SE151	19R-9D20	4層	*Oryza sativa* L.	イネ	果実	18	
							（破片）	14	
					Hordeum vulgare L.	オオムギ	果実	5	
					Triticum aestivum L.	コムギ	果実	10	
					Hordeum-Triticum	ムギ類	果実	33	
					Vigna	ササゲ属	種子	1	
							（半形）	2	
					Leguminosae	マメ科	種子	1	
9	2	SE794	20R-1F12	7層	*Oryza sativa* L.	イネ	果実	10	
					Setaria	エノコログサ属	穎	1	←未炭化
					Triticum aestivum L.	コムギ	果実	2	
					Hordeum-Triticum	ムギ類	果実	2	
					Gramineae	イネ科	穎	3	←未炭化
					Scirpus fluviatilis A. Gray	ウキヤガラ	果実	10	
					Polygonum	タデ属	果実	1	
					Vigna	ササゲ属	種子	1	
10	2	SE810	20R-1F8	5層	*Juglans ailanthifolia* Carr	オニグルミ	核（破片）	7	
					Mallotus japonicus Muell. et Arg.	アカメガシワ	種子（破片）	1	
					Oryza sativa L.	イネ	果実	3	
					Unknown	不明		1	←発泡している
11	2	SE844	20R-1F25	4層	*Oryza sativa* L.	イネ	果実（破片）	1	
					Hordeum-Triticum	ムギ類	果実	3	
12	2	SE845	20R-2G2・3	4層	*Oryza sativa* L.	イネ	果実	4	
							（破片）	1	
					Hordeum-Triticum	ムギ類	果実（破片）	1	
					Gramineae	イネ科	穎	2	
					Scirpus fluviatilis A. Gray	ウキヤガラ	果実	1	
					Cannabis sativa L.	アサ	種子	2	
							（破片）	10	
					Solanum melongena L.	ナス	種子	1	
					Trichosanthes kirilowii Maxim. var. *japonica Kitam*	キカラスウリ	種子	1	
					Unknown seeds	不明種実	（破片）	2	
13	2	SE1086	20R-2E15	4層	*Oryza sativa* L.	イネ	果実	2	
					Scirpus fluviatilis A. Gray	ウキヤガラ	果実	1	
					Vigna	ササゲ属	子葉（破片）	3	

試料No.	区	遺構	グリッド	層位	分類群 学名	分類群 和名	部位	個数	備考
14	2	SE1139	20R-2E20	4層（曲物内部）	*Mallotus japonicus* Muell. et Arg.	アカメガシワ	種子	2	
							（破片）	1	
					Oryza sativa L.	イネ	果実	1	
					Hordeum vulgare L.	オオムギ	果実	4	
					Triticum aestivum L.	コムギ	果実	1	
					Hordeum-Triticum	ムギ類	果実	4	
					Scirpus fluviatilis A. Gray	ウキヤガラ	果実	12	
					Cannabis sativa L.	アサ	種子	8	
							（破片）	6	
					Solanum melongena L.	ナス	種子	423	
					Benincasa hispida Cogn.	トウガン	種子	5	
							（破片）	2	
					Cucumis melo L.	ウリ類	種子	1	
							（破片）	9	
15	2	SE1210	20R-3E10	6層	*Hordeum vulgare* L.	オオムギ	果実	3	
					Hordeum-Triticum	ムギ類	果実	4	
					Scirpus fluviatilis A. Gray	ウキヤガラ	果実	3	
16	2	SE1231	20R-3E8	4層	*Mallotus japonicus* Muell. et Arg.	アカメガシワ	種子	4	
							（破片）	4	
					Echinochloa	イヌビエ属	果実	1	
					Hordeum vulgare L.	オオムギ	果実	2	
					Triticum aestivum L.	コムギ	果実	8	
					Hordeum-Triticum	ムギ類	果実	32	
					Gramineae	イネ科	穎	2	
					Scirpus fluviatilis A. Gray	ウキヤガラ	果実	302	
					Cannabis sativa L.	アサ	種子	4	
							（破片）	32	
					Vigna	ササゲ属	子葉	1	
							（破片）	2	
					Solanum melongena L.	ナス	種子	6	
					Asteroideae	キク亜科	果実	3	
17	2	SE1371	19R-10F25	2層	*Scirpus fluviatilis* A. Gray	ウキヤガラ	果実	1	
18	2	SE1722	20R-3E24	4層	*Oryza sativa* L.	イネ	果実	30	
					Echinochloa	イヌビエ属	穎	4	←未炭化
					Hordeum vulgare L.	オオムギ	果実	18	
					Triticum aestivum L.	コムギ	果実	11	
					Hordeum-Triticum	ムギ類	果実	22	
					Carex	スゲ属	果実	1	←未炭化
					Vigna	ササゲ属	子葉	3	
							（半形）	3	

ササゲ属　*Vigna*　種子・子葉（完形・破片）　マメ科

黒色で楕円形を呈す。へそは縦に細長い。

ササゲ属にはリョクトウ、アズキ、ササゲなどの栽培植物が含まれるが、現状の研究では識別は困難である。

マメ科　Leguminosae　子葉（完形・破片）　マメ科

黒色で楕円形を呈し、縦に一本の溝状の筋が走る。

ナス　*Solanum melongera* L. 種子　ナス科

黄褐色で扁平楕円形を呈し、一端にくぼんだヘソがある。表面には網目模様がある。

トウガン　*Benincasa hispida* Cogn. 種子（完形・破片）　ウリ科

卵倒形を呈し、扁平。周辺部の縁は平行に一段高くなる。

キカラスウリ　*Trichosanthes kirilowii* Maxim. var. japonica Kitam　種子　ウリ科

淡褐色で扁平楕円形を呈す。中央部がやや膨らみ、周辺はざらつく。

ウリ類　*Cucumis melo* L. 種子（完形・破片）　ウリ科

淡褐色～黄褐色で長楕円形を呈し、上端は「ハ」字状にくぼむ。

藤下によると小粒種子（雑草メロン型）、中粒種子（マクワウリ・シロウリ型）、大粒種子（モモルディカ型）がある。

キク亜科　Asteroideae　果実　キク科

暗黄淡赤色で楕円形を呈し、両端は切形となる。表面には伏毛が散生する。

2）種実群集の特徴

a.　第 29 次調査 SE282、5Q9-5J15、6 層（試料 1 から 4）

草本種実のイネ 4148 が最も多く、次にアサ 159、マメ科 11、コムギ 7、アサーカナムグラ 6、オオムギ 5、不明種実 5、イヌビエ属 4、ササゲ属 4、アワ 3、アワ集塊 0.75g、ウリ類 3、ムギ類 2、カナムグラ 1、アオツヅラフジ 1 と続き、樹木種実のアカメガシワ 8、コナラ属ヘソ 1、カラスザンショウ 1、カキノキ属 1 が同定された。

b.　第 29 次調査 SE595、5Q9-5J23、4 層（試料 5）

全て草本種実のイネ 44、ムギ類 13、オオムギ 9、コムギ 3、マメ科 2 が同定された。

c.　第 31 次調査 SE168、18R-9D1・2、7 層（試料 6）

全て草本種実のイネ 10、マメ科 6、コムギ 4、ムギ類 3、オオムギ 2、ササゲ属 2 が同定された。

d.　第 31 次調査 SE96、19R-9E7、5 層（試料 7）

全て草本種実のイネ 30、ムギ類 18、オオムギ 3、コムギ 3、ササゲ属 1 が同定された。

e.　第 31 次調査 SE151、19R-9D20、4 層（試料 8）

全て草本種実のムギ類 33、イネ 32、コムギ 10、オオムギ 5、マメ科 1 が同定された。

f.　第 31 次調査 SE794、20R-1F12、7 層（試料 9）

全て草本種実のイネ 10、ウキヤガラ 10、イネ科 3、コムギ 2、ムギ類 2、エノコログサ属 1、タデ属 1、ササゲ属 1 が同定された。

g.　第 31 次調査 SE810、20R-1F8、5 層（試料 10）

樹木種実のオニグルミ破片 7、アカメガシワ 1、草本種実のイネ 3、不明 1 が同定された。

h.　第 31 次調査 SE844、20R-1F25、4 層（試料 11）

全て草本種実のムギ類 3、イネ 1 が同定された。

i.　第 31 次調査 SE845、20R-2G2・3、4 層（試料 12）

全て草本種実のアサ 12、イネ 5、イネ科 2、不明種実 2、ムギ類 1、ウキヤガラ 1、ナス 1、キカラスウリ 1 が同定された。

j.　第 31 次調査 SE1086、20R-2E15、4 層（試料 13）

全て草本種実のササゲ属 3、イネ 2、ウキヤガラ 1 が同定された。

k.　第 31 次調査 SE1139、20R-2E20、4 層（試料 14）

草本種実のナス 423 が多く、アサ 14、ウキヤガラ 12、ウリ類 10、トウガン 7、オオムギ 4、ムギ類 4、イネ 1、コムギ 1 と続き、樹木種実のアカメガシワ 3 が同定された。

l.　第 31 次調査 SE1210、20R-3E10、6 層（試料 15）

全て草本種実のムギ類 4、オオムギ 3、ウキヤガラ 3 が同定された。

m.　第 31 次調査 SE1231、20R-3E8、4 層（試料 16）

草本種実のウキヤガラ 302 が多く、アサ 36、ムギ類 32、コムギ 8、ナス 6、ササゲ属 3、キク亜科 3、オオムギ 2、イネ科 2、イヌビエ属 1 と続き、樹木種実のアカメガシワ 8 が同定された。

n.　第 31 次調査 SE1371、19R-10F25、2 層（試料 17）

草本種実のウキヤガラ 1 が同定された。

o.　第 31 次調査 SE1722、20R-3E24、4 層（試料 18）

草本種実のイネ 30、ムギ類 22、オオムギ 18、コムギ 11、ササゲ属 6、イヌビエ属 4、スゲ属 1 が同定された。

E　種実同定から推定される植生と農耕

細池寺道上遺跡から出土した炭化種実は、イネが全体の約 76%（個数）を占めており、次いでナス、アサが多く、オオムギとコムギなどムギ類となる。他は 1% 以下であり、栽培植物ではササゲ属、ウリ類、トウガン、アワが認められた。なお、アワは集塊で検出され、穂軸も付着して穂ごと炭化している。イヌビエ属は少数であり、現在の栽培品種とはやや形態が異なるが栽培の可能性がある。

栽培植物以外では、ウキヤガラが多く、他は少ない。ウキヤガラは水湿地の草本で、何らかの形で利用されたものが投棄された可能性も考えられる。樹木ではアカメガシワ、オニグルミ、カラスザンショウ、カキノキ属、コナラ属、草本ではキク亜科、エノコログサ属、スゲ属、カナムグラ、タデ属、マメ科、キカラスウリなどが認められた。樹木のオニグルミやカキノキ属は食用になる。

第 6 節　放射性炭素年代測定

A　測定試料と測定方法

2009（平成 21）年度第 29 次調査では SK1101・SK1107 から出土した炭化物 2 試料、SK327・SK357・SK765 から出土した炭化物 3 試料について、2010（平成 22）年度第 31 次調査では 2 区 SE1139 から出土した田下駄と、1 区 SK21 の 2 層から出土した炭化物の 2 試料について酸－アルカリ－酸洗浄ののちに加速器質量分析（AMS）法により放射性炭素（^{14}C）年代測定を行った。試料の詳細を第 15 ～ 17 表に示す。年代測定は米国の Beta Analytic Inc.（ベータ社）で実施され、測定には 3MV HVEE タンデトロン加速器が使用された。

第 15 表　放射性炭素年代測定の試料と方法

試料	採取地点	遺構	種類	重量	前処理	測定方法
TNH-0102H	新潟市細池寺道上遺跡	SK1101	炭化物	6.44g	酸－アルカリ－酸洗浄	加速器質量分析（AMS）法
TNH-0103H	新潟市細池寺道上遺跡	SK1107	炭化物	3.77g	酸－アルカリ－酸洗浄	加速器質量分析（AMS）法

*1：土器片の重量.

第 16 表　放射性炭素年代測定の試料と方法

試料	採取地点	遺構	種類	重量	前処理	測定方法
TNH-0099H	新潟市細池寺道上遺跡	SK327	炭化物	3.52g	酸－アルカリ－酸洗浄	加速器質量分析（AMS）法
TNH-0100H	新潟市細池寺道上遺跡	SK357	炭化物	2.69g	酸－アルカリ－酸洗浄	加速器質量分析（AMS）法
TNH-0101H	新潟市細池寺道上遺跡	SK765	炭化物	14.36g	酸－アルカリ－酸洗浄	加速器質量分析（AMS）法

*1：土器片の重量.

第 17 表　放射性炭素年代測定の試料と方法

試料	採取地点	遺構・土層	種類	重量	前処理	測定方法
TNH-0151H	新潟市細池寺道上遺跡	SE1139	田下駄	1.16g	酸－アルカリ－酸洗浄	加速器質量分析（AMS）法
TNH-0152H	新潟市細池寺道上遺跡	SK21・2層	炭化物	1.14g	酸－アルカリ－酸洗浄	加速器質量分析（AMS）法

B　測　定　結　果

測定結果および暦年較正年代を第 18 ～ 20 表に示す。各用語の意味は次の通りである。

1.　未補正 ^{14}C 年代値（measured radiocarbon age）

試料の $^{14}C/^{12}C$ 比から、単純に現在（AD1950 年）から何年前かを計算した値。^{14}C の半減期は、国際的慣例によりリビー（Libby）の 5,568 年を用いた。

第 18 表　放射性炭素年代測定結果

試料	未補正^{14}C年代（yBP）	δ 13C	補正^{14}C年代（yBP）	暦年較正年代（CalAD）	測定番号
TNH-0102H	550±40	-25.8	540±40	2 σ：AD1310 ～ AD1360，AD1390 ～ AD1440 1 σ：AD1400 ～ AD1430 交点：AD1410	Beta-274032
TNH-0103H	580±40	-27.2	540±40	2 σ：AD1310 ～ AD1360，AD1390 ～ AD1440 1 σ：AD1400 ～ AD1430 交点：AD1410	Beta-274033

第 19 表　放射性炭素年代測定結果

試料	未補正^{14}C年代（yBP）	δ 13C	補正^{14}C年代（yBP）	暦年較正年代（CalAD）	測定番号
TNH-0099H	1300±40	-25.0	1300±40	2 σ：AD650 ～ AD780 1 σ：AD660 ～ AD720，AD740 ～ AD770 交点：AD680	Beta-274029
TNH-0100H	510±40	-24.7	510±40	2 σ：AD1330 ～ AD1340，AD1400 ～ AD1450 1 σ：AD1410 ～ AD1440 交点：AD1420	Beta-274030
TNH-0101H	650±40	-26.2	630±40	2 σ：AD1280 ～ AD1410 1 σ：AD1290 ～ AD1330，AD1340 ～ AD1400 交点：AD1310，AD1360，AD1380	Beta-274031

第 20 表　放射性炭素年代測定結果

試料	未補正^{14}C年代（yBP）	δ 13C	補正^{14}C年代（yBP）	暦年較正年代（CalAD）	測定番号
TNH-0151H	910±40	-25.9	900±40	2 σ：AD1030 ～ AD1220 1 σ：AD1040 ～ AD1100，AD1120 ～ 1200 交点：AD1160	Beta-290498
TNH-0152H	1410±40	-24.7	1410±40	2 σ：AD580 ～ AD670 1 σ：AD610 ～ AD660 交点：AD640	Beta-290499

2.　$\delta^{13}C$ 測定値

試料の測定 $^{14}C/^{12}C$ 比を補正するための炭素安定同位体比（$^{13}C/^{12}C$）。この値は標準物質（PDB）の同位体比からの千分偏差（‰）で表す。

3.　補正 ^{14}C 年代値（conventional radiocarbon age）

$\delta^{13}C$ 測定値から試料の炭素の同位体分別を知り、$^{14}C/^{12}C$ の測定値に補正値を加えた上で算出した年代。試料の $\delta^{13}C$ 値を -25（‰）に標準化することによって得られる年代値である。

4.　暦年代

過去の宇宙線強度の変動による大気中 ^{14}C 濃度の変動を補正することにより算出した年代(西暦)。補正には、年代既知の樹木年輪の ^{14}C の詳細な測定値、およびサンゴの U-Th 年代と ^{14}C 年代の比較により作成された較正曲線を使用した。

使用したデータセットは、INTCAL04：Calibration Issue of Radiocarbon, 46（3), 2004（海洋性試料については,Marine04）である。また、較正曲線のスムース化には下記の理論を用いた。

Talma, A.S. and Vogel, J.C.（1993）A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates. Radiocarbon, 35（2), p.317-322.

なお、暦年代の交点とは、補正 ^{14}C 年代値と暦年代較正曲線との交点の暦年代値を意味する。1σ（68% 確率）・2σ（95% 確率）は、補正 ^{14}C 年代値の偏差の幅を較正曲線に投影した暦年代の幅を示す。



第 39 図　第 29 次調査 SK1101 グラフ



第 40 図　第 29 次調査 SK1107 グラフ



第 41 図　第 29 次調査 SK327 グラフ



第 42 図　第 29 次調査 SK357 グラフ



第 43 図　第 29 次調査 SK765 グラフ



第 44 図　第 31 次調査 2 区 SE1139 田下駄グラフ



第 45 図　第 31 次調査 1 区 SK21 炭化物グラフ

第 7 節　新潟県新潟市細池寺道上遺跡出土人骨の人類学的調査報告

奈良貴史[1)]・小林　鷹[1)]・波田野悠夏[1)]・佐伯史子[2)]・澤田純明[3)]・辰巳晃司
1）日本歯科大学新潟生命歯学部解剖学第一講座　2）日本人類学会会員　3）聖マリアンナ医科大学解剖学講座

1）は　じ　め　に

2009 年新潟市細池寺道上遺跡の発掘調査において、近世以降と思われる SK985 遺構より人骨が検出されたが、これはその人類学的調査報告である。骨の計測法は Martin and Saller（1957）と馬場（1991）に従った。

2）出　土　状　態

人骨は長径 100cm、短径 50cm ほどの隅丸方形の土坑から出土した。検出時人骨はほとんどのものが白色を呈し、輪状に走る亀裂が見られたことから、被熱したものと思われた。さらに骨の周囲に焼土と多量の炭化物が骨の間から検出されることから、この場で火葬された可能性が想起された。遺跡の発掘調査面積は 2,346m^2 に及ぶが、周囲に同様の火葬施設や埋葬施設は検出されておらず、単独の遺構である。人骨は、破片化が著しく、また一部溶解して癒合しているものがあり、部位の同定が困難なものも多いが、頭部、上肢、および下肢骨には原形を保持しているものも出土しており、ほぼ主要な全身の骨が確認できた。頭骨片が土坑の北隅からまとまって検出されており、それらの下から第 1 頚椎の環椎が、またその付近から頚椎の椎体が繋がった状態で出土している。頭骨の南側に多数の肋骨片が密集しており、その西隣に右肩甲骨の関節窩と上腕骨骨頭が関節した状態で確認された。土坑の中央部付近では寛骨の寛骨臼に右大腿骨骨頭が嵌入した状態で見つかったほか（写真 3）、その南隣に大腿骨、脛骨の骨幹部が検出されている。これらの出土状況から、骨の位置関係に若干の乱れはあるものの、骨の配列は解剖学的位置関係を比較的保っている。よって頭を北向きにして、膝を 90° 近く折り曲げた仰向けの状態だったと思われる。

3）遺　存　状　態

検出された焼骨は、ほとんどが灰白色から白色の色調を呈している。焼成による骨の色調変化は焼成温度と焼成時間に関係しており、白色の色調は 800℃以上の高い温度で長時間焼成されたことを示している〔Shipman et al., 1984; Nicholson 1993〕。一部の四肢長骨片に輪状に走る亀裂がみられる（写真 2-1・2）。このような四肢長骨の亀裂は、骨が軟部組織に覆われた状態で焼かれた際に生じることが指摘されている〔池田 1981〕。したがって、出土した焼骨群はまだ軟部組織が付着しているときに、高温で長時間焼かれたことが想定されよう。

肉眼観察でヒト以外の動物を積極的に想起させるものは存在せず、同定できた骨は全てヒトである。確認できた部位は、下顎骨右下顎枝部、右肩甲骨関節窩部、右鎖骨骨幹部、右上腕骨近位・骨幹部、左橈骨遠位部、左右大腿骨骨幹部、左右膝蓋骨、左右脛骨骨幹部等である。また、単根の歯根が 2 点確認された（写真 1-6）。これらの他に頭骨、肋骨、寛骨が圧縮された状態で正確な部位が同定できないものが多数検出されている。さらに中手骨、指骨が比較的良好に遺存している。確認された範囲では重複する部位が認められないので、一個体の可能性が高い。

検出された骨の総重量は 1020g である。骨は十分に乾燥させて計測したが、海面質や髄腔、および溶解した骨の間の土を除去しきれていない箇所も存在するので、実際の骨重量はこの値よりも下回る。ヒト一個体分の焼骨重量は、成人男性の場合約 2kg、成人女性は約 1.3kg とされるが〔山口 1983〕、この個体が男性ならば 50% 程度、女性ならば 80% 弱遺存していることになる。頭骨片の重量は 62g で、出土骨総重量に対する割合は 6.1% である。成人の場合、骨総重量に対する頭骨の重量は約 20% であるので、頭骨の比率がかなり低いことになる。

4）年　　齢

確認できた右・左上腕骨近位端と大腿骨近位端の骨化が終了しており、骨端線が見られないことから、成人段階に達していた。さらに観察できる頭骨片の縫合において、内板・外板ともいずれも閉鎖していないこと（写真

1-1)、観察できた頚椎椎体（写真 1-7）には加齢性の骨棘形成などが見られないこと、下顎右臼歯部の歯槽部が閉鎖されておらず骨吸収がみられないことなどから（写真 1-2)、老人の可能性は低い。したがって、この個体の年齢は壮・熟年（20 ～ 60 才）程度と思われる。

5）性　　別

性別を推定するのに有効な形態学的特徴を有する寛骨は破損しており、また、乳様突起などの頭骨で性差が顕著な部位も検出されていない。したがって形態学的特徴によって性別を推定することは困難である。そこで、骨の計測データを用いて、男女の骨の大きさの違いをもとに性別推定を試みた。計測可能な部位は肩甲骨の関節窩である（写真 1-5)。右肩甲骨の関節窩長は 32mm、関節窩幅は 22mm である。江戸時代人成人の平均値（成人男性関節窩長 36.6mm、関節窩幅 27mm、成人女性関節窩長 32.9mm、関節窩幅 22.8mm）と比較するとほぼ成人女性と同じ値を示す。

しかし、焼骨は、一般的に収縮するとされている。個々の骨の縮小率は一定でなく、収縮率は報告者によりまちまちであり、大きさから性別推定には注意を要する。池田（1981）は、焼成実験による収縮率の検討結果を参考に、太安万侶墓出土の焼骨の性別を推定する際に、収縮率を 3%、10% と仮定して検討を加えている。本遺跡の肩甲骨の関節窩もこれにならってもとの大きさを推定すると、肩甲骨の関節窩が 3% 縮小していたときのもとの関節窩長は 32.9mm、関節窩幅は 22.7mm、10% 縮小していたときのもとの関節窩長は 35.5mm、関節窩幅は 24.4mm となり、いずれも江戸時代人男性の平均（前掲）には及ばず、女性の平均に近いかやや大きい値となる。さらに、左膝蓋骨（写真 2-3）の最大幅の推定値は 37mm 程度であり、関東地方現代人女性の平均値よりも小さい（成人男性 45.0mm、成人女性 40.0mm)。仮に 10% 縮小していたとしても、もとの値は 41.1mm と女性の平均値よりも少し大きい程度である。したがって、上肢・下肢ともに江戸時代および現代日本人の成人男性の平均を超える体格ではなく、女性の可能性が高い。女性の場合小柄ではなく、平均的な体格だったと思われる。

6）形態学的特徴・その他

変形・破損が著しいために、形態学的特徴が判明している部位は少なく、特記事項はあまりないが、幾つかの点について記載する。大腿骨後面の粗線が内・外側唇とも発達しているが、柱状大腿骨のように後方に張り出さない。脛骨後面のヒラメ筋線が発達している。以上のことから下肢の筋力は強かったものと思われる。民俗例では、通常土葬にされる地域でも伝染病などで死亡した場合は火葬にする例が知られるが、確認できる範囲では、本遺跡の焼骨に病変等は認められなかった。

7）考　　察

本遺跡から出土した焼骨の人類学的検討から、当時の葬送儀礼に関して若干の考察を加えたい。

1. 荼　毘

今回検出された人骨はすべて焼かれていたものである。焼成による骨の色調変化は、低い焼成温度では暗赤色・褐色であるが、高温になるにつれて黒色となり、最後には白色を帯びるとされている。また、焼成温度が 600℃までは骨自体に変化を及ぼさないが、800℃前後で著しく捻転、収縮等の変化が生じるとされている。骨が白色を帯びる焼成温度は、Shipman ら（1984）は 650℃以上、Nicholson（1993）は 700 ～ 800℃以上、平野（1935）は 800 から 1000℃と報告しており、報告者によってかなりの幅がある。これらの違いは、焼成時間の長短などの様々な条件に影響されていると思われる。いずれにしても、本遺跡の焼骨は、全身の骨が白色になるまでに均一に高温で焼かれたものと考えられる。

また、焼骨の場合、指の先端の末節骨などの骨が変形せずに遺存することがしばしばある。本遺跡の場合も指が原型を比較的保って出土している（写真 1-8・9・10)。このような例については、手足の末端部分が薪などの燃料が配置された範囲からはみだして強い火熱に曝されなかったからだと説明されることが多いが、他方で、骨の周囲を包む脂肪の量が体の部位によって異なることに起因するという指摘もある〔Mays1998〕。つまり、指などの先端の部分は脂肪が少ないためよく焼けなかったという解釈である。また、太った遺体は痩せた遺体よりも

よく燃える傾向にあるので、強く焼成した骨をみて十分に燃料の提供を受けたものと解釈するのは早計である。本遺跡の場合も、指の骨が保存されている様相が上記のいずれの状況に相当するか判断できなかった。

骨の焼成に関して、軟部が付着した状態で骨が焼かれると、激しく変形し細かい亀裂が多数生じるが、晒した骨は焼かれてもほとんど変形せず、大きく割れるだけであるという〔馬場 1986〕。本遺跡の焼骨は、生焼け状態のものが無く、ほとんど白色で色調にむらが認められず、捻転、収縮等が生じているものが多く見受けられる。また、輪状に走る亀裂が多数の骨片に観察できる（写真 2-1・2）。さらに右大腿骨骨頭の近位 3/4 ほどが、他の部分とは違って灰褐色の色調を示しており、焼成の度合いが異なっていたと思われる。これは大腿骨頭が寛骨臼に嵌入した状態で被熱したためと推定され、被熱時に股関節が連結した状態だったことが想定できる。

以上のことから、本遺跡から検出された焼骨は、死後、軟部組織がまだ骨を覆っていて、さらに関節が連結したまま、高温で長時間焼かれたものと推定される。

2. 拾　骨

成人女性と推定される本遺跡の焼骨の総重量は 1020g であり、成人女性の焼骨重量 1300g を下回り、本来あるべき骨量の 78% 程度遺存していることになる。一般に焼成した骨はもろくなるが、遺跡から出土する焼骨は強固な状態であることが多い。この現象は高温により融解した無機質が再結晶化する際に水と反応してより強固な構造に変化し、有機物を含有しないため微生物によって腐食されないと説明がなされている〔Mays 1988〕。本遺跡の焼骨は、いずれも生焼けでなく、ほとんど均一に白色を呈し、骨質がもろくなく、指骨などの小さな骨が良好に遺存していることから、埋存過程で消失したと考えるよりも、埋葬（もしくは遺棄）された当初から、出土した量とほぼ同じ量しかなかったと推定する方が蓋然性が高い。確認された上腕骨頭部および大腿骨頭部からは華奢な印象は受けない。また、肩甲骨や膝蓋骨の計測値からみて女性と思われるが、小柄な女性の可能性は低い。したがって、出土焼骨の総重量が、成人女性の平均的な焼骨重量の 80% 弱であることの理由として、骨の一部が拾骨された可能性が想定できよう。拾骨に際して一部の骨を選択的に扱う考古学的事例として、第 2 頚椎の軸椎を喉仏として特別に取り扱ったと解釈されている例が山口県吉母浜遺跡中世墓〔田中 1985〕、第 2 頚椎の軸椎と歯を意識的に取り分けた東京都増上寺近世墓〔奈良 1988〕、歯を選択的に拾骨した可能性が想定される宮城県松本遺跡中世墓〔高橋・佐々木 1986〕などの報告例がある。また、文献例でも、江戸時代江戸の上落合村法界寺における骨上げの際、喉仏とされる軸椎と歯を蔵骨器に大切に納め、残りはすべてを拾い尽くさない記録が知られている〔西木 1999〕。さらに民俗例では、拾骨の習俗には東北日本を中心とする火葬された焼骨を骨灰まですべて骨壺に納める「全体拾骨」と西南地方を中心とする喉仏としての軸椎と頭骨の一部のみ拾骨する「一部拾骨」という大きく二つの地域差の存在が報告されている〔日本葬送文化学会 2007〕。本遺跡においては選択的に拾骨されたと断定はできないが、頭骨の重量が想定される量の半分以下である点、老人の可能性は低いのに歯根の破片が 2 点しか確認できない点、環椎の破片と頚椎の椎体が 3 点検出されているにもかかわらず、それよりか遺存する可能性の高いと思われる軸椎の歯突起がみあたらない点から、頭骨、歯、軸椎を意図的に拾骨した可能性は指摘できよう。

以上、焼骨の遺存状況からみても当地で荼毘にふされた後に一部拾骨が行われたが、すべて取り上げられず、大部分が残されたと解釈するのが妥当だと思われる。

8）ま　と　め

細池寺道上遺跡から出土した人骨は、確認された範囲では重複する部位が認められないので、一個体の可能性が高い。この人骨は成人であり、女性の可能性がある。焼成温度は 800℃以上の高温と推定される。死因等は不明である。

1 頭骨、2 下顎骨、3 右上腕骨、4 肋骨、5 右肩甲骨、6 歯根、7 頸椎椎体、8 中手骨、9 指骨、10 指骨、11 左上腕骨、Scale bar : 5cm

第 46 図　人骨写真 1　頭骨、体幹の骨、上肢骨

1 右大腿骨、2 左大腿骨、3 左膝蓋骨（前面）、4 右膝蓋骨（後面）、5 左脛骨、6 腓骨外果、Scale bar：5cm

第 47 図　人骨写真 2　下肢骨



Scale bar : 5cm

第 48 図　人骨写真 3　右寛骨

第 8 節　細池寺道上遺跡出土アスファルトの成分分析と原産地の推定

氏家良博（弘前大学大学院理工学研究科）・上條信彦（弘前大学人文学部）・株式会社古環境研究所

1）は　じ　め　に

アスファルトは、高い粘性と撥水性を有し、熱を加えると容易に融解する性質を持つため、有史以前から接着剤、防腐剤、防水剤などに使用されてきた。天然アスファルトが数多く産出する中東の死海地域では、アスファルトに含まれる炭化水素化合物やバイオマーカーを用いて、遺跡から出土するアスファルトの原産地推定が試みられてきた（例えばConnan et al.,1992）。同様に、日本でも東北・北海道地域に分布する縄文遺跡からアスファルトが出土し、その中のバイオマーカーやパラフィン成分の分析が行われ、原産地推定が試みられた〔小笠原 1999、小笠原・阿部 2007、Kato et al., 2008〕。

弘前大学理工学部有機地質学研究室では、これまでに青森県内の縄文遺跡から出土するアスファルトについて元素組成、マセラル組成、反射率の分析を行い、その分析結果を用いた原産地推定を行ってきた〔氏家・伊藤、2012、氏家ほか 2010・2011・2012〕。

本報告では、細池寺道上遺跡から出土するアスファルトの元素組成、マセラル組成、反射率を分析し、それらの結果からクラスター分析を用いてアスファルトの原産地を推定する。

2）分　析　試　料

細池寺道上遺跡は新潟市秋葉区東金沢地内ほかに位置する。試料は、2区 20R-3E10 グリッドの SE1210 出土の試料 1 点(No.5)である(第 21 表)。

第 21 表　分析試料

試料名	出土位置	産状
細池寺道上	2区 20R-3E10 SE1210	塊状

3）分　析　方　法

a アスファルトのブリケット作製

1.　試料の包埋

ビューラー社製エポキシ系常温硬化樹脂エポキュアーを用いて、ブリケット（反射顕微鏡観察用の試料）を作製する。エポキュアーの主剤(20-8130-032)と硬化剤(20-1832-008)を重量比 5：1 の割合で 10 分間混ぜ合わせる。混合液の色が白っぽくなった状態で約 1 分間放置する。次に、面積が 1cm^2 程度になるようアスファルト試料をビューラー社製ゴム製埋込カップ底部の中央に置き、その中に主剤と硬化剤の混合液を注ぐ。その後室温で一晩自然乾燥させ、固化していることを確認し埋め込みカップからブリケットを取り出す。

2.　ブリケットの研磨

ブリケットの観察面の研磨は、面出し研磨、中間研磨、中間仕上げ研磨、最終仕上げ研磨の 4 段階に分けて行う。研磨にはビューラー社製卓上型 8 インチ研磨機エコメット 250 およびビューラー社製自動研磨機オートメット 250 を用いる。

①　面出し研磨

面出し研磨は研磨機エコメット 250 で行う。ビューラー社製耐水研磨紙カービメットペーパーディスク 8 インチ粒度 #320 を貼った研磨盤を用いる。研磨盤を水道水で濡らしながら、研磨盤の回転数を 150rpm にし、一方向研磨が終了したら試料の向きを 90° ずらし、同じ回数手動で順に 4 方向研磨する。ブリケットに包埋されている試料が十分に観察面に出るまで研磨を繰り返す。

②　中間研磨

中間研磨は研磨機エコメット 250 に自動研磨機オートメット 250 を組み合わせて行う。ビューラー社製耐水研磨紙カービメット 2 ペーパーディスク 8 インチ粒度 #600 を貼った研磨盤を用いる。研磨盤を水道水で濡らしながら、ブリケット 1 個あたりの荷重を 3 ポンド、研磨盤の回転数を 240rpm、試料ホルダーの回転方向を

反時計回りに設定し、40 秒間研磨を行う。

③　中間仕上げ研磨

中間仕上げ研磨は研磨機エコメット 250 に自動研磨機オートメット 250 を組み合わせて行う。ビューラー社製研磨バフトライデント 8 インチを貼った研磨盤を用いる。研磨剤としてビューラー社製ダイアモンド研磨剤メタダイ単結晶ダイアモンドサスペンション粒度 3μm を使用する。研磨盤をビューラー社製メタダイ伸展液で湿らせた後、研磨剤を研磨盤に 3ml 滴下する。ブリケット 1 個あたりの荷重を 5 ポンド、研磨盤の回転数を 150rpm、試料ホルダーの回転方向を反時計回りに設定し、5 分間研磨を行う。研磨中はビューラー社製複合型自動供給機バーストにより、研磨剤を 1 分間あたり 4ml の一定速度で滴下し続ける。

④　最終仕上げ研磨

最終研磨は研磨機エコメット 250 に自動研磨機オートメット 250 を組み合わせて行う。ビューラー社製研磨バフマイクロクロス 8 インチを貼った研磨盤を用いる。研磨剤としてビューラー社製コロイダルシリカ研磨剤マスターメットを使用する。研磨盤を水で湿らせた後、研磨剤を研磨盤に 8ml 滴下する。ブリケット 1 個あたりの荷重を 5 ポンド、研磨盤の回転数を 150rpm、試料ホルダーの回転方向を反時計回りに設定し、1 分 30 秒間研磨を行う。研磨開始直後、研磨開始 30 秒後、研磨開始 1 分後の各タイミングで研磨盤に研磨剤をそれぞれ 5ml ずつ追加し、研磨開始 1 分 10 秒後以降は研磨盤を水道水で濡らしながら研磨を行う。

b 元 素 分 析

C, H, N, O の元素分析は、柳本製作所製 CHN コーダ MT-5 を使用し、分析装置の標準的な手順に従い行う。C, H, N 分析のキャリアガスには He、助燃ガスには O_2 を使用し、各々の流量を毎分 180ml と 20ml に設定して行う。各設定温度は試料分解炉 950℃、酸化炉 850℃、還元炉 550℃、ポンプ恒温槽 100℃である。ブリッジカレント電流は H を 85mA、C を 65mA、N を 120mA に設定する。

酸素分析のキャリアガスには He を使用し、流量は毎分 180ml に設定する。各設定温度は燃焼炉 1050℃、酸化炉 1000℃、還元炉 300℃である。ブリッジカレント電流は 85mA に設定する。

試料は、分析直前まで真空デシケーター内で 1 日以上真空乾燥させ、分析する。

c マセラル分類

反射顕微鏡下でアスファルトのマセラル分類を行う。マセラルとは石炭の顕微鏡的構成単位体であり、反射顕微鏡下で反射率と形態的特徴から Stach et al.（1982）及び ICCP（1998・2001）に基づいて同定する。マセラルは反射率の違いから高等植物の材由来の vitrinite グループ、酸化した有機物や菌核由来の inertinite グループ、植物の葉や花粉・胞子由来の liptinite グループの 3 つのマセラルグループに大別されており、さらに形態的特徴から多数のマセラルに細分されている。

反射顕微鏡には Carl Zeiss Micro Imaging 製 Axio Imager A2m を使用する。顕微鏡の光源にはハロゲンランプを用い、波長 546nm の単色光用フィルターを通して、倍率は 500 倍（接眼レンズ 10 倍、対物レンズ 50 倍）で観察する。浸油には Carl Zeiss 製イマージュンオイル 518C を使用する。マセラル組成の測定にはポイントカウント法を用い、100μm の走査間隔で 400 点測定する。

d amorphinite 反射率の測定

反射率はアスファルトの有機熟成度を示す指標である。反射率は、反射顕微鏡下でブリケットに一定強度の単色光を試料表面に垂直に入射させ、その反射光の強度を光電増倍管で検出し、標準試料と比較して求める。反射顕微鏡には Carl Zeiss Micro Imaging 製 Axio Imager A2m を使用し、反射率測定装置には、J & M Analytic AG 製顕微分光光度計 MSP200 を使用する。顕微鏡の光源にはハロゲンランプを用い、波長 546nm の単色光用フィルターを通し、50 倍の対物レンズを通して測定する。アスファルトは油浸により、その表面が変質するため、浸油をつけずに乾燥系で反射率の測定を行う〔Xiao et al., 1998〕。標準試料には、GADOLINIUM-GALLIUM-GARNET（反射率 =10.80%）、SAPHIR（反射率 =7.70%）及び、Scott 社製減光ガラス（反射率 =4.38%）を使用する。

測定対象は amorphinite とする。amorphinite は、liptinite グループに属する不定形質無組織で蛍光を発するマセラルである。1 試料につき 50 点反射率を測定する。

e　クラスター分析

細池寺道上遺跡出土アスファルトの分析データがどの原産地に類似するか、原油標本より得たバックデータと比較を行うためにクラスター分析に掛けた。比較した天然アスファルトは第 22 表の 30 試料である。また、遺物間の比較を行うため近隣の大沢谷内遺跡の 7 試料も付け加える（大沢谷内 1 ～ 7：このサンプルは大沢谷内遺跡第 7・9・11・12・14 次調査において出土したものである [1]）〔細野・伊比ほか 2012〕。試料のうち、原油などの固結の程度が低いアスファルト試料は、反射率の測定とマセラル分類のためのブリケットを作成することが困難なため、分析前に 200℃で加熱して固化させ（固化までの時間 h）分析用試料とした。

分析では、元素分析、マセラル分類、反射率測定によって導き出された H/C 原子比、O/C 原子比、liptinite の含有率、vitrinite の含有率、inertinite の含有率、amorphinite 反射率を変数とし、各々の値の最大値が 100、最小値が 0 になるように規格化し、クラスター分析を行う。分析ソフトは IBM SP-SS Statistics version 21 を使用する。なお、本分析は現状における比較であり、今後の変数の増加やバックデータの拡充により変更される可能性がある。

4）分析結果と考察

a　元　素　組　成

遺跡出土アスファルト試料の元素分析の結果を第 23 表に示す。不純物である無機成分が 25wt% とかなり高く、純度の非常に低いアスファルトである。水素対炭素原子比及び酸素対炭素原子比から、物質がアスファルトと判断される。既知の産地としては、南阿賀（新潟）や鳥海町（秋田）、頸城（新潟）、新津（鎌倉新田）などと比較的近い [2]。

b　マセラル組成

遺跡出土アスファルト試料のマセラル組成を第 24 表に示す。一般のアスファルトと同様に amorphinite が優勢で、マセラル全体の 95.00% を占める。

c　amorphinite 反射率

遺跡から出土するアスファルト試料に含まれる amorphinite の反射率の値を第 25 表に示す。平均値は 5.53% で、比較的高い値を示しており、有機熟成が進んでいることを示す。上浜（秋田）、二ツ井（秋田）、新津（鎌倉新田）の試料と近似する。

第 22 表　比較した天然アスファルト

試料名	都道府県	採集時状態	分析前の処理
オハ	サハリン	原油	（200℃ <12h>）
ヌトウ	サハリン	原油	（200℃ <20h>）
タカングリ	サハリン	原油	（200℃ <16h>）
石狩	北海道	原油	（200℃ <3h>）
木古内	北海道	原油	（200℃ <14h>）
蟹田	青森	アスファルト	
前田野目	青森	原油	（250℃ <4h>）
船越	秋田	原油	（200℃ <4h>）
申川	秋田	原油	（200℃ <14h>）
駒形	秋田	アスファルト	
二ツ井	秋田	原油	（200℃ <17h>）
豊川	秋田	アスファルト	
福米沢	秋田	原油	（200℃ <17h>）
桂坂	秋田	原油	（200℃ <14h>）
上浜	秋田	原油	（200℃ <11h>）
鳥海町	秋田	原油	（200℃ <4h>）
吹浦	山形	原油	（200℃ <6h>）
余目	山形	原油	（200℃ <11h>）
越後黒川	新潟	原油	（200℃ <10h>）
東新潟	新潟	原油	（200℃ <16h>）
東山	新潟	原油	（200℃ <11h>）
南阿賀	新潟	原油	（200℃ <28h>）
新津（天ヶ沢）	新潟	原油	（200℃ <4h>）
新津（鎌倉新田）	新潟	アスファルト	
新津（アスファルト鉱）	新潟	アスファルト	島津ほか2014
見附	新潟	原油	（200℃ <8h>）
西山	新潟	原油	（200℃ <22h>）
高町	新潟	原油	（200℃ <24h>）
七日町	新潟	原油	（200℃ <16h>）
頸城	新潟	アスファルト	

第 23 表　アスファルト試料の元素組成

	各元素の重量（wt%）					原子比	
	H	C	N	O	灰分	H/C	O/C
細池寺道上遺跡	7.37	60.47	0.6	12.5	24.14	1.46	0.15

第 24 表　アスファルト試料のマセラル組成

マセラル組成		試料名
マセラルグループ	マセラル	細池寺道上遺跡
		割合（%）
liptinite	amorphinite	95
	小計	95
vitrinite	telinite	2
	collotelinite	0.5
	gelinite	0
	corpogelinite	0
	vitrodetrinite	0.25
	小計	2.75
inertinite	fusinite	0
	semifusinite	1.25
	inertodetrinite	1
	小計	2.25
合　計		100

第 25 表　アスファルト試料の amorphinite 反射率

	細池寺道上遺跡
平均値（%）	5.53
標準偏差（%）	0.16
データ範囲（%）	5.17-5.86

1）内訳は、1（SI710　4 層）、2（SB6　pit479）、3（pit991　1 層）、4（SX542）、5（SE917）、6（包含層　Ⅲ層）、7（SE418　曲物下部）で、1 ～ 3 が縄文晩期中葉、4 ～ 7 が中世の遺構である。

2）本分析データは未公表であり別稿を期したい。

d　クラスター分析

クラスター分析した結果を第 49 図に示す。縦軸は分析試料、横軸は結合距離を示している。結合距離の数値が小さいほど、結びつき度合いが強い。横軸の結合距離が類縁関係の強さを示す。細池寺道上遺跡出土アスファルトは、大沢谷内遺跡のまとまりとほぼ一致しており、同質の試料である可能性が高い。現在の油田のデータと比較すると、全く同質のものは比較データにはない。サハリンや北海道･山形の油田との結合距離は離れている。一方、秋田県の豊川・駒形、新潟県の新津、頸城、南阿賀と比較的近似する。したがって細池寺道上遺跡出土アスファルトの産地は、遺跡からの距離からすれば、新津の可能性が高く、特に変質なども考慮すれば、大沢谷内遺跡と同じ給源であったと推定される。



第 49 図　天然アスファルト及び細池寺道上遺跡・大沢谷内遺跡出土アスファルトのクラスター分析結果

謝　辞　本分析に際して、産業技術総合研究所地質調査総合センター　金子信行氏、角井朝昭氏には油田標本の提供にご協力を賜った。また、大沢谷内遺跡出土試料分析では新潟市文化財センターのご協力を得た。記して感謝申し上げる。

第Ⅶ章　総　　括

第１節　第 29 次調査の遺構について

Ａ　層位と遺物からみた変遷

調査区壁面にかかり、掘り込み面が明らかなものには、SD1、SX3、河 1250（Ⅲb 層）、SD2、SE1272、Pit198（Ⅲc 層）がある。まず多くの遺構と切り合いをもつ溝を軸として相対的前後関係をみてみたい。軸となるのは SD2<SD1 で、SD1 を切っている SK717、SK985、SK1285、Pit614、河 1250 が層位的に捉えられる最新の遺構である。SD2 に切られるものは、SD1 よりも古いことは確実であるが、SD1 にしか切られないものは SD2 より古いとは限らない。SD358 や SD289 にさらに切られるものは SD2 と同段階かより古い可能性がある。

次に出土遺物の面から中世以降とみなせるのは、井戸では SE282、SE595、SE978、SE1272 の 4 基で、282、595、1272 の 3 基は調査区南端近くに集中する。土坑では SK285（中世土師器皿 B 類）、SK357（銅銭）、SK361（青磁椀）、SK985（銅銭）、SK1054（青磁椀）。性格不明遺構では SX193、SX698、906、溝では SD1、2、36、289、358、776、1218、1249、Pit では Pit555・879・1128 があり、これらを切る遺構は中世以降のものとすることができる。

このうち SD358 では珠洲焼はⅠ期のもののみで中世土師器 A1 類が共伴する。SD2（Ⅲc 層より新しく、下限は SD1）は白磁椀・皿、青磁椀、珠洲焼壺、中世土師器皿が出土している。白磁椀はⅡ類とみられ大宰府 C 期（11C 後半～ 12C 前半）で当調査区の貿易陶磁の中では最も古い時期のものである。青磁椀は図示していないが、小径の椀とみられるもので 14 世紀の可能性がある。珠洲焼壺は R 種と T 種があり、Ⅰ期であろう。このようなあり方からみてこの溝は 12 ～ 14 世紀に機能していたと考える。SD1 は、SD1 に切られる SD289 の瀬戸美濃焼平椀が古瀬戸後期様式（14 世紀末～ 15 世紀）なので、早くても 14 世紀末以降の掘削となる。覆土出土の珠洲焼ではⅣ期のものが多く最も新しいものはⅣ期末とみられ 14 世紀の末ごろとなろうか。機能していたかは別として完全に埋まったのは近世に入ってからと考える。SD289 は SD1 より古く SD2 との関係は不明であるが終末年代的には共存も可能である。SD776 は中世土師器皿 D 類が出土しており、13 世紀以降に存続年代がある。SD766 を切るものには SB1366 があり、中世の建物とみることができる。SX193 は中世土師器皿 D 類がまとまって出土し、共伴する珠洲焼片口鉢はⅢ期のものであることから、13 世紀後半以降のものと考える。

中世の遺構として最も古いとみられる SD358 に切られる遺構群については古代の可能性が高いものと考える。SB1359 と畑の畝とみられる溝群がこれに該当する。これらの畑の営まれた時期については、覆土出土遺物は古代のもののみで、切り合い的にほとんどの遺構より古いことから、当調査地点が使用されるようになった初期のものと考えうる。当調査区で出土した遺物のなかで最も古い様相をもつのはロクロを使用しない土師器であり、当調査区の北側に展開していた 8 世紀以前の集落の住人らにより営まれた可能性を考えておきたい。その他 5R-1A に存在する土坑 SK331・332・327・335、SK332 に切られる Pit436、5R-3B・3C の SK729・731・732・744・747、調査区南端近くの SK596 は、比較的残存率の高い古代土器が多く認められ、覆土に焼土・炭化物を含むものもあることから古代のものと考えておきたい。

Ｂ　掘立柱建物と井戸

掘立柱建物は 17 棟検出している。すべて 2 間 ×1 間の側柱建物で東西棟が 9 棟、南北棟が 8 棟である。SB1356 ～ 1358 は、相互に切り合いはないが位置的に同時存在はあり得ない。SB1351 と 1352、SB1353 と



第 50 図　第 29 次調査の遺構の変遷　S＝1/800

1354、SB1366 と 1367 も同様であり、2 ～ 3 段階の変遷があると考えられる。前項での検討から SB1359 が古代の可能性があり、SB1366 は中世（13 世紀以降）の建物である。SB1356・1358 は SD289 に切られることから 14 世紀以前。SB1360 は SD1 に切られるのでこれも 14 世紀以前であろう。

立地からみると標高 7.9m 以上の調査区東半分に偏る傾向があるなかで、最も面積の大きい SB1361 が一段低い西側に離れて存在する点が注目される。SB1361 は至近距離に中世の遺物を出土する井戸が 4 基も存在し、中世土師器 D 類がまとまって出土した SX193 にも近いことから、中世の建物の可能性が高いと考える。今回は検討できていないが、西半部にあるその他の Pit のなかにもっと建物になるものもあるかもしれない。

主軸方位の点からみてみると、南北棟では N-7°～ 15° -W、N-29°～ 38° -W、N-13°～ 31° -E の 3 つ、東西棟では N-64° -E、N-74°～ 87° -E、N-59°～ 70° -W の 3 つくらいにまとまりがありそうで N-74°～ 87° -E が最も多い。主軸方位から同時存在の可能性があるとすれば① SB1351・1355・1356・1367、② SB1352・1357、③ SB1354・1360 の 3 群であろう。①～③群のいずれも他遺構との切り合いがなく、前後関係は不明である。また、①～③群はほとんどが SD1・2 の北に位置する。

中世か中世の可能性が高いといえるのは SB1366 と SB1361 で、この 2 棟は調査区の南端に近い位置の東西に離れており、その間には時期不明だが小規模な建物のみが分布する。唯一古代の可能性があるのは SB1359 で、北側の建物群は SB1359 以外年代の手がかりがないが、主軸方位の似通った建物が 2 ～ 3 回建て替えられていたとみられることや南側の中世の建物との規模・方向性の違いから、概ね古代の建物と推定しておきたい。

C　方形区画遺構

SD358 は南側を SD1 に切られ北西隅が調査区外で不明だが、溝が方形に巡ると推定されるものである。第 48 次調査の成果によりこの種の遺構のうちには墓であるものが存在することが確実になり、第 48 次調査の報告において、当遺構も方形区画墓類似例の一つとしてとりあげた〔立木・奈良・石川ほか 2019〕。

出土した中世の遺物には珠洲焼片口鉢・甕、中世土師器 A1 類がある。注目されるのは中世土師器の出土状況で、SD358 から出土したのは口縁部片 1 点であるが、SD1 出土品と接合している。そしてそれと全く同じ特徴をもつものはむしろ SD1 から多く出土しており、SD1 におけるその出土位置を詳細にみると、すべて SD358 の南側の至近の位置である。このことから、これらは本来 SD358 に包含されていたものであり、SD1 掘削によって斜面に露出した SD358 の覆土から SD1 内に崩落した、あるいは SD358 で囲まれた内部にあったものが SD1 掘削後に転がり落ちたなどの可能性がある。さらに完形に近いものが多いことから、直接 SD358 に関係する遺物の可能性が高い。珠洲焼は小片ばかりで SD358 に直接の関係はないかもしれないが、時期的には吉岡Ⅰ期のものでまとまっている。

さて、SD358 で囲まれた空間には盛土の形跡は残っておらず、覆土にも積極的に盛土があったことを示す痕跡は認められない。主体部とみなせる土坑も見当たらない。この遺構が墓である直接的な根拠は何もないが、少なくとも中世土師器皿 A1 類がまとまって使用され遺棄されるような場面があったという点が指摘できる。

SD1 は直接 SD358 を壊しているが、ほぼ同位置でより古い SD2 はぎりぎり壊さずに、SD358 を意識して避けていた可能性もある。当時はまだその意味が記憶されていたのかもしれない。

当遺跡では第 48 次調査において主体部をもつ方形区画墓が 2 基（1 区 SZ865・2 区 SZ2013）あり、方形区画溝としては第 44 次調査 3 区 SD835 がある。これらは当遺跡の中心にちかい地域に比較的近接して存在し、規模・主軸方位とも似通っているのに対し、SD358 は遺跡範囲の北端部に位置し、規模がより大きく主軸方位が西よりであるなど、細かく見ると違いがある。時期的には第 48 次調査 SZ865 と近いといえる。第 44 次調査 3 区 SD835 は報告では 15 世紀以降ではないかとされたが、溝の切り合いと方向性からの想定なので、さらに古い可能性もある。

やや範囲を広げて見ると阿賀野川左岸で当遺跡の北西約 4km に位置する沖ノ羽遺跡第 22 次調査でも 3 基の

類似遺構が検出されていて、短軸でみると第 48 次調査例に近い方向をもつが、こちらは長軸が東西方向でまとまっており、やはり当遺跡例とは小異がある。

これらがすべて同じ性格のものであるかは定かではないが、現象としては細かな地域性をもっているといえる。この細かな違いは時期差ではなさそうで、それを規制する要素の違いを反映しているのであろう。近接するものでは背景となる思想が共有され、かつ細部においてお互いが意識されたが、離れた地点ではそれがなく、原則は共通するとしても細部は比較的自由に決めていたということかもしれない。

D　旧 河 道 と 溝

旧河道　河 1250 は位置的にみて北東に現存する六郷ノ池そのもの、つまり阿賀野川の旧河道が取り残された三日月湖のひとつであると考えられる。SD1 から近世陶磁器が出土しているので SD1 を切る河は近世に入ってから形成されたとみられる。明治 44 年測量の 1/25,000 地図（図版 1）では、現在よりも長く細々とした流路として阿賀野川本流に接続するように書かれている。その両側には流れに沿って水田の記号が書き込まれていて、低い土地であったとみられるので、本来その水田部分も河道であり、河道ができた時にはもっと幅が広かったことを示している。それより 35 年前の明治 9 年の地盤をもとに編図したと記されている『中蒲原郡新関村全図』（新潟市図書館蔵）には、明治 44 年図よりも幅広い池状の水路が描かれており、旧河道としての本来の姿に近いと思われる。この水路には五泉市方面から引かれた下條江が南端に流れ込み、北端から流れ出て阿賀野川本流につながっていくようである。下條江は旧新関村を貫流する近世初期に開削された基幹水路であって、それが当初から六郷ノ池に接続していたとすれば、六郷ノ池＝河 1250 はほぼ現在の位置に近世初期には存在していた可能性があることになる。

溝　SD1・2 は中世に掘削された東西方向の大規模な溝で、これまで当遺跡で検出された溝のなかでは最大と言っていい規模のものである。SD2 がまず作られたのち SD1 がほぼ同位置で作り替えられる。SD1 が幅 4m、深さ 1.5m 程度で断面は台形状、SD2 は幅 3m 以上で深さは 1.3m 程度、断面は台形状である。東は河に切られ、西は調査区外で、西に単純に延長していくと第 26 次調査 3 区の北端部にかかるかかからないかの位置に至る。3 区北端には SX244 があり、溝の一部の可能性はなくはない。また、西に延びてある地点で南に曲がったとすると、やはり第 26 次調査 3 区のどこかにつながる可能性があるが、それに該当しそうなものは検出されていない。従って西に直線的に延びていたか、途中で曲がったとしても第 26 次調査 3 区の手前で止まるか再び曲がっていたと考えられる。SD1 は近世初期には埋まりきっており、明治 44 年測量の地図にもこのような方向性をもつ溝の存在は確認できない。底面標高は西から東に下がる。阿賀野川は東から西に流れ、地盤は東から西に下がるので耕作地の用水の流れとしては不自然に思われる。水路であったとすると排水路ということだろうか。

当遺跡でこれまで調査された東西南北の方向性をもつ中世の溝の例として、①第 25 次調査 7 区の SD30・SD108、②第 44 次調査 3 区の SD100、SD519、SD854、SD170 がある。方向性は異なるが、規模の大きい溝としては③第 44 次調査 2 区 SD23 と④第 46 次調査 SD2967、⑤第 48 次調査 1 区 SD205 がある。

①は SD30（幅 2.14m）と SD108（幅 2.76m）がＴ字状に接続し、区画を形成する。②は SD100（幅約 2.5m）、SD519、SD854、SD170 などがＬ字状になり区画を形成している。③は幅 3m 深さ 0.8m 程の断面台形状を呈する溝。④は幅 2.2 ～ 3.5m 深さ 0.57m 程で③に直交する方向であり、第 44 次 1 区 SD54 につながる可能性もある。⑤の SD205 はやや南に振れる東西方向の溝で幅 2.05 ～ 3.0m 深さは 1.3m 程、すり鉢形の底が箱状に深くなる断面形を呈する。方形区画墓 SZ865 の東を緩やかに蛇行する南北方向の SD409 が合流する。東にある 2 区の SD150・SD180 とともに区画を形成していた可能性がある。

第 44・46・48 次調査区は寺新田と東金沢（旧上金沢）間を比較的広く調査しており、南北方向に走る中世の道路状遺構が検出され、②・⑤の溝は道と方向性をそろえているように見える。市道を挟んで北に位置する①も近いものであり、寺新田の東～南に統一的な東西南北の区割りが存在していたとみられよう。方形区画遺構との

関係に着目すると、②は方形区画遺構 SD853 を微妙に切って掘削され、⑤の SD409 は方形区画墓を避けているように見える。当調査区では一部切られている。この 3 地点では先に方形区画遺構があって、それを避けたり、完全には破壊しない形で東西南北軸の溝が作られていたと言える。一方第 26・29・43 次調査区の存在する地域ではあまり広い面積を調査した例がないが、SD1・2 の南側では第 26 次調査区 1・2 区で中世の建物が高い密度で展開していたことが明らかになっており、部分的な調査区で検出されている溝のなかに区画を形成していたものもあると思われる。SD1・2 が区画であるとすると、個々の屋敷地や耕地を区画するというよりは、もっと大きな範囲を区切るものということだろうか。規模・形状からすると防御的な効果も狙えそうである。

E 古代の遺構

カマド状遺構と周辺（図版 28 ～ 30）　5R-1A においては焼け面をもつ SK327・SK335、覆土に焼土・炭化物を含む SK331 が近接して存在しており、煮炊具を主とする古代土器が接合関係をもちながら多数出土した。

SK327 は楕円形の被熱部分と長方形の土坑がつながった形のもので、焼土や炭化物が長方形土坑部分に掻き出されたように堆積している。第 44 次調査のカマド状遺構に類似するが、被熱部分の奥壁は直線的で紡錘形にならない。焼け面の厚みは比較的薄く、奥側で炭化物がかたまって出土している。焼土が層状に堆積する覆土 3 層の存在から、天井部が構築されていたとみられる。出土土器には土師器・須恵器、食膳具・煮炊具があるが、口縁部残存値で 6 割、重量では 8 割が土師器鍋であり、鍋の大きな破片は焼け面をもつ側に多い。1m 前後の間隔で北西に隣接する SK335 は SK327 より小振りだが、深さの異なる土坑が連結した形状で、浅い方が焼け、台石が伴う。出土土器には須恵器食膳具もあるが口縁部残存値で小甕が 4 割を占める。天井部が構築される構造だったかは不明だが、煮炊きに関わる可能性が高い。さらにその北西の SK331 は覆土に焼土・炭化物が多くみられ、SK327・335 との関連をうかがわせる。出土土器は SK327・335 に比べると食膳具の比率が高く、煮炊具では小甕が多い傾向がみられる。隣接する Pit436 からは完形に近い小甕と須恵器無台杯の破片が出土しており、さらに小甕が目立つ状況である。SB1354 は SK327・335 を囲うような位置にあり、これらの覆屋の可能性を考えてもよいかもしれない。

SK327 について調査時には土師器焼成遺構の可能性も検討されたが、第 44 次調査のカマド状遺構との類似性や土器の組成・使用痕などから、カマド状遺構の一種であり、SK335・331 も含めた一帯が煮炊きの場であったと考えておきたい。SK327・331・335 の間で土器に接合関係があることを、同時期にこれらが機能していたためと積極的に捉えれば、各遺構での器種組成の傾向から煮炊きの具体的な姿として、SK327 には鍋が、SK335 では小甕と長甕が掛けられており、SK331 はこれらに伴う作業場や廃棄場といったあり方を想定できないだろうか。SK335 に長甕を据えたとすれば天井部を想定すべきかもしれない。3 種の煮炊具それぞれの使用形態を勘案すれば、支えなく自立する小甕はともかく、長甕は「カマド状のもの」に掛けることが機能的で、鍋も石などの簡易な支えで直火に掛けられなくはないだろうが、やはり「カマド状のもの」に掛け、長甕とは別口である方が効率がよいと思われる。

県調査の細池遺跡 H 区 SK808 は「出土遺物が煮沸形態のみであること、また遺構周縁が被熱していることから、塵芥穴ではなく炉の一形態と考えられる。」と報告され〔小池 1994〕、〔望月 1997〕では土師器焼成遺構とされたものであるが、形状的にはカマド状遺構の可能性も十分あり得る。周辺遺跡では阿賀野市山口遺跡 2013 年度調査区 SX4999〔石川 2020〕が報告され、第 44 次調査例に最も近い類例と言える。報告者は第 44 次調査例と比較して、建物の近くに位置しないことだけが異なる点ではないかとしている。山口遺跡例は奥壁がより鋭角的である。

9 世紀代の集落における煮炊きの場については地床炉と考えられる事例がいくつか検討されている。当遺跡においてカマド状遺構が密集する様相は特殊な生産に関わる事例である可能性もある。より詳細な土器の使用痕跡の観察と遺構の両面から今後追及されなければならない点と考える。

畑　最も古い段階に認められる平行して並ぶ小溝群は畑跡と推定される。4 群のまとまりとして捉えられる。畑①は調査区北半に位置し、12 条の溝（SD290<SD298、SD305・308、SD980<SD314、SD315<SD319、SD316 ～ 318・330）が 8 列をなし、芯々で 2.5m 程の間隔で並ぶ。畑②は南半に位置し、6 条の溝（SD677・694・1009・1010・1015・1016）が 1.3m 程の間隔で並ぶ。畑③は北半中央よりで 3 条の溝（SD666・931・1231）しかないが、間隔は 2.7m で①に近い。①に切られる。畑④は①～③より方向が西に傾く 6 条の溝（SD709、SD751<SD752・1139・1160・1186）が 5 列をなし 5 ～ 7m の間隔で並ぶように見えるもので、畝とするには間隔が広すぎるように思われるが、本来の畝はほとんど削平されてしまい、深い部分が残ったもの、あるいは何等かの区画の痕跡であるかもしれない。切り合いからは②より古い。

これらは調査区内東半部の比較的標高の高い部分（8.0m 前後）に認められ、主軸方位は概ね南北かやや西に傾く。現状では SD1・2 を挟んで北側と南側で各溝の間隔に違いがあり、また SD1・2 を越えて続くものもみられない。SD1・2 はこれらより新しい時期のもので当時はなかったと考えられるが、このように大規模な溝状ではなかったにせよこの近辺が何等かの境目であったのだろう。

溝内から採取した試料で行った植物珪酸体分析では、分析を行ったすべての地点でイネが比較的多量（2,800 ～ 4,900 個 /g）に検出され、稲作が行われていた可能性が高いと判断された。遺構の形状としては畑跡と考えているので、陸稲栽培の可能性もあるわけだが、陸稲の場合は 1,000 ～ 2,000 個 /g 程度であることが多いとされているのに比べれば多めであり、水田稲作と畑稲作との中間的な様相といったところである。当遺構は陸稲栽培であったとして、このように多量になることもあったと考えるか、あるいは敷き藁などがあって数値に影響を与えた可能性もあるかもしれない。花粉分析は行っていないので、イネ科以外の作物については不明である。

F　その他の遺構

中世～近世では火葬に関連する遺構を検出している。SK985 は多量の焼人骨と焼土・炭化物の出土から紛れもない荼毘の跡と考えられる。焼骨の人類学的検討では一人分で成年～壮年のどちらかといえば女性であろうとされた（第Ⅵ章第 9 節）。膝を曲げて仰向けに置かれ、遺体の下には 2 本の角材が置かれていたようである。銭種不明銅銭の小片が共伴している。SD1 が埋まってから掘りこまれており、近世以降のものである。

SK357 は楕円形の土坑の片側に細長い溝が接続するもので、完掘形状では火通し溝をもつ火葬土坑に類似する。覆土には多量の炭化物が含まれ、銅銭が 2 点出土している。残りが悪く銭種不明であるが、中世以降のものと考える。当遺跡では火通し溝をもつ火葬土坑とみられるものに第 48 次調査 2 区検出の SK483・557・1592 の 3 基がある。阿賀野市山口遺跡〔高橋 2010〕に中世の可能性がある例として SX154 がある。

火葬土坑の火通し溝は土坑本体の底部を一部掘りくぼめて張り出し部との通気をはかる構造であるが、当土坑では焼け面の位置を見る限り、張り出した溝に通気の機能があったとみるのは難しいと思われる。焼骨の検出はないものの銅銭の共伴からは火葬に伴う可能性が高いが、火通し溝を伴うものではないと考えておきたい。

G　遺跡の変遷の様相

当地点ははじめ広く畑地として利用された後、北半部を中心に居住域となり、カマド状遺構などが築かれた。中世初期に方形区画遺構 SD358 が築かれる。同時期もしくはその後 SD289 などにより東方に区画が形成されていたとみられる。その後新たな区割りとして大溝 SD2 が掘削されて南半には井戸をもつ集落が形成される。大溝は長期にわたって維持されたとみられ、SD1 としてさらに規模の大きいものに作り替えられる。その際には SD358 はその意義が忘れられたか無視されて一部が破壊されている。近世初期には大溝は機能しなくなり、火葬の場として利用されたが、阿賀野川の流路の移動により東半部は大きく削られることになった。

第 2 節　第 31 次調査の遺構について

A 1 区 の 遺 構

阿賀野川旧河道　1 区は金屋集落の南端部に沿ってのびており、西端部は集落からはずれ水田地帯にかかる。検出された旧河道は調査区西端から約 23m 東までの範囲に集中しており、3 時期の変遷がある。いずれも近世以降と考える。最も古い河 245 は南北方向で、18Q-F 列から G 列にかけて約 7m 幅、次に古い河 243 も南北方向で、同 F 列から H 列にかけて約 15 メートル幅、最も新しい河 261 は北東－南西方向で調査区西端部から同 F 列にかけて約 9m 分が検出された。調査区の西に延びていることから本来幅は不明である。当地点は当遺跡範囲のなかでも阿賀野川本流に最も近い地点であり、度々流路を変えた阿賀野川の痕跡であろう。

道路と区画　① 18R-E 列から G 列にかけて、北西－南東方向に平行してのびる 2 条の溝 SD122 と SD100 の間が道路であった可能性がある。溝を含まない幅は 1.4 ～ 3m ほど。Ⅲb 層を切っているので中世以降と考えられる。それ以前・以後ともに両溝に直交する方向の溝が存在する。② 18R-H・I 列に東西方向に平行してのびる SD64 と SD81 間は幅が 50cm ほどしかないが、道路になるかもしれない。③ 19S-A・B 列に南北方向に平行してのびる SD11・SD5 の間は溝を含めないで幅 2m あり、道路であった可能性が高い。

③を北に、②を東に延長すると両者が直交する形となり、両者で区画を形成していた可能性がある。SD11 からは中世土師器 D 類と焼成粘土塊が集中して出土しており、SD11 の西側でこれらにかかわるなんらかの活動が行われていたと想定できることからも、②・③で囲まれた南西側に一つの屋敷地が存在していたと考えられる。同時期のものかは確証がないが、Pit22 のように柱穴になりそうなものや、多量の炭化物が充填された SK21 など、建物が存在していて火を使う何らかの作業が行われていた痕跡は存在している。

①の方向は 2 区を縦断する道路状遺構とほぼ直交と言え、そちらとの関連を想定可能かもしれない。

B 2 区 の 遺 構

層位と遺物からみた変遷　掘り込み面が明らかなのは SD1（Ⅱa 層）、SD3（Ⅲc 層）の 2 遺構のみで、SD1 が最も新しい。SD1 については「新津町外二ケ村開田耕地整理組合現形図」（大正 11 年頃作成）と合わせてみる（第 51 図）と、道路として着色されている部分に位置や方向性は合致するが、溝であることからこの図に表現されなかった水路があったと考えるか、より古い段階には溝だったが当時は道路になっていたなどが考えられる。

調査区中央北寄りを縦断する SD32 と SD33 は平行しており、南は調査区外に延び、北端は SN333 の手前で急に右に折れ、すぐに SN333 につきあたるように終わっていることから、その間が SN333 へ通うための道路として使われたものとみられる。SD33 からは中世の遺物が出土しており、珠洲焼で最も新しく位置付けられるものはⅤ期であることから、15 世紀に存続年代がかかるとみられよう。そしてこの道路状遺構を SD443 と SD376 が切っている。SD376 を切る SB2167 はさらに新しく位置付けられる。

SN333 に切られる SD2050 は SD32・33 に近い方向の浅い溝で、南には直交する方向の SD323 がある。またさらに東には SD2050 と同様の方向をもつ SD807 と SD1000 がある。SD807 と SD1000 は約 2m の間隔で平行するとも言えることから、これも道路の可能性がある。これらが同時期に存在していたとすれば、SN333 が作られる以前に何らかの区画があったと考えられる。方向性からは SD32・33 と併存していてもおかしくなく、SD33 も北端部が SN333 に切られていることからは、道路と区画がまずあったとみたほうがよいかもしれない。

南端部近くを東西に走る SD1261 は直線的で規模の大きい溝である。中世土師器皿 A1 類の小皿が出土しており、13 世紀以降に存続年代があるとみられる。位置的には SD32・33 と切り合いがあるとみられるが、交点は調査区外のため前後関係は不明である。より東側には中世土師器が出土する SN1014 がある。



新津町外二ヶ村開田耕地整理組合現形図　1922年頃　1/1,800→1/2,500

第 51 図　1922 年頃の現形図と発掘調査区（1/2,500）



第 52 図　第 31 次調査の遺構の変遷　S＝1/600

中世の遺物を出土する井戸はSE725・756・794・845・1139・1722であり、SE794を切るSE791も中世のものとできる。当調査区の井戸は明らかに東半部に偏って存在しており、20R-1Eから1Fにかけては密度が高い。ほとんどの井戸は中世のものとみられよう。

古代の遺構としては、土師器長甕を逆位に埋設したSK1253が確実なもので、土器の出土状況からSK8、SX1880・2165は古代と推定しておきたい。また、大部分の遺構より古い段階に、ほぼ2区全体に認められる主軸方位の似通った細い溝が近接して存在するまとまりは畑跡と推定され、これらも古代の可能性がある。

掘立柱建物と井戸　掘立柱建物は8棟検出しており、構造のわかるものは2間×1間、2間×2間、3間×2間の側柱建物5棟、4間×3間の総柱片面廂付きのもの1棟である。床面積最小はSB2173で9.26m^2、最大はSB2171で52.75m^{2}に及ぶ。SB2167・2169・2170・2172は20.82～36.65m^{2}となり、面積的には3段階のものがある。南北棟の主軸方位はN-20°-Eのみ、東西棟の主軸方位はN-54°～72°-Wにある。

切り合いから年代がある程度推測可能なのはSB2167のみで15世紀以降と考えられる。ほかはSB2169と2170がこれに近い方位で共存の可能性がある。SB2171と2172は位置的に共存しえないが、SB2172と2173は方位が揃い共存可能である。大部分が中世とみられる井戸は調査区東端近くに集中する傾向が顕著であり、井戸と分布が重なる建物群も中世のものと考えておきたい。羽口・鉄滓の出土もこのエリアに目立つ。

SB2167の南北にはSD376とSD443が平行するように存在し、雨落ち溝のように見えるが、SB2167の南西隅柱穴Pit374がSD376覆土を切っており、SD376についてはSB2167の雨落ち溝とすると矛盾する。この溝に対応するより古い建物が存在した可能性があるが、ちょうどよい組み合わせは見いだせていない。あるいは両溝とも建物とは関係ないものとしておいた方がよいかもしれない。

最大面積をもつSB2171は総柱の身舎の南面に廂をもつもので、農具転用の井戸側をもつSE1139が廂の南西隅にちょうど収まるように見える。身舎の柱穴は切っているようなので建物が建ってから井戸が掘られている。

道路状遺構と水田・畑　道路状遺構が作られる以前には、主軸方位の似通った細い溝が近接して存在するまとまりがほぼ2区全体に認められ、畑地が広がっていた。第29次調査区と比べると各溝の間隔は狭いようであり、耕作が長期にわたっていたのであろうか。

植物珪酸体分析ではイネが検出されているが、西端部のSD2035直上のⅢb層で検出された1,800個/gが最も多い例で、東部のSD2161では600個か700個/gである。第29次調査に比べると少なめだが、当調査地点か近辺での稲作が推定されている。ただし調査区南端部のSD2091・2093ではイネの検出がみられず、似通った遺構でも異なる結果となっている。花粉分析では各試料においてアブラナ科作物の栽培が示唆されている。

その後、この畑とは主軸方位を違える道路状遺構が作られ、SN333へ通じる道路と想定した。側溝は断面台形で深さもあるが、西側のSD32はSN333につながっておらず、SN333の用排水には用をなさない。溝を含めない路面幅は0.5～2mで一定の幅が維持されるものではない。これまで当遺跡で検出されている中世の道路状遺構と比較すると、第44次調査4区のSD73・74とSD75による道路状遺構が位置的に最も近く、同じ時期のものかどうかは判然としないが、規模・主軸方位も類似している。

SN333は調査区北端に一部がかかり、南端にはSN1014がまた一部かかっている。SN333基底堆積物の植物珪酸体分析では、イネは陸稲栽培が推定される程度の1,400個/gと少なめだが、ムギの頴も少量検出されており、付近で栽培されていた可能性が高いとされた。SN333でイネを作り、他でムギを作っていたということかもしれないし、SN333において連作障害を避けるためイネとムギが交互に栽培されていたということも考えられよう。SE1139の井戸側構築に再利用されていた田下駄・エブリの存在は、13～14世紀ごろ周辺で水田耕作が行われていたことを端的に示している。道路状遺構の位置にはその後SB2167が建てられ、SN333へのアプローチが絶たれていることから、その頃2区における土地利用に大きな変化があったとみられる。SE1139に水田耕作の農具が再利用されたことは（単に農具を新調しただけかもしれないが）、あるいはそのことと関連があるのかもしれない（例えば住人が入れ替わり、もとの住人が残していった農具を再利用した、水田耕作をやめて畑作専業に

なったなど)。大正時代の土地利用の様相を描いた第 51 図を見ると 2 区はすべて畑地か道路の地区にあたる。14 世紀前後には、一部で水田も営まれたが、その前後は主に畑地、畑地と居住地として利用された地点であった。

古代の遺構　SK1253 はほぼ完形の長甕 1 点が逆位に据えられていたものである。検出状況では内部の下部に覆土の堆積がみられるが、上部は空洞であった。この遺構にはどのような性格が考えられるだろうか。

当遺跡の東に存在する道上遺跡第 6 次調査 SK283 では完形の土師器長甕 2 個体がつぶれた状態で出土しており、報告では土師器焼成遺構ではないかとされた〔龍田ほか 2018b〕。西蒲区下新田遺跡第 10 次調査〔龍田 2015 図版 43〕のような合わせ口であれば土器棺と考えられるが、山三賀Ⅱ遺跡〔坂井 1989〕の例などカマドの袖材として転用されることもあり、その場合は空洞のまま逆位に据えられる。ただしカマドとしては少なくとも 2 個が並列し、さらに粘土で被覆されたであろうが、当遺構では 2 個目があった形跡も被覆の痕跡もない。ほかには何かを覆い、目印とするために完形品を伏せて置いたなどが考えられる。例えば墓標である。さらには道標のように内容物がなく目印が目的の場合もあり得る。

C　3・4 区の遺構

3 区では攪乱を受けているため、調査区西端、中央、東端の 3 か所に遺構が分散して分布するかのような状況を呈している。残存する部分での遺構密度は決して低くはない。東端は水田 SN1 が、北西～南東に大きな面積を占める。第 51 図を見ると SN1 は大正時代の「現形図」にみられる、2 区との間の幅広い旧河道を利用した水田のラインにぴったり合ってくることから、その西端を検出したものと考えられる。「現形図」にみられる水田はさらに西で二又に分かれ、20Q-2B 近辺にさしかかるとみられるが、その辺りは攪乱のため詳細不明である。それ以外の部分は畑地となっている。調査区中央部の平行する溝群はⅢb 層下の検出なので中世以前とみられるが、畑跡と推定される。花粉分析では少量だがアブラナ科が検出され、アブラナ科の植物が栽培されていた可能性がある。

溝群を切る Pit のなかには小規模な柱列となりそうなものもあり、東側の 20Q-8H・9H ではやや規模の大きい土坑も切り合いながら存在していることから、居住域として使われた部分・時代もあったであろう。古代の土器の出土は西端部に多い傾向があり、古代の生活域はより西にあったとみられよう。

4 区では西半が大きく攪乱を受け詳細不明であるが、東側では標高 8.6 ～ 8.8m の、当調査区内で最も標高が高い部分で井戸 1 基のほか多数の土坑、Pit などが密集して確認され、中央部では少数の遺構が点在するという状況である。第 51 図を見ると 4 区にも 3 区を経由して旧河道を利用した水田が延びているが、攪乱のため確認できない。近世以降は大部分畑地であったようだが、畝になるような遺構はなく、中世以前は標高が高い部分をもっぱら居住域としていたとみられる。遺構からの出土遺物がなく包含層から少量の古代土器が出土したにすぎないので詳細な時期などは不明である。

第 3 節　細池寺道上遺跡の遺物について

A　古代の土器について

出土状況と接合関係　第 29 次調査では土師器はほぼ全面で出土しているが、須恵器はやや東半部に偏るようである。土師器にはロクロ使用と不使用のものがある。

ある程度まとまった量が出土している遺構としては、SK283・284・327・331・335・596・729・732・747 がある。SK283・284・327・331・335 は SD1・2 の北側に位置し、煮炊具の比率が高い傾向がみられる。SK596 は調査区南端部近くに単独で存在する。SK729・732・747 は SD1・2 の南側に近接して存在する。

第 31 次調査では土師器はすべてロクロ使用である。まとまった出土がみられる遺構としては 2 区 SK8 があり、食膳具は残りが悪いが、土師器長甕・小甕・鍋、須恵器杯・横瓶・甕・広口瓶の口縁部がそろう。特に小甕が豊

富で、口縁端部形状が多様である。その他はまとまりがなく、完形のわかる例も少ない。

第 29 次調査区では SK327・331・332・335（図版 30・58 参照）近辺でひとつの顕著な集中と遺構をまたぐ接合関係が認められる。SK729・732・747 の辺りも接合関係が複雑にみえる。SD776 と SD2 で接合または同一個体関係にあるものも複数（87 と 206）ある。SK702 でも須恵器無台杯 74 は SD1・SD677 と、須恵器甕底部 76 は SK285･SD1･Ⅲ層と接合があり、SK702 が古代の遺構であって、それが壊されて遺物が拡散したか、そもそもⅢ層に含まれたものがこれらの覆土に入り込んだかということになる。

ロクロ不使用の土師器　ロクロ不使用のものは第 29 次調査でのみ出土した。点数が少なく、完全な器形の判明するものもないが、体部片では、以下の 3 種類がある。①外面タテハケ後ヨコナデ・内面ヨコハケのもの：317･320（同一個体）、②外面タテハケ･内面ナデのもの：316･318･319、③外面ケズリ？･内面ハケメのもの：321（322・323 と同一個体）。底部片では平底で内面ハケメ調整のもの：322・323（同一個体）がある。

越後国内においては当遺跡も含めロクロ土師器主体の時期に非ロクロの佐渡型甕が一定量存在していることが明らかになっているが、今回出土例は体部に厚みがあり、底部は平底であることから佐渡型ではなくロクロ土師器に先行する在地の土器と考える。当遺跡ではこれまでの調査区でも 8 世紀の可能性のある遺物の出土はごくわずかであった。今回も多くはないが、8 世紀代の遺構がより北にあって、現在は河道になってしまったためにみつかっていないことも考えられる。

ロクロ使用の土師器　無台椀の法量では、口径 12 ～ 14cm を主として、16 ～ 18cm の大型のものがある。径高指数 25 から 30 前後が多く、25 より小さいものはみられない。33 以上のものがわずかに存在する。底径指数では 36 ～ 45 が多い。体部下端をヘラケズリするものが数点みられる。204 のような口縁部が直線的に外傾するものではごく少なく、越州窯系青磁椀などを意識したものであろうか。206 は灰釉陶器椀模倣形態とみられる。折戸 53 号窯式に近いと思われる。470 のような小型の皿は 10 世紀のものであろう。

煮炊具は口縁端部が上方につまみだされるものがほとんどである。10-SK1253 で逆位に埋設されていた長甕 426 の口縁端部は内傾するつまみだし部の厚みが非常に厚く、特徴的であると思われる。底部タタキ目は斜めの後縦に間隔をあけて叩いているように見え、やや装飾的に見える。

須恵器　無台杯は口径 11.9 ～ 13.2cm で器高 3cm 前後である。多くは大木戸窯を含む小泊窯跡群の特徴を備える。09-SK747 の 105 はこれらの中では底径が小さめで口縁部外傾度が大きく、09-SK596 の 65 ～ 67 はごく薄い器壁で焼成が不良なものであり、最も後出的な江ノ下窯段階のものであろう。

有台杯 395 は新津産とみられ、丸みをもって立ち上がる浅い形で、高台はやや中心よりにつけられ、端部が内側につまみだされてふんばる形状は古手の印象である。495 は小泊産とみられ、高台が低平で底部中央よりにつけられる。江ノ下窯に近いものがある。7・281 は小泊窯に多い小径の深身のものになるか。稜椀は第 44 次調査例から新津産で春日編年〔春日 1999〕のⅤ期と考えられる。

甕 433 頸部にみられる波状文は非常に珍しいパターンであり、一見珠洲焼の装飾壺に近いものを感じるが、突帯と施文があることから他の甕よりは古手と言える。産地は不明。甕 264 の格子文当て具痕の類例としては、大木戸窯跡採集品の横瓶がある。甕 409 はほぼ全体形を窺うことのできる資料であり、口縁端部が外方に水平につまみだされ、鳥の嘴状になっている。内面の当て具文様は上部が外周同心円文で中心平行線文という変則的なもので、柾目状に木目が入るため一見すると細かい格子文に見える。下部は平行線文である。上郷遺跡平成 5･6 年調査旧河道出土の 240〔上野・春日 1997〕の原体がパターンとしては同一といえる。小泊窯に類例を求めるとすればカメ畑 1 ～ 3 号窯から江ノ下窯に近いと思われる。

遺構毎の様相　まとまった出土のある遺構でみると、須恵器無台杯の様相からは第 29 次調査区北半の SK283・327・331・335 などと南半の SK596・747 では時期差があり、後者が新しい様相をもつとみられよう。土師器無台椀のうちで最も底径が小さく薄手のものが SK596 にあり、これも新しい様相と言えるかもしれない。小泊窯跡群との対比ではカメ畑 1 ～ 3 号窯から江ノ下窯の段階、9 世紀後半～ 10 世紀初頭とされる春日編年Ⅵ期

に相当し、第 29・31 次両調査区とも土器群全体としてはその時期を主体とし、前後のものも少量認められると考えておきたい。

B　中世の土器・陶磁器について

陶磁器の組成　第 29 次調査区では白磁に椀、四耳壷がある。青磁は第 29 次調査区では椀・盤・香炉があり、第 31 次調査 1・2 区では椀のみである。珠洲焼・珠洲系陶器は、第 31 次調査 4 区以外すべての調査区で出土している。片口鉢・甕（または叩きのある体部）はいずれの調査区にもあり、第 29 次調査区と第 31 次調査 3 区には加えて装飾付きの壷がある。第 29 次調査区では北越窯産陶器甕もみられる。瀬戸焼・美濃焼は平椀・天目茶碗・折縁皿・卸皿・筒形容器があり、天目茶碗は第 29 次調査区と第 31 次 2 区にある。両次調査を比較すると、国産陶磁器については違いがないが、舶載陶磁器に関しては第 29 次調査区の方が多様なものを有し豊かであるといえる。

中世土師器　皿はロクロ使用と手づくねがあり、ロクロ使用底部糸切を A 類、ロクロ使用底部ヘラ切りを B 類、ロクロ使用で切り離していないものを C 類、手づくねを D 類とした。

09-SD1 から出土した A1 類の一群は形態・粗い胎土・赤味の強い色調にまとまりがあり、かなり限定された産地のものと考えられる。09-SD1 に集中するが、遺構の項で先述のようにこれらは本来方形区画遺構 09-SD358 に伴うもので、珠洲焼Ⅰ期と共伴する可能性が高い。類例としては、吉田町飛地と分水町にまたがる（現在は燕市）中入溝遺跡〔本間・春日ほか 2000〕出土で春日がⅠ群土器としたもの〔春日 2000〕が最も類似しているように思われる。中世Ⅰ期（12 世紀後半）とされており、珠洲焼Ⅰ期と共伴するとの想定を補強する。A1 類は古代土器とは胎土・色調が大きく異なり、ロクロ土師器という点では古代からの系譜ではあるが、この形としての成立自体はなにか外的インパクトがあるのではないかと思われる。

A2 類は平底から大きく外傾して直線的に開く薄手のもので胎土は比較的精良で硬い焼成である。強く焼けたためか底部がやや反って上げ底状を呈するものが見られる。完全な形のわかるものがなくその位置づけはよくわからない。A3 類は古代の須恵器無台杯に近い底径が大きく器高の低いもので、A1 類より後出と思われる。10-2 区の東端部に分布し、この辺りの建物と関連する時期の可能性があるか。胎土には海綿動物骨針を含む。

B 類は比較的軟質な焼成のものである。数量的にはごく少ない。ヘラ切りのものは 13 世紀中ごろ～ 15 世紀前半の阿賀北南部地域を中心に分布するとされ〔鶴巻 2019〕、当遺跡は阿賀野川左岸のうちでは最も川近くに位置するが、やはりヘラ切りは客体的であるということが言える。

C 類は 10-2 区 SE756 出土 394 の 1 点のみである。口縁部を欠き器形の全体は不明である。ロクロを使用していると思われるが、糸切り痕もヘラ切り痕も観察されず、底部には繊維を巻き付けた環状の工具かと思われる痕跡が認められた。環状の工具の類例は、朝鮮半島の大型送風管や日本の埴輪･須恵器にあり、規格性を高める、回転台から取り上げやすくするなどの機能が想定されている〔辻川 2007、奈良 2007・2020〕。埴輪や須恵器の例はつるを曲げて繊維で縛る。繊維はつるを環状に巻きとめるためのもので、全体に巻き付けるわけではない。当例は全体に繊維が巻き付けられているようであり、輪の芯・土台となる部分については不明である。この痕跡の解釈として、切り離し後にのせた単なる台の跡の可能性もないとは言えないが、半周分が消されており最終調整以前の痕跡であることから、環状の工具を介在することで「通常の切り離し」を必要としない作り方であった可能性を考えておきたい。中世の遺物でこのような工具の使用例が他にあるのか今のところ筆者は知らないが、特徴的な痕跡なので生産地・技術系譜を考える手がかりとしても留意しておきたい。年代については底部が厚くて体部が大きく開くとみられる点は古い様相をもつといえる。

D 類は平底風の底部をもち、体部中位に明確な段を形成し、段より上部は 2 条の沈線状になでつけられる。ロクロ使用のどの類とも異なる白味の強い色調と大粒の赤色粒を含む緻密な胎土をもつ。京都系とされるものである。大型のものでは底部外面には指頭圧痕ではない、ごく細かいくぼみが多数観察できるものが多い。くぼみ

は規則正しく並んでいるように見える部分もあって、単に手で成形したからつく痕跡とは思われず、製作に関わる何らかの圧痕の可能性があると思われる。09-SX193 と 10-1 区 SD11 からまとまって出土しているが、両者を比べると 10-1 区 SD11 の方が大きい（大 12 ～ 14cm：小 9 ～ 10cm）傾向があり、口縁部の 2 段ナデ、体部との境の段が明瞭であることから、より古い様相であるといえる。10-1 区 SD11 では粘土塊以外共伴遺物がないのでその他の手がかりはないが、09-SX193 では 13 世紀後半の陶磁器が共伴することから、それに先行する 13 世紀前半代のものと推定される。水澤〔2005〕は 13 世紀前半までの例では口径 12.5 と 14cm 前後の 2 種あり、大型口径は本期に限られるとし、また 13 世紀末（1289）～ 14 世紀初頭（1310）までの紀年銘木簡 5 点を伴っていることから、時期的に限定できる良好な資料として知られる旧白根市馬場屋敷下層出土品は口縁部と体部の境に明確な段を有しないものになっており、大：口径 10.6 ～ 12.4cm、器高 2.5 ～ 3.1cm、小：口径 7.2 ～ 8.5cm、器高 1.5cm 前後が主体となるとのことで、当遺跡の D 類は 13 世紀に継起したものとしてよいと考える。

C　中世の木製品について

10-2 区 SE1139 では井戸側に枡の部材や折敷、田下駄、エブリが再利用されていた。

井戸底の水溜とされた曲物の構造としては大沢谷内遺跡〔細野ほか 2012〕に特徴的なものとは異なり、その他の新潟市内遺跡に一般的なものであるが、内面下半にアスファルトの付着がみられる。底板を留めるためのものとは考えにくいことから、曲物を何段か連結する際の接着のために使用された可能性を考えたい。

当遺跡では第 44 次調査 4 区 SE215（中世）の曲物にもアスファルト付着がある。これは容器の底を抜いて転用したもので、容器の時と天地を逆にして設置されていたものである。アスファルトはごく一部にみられるのみで、綴じ部の補強のためと考えられている。

この井戸からはその他に年代を検討しうる遺物がないが、13 世紀末～ 14 世紀初の木簡を伴う旧白根市馬場屋敷下層遺跡〔川上ほか 1984〕では曲物・折敷・「ナンバ」タイプの田下駄が出土しており、「ナンバ」タイプ以外にも田下駄とみられる大振りな下駄が数種存在するようである。田下駄は同じ南区の小坂居付遺跡でも出土しており、13 世紀末～ 14 世紀代とされている〔佐藤ほか 2012〕。当遺跡例も近い年代を想定してもよいと考えられる。

13 ～ 14 世紀前半の集落跡である新発田市住吉遺跡〔高橋保 2006〕では、エブリ、折敷、曲物などが出土している。エブリは当遺跡例と形状は異なるが同じスギ材製である。住吉遺跡の曲物では外側に重ねられる板は底板に打ち付けられている。内面に漆を塗ったものがある。本体 2 重構造で内側板目一枚板、外側柾目で 2 ～ 3 枚を組み合わせるものが複数あり、合わせ目が Y 字形を呈する特徴が共通することから同一産地の可能性が指摘されている。図を見る限りでは綴じ部の内面にはケビキがなく、斜線のケビキもなさそうである。年輪年代を計測したものでは 1189 年と 1194 年とのことで最外年輪がないことからおよそ 13 世紀前半代の伐採年を想定。当遺跡とは全く異なる製品で、産地の違いがあると考えられる。

第 4 節　細池寺道上遺跡の様相

A　細池寺道上遺跡周辺の旧景観・土地利用の変遷について

耕地整理の過程－図版 2 についての補足　『細池寺道上遺跡Ⅱ』の刊行以来、大規模な耕地整理が行われる以前の明治時代の土地利用の様相をうかがい知ることのできる資料として、現新津土地改良区所蔵の彩色図と新津市時代の都市計画図を重ね合わせた図を掲載してきた（図版 2）が、どの部分がどの図にあたるのかなど基本的な点についてわかりにくい点もあり、この図の成り立ちと事実関係について若干の補足をしておきたい。

同図版に使用している彩色図には成立年代が異なるとみられる 2 種類がある。平成 3・4 年に行われた磐越自動車道建設に伴う調査の報告において当遺跡周辺の旧景観を示すものとして紹介されており〔小池 1994〕、基本

的にその見解を踏襲しているものである。小池氏は同報告 P6 に以下の 4 つの図をあげている。

①「新津町外二ケ村開田耕地整理組合現景図」大正 11 年頃作成（新津土地改良区所蔵）

②「新津町東部耕地整理組合現景図」（新津土地改良区所蔵）昭和 15 年頃作成

③「新関村大字金屋図」明治 25 年 6 月調整（新津市金屋、小島善夫氏所蔵）

④大日本帝国陸地測量部「二万五千分一地形図村松近傍四号（共十二面）新潟十四号新津ノ一」明治 44 年測図

これらについて、報告では「②図は図名がないため、ここでは①図にならって上記の図名を使用しておく。①・②は製作時期が明記されていないが、耕地整理事業の経緯や関係する他の図面から上記の時期に作成されたものと考えられる。」「①図は新津市における新津丘陵東方の沖積地を広域にわたって表記している大図面である。」としている。そして附章において図の複写を示して説明されているところによると、②図は①図の東側にあたる図とされている。一方で P7 の「第 2 図周辺の旧地割」にあげられている図は①図であるという説明がついているが、附章と照らすと②図の範囲になってしまい、食い違いがある。また、図名に「現形図」と「現景図」の 2 者があり、些末なことかもしれないが、どちらが正しいのかわからない。

この件について新潟市文化財センター保管のコピーで確認したところ、①の図名は大安寺～大関に至る図幅につけられた名前であり、少なくとも実物に書かれた字としては「現形図」が正しいこと、満願寺から東金沢・飯柳に至る大きな図には図名がみあたらないことがわかった。このことから、〔小池 1994〕の第 2 図が用字も含めて正しく、②図は①図の東にあたる図であるとする附章の記述は図名を取り違えたものと考えられる。

小池氏は「耕地整理事業の経緯や関係する他の図面から」作成年代を上記のように推定された。その点についてはその通りと考える。①は「新津町外二ケ村」という表現から、この図幅には新津町のほかに二つの村が含まれることがわかり、その村は阿賀浦村と新関村である。このうち阿賀浦村は大正 14 年に新津町に合併しているので、図名から大正 14 年以前と考えうる。また、『大安寺村誌』〔大安寺村誌編纂委員会 2007〕の記述では「新津町外二ケ村開田耕地整理組合」は大正 11 年設立で昭和 2 年までを事業年度としたとのことであるので、大正 11 年から 14 年の間に作成されたとみてよく、より西の東金沢～満願寺方面の整理については昭和 9 年の二万五千分一図を見るとまだ進んでいないことから、昭和 15 年設立の「新津町東部耕地整理組合」の手になるもので、その図は昭和 15 年頃作成されたと考えうる。

さて、細池寺道上遺跡の遺跡範囲は上記①図の範囲に大部分含まれる（第 53 図）が、第 29 次調査区の位置する北東部、大安寺・寺新田の北側には、①・②図のどちらにも含まれないか、①図において交わる線が直交して直線的に引かれ、既に整った水田になっているように描かれた部分がある。

この地域の耕地整理の経緯についてはこれまでよくわからなかったが、その点についても『大安寺村誌』に記述がある。それによれば、「土地所有者三十四人によって「大安寺耕地整理組合（浅見順治組合長）」が成立し、まず土手外の畑作地帯の開田化をめざした。大正元年（1912）のことである。」「この申請は、大正三年五月二十九日付を以って直ぐに認可されるに至った。」「原則的には縦三〇間、横一〇間とした一反歩区画耕地の出現を見て、大正七年七月十九日に登記を完了した。」とされ、「土手外」の耕地整理が大正七年に完了したのち、「土手内」以南を整理すべく大正十一年から昭和二年に「新津町外二ケ村改田耕地整理組合」による区画整理が進められたとされる。

同書 p80 には「大安寺土手外」における耕地整理前の図が掲載されており（第 53 図上）、「土手外」とは大安寺から寺新田を通り金屋に抜ける道路の北側に位置する地域を指し、①図では直線的な線で耕地整理が終わった形に表現されている部分である。そしてこの「耕地整理以前の耕地図（明治の頃）」をよく見ると、「土手外」の図の下に方位記号や整理後の水田区画の一部が重なって見えており、「土手内」以南の表現からみてもそれは①図にほかならない。ただし、新津土地改良区に保管されている①図には「土手外」部分が貼られていないということになるので、先行して耕地整理した「土手外」のみの図が存在し、『大安寺村誌』の執筆者か図の所有者が①図に重ねて複製したものであろうか。『大安寺村誌』の執筆者が用いた原資料については実見できていないが、

耕地整理以前の耕地図（明治の頃）〔大安寺村誌編纂委員会 2007〕より

凡　例
- 新津町東部耕地整理組合現形図（仮称）の範囲
- 新津町外二ヶ村開田耕地整理組合現形図の範囲
- 旧町村境
- 大安寺土手外



第 53 図　旧町村境と耕地整理前「現形図」の範囲

p78 に大安寺耕地整理組合の文書の写真が載せてあり、執筆者がこの文書を見ているとすれば以上の経緯についての記述はかなり信頼できると思われる。

「土手外」の図によって当遺跡北東部の耕地整理以前の様相が大分明らかになったが、それでも第 29 次調査区近辺に不明の部分が残り、その境は当時の阿賀浦村と新関村の境にほぼ一致するように見受けられる。そもそも①図は「新津町外二ケ村開田耕地整理組合」の図であり、新津町、阿賀浦村、新関村にまたがるものだが、そこに含まれる新関村の地域はごく一部である。同じ村であっても全域が一度に耕地整理されるわけではなく、図幅に含まれる含まれないは、その時々の整理範囲に規定されていると考えられる。新関村域の大部分における耕地整理の経緯については調べていないが、水利関係の都合などで①図にみる町村界をまたぐ範囲での耕地整理となったのではないだろうか。

阿賀野川旧河道と左岸地帯　耕地整理とともに遺跡周辺の景観と土地利用を大きく変化させうる要因として、北部においては阿賀野川、南部においては能代川との関わりも見過ごすことはできない。

先に『大安寺村誌』により、大安寺に「土手外」「土手内」があると述べたが、同書にはまた「字中新田から寺新田に至り上金沢へ続く堤防を「川西街道」と称し、里道一等線であったが、堤防の高さが二間（約三・六メートル）、堤敷は六間（約一０・九メートル）に過ぎなかったのである。」とあり、大正初年当時堤防は現在も同地にある道路の位置にあったため、そこを境に外と内が存在したのである。中新田から六郷を通り新郷屋に至る現在の堤防は昭和 6 年に完成したものである。その築堤にともない六郷や新郷屋の集落は半分ほどが新堤防の中に移転することになったようである。

対岸の阿賀野市域には阿賀野川旧河道の跡が多く残っている。大勢として現在観察される旧河道は東から西に移動してきたと考えられ、それぞれの河道を流れていた年代も検討されている。左岸については第 25 次調査報告〔潮田 2014〕において旧河道の変遷について言及しており、「正保絵図」では深川と上福岡・水ヶ曽根が陸続きであり、当時の本流はその東にあること、一方 19 世紀半ばの天保絵図では上福岡・水ヶ曽根が対岸になっているとして、この間に河道の変化があったようであると指摘した。阿賀野市境塚遺跡の報告でも、正保年間の「新発田領絵図」から、正保年間には上福岡までが阿賀野川左岸であることが指摘されている〔荒川ほか 2016〕。

B　古代の細池寺道上遺跡

近世初期正保年間までは阿賀野川左岸は現在より相当広く、第 29 次調査区での調査結果からも古代～中世においては現在把握している遺跡範囲の北側、現在の堤外地にも生活面が広がっていたと考えられる。

第 29 次調査では 9 世紀の「佐渡型甕」ではない、ロクロ不使用の土師器が少数出土し、器形の詳細は明らかではないものの、その点では最も古い時期の集落が存在した可能性がある。第 44 次調査区や第 50 次調査区などでも 8 世紀代の可能性のある土器が少量出土しており、当遺跡に明確な生活痕跡が認められるのは 8 世紀後半以降とみられ、近接する沖ノ羽遺跡や大沢谷内遺跡などよりは遅かったと考えられる。それは主に阿賀野川の河道の変化や地盤の形成過程と関わることであろう。

調査地点ごとの様相差と各時期の盛衰をみると、春日Ⅴ・Ⅵ期に最もまとまった遺構・遺物が検出されているのは第 44 次調査区であり、特徴のあるカマド状遺構を複数伴い、新津丘陵産の須恵器を多数保有し、また須恵器窯の窯道具が出土する様相がとらえられている〔立木・奈良・安達ほか 2016〕。

阿賀野川・能代川が縦横無尽に暴れていたと考えられる当地では、多数の旧河道も検出されており、古代においては盛んに祭祀的行為が行われていたことも明らかになっている。

C　中世の細池寺道上遺跡

12 世紀後半～ 13 世紀前半には方形区画墓を造営するような集団が居住するようになった。第 29 次調査ではより南に位置する第 31 次調査区よりも質・量的にまさる貿易陶磁を有する。第 48 次調査で検出された方形区

画墓では青白磁合子の副葬が確認されている。高級なものではないが貿易陶磁を所有できる階層の集団である。阿賀野川に近接する中世遺跡には下前川原遺跡など貿易陶磁を多数所有したものがある。

第 44 次 2 区 SD2（中世前期か）や第 46 次 SD910（報告では古代）のように東西方向で緩やかなカーブを描く溝が相対的に古い段階の小規模な水路（兼区画）とみられる。第 46 次 SD910 は「検出位置が調査区内の微地形でみる浅い谷筋と重なる」とされており、自然の流路（の痕跡）を踏襲し大幅な改変を加えていないために緩やかなカーブを描いていると考えられる。第 48 次 1 区にみられた東西方向に蛇行して流れる旧河道のような流路が幾筋もあったのであろう。

その後中世のある段階（13 世紀後半～ 14 世紀）に第 44 次 3 区や第 46 次、第 48 次にみられるような規模の大きい南北軸の道路状遺構や溝が作られるようになる。ある程度の人の往来が想定され、計画的地割を伴った開発が進められるようになったということであろう。建物の詳細はあまり明らかではないが、建物近くに井戸をもつものが多い。当遺跡範囲の現在も集落のある一帯が当時も居住に適し、阿賀野川の水運にも便利な土地として利用されていたと考えられる。

第 26 次 2 区においてそれまで建物が展開していた地を分断するように道路状遺構 1 が 14 世紀末に作られる。この道は現在寺新田から金屋方面へ抜ける「川西街道」にほぼ近いものである。この時期に新たな道が作られたことにはそれなりの理由があったはずで、阿賀野川本流の河道の変化があってそれまでの道が機能しなくなったとか、住人が入れ替わり新たな区割りが行われたことなどが想定できるかもしれない。

その様相がいつまで継続していたかは不明であるが、第 29 次 SD1 が 14 世紀末以降の掘削とみられ、15 世紀の遺物が散見されることから 15 世紀には存続していたと思われる。しかし近世初頭までには当遺跡周辺は荒れ地となっていて、現在街道沿いに存在する集落はほとんど近世初期に開発された伝承を残すものばかりである。16 世紀代には「川西街道」を除くかつての区画や道路は埋もれてしまっていたと考えられる。

新潟県による磐越自動車道建設に伴う調査を嚆矢〔小池ほか 1994〕として多くの地点で微高地の周辺を掘りくぼめて水田とし、水田と畑とが入り組み状を呈する様相が中世からみられるが、何等かの理由により一度荒れ地と化し、近世に改めて耕地開発がなされたと考えられる。

D　近世の細池寺道上遺跡

近世初期になると再び耕地が開発され、集落が形成される。その後天保期までの間に阿賀野川の河道の変遷（＝洪水）により左岸側の可耕地が減るとか、集落が移転を余儀なくされるといった事態があったであろう。近世の様相は第 46 次・48 次調査においてある程度明らかになっている。当遺跡範囲は複数の村が境を接する境界域を含んでおり、第 48 次調査では上金沢村の開発の様相をうかがうことのできる遺構・遺物が出土した。西に位置した大安寺村との境付近には火葬場や墓地が営まれている。第 29 次調査区も大安寺村と新関村との境付近であり、同様な土地利用が窺える。

引用・参考文献

ア　相澤　央　2014「Ⅵ 6 新潟市西蒲区和納館跡出土木簡」『年報 第 1 号』 新潟市文化財センター
相澤裕子　2014a「Ⅱ 2（1）和納館跡隣接地」『年報 第 1 号』 新潟市文化財センター
相澤裕子　2014b「Ⅲ 3（6）岩室神明社遺跡隣接地」『年報 第 1 号』 新潟市文化財センター
相澤裕子　2014c「Ⅲ 3（7）居平遺跡」『年報 第 1 号』 新潟市文化財センター
相澤裕子　2014d「Ⅵ 4 新潟市西蒲区角田山沖発見と伝えられる珠洲焼」『年報 第 1 号』 新潟市文化財センター
相澤裕子　2015「Ⅱ 2（2）下郷南遺跡 第 1・2 次調査」『年報 第 2 号』 新潟市文化財センター
相澤裕子　2016「Ⅱ 2（2）沢海遺跡 第 1・2 次調査及び工事立会」『年報 第 3 号』 新潟市文化財センター
相澤裕子　2017「Ⅱ 2（6）三王山遺跡 第 17 次調査」『年報 第 4 号』 新潟市文化財センター
相澤裕子　2018a「Ⅱ 2（1）童子西遺跡 第 1 次調査」『年報 第 5 号』 新潟市文化財センター
相澤裕子　2018b「Ⅱ 2（3）山木戸遺跡 第 7・8 次調査」『年報 第 5 号』 新潟市文化財センター
相澤裕子　2019a「Ⅱ 2（1）上郷 D 遺跡 第 1 次調査」『年報 第 6 号』 新潟市文化財センター
相澤裕子　2019b「Ⅲ 2（6）程島館跡 第 7 次調査」『年報 第 6 号』 新潟市文化財センター
相田泰臣　2015a「Ⅱ 2（4）新道遺跡 第 1 次調査」『年報 第 2 号』 新潟市文化財センター
相田泰臣　2015b「Ⅴ 3 新潟市秋葉区舟戸遺跡出土遺物」『年報 第 2 号』 新潟市文化財センター
相田泰臣　2015c「Ⅴ 4 新潟市秋葉区塩辛遺跡工事立会出土遺物」『年報 第 2 号』 新潟市文化財センター
相田泰臣　2015d「Ⅴ 5 新潟市北区正尺 C 遺跡出土の土師器鉢」『年報 第 2 号』 新潟市文化財センター
相田泰臣　2016「Ⅴ 2 沖ノ羽遺跡から出土した古墳時代後期の「甑」について」『年報 第 3 号』 新潟市文化財センター
相田泰臣　2017「Ⅱ 2（4）牡丹山諏訪神社古墳 第 3 次調査」『年報 第 4 号』 新潟市文化財センター
相田泰臣　2018a「Ⅱ 2（2）塩辛遺跡 第 9・10 次調査」『年報 第 5 号』 新潟市文化財センター
相田泰臣　2018b「Ⅱ 2（7）牡丹山諏訪神社古墳 第 4 次調査」『年報 第 5 号』 新潟市文化財センター
相田泰臣　2019「Ⅱ 2（3）葛塚遺跡 第 3 次調査」『年報 第 6 号』 新潟市文化財センター
相田泰臣ほか　2012『林付遺跡 第 2 次調査』 新潟市教育委員会
相田泰臣・前山精明　2003『菖蒲塚古墳・隼人塚古墳 － 2002 年度確認調査の概要－』 巻町教育委員会
相田泰臣・前山精明　2005『菖蒲塚古墳・隼人塚古墳Ⅱ － 2003 年度確認調査の概要－』 巻町教育委員会
相田泰臣・渡邊朋和ほか　2014『史跡 古津八幡山遺跡発掘調査報告書 －第 15・16・17・18・19 次調査－』 新潟市教育委員会
相田泰臣・金田拓也　2015a「Ⅱ 2（1）正尺 A 遺跡 第 16 ～ 20 次調査」『年報 第 2 号』 新潟市文化財センター
相田泰臣・金田拓也　2015b「Ⅱ 2（9）前山遺跡 第 7 次調査」『年報 第 2 号』 新潟市文化財センター
相田泰臣・金田拓也・八藤後智人ほか　2015『大沢谷内遺跡Ⅳ 第 19・20・21 次調査』 新潟市教育委員会
相田泰臣・八藤後智人ほか　2020『大沢谷内遺跡Ⅵ 第 15・17・19 次調査』 新潟市教育委員会
相羽重徳・渡邊大士ほか　2011『新潟県埋蔵文化財調査報告書 第 226 集 北陸新幹線関係発掘調査報告書XX 竹花遺跡Ⅱ』 新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
赤羽正春・高橋知之　1994『新潟県埋蔵文化財調査報告書 第 62 集 横雲バイパス関係発掘調査報告書 上郷遺跡Ⅰ』 新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
秋山泰利　2016『新潟県文化財調査報告書 第 263 集 新町遺跡』 新潟県教育委員会・公益財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
朝岡政康　2008『結七島遺跡Ⅳ 第 13・15・17 次調査』 新潟市教育委員会
朝岡政康　2010a『三王山遺跡Ⅱ 第 4・7 次調査』 新潟市教育委員会
朝岡政康　2010b「細池寺道上遺跡」『平成 21 年度 新潟市遺跡発掘調査速報会』 新潟市埋蔵文化財センター
朝岡政康ほか　2009『手代山北遺跡 第 2・3 次調査』 新潟市教育委員会
朝岡政康・諫山えりか　2003『東囲遺跡』 新潟市教育委員会
浅川滋男・箱崎和久　2001『埋もれた中近世の住まい』 同成社
甘粕　健ほか　1989『保内三王山古墳群測量・発掘調査報告書』 三条市教育委員会
甘粕　健・小野　昭ほか　1986『六地山遺跡 － 1982 年発掘調査を中心に－』 新潟市教育委員会
甘粕　健・川村浩司ほか　1992『古津八幡山古墳Ⅰ 1991 年測量調査報告書』 新津市教育委員会

甘粕　健・小野　昭ほか　1993 『越後山谷古墳』 巻町教育委員会・新潟大学考古学研究室
甘粕　健・古川知明ほか　1981 『大沢遺跡 B'・B 地区の調査概報』 巻町・潟東村教育委員会
荒川隆史ほか　2006 『新潟県埋蔵文化財調査報告書 第 153 集 一般国道 49 号 安田バイパス関係発掘調査報告書 大坪遺跡』 新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
荒川隆史ほか　2012 『新潟県埋蔵文化財調査報告書 第 232 集 一般国道 49 号 阿賀野バイパス関係発掘調査報告書Ⅴ 境塚遺跡』 新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
荒川隆史ほか　2016 『新潟県埋蔵文化財調査報告書 第 262 集 一般国道 49 号 阿賀野バイパス関係発掘調査報告書Ⅸ 境塚遺跡Ⅱ』 新潟県教育委員会・公益財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
荒川隆史・加藤　学ほか　1999 『新潟県埋蔵文化財調査報告書 第 93 集 和泉 A 遺跡』 新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
荒谷伸郎ほか　2010 『新潟県埋蔵文化財調査報告書 第 215 集 一般国道 49 号 阿賀野バイパス関係発掘調査報告書Ⅱ 山口遺跡』 新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
イ　飯坂盛泰・金内　元・荒川隆史ほか　2018 『新潟県埋蔵文化財調査報告書 第 278 集 一般国道 49 号線 阿賀野バイパス関係発掘調査報告書ⅩⅣ 境塚遺跡Ⅲ』 新潟県教育委員会・公益財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
家田順一郎　1981 『安田町文化財調査報告（7）中道遺跡 －上野林丘陵埋蔵文化財発掘調査報告（概報）Ⅳ－』 安田町教育委員会
家田順一郎　1987 『小丸山遺跡（小丸山遺跡緊急発掘調査報告書）』 横越村教育委員会
家田順一郎ほか　1981 『豊浦町文化財報告 3 曽根遺跡Ⅰ』 豊浦町教育委員会
家田順一郎ほか　1982 『豊浦町文化財報告 4 曽根遺跡Ⅱ』 豊浦町教育委員会
家田順一郎ほか　1983 『豊浦町文化財報告 6 曽根遺跡Ⅲ －天王小学校改築に伴う遺跡発掘調査報告書－』 豊浦町教育委員会
諫山えりか　2004 『新潟市山木戸遺跡 マンション等建設予定地内発掘調査報告書』 新潟市教育委員会
諫山えりか　2007 『居屋敷跡遺跡 第 3 次調査』 新潟市教育委員会
諫山えりか　2008 『結七島遺跡Ⅴ 第 19 次調査』 新潟市教育委員会
諫山えりか　2009 『中田遺跡 第 2 次調査』 新潟市教育委員会
石垣義則　2012 「中世の火葬土坑について －新潟県及び東北地方を中心に－」『新潟考古』第 23 号　新潟県考古学会
石川智紀ほか　1994 『新潟県埋蔵文化財調査報告書 第 58 集 磐越自動車道関係発掘調査報告書 沖ノ羽遺跡Ⅰ（A 地区）』 新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
石川智紀ほか　2014 『新潟県埋蔵文化財調査報告書 第 246 集 一般国道 8 号 柏崎バイパス関係発掘調査報告書Ⅶ 剣野沢遺跡』 新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
石川智紀・荒川隆史ほか　2020 「新潟県埋蔵文化財調査報告書 第 286 集 一般国道 49 号 阿賀野バイパス関係発掘調査報告書ⅩⅥ 山口遺跡Ⅱ』 新潟県教育委員会・公益財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
石川日出志ほか　1992 『新潟県安田町文化財調査報告 12 六野瀬遺跡 1990 年調査報告書 立川ブラインド工業株式会社東日本工場増設に伴う新潟県北蒲原郡安田町六野瀬遺跡発掘調査報告書』 安田町教育委員会
石田守之・高橋明公子ほか　2009 『聖籠町文化財調査報告書 第 4 集 金港遺跡』 新潟県聖籠町教育委員会
石田守之・渡辺明公子ほか　2013 『聖籠町文化財調査報告書 第 5 集 蓮野Ⅰ遺跡 潟尻遺跡』 新潟県聖籠町教育委員会
伊東　崇　1998 『松山窯跡』 黒川村教育委員会
伊藤秀和　2001 『鬼倉遺跡』 加茂市教育委員会
伊藤秀和　2005 『馬越遺跡』 加茂市教育委員会
伊藤秀和　2012 「馬越遺跡出土の武蔵型甕について －一点の甕形土器の覚書－」『加茂郷土史』第 34 号　加茂郷土調査研究会
伊藤秀和　2015 「加茂市の古代消費遺跡出土須恵器のロクロ回転方向について －鬼倉遺跡出土須恵器の再検討を中心に－」『加茂郷土誌』第 36 号　加茂郷土調査研究会
今井さやか　2008 『下大口遺跡 第 2 次調査』 新潟市教育委員会
今井さやか　2014 「Ⅱ 2（5）三角耕地遺跡 第 1 次調査」『年報 第 1 号』 新潟市文化財センター
今井さやか　2015 「Ⅱ 2（11）近世新潟町跡 試掘・確認調査及び工事立会」『年報 第 2 号』 新潟市文化財センター
今井さやか　2016 「Ⅱ 2（11）近世新潟町跡 第 19 ～ 22 次調査」『年報 第 3 号』 新潟市文化財センター
今井さやか　2017 「Ⅱ 2（7）近世新潟町跡 第 23・24・27 次調査」『年報 第 4 号』 新潟市文化財センター

今井さやか　2019a「Ⅱ２（8）近世新潟町跡 第 40 次調査」『年報 第６号』 新潟市文化財センター
今井さやか　2019b「Ⅲ２（5）秋葉遺跡第 12 次調査」『年報 第６号』
今井さやかほか　2007 『日水遺跡 第３次調査』 新潟市教育委員会
今井さやかほか　2021 『秋葉遺跡 第 13 次調査 －個人住宅建設事業に伴う秋葉遺跡第２次発掘調査報告書－』 新潟市教育委員会
ウ　上田秀夫　1982 「14 ～ 16 世紀の青磁碗の分類について」『貿易陶磁研究』No.2 貿易陶磁研究会
植田 真・遠竹陽一郎ほか　2003 『結七島遺跡発掘調査報告書Ⅱ』 新津市教育委員会
上野一久・春日真実　1997 『新潟県埋蔵文化財調査報告書 第 87 集 横雲バイパス関係発掘調査報告書 上郷遺跡Ⅱ』 新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
上原甲子郎　1971 『上ン原遺跡緊急調査事業調査報告書』 巻町・潟東村教育委員会
宇佐美亮・川村 尚ほか　2005 『小泊窯跡群Ⅰ』 佐渡市教育委員会
潮田憲幸　2008 『諏訪畑遺跡 第３次調査』 新潟市教育委員会
潮田憲幸　2014 『細池寺道上遺跡Ⅱ 第 25 次調査』 新潟市教育委員会
潮田憲幸ほか　2010 『上浦Ａ遺跡 第 14 次調査』 新潟市教育委員会
内堀信雄　1988 「須恵器甕に見られる叩き目文について」『シンポジウム北陸の古代土器研究の現状と課題』報告編 石川考古学研究会・北陸古代土器研究会
宇野隆夫　1992 「食器計量の意義と方法」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 40 集 国立歴史民俗博物館
エ　江口友子　2001 『新潟県埋蔵文化財調査報告書 第 102 集 国道 49 号横雲バイパス関係発掘査報告書Ⅳ 川根谷内墓所遺跡』 新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
江口友子ほか　2000 『新潟県埋蔵文化財調査報告書 第 100 集 北陸自動車道黒崎パーキングエリア改良工事関係発掘調査報告書 釈迦堂遺跡』 新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
遠藤恭雄　2004 『下前川原遺跡』 豊栄市教育委員会
遠藤恭雄　2011 「細池寺道上遺跡」『平成 22 年度 新潟市遺跡発掘調査速報会』 新潟市埋蔵文化財センター
遠藤恭雄　2015 「Ⅲ２（1）小丸山東遺跡 第１・２次調査」『年報 第２号』 新潟市文化財センター
遠藤恭雄　2016 「Ⅱ２（3）中新田久保遺跡 第３・４次調査」『年報 第３号』 新潟市文化財センター
遠藤恭雄　2017 「Ⅱ２（3）上郷北遺跡 第１次調査」『年報 第４号』 新潟市文化財センター
遠藤恭雄　2020 「Ⅲ２（5）砂崩前郷遺跡 第３次調査」『年報 第７号』 新潟市文化財センター
遠藤恭雄・澤野慶子　2019 「Ⅱ２（2）中黒山遺跡 第３・４次調査」『年報 第６号』 新潟市文化財センター
遠藤恭雄・青木 誠ほか　2015 『細池寺道上遺跡Ⅳ 第 43 次調査』 新潟市教育委員会
遠藤恭雄・笹澤正史ほか　2015 『中谷内遺跡Ⅳ 第 12・15・16 次調査 －内野遺跡Ⅱ 第８・９次調査』 新潟市教育委員会
遠藤恭雄・澤野慶子ほか　2014 『沖ノ羽遺跡Ⅴ 第 18・19 次調査』 新潟市教育委員会
遠藤恭雄・澤野慶子ほか　2016 『沖ノ羽遺跡Ⅵ 第 19・22・24 次調査』 新潟市教育委員会
遠藤恭雄・脇本博康ほか　2016 『島灘瀬遺跡 第５次調査』 新潟市教育委員会
遠藤恭雄・澤野慶子ほか　2018 『大沢谷内遺跡Ⅴ 第 25 次調査』 新潟市教育委員会
遠藤恭雄・澤野慶子ほか　2020 『砂崩前郷遺跡 第３次調査』 新潟市教育委員会
オ　大矢雅彦・加藤泰彦　1984 『阿賀野川水害地形分類図』 建設省北陸地方建設局阿賀野川工事事務所
小川重蔵　1993 「第二編近世社会の成立と新津 第三章村々の成立 第一節水利と新田開発 四本田村と新田開発」『新津市史 通史編上巻』 新津市
小熊博史　1994 「布目遺跡」『巻町史』資料編１ 考古 巻町
尾崎高宏　2001 『新潟県埋蔵文化財調査報告書 第 107 集 日本海沿岸東北自動車道関係発掘調査報告書Ⅱ 正尺Ａ遺跡』 新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
尾崎高宏　2009 「新潟県における製塩関連遺跡」『平成 21 年度環日本海文化交流史調査研究会 日本海域の土器製塩 －その系譜と伝播を探る－ 発表要旨・資料集』 財団法人石川県埋蔵文化財センター
小田由美子ほか　2001 『新潟県埋蔵文化財調査報告書 第 99 集 一般国道 49 号堀越歩道工事関係発掘調査報告書 堀越館跡』 新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
小田由美子・高橋保雄ほか　2006 『新潟県埋蔵文化財調査報告書 第 149 集 上信越自動車道関係発掘調査報告書 XVI 滝寺古窯跡群 大貫古窯跡群』 新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
小野 昭　1994a「ケカチ堂遺跡」『巻町史』資料編１ 考古 巻町
小野 昭　1994b「新谷遺跡」『巻町史』資料編１ 考古 巻町

小野　昭ほか　1982　『大沢遺跡Ⅱ　－第３次調査概報－』　新潟大学考古学研究室
小野　昭・小熊博史　1987　「巻町布目遺跡の調査」『巻町史研究』３号　巻町
小野　昭・前山精明　1994　「豊原遺跡」『巻町史』資料編１　考古　巻町
小野　昭・前山精明ほか　1988　「巻町豊原遺跡の調査」『巻町史研究』４号　巻町
小野本敦ほか　2016　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第266集　一般国道49号　阿賀野バイパス関係発掘調査報告書ⅩⅠ　山口野中遺跡Ⅲ』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
小野本敦・阿部友晴ほか　2017　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第270集　一般国道49号　阿賀野バイパス関係発掘調査報告書ⅩⅡ　柄目木遺跡Ⅲ』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
小野本敦・石川智紀・加藤　学ほか　2019　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第279集　一般国道49号　阿賀野バイパス関係発掘調査報告書ⅩⅤ　石船渡東遺跡』　新潟県教育委員会・公益財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
小村　弋ほか　1987　『新津市史』資料編第二巻　近世一　新津市
小村　弋ほか　1990　『新津市史』資料編第三巻　近世二　新津市
小村　弋・田村順三郎　1979　『新津市誌　金津・小合・新関地区編』　新津市役所・新津市図書館
カ　柿田祐二　2001　「須恵器甕の叩き目から」『北陸古代土器研究』第９号　北陸古代土器研究会
柏崎市史編さん委員会　1987　『柏崎市史』資料集　考古篇１　柏崎市
勝田　至　2012　『日本葬制史』　吉川弘文館
春日真実　1991　「古代佐渡小泊窯における須恵器の生産と流通」『新潟考古学談話会会報』第８号　新潟考古学談話会
春日真実　1994　「第Ⅵ章　まとめ　２　古墳時代後期の土器」『新潟県文化財調査報告書　第60集　北陸自動車道上越市春日・木田地区発掘調査報告書Ⅳ　一之口遺跡東地区』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
春日真実　1995　「越後・佐渡における８世紀中葉の画期」『北陸古代土器研究』第５号　北陸古代土器研究会
春日真実　1997　「越後・佐渡における９世紀中葉の画期」『北陸古代土器研究』第６号　北陸古代土器研究会
春日真実　1999　「第４章　古代　第２節　土器編年と地域性」『新潟県の考古学』　高志書院
春日真実　2000　「第５章まとめ」『吉田町史』資料編１　考古・古代・中世　吉田町
春日真実　2003a　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第123集　磐越自動車道関係発掘調査報告書　沖ノ羽遺跡Ⅲ（Ｃ地区）』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
春日真実　2003b　「消費遺跡出土佐渡小泊産須恵器のロクロ回転方向　－越後出土の資料を中心に－」『研究紀要』第４号　財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
春日真実　2005　「越後における奈良・平安時代土器編年の対応関係について　－「今池編年」・「下ノ西編年」・「山三賀編年」の検討を中心に－」『新潟考古』第16号　新潟県考古学会
春日真実　2007　「越後における古代の煮炊具について」『新潟考古』第18号　新潟県考古学会
春日真実　2009　「越後における古代掘立柱建物」『新潟県の考古学Ⅱ』　新潟県考古学会
春日真実　2010　「貞観五年の地震痕跡再考」『三面川流域の考古学』第８号　奥三面を考える会
春日真実　2014　「古代集落の動態　－越後を事例として－」『新潟考古学談話会発表要旨』　新潟考古学談話会
春日真実　2015　「土器・陶磁器の機能別比率　－越後の古墳時代～古代を中心に－」『研究紀要』第８号　公益財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
春日真実ほか　1996　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第76集　磐越自動車道関係発掘調査報告書　江内遺跡』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
春日真実ほか　2001　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第104集　国道116号埋蔵文化財発掘調査報告書　梯子谷窯跡』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
春日真実ほか　2004　『越後阿賀北地域の古代土器様相』　新潟古代土器研究会
春日真実ほか　2008　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第202集　一般国道８号糸魚川東バイパス関係発掘調査報告書Ⅲ　六反田南遺跡・前波南遺跡』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
春日真実ほか　2012　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第228集　一般国道８号糸魚川東バイパス関係発掘調査報告書Ⅷ　北陸新幹線関係発掘調査報告書ⅩⅩⅡ　山岸遺跡』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
春日真実・笹澤正史　1999　「越後・佐渡の様相」『北陸古代土器研究』第８号　北陸古代土器研究会
片桐道宇編　1918　「新津町誌」『中蒲原郡誌　上編』　新潟県中蒲原郡役所

加藤　学ほか　2001　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第106集　日本海沿岸東北自動車道関係発掘調査報告書Ⅰ　松影A遺跡』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
加藤　学ほか　2010　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第223集　一般国道49号　阿賀野バイパス関係発掘調査報告書Ⅳ　村前東A遺跡　村前東B遺跡』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
加藤　学ほか　2013　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第237集　一般国道49号阿賀野バイパス関係発掘調査報告書Ⅵ　柄目木遺跡Ⅱ』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
「角川日本地名大辞典」編纂委員会・竹内理三　1989　『角川日本地名大辞典15　新潟県』　角川書店
金内　元ほか　2011　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第222集　一般国道49号線揚川改良関係発掘調査報告書Ⅳ　向大浦遺跡　上空野中丸遺跡』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
金子拓男　1987　「古代における信濃川・阿賀野川の河口と流路について」『研究集録』第15号　新潟県立新潟江南高等学校
金子拓男ほか　1983　『緒立遺跡発掘調査報告書』　黒埼町教育委員会
鐘方正樹　2003　『井戸の考古学』　同成社
金田拓也　2014　「Ⅱ2（4）日水南遺跡　第5次調査」『年報　第1号』　新潟市文化財センター
金田拓也　2014　「Ⅵ1齊藤秀平氏旧蔵の縄文土器・土師器」『年報　第1号』　新潟市文化財センター
金田拓也　2015　「Ⅱ2（7）日水南遺跡　第6次調査」『年報　第2号』　新潟市文化財センター
金田拓也　2016a　「Ⅱ2（7）舟戸遺跡　第23次調査」『年報　第3号』　新潟市文化財センター
金田拓也　2016b　「Ⅴ1西蒲区御井戸B遺跡出土の石製模造品について」『年報　第3号』　新潟市文化財センター
金田拓也　2017　「Ⅱ2（2）森田遺跡　第6次調査」『年報　第4号』　新潟市文化財センター
金田拓也　2018a　「Ⅱ2（4）上町遺跡　第2次調査」『年報　第5号』　新潟市文化財センター
金田拓也　2018b　「Ⅱ2（10）森田遺跡　第7次調査」『年報　第5号』　新潟市文化財センター
金田拓也ほか　2017　『舟戸遺跡Ⅱ　第25次調査』　新潟市教育委員会
金田拓也・澤野慶子ほか　2019　『浦木東遺跡　第3次調査』　新潟市教育委員会
亀田町史編さん委員会　1988　『亀田の歴史』通史編上巻　亀田町
鴨井幸彦　2018　『越後平野の地盤と防災』　一般社団法人北陸地域づくり協会
鴨井幸彦・田中里志・安井　賢　2006　「新潟平野における砂丘列の形成年代と発達史」『第四紀研究』第45巻第2号　日本第四紀学会
川上貞雄　1981a　『山崎須恵窯址』　五泉市教育委員会
川上貞雄　1981b　『安田町文化財調査報告（6）行塚・小山崎遺跡　－上野林丘陵埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ－』　安田町教育委員会
川上貞雄　1982　『中の山遺跡発掘調査報告書』　亀田町教育委員会
川上貞雄　1983a　『五泉市文化財報告（3）馬下稲場遺跡　発掘調査報告書』　五泉市教育委員会
川上貞雄　1983b　『安田町文化財調査報告（9）渡場赤坂B遺跡　－範囲確認調査及び発掘調査報告書－』　安田町教育委員会
川上貞雄　1989a　「第二編　考古」『新津市史　資料編第一巻　原始・古代・中世』　新津市
川上貞雄　1989b　『安田町文化財調査報告（11）六野瀬遺跡1988年調査報告』　安田町教育委員会
川上貞雄　1992　『川口甲遺跡発掘調査報告書』　新津市教育委員会
川上貞雄　1993　『横越村文化財調査報告2　山ン家遺跡緊急発掘調査報告書』　横越村教育委員会
川上貞雄　1994　『八幡山遺跡Ⅰ　遺構編』　新津市教育委員会
川上貞雄　1995　『舟戸遺跡発掘調査報告書』　新津市教育委員会
川上貞雄　1996a　『金津丘陵製鉄遺跡群　居村B・D地区』　新津市教育委員会
川上貞雄　1996b　『荒木前遺跡第2次調査　新潟県中蒲原郡亀田町・荒木前遺跡発掘調査報告書』　亀田町教育委員会
川上貞雄　1997　『上浦A遺跡　新津市工業団地第2期工事地内発掘調査報告書』　新津市教育委員会
川上貞雄　1999　『笹神村文化財調査報告（9）前田遺跡・壱本杉遺跡　－県営圃場整備事業長起地区に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅰ－』　笹神村教育委員会
川上貞雄ほか　1979　『安田町文化財調査報告（4）上野林丘陵埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅰ　横峯経塚群』　安田町教育委員会
川上貞雄ほか　1981　『安田町文化財調査報告（5）上野林丘陵埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ　横峯A遺跡　横峯B遺跡』　安田町教育委員会
川上貞雄ほか　1989　『笹神村文化財調査報告（7）小曽根遺跡　－埋蔵文化財発掘調査報告書－』　笹神村教育委員会

川上貞雄ほか　1991　『笹神村文化財調査報告（8）発久遺跡　－埋蔵文化財発掘調査報告書－』　笹神村教育委員会

川上貞雄・遠藤孝司　1983　『平遺跡緊急発掘調査報告書』　新津市教育委員会

川上貞雄・遠藤孝司・古寺芳幸ほか　1984　『馬場屋敷遺跡等発掘調査報告書』　白根市教育委員会

川上貞雄・木村宗文・鈴木郁夫　1989　『新津市史』資料編　第１巻　原始・古代・中世　新津市

川上貞雄・中山俊道　2002　『笹神村文化財調査報告 13　主要地方道新潟五泉間瀬線地方特定道路整備費（改築）工事　折居川災害復旧助成事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　腰廻遺跡』　笹神村教育委員会

河野眞知郎　2000　「中世前期の戦争と考古学」『考古学による日本歴史６　戦争』　雄山閣

川島隆義　2006a　「越後平野東部･五泉村松地域における沖積層について（第１報）3-3　能代川周辺の地形･土地利用･災害の歴史」『研究年報』第 17 号　財団法人環境地質科学研究所

川島隆義　2006b　「越後平野東部･五泉村松地域における沖積層について（第２報）3-3　能代川周辺の地形･土地利用･災害の歴史」『研究会誌』第 66 号　新潟応用地質研究会

川畑　誠　1996　「北陸地方の木製食器の概要」『第 39 回　埋蔵文化財研究集会　古代の木製食器　第Ⅰ分冊　発表要旨』　埋蔵文化財研究会第 39 回研究集会実行委員会

川村　尚・鹿取　渉ほか　2010　『佐渡市内遺跡発掘調査報告Ⅱ　平成 19・20 年度の調査　佐渡金銀山遺跡の調査　小泊窯跡群の調査』　佐渡市教育委員会

キ　北野博司　1999　「須恵器貯蔵具の器種分類案」『北陸古代土器研究』第８号　北陸古代土器研究会

北村　淳・菊池康一郎ほか　2004　『中谷内遺跡Ⅲ・沖ノ羽遺跡Ⅱ・細池寺道上遺跡発掘調査報告書』　新津市教育委員会

橘田正徳　2004　「中世前期の墓制　－墓地・屋敷墓からみた中世前期の家・集落・社会－」『大谷女子大学文化財学科公開講座　考古学の語る「中世墓地物語」』　大谷女子大学

木村宗文　1989　「第三編文献　資料解説　一　古代越後国と蒲原郡」『新津市史』資料編　第１巻　原始・古代・中世　新津市

木村宗文　1993　「初期荘園の成立」『新津市史』通史編　上巻　新津市

九州近世陶磁学会編　2000　『九州陶磁の編年　－九州近世陶磁学会 10 周年記念－』

ク　桑原　孝　1988　「第２節　交通の発達」『新潟県史』通史編４　近世二　新潟県

コ　小池邦明・藤塚　明　1993　『新潟市的場遺跡　的場土地区画整理事業用地内発掘調査報告書』　新潟市教育委員会

小池邦明・本間桂吉　1995　『新潟市小丸山遺跡　直り山団地建設事業用地内発掘調査報告書』　新潟市教育委員会

小池義人　1999　「第４章　古代　第４節　生産と流通　第１項　水田遺構」『新潟県の考古学』　高志書院

小池義人ほか　1994　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第 59 集　磐越自動車道関係発掘調査報告書　細池遺跡　寺道上遺跡』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団

小池義人・野水　仁　2000　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第 96 集　上信越自動車道関係発掘調査報告書Ⅶ　裏山遺跡』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団

国土交通省北陸地方整備局・国土交通省国土地理院　2004　『古地理に関する調査　古地理で探る越後の変遷』　国土交通省北陸地方整備局・国土交通省国土地理院

国土交通省北陸地方整備局阿賀野川河川事務所　2006　『阿賀野川』　国土交通省北陸地方整備局阿賀野川河川事務所

小林　存　1952　『新津市誌』　新津市

駒形敏朗・寺崎裕助　1981　『埋蔵文化財発掘調査報告書　岩野原遺跡』　長岡市教育委員会

小松　彰ほか　1995　『新潟県歴史の道調査報告書　第八集　三国街道（中通り）』　新潟県教育委員会

小山正忠・竹原秀雄　1967　『新版標準土色帖』　農林水産省農林水産技術会議事務局・財団法人日本色彩研究所監修

サ　斎藤義信　1986　「新津市」『日本歴史地名大系 15　新潟県』　平凡社

酒井和男　1980　『三王山遺跡』　亀田町教育委員会

酒井和男　1988　「原始・古代」『亀田の歴史』通史編　上巻　亀田町

酒井和男　2000a　「小丸山遺跡」『横越町史』資料編　横越町

酒井和男　2000b　「山ン家遺跡」『横越町史』資料編　横越町

酒井和男　2003　「第１章　原始」『横越町史　通史編』　横越町

酒井和男ほか　1987　『大江山地区の遺跡』　新潟市教育委員会

酒井和男・廣野耕造　2002　「新潟砂丘における居住の初源」『新潟考古』第 13 号　新潟県考古学会

坂井秀弥　1988a　「越後・佐渡における古代土器の生産と流通　－８～ 10 世紀を中心として－」『シンポジウム北陸の古代土器研究の現状と課題』報告編　石川考古学研究会・北陸古代土器研究会

坂井秀弥　1988b　「古代のごはんは蒸した『飯』であった」『新潟考古学談話会会報』第２号　新潟考古学談話会

坂井秀弥　1989a「第Ⅶ章　まとめ　2 奈良・平安時代の土器」『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第 53 集　新新バイパス関係発掘調査報告書　山三賀Ⅱ遺跡』　新潟県教育委員会・建設省北陸地方建設局新潟国道工事事務所
坂井秀弥　1989b「北陸型土師器長甕の製作技法」『新潟考古学談話会会報』第 3 号　新潟考古学談話会
坂井秀弥　1990a「山三賀Ⅱ遺跡からみた阿賀北地方の古代土器」『新潟考古学談話会会報』第 4 号　新潟考古学談話会
坂井秀弥　1990b「古代ロクロ土師器甕の二系譜と須恵器との関係」『新潟考古学談話会会報』第 6 号　新潟考古学談話会
坂井秀弥　1990c「新潟県三島郡与板町の製鉄遺跡」『新潟考古』第 1 号　新潟県考古学会
坂井秀弥　1994　「庁と館、集落と屋敷　－東国古代遺跡における館の形成－」『城と館を掘る・読む　－古代から中世へ－』　山川出版社
坂井秀弥　1996　「水辺の古代官衛遺跡　越後平野の内水面・舟運・漁業」『越と古代の北陸』　名著出版
坂井秀弥　1999　「第Ⅳ章　古代　第 1 節　総論」『新潟県の考古学』　高志書院
坂井秀弥　2013　「Ⅰ原始・古代の人々の暮らしと環境　4 地域社会の環境・交通・開発　－越後平野を例に－」『環境の日本史 2　古代の暮らしと祈り』　吉川弘文館
坂井秀弥ほか　1984　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第 35 集　上新バイパス関係遺跡発掘調査報告書Ⅰ　今池遺跡・下新町遺跡・子安遺跡』　新潟県教育委員会
坂井秀弥ほか　1987　『新潟県埋蔵文化財調査報告書第 48 集　国道 116 号　埋蔵文化財調査報告書　三島郡出雲崎町番場遺跡』　新潟県教育委員会
坂井秀弥ほか　1989　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第 53 集　新新バイパス関係発掘調査報告書　山三賀Ⅱ遺跡』　新潟県教育委員会・建設省北陸地方建設局新潟国道工事事務所
坂井秀弥・鶴間正昭・春日真実　1991　「佐渡の須恵器」『新潟考古』第 2 号　新潟県考古学会
坂井秀弥・高橋　保　1994　「新潟県」『日本土器製塩の研究』　青木書店
坂上有紀　2003　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第 118 集　磐越自動車道関係発掘調査報告書　上浦遺跡』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
狭川真一　2007　『墓と葬送の中世』　高志書院
笹澤正史　2001　「須恵器瓶類の口縁頸部接合痕跡」『北陸古代土器研究』第 9 号　北陸古代土器研究会
佐藤友子ほか　2008　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第 187 集　一般国道 7 号万代橋下流橋関係発掘調査報告書　近世新潟町跡（広小路堀地点）』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
佐藤友子ほか　2009　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第 203 集　一般国道 49 号　阿賀野バイパス関係発掘調査報告書Ⅰ　庚塚遺跡・狐塚遺跡』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
佐藤友子ほか　2010　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第 216 集　一般国道 49 号　阿賀野バイパス関係発掘調査報告書Ⅲ　柄目木遺跡Ⅰ』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
佐藤友子ほか　2012　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第 238 集　一般国道 8 号白根バイパス関係発掘調査報告書Ⅱ　小坂居付遺跡』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
鯖田豊之　1990　『火葬の文化』　新潮社
澤田純明・佐伯史子・奈良貴史　2016　「Ⅴ 3 仲歩切遺跡から出土した骨様物質の組織形態学的分析結果」『年報　第 3 号』　新潟市文化財センター
澤野慶子　2016　「Ⅱ 2（4）内畑遺跡　第 1 次調査」『年報　第 3 号』　新潟市文化財センター
澤野慶子　2018a「Ⅱ 2（8）新田郷南遺跡　第 1 次調査」『年報　第 5 号』　新潟市文化財センター
澤野慶子　2018b「Ⅱ 2（9）下郷西遺跡　第 1 次調査」『年報　第 5 号』　新潟市文化財センター
澤野慶子　2020a「曽我墓所遺跡」『新潟市遺跡発掘調査速報会 2019』　新潟市埋蔵文化財センター
澤野慶子　2020b「Ⅲ 2（1）前山遺跡　第 6・7 次調査」『年報　第 7 号』　新潟市文化財センター
澤野慶子・遠藤恭雄ほか　2020　『亀田道下遺跡　第 2 次調査』新潟市教育委員会
シ　汐見一夫　1995　「砥石雑考」『鎌倉考古』No.36　鎌倉考古学研究所
品田高志　1990　「柏崎市域における塚（群）研究の歩み～現在的視点からみた発掘調査事例の検討～」『柏崎市立科学博物館　館報』No.5　柏崎市立博物館
品田高志　1994a「越後における中世の墳墓と墓地　－墳墓と墓地の類型と消長を中心として－」『柏崎市立博物館　館報』No.9　柏崎市立博物館

品田高志　1994b「方形区画溝遺構と方形基壇墓　－中世越後における一つの集団墓形態－」『新潟考古学談話会会報』第 14 号　新潟考古学談話会
品田高志　1994c「越後の中世墳墓・墓地」『第 7 回北陸中世土器研究会　中世北陸の寺院と墓』　北陸中世土器研究会
上越市史専門委員会考古部会　2002　『上越市史叢書 8　考古　－中・近世資料－』　上越市
新谷尚紀・関沢まゆみ　2005　『民俗小事典　死と葬送』　吉川弘文館
ス　鈴木郁夫　1989　「第一編　自然　三　地形細説（三）低地　阿賀野川と新潟平野」『新津市史　資料編　第一巻　原始・古代・中世』　新津市
鈴木一有　2013　「伊場遺跡群における古代祭祀の変遷」『古代文化』第 65 巻第 3 号　公益財団法人古代学協会
鈴木俊成　2014　「上道下西遺跡の水田肥料痕跡について」『新潟県立歴史博物館紀要』第 15 号　新潟県立歴史博物館
鈴木俊成ほか　2012　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第 231 集　北陸自動車道栄スマートインターチェンジ関係発掘調査報告書　上道下西遺跡』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
鈴木俊成・石橋夏樹・荒川隆史ほか　2018　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第 277 集　一般国道 49 号　阿賀野バイパス関係発掘調査報告書ⅩⅢ　蕪木遺跡』　新潟県教育委員会・公益財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
須田公人　2006a「越後平野東部･五泉村松地域における沖積層について（第 1 報）4-2　能代川中流域の地質断面」『研究年報』第 17 号　財団法人環境地質科学研究所
須田公人　2006b「越後平野東部・五泉村松地域における沖積層について（第 2 報）5　地層構成の検討」『研究会誌』第 66 号　新潟応用地質研究会
須藤　聡　2010　「鎌倉期里見一族の動向と平賀一族」『群馬歴史民俗』31 号　群馬歴史民俗学会
セ　関　雅之　1990　「古代細型管状土錘考」『北越考古学』第 3 号　北越考古学研究会
関　雅之ほか　1973　『下金田遺跡　－新潟県水原町下金田遺跡発掘調査報告－』　新潟県水原町立水原博物館
関　雅之ほか　1980　『鳥屋遺跡Ⅰ』　豊栄市教育委員会
関　雅之ほか　1988　『豊栄市史』資料編 1　考古　豊栄市
タ　大安寺村誌編纂委員会　2007　『大安寺村誌　平成からの伝言』　新潟市秋葉区大安寺自治会
髙野裕子・渡邊朋和　2003　『川口乙遺跡発掘調査報告書』　新津市教育委員会
高橋　保　2005　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第 150 集　上信越自動車道関係発掘調査報告書ⅩⅦ　海道遺跡・大塚遺跡』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
高橋　保　2006　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第 157 集　日本海沿岸東北自動車道関係発掘調査報告書ⅩⅢ　住吉遺跡』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
高橋　保・佐藤友子ほか　2019　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第 282 集　県営湛水防除事業関係発掘調査報告書　土橋北遺跡』　新潟県教育委員会・公益財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
高橋保雄　2006　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第 160 集　一般国道 49 号揚川改良関係発掘調査報告書Ⅰ　上野東遺跡　現明嶽遺跡』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
高橋保雄ほか　2005　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第 141 集　磐越自動車道関係発掘調査報告書　北野遺跡Ⅱ（上層）』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
高橋保雄ほか　2006　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第 172 集　一般国道 49 号安田バイパス関係発掘調査報告書　鴨深甲遺跡』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
高橋保雄ほか　2010　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第 210 集　北陸新幹線関係発掘調査報告書ⅩⅤ　荒町南新田遺跡』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
高橋保雄･荒谷伸郎　2003　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第 119 集　磐越自動車道関係発掘調査報告書　北野遺跡Ⅰ（下層）』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
高濱信行・卜部厚志・寺﨑裕助　2000　「排水機場遺跡」『味方村史』　味方村
滝沢定春　1993　「第二編近世社会の成立と新津　第三章　村々の成立　第一節　水利と新田開発　三水利組合」『新津市史　通史編上巻』　新津市
滝沢規朗　1995　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第 68 集　磐越自動車道関係発掘調査報告書　大坂上道遺跡　猿額遺跡　中棚遺跡　牧ノ沢遺跡』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
田口昭二　1983　『美濃焼』考古学ライブラリー 17　ニューサイエンス社
田口昭二　1993　「美濃窯の焼物」『多治見の古窯』第 3 号　多治見市教育委員会
竹石　暹　1989　「第一編　古代　第一章　白根郷と古代」『白根市史』巻七　通史

竹石　暹・北都編集部　1989「第三編 近世 第五章 新田開発」『白根市史』巻七 通史
竹田和夫　1989「第三編 文献 資料解説 二 中世の新津とその周辺（二）戦国大名領国制下の平賀氏と新津氏」『新津市史』資料編 第１巻 原始・古代・中世 新津市
田嶋明人　1986「考察 －漆町遺跡出土土器の編年的考察」『漆町遺跡Ⅰ』 石川県立埋蔵文化財センター
田嶋明人　1988「古代土器編年軸の設定」『シンポジウム北陸の古代土器研究の現状と課題』報告編 石川考古学研究会・北陸古代土器研究会
龍田優子　2015a「Ⅱ２（3）三王山遺跡 第14次調査」『年報 第２号』 新潟市文化財センター
龍田優子　2015b「Ⅱ２（5）山木戸居付遺跡 第１次調査」『年報 第２号』 新潟市文化財センター
龍田優子　2016「Ⅱ２（10）仲歩切遺跡 第３次調査および工事立会」『年報 第３号』 新潟市文化財センター
龍田優子　2017a「Ⅱ２（5）繁ノ木原遺跡 第１次調査」『年報 第４号』 新潟市文化財センター
龍田優子　2019「Ⅱ２（4）仲歩切遺跡 工事立会」『年報 第６号』 新潟市文化財センター
龍田優子　2020「Ⅲ２（2）程島館跡 第９次調査」『年報 第７号』 新潟市文化財センター
龍田優子ほか　2012『結七島遺跡Ⅵ 第24次調査』 新潟市教育委員会
龍田優子ほか　2015『下新田遺跡 第６・８・９次調査』 新潟市教育委員会
龍田優子ほか　2018a『笊木遺跡 第３次調査』 新潟市教育委員会
龍田優子ほか　2018b『道上遺跡 第６次調査 下久保遺跡 第３次調査』 新潟市教育委員会
田中一廣・丹下昌之ほか　2004『結七島遺跡発掘調査報告書Ⅲ』 新津市教育委員会
田中耕作・鶴巻康志ほか　1990『三光館跡・宝積寺館跡 新潟県営ほ場整備事業（新発田市上三光地区）に伴う遺跡発掘調査報告Ⅱ』 新発田市教育委員会
田中耕作・伊藤喜代子ほか　1998『大真木遺跡発掘調査報告書 県営かんがい排水（排水対策特別）事業五十公野地区に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書』 新発田市教育委員会
田中　靖・桑原陽一　1994『和島村埋蔵文化財調査報告書 第３集 八幡林遺跡』 和島村教育委員会
田中　靖　1996『和島村埋蔵文化財調査報告書 第５集 県営圃場整備事業（桐原地区）に伴う埋蔵文化財調査報告書 門新遺跡 外割田地区』 和島村教育委員会
田中　靖ほか　1995『門新遺跡』 和島村教育委員会
田村順三郎　1960『新関村郷土史』 新関村郷土史刊行会
チ　中世墓資料集成研究会編　2004『中世墓資料集成 －東北編－』 中世墓資料集成研究会
中世墓資料集成研究会編　2005a『中世墓資料集成 －関東編（1）－』 中世墓資料集成研究会
中世墓資料集成研究会編　2005b『中世墓資料集成 －関東編（2）－』 中世墓資料集成研究会
中世墓資料集成研究会編　2006『中世墓資料集成 －北陸編－』 中世墓資料集成研究会
中世墓資料集成研究会編　2007『中世墓資料集成 －補遺編（1・2）－』 中世墓資料集成研究会
ツ　立木宏明　2014a「細池寺道上遺跡」『平成25年度 新潟市遺跡発掘調査報告会』 新潟市文化財センター
立木宏明　2014b「Ⅱ２（3）細池寺道上遺跡第41次調査」『年報 第１号』 新潟市文化財センター
立木宏明　2014c「細池寺道上遺跡の軽石製石製品について」『細池寺道上遺跡Ⅲ 第26次調査』 新潟市教育委員会
立木宏明　2014d「Ⅱ２（2）諏訪畑遺跡 第４次調査」『年報 第１号』 新潟市文化財センター
立木宏明　2015「細池寺道上遺跡」『平成26年度新潟市遺跡発掘調査速報会』 新潟市文化財センター
立木宏明　2016「細池寺道上遺跡 ～平安から江戸時代にいたる集落と道～」『平成27年度新潟市遺跡発掘調査速報会』 新潟市文化財センター
立木宏明　2017a「細池寺道上遺跡」『平成28年度新潟市遺跡発掘調査速報会』 新潟市文化財センター
立木宏明　2017b「新潟市細池寺道上遺跡の発掘調査」『新潟県考古学会第29回大会研究発表会発表要旨』 新潟県考古学会
立木宏明　2017c「第Ⅴ章 第４節 B石製品」『細池寺道上遺跡Ⅵ 第44次調査』 新潟市教育委員会
立木宏明　2017d「石製品について」『細池寺道上遺跡Ⅵ 第44次調査』 新潟市教育委員会
立木宏明　2018「細池寺道上遺跡 －古代の河辺の集落と中世の水田跡－」『平成29年度新潟市遺跡発掘調査速報会』 新潟市文化財センター
立木宏明　2019「原遺跡 －新津丘陵に営まれた縄文時代の拠点集落－」『新潟市遺跡発掘調査速報会2018』 新潟市文化財センター
立木宏明　2020「Ⅲ２（3）原遺跡 第10次調査」『年報 第７号』 新潟市文化財センター
立木宏明ほか　1999『中谷内遺跡発掘調査報告書』 新津市教育委員会
立木宏明ほか　2000『川根遺跡発掘調査報告書』 新津市教育委員会

立木宏明・渡邊朋和ほか　1998 『細池遺跡発掘調査報告書』 新津市教育委員会
立木宏明・髙野裕子ほか　2002 『内野遺跡発掘調査報告書』 新津市教育委員会
立木宏明・澤野慶子ほか　2003 『結七島遺跡発掘調査報告書Ⅰ』 新津市教育委員会
立木宏明・澤野慶子ほか　2004a 『愛宕澤遺跡発掘調査報告書』 新津市教育委員会
立木宏明・澤野慶子ほか　2004b 『山王浦遺跡発掘調査報告書』 新津市教育委員会
立木宏明・澤野慶子ほか　2005 『沖ノ羽遺跡発掘調査報告書Ⅲ』 新津市教育委員会
立木宏明・澤野慶子・八藤後智人ほか　2008 『沖ノ羽遺跡Ⅳ 第 15 次調査』 新潟市教育委員会
立木宏明・八藤後智人ほか　2009 『萱免遺跡 第 2 次調査』 新潟市教育委員会
立木宏明・伊比博和ほか　2013 『峰岡城山遺跡 第 2 次調査』 新潟市教育委員会
立木宏明・細野高伯ほか　2013 『日水遺跡Ⅱ 第 6 次調査』 新潟市教育委員会
立木宏明・相澤（髙野）裕子ほか　2014 『細池寺道上遺跡Ⅲ 第 26 次調査』 新潟市教育委員会
立木宏明・細井佳浩ほか　2015 『細池寺道上遺跡Ⅴ 第 32・38・41 次調査 西江浦遺跡 第 6 次調査』 新潟市教育委員会
立木宏明・奈良佳子・安達尊伸ほか　2017 『細池寺道上遺跡Ⅵ 第 44 次調査』 新潟市教育委員会
立木宏明・奈良佳子・石川博行ほか　2018 『細池寺道上遺跡Ⅶ 第 46 次調査』 新潟市教育委員会
立木宏明・澤野慶子・奈良佳子ほか　2019 『赤鏥砂山遺跡 第 5 次調査』 新潟市教育委員会
立木宏明・奈良佳子・石川博行ほか　2019 『細池寺道上遺跡Ⅷ 第 48 次調査』 新潟市教育委員会
立木宏明・奈良佳子・細野高伯ほか　2019 『細池寺道上遺跡Ⅸ 第 50 次調査』 新潟市教育委員会
辻川哲朗　2007 「埴輪生産からみた須恵器工人」『考古学研究』第 54 巻第 3 号　考古学研究会
鶴巻康志　2003 「至徳寺遺跡（至徳寺館跡・至徳寺跡）」『上越市史叢書 8 考古 －中・近世資料－』 上越市
鶴巻康志　2019 「第 6 章 中世 第 2 節 遺物 第 1 項 土器」『新潟県の考古学Ⅲ』 新潟県考古学会
テ　手島勇平・伊藤廉倫　1993 『二本松東山遺跡発掘調査報告書 －雇用促進住宅建設に伴う埋蔵文化財調査報告書－』 聖籠町教育委員会
寺﨑裕助　2014a 「Ⅵ 2 新潟市西蒲区角田山沖発見の縄文土器」『年報 第 1 号』 新潟市文化財センター
寺﨑裕助　2014b 「Ⅵ 5 佐渡近海発見の珠洲焼」『年報 第 1 号』 新潟市文化財センター
寺村光晴　1960 「越後六地山遺跡」『上代文化』30　国學院大学考古学会
ト　田海義正ほか　2016 『新潟県埋蔵文化財調査報告書 第 263 集 一般国道 49 号阿賀野バイパス関係発掘調査報告書Ⅹ 新町遺跡』 新潟県教育委員会・公益財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
土橋由理子ほか　1999 『新潟県埋蔵文化財調査報告書 第 91 集 一般国道 49 号横雲バイパス関係発掘調査報告書Ⅲ 牛道遺跡』 新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
土橋由理子ほか　2006 『新潟県埋蔵文化財調査報告書 第 166 集 日本海沿岸東北自動車道関係発掘調査報告書ⅩⅧ 馬見坂遺跡 正尺Ａ遺跡 正尺Ｃ遺跡』 新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
土橋由理子ほか　2007 『新潟県埋蔵文化財調査報告書 第 177 集 一般国道 49 号亀田バイパス関係発掘調査報告書Ⅰ 城所道下遺跡 武左衛門裏遺跡』 新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
土橋由理子ほか　2009 『新潟県埋蔵文化財調査報告書 第 200 集 一般国道 49 号亀田バイパス関係発掘調査報告書Ⅱ 大蔵遺跡 西郷遺跡』 新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
土橋由理子ほか　2011 『新潟県埋蔵文化財調査報告書 第 221 集 日本海沿岸東北自動車道関係発掘調査報告書XXXVI 古渡路遺跡』 新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
鳥居美栄ほか　2010 『長岡城跡（厚生会館地区）－シティホール（仮称）建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－』 長岡市教育委員会
ナ　直江広治・新発田市史編纂委員会　1972『新発田市史資料第五巻 民俗（上）』新発田市長　富樫会
中尾七重　2012 「古渡路遺跡の中世掘立柱建物について：架構等の復元とその特徴」『文化学園大学紀要 服装学・造形学研究』43　文化学園大学
中川成夫・倉田芳郎　1956 『新津田家七本松須恵器窯址発掘調査報告書』 北方文化博物館
長澤展生ほか　2002 『無頭遺跡発掘調査報告書』 新津市教育委員会
中野三義　1976 「中蒲原郡の荘園・保」『かみくひむし』第 21 号　かみくひむしの会
中村孝三郎　1960 「西蒲原郡中野小屋村曽和弥生式六地山遺跡」『NHK』Vol.3　長岡市立科学博物館友の会
中山俊道ほか　2000 『笹神村文化財調査報告（10）浦林遺跡 －県営ほ場整備事業次郎丸地区に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－』 笹神村教育委員会
奈良国立文化財研究所編　1985 『奈良国立文化財研究所 史料第 27 冊 木器集成図録 近畿古代篇』 奈良文化財研究所
奈良佳子　2007 「仙台市土手内窯跡出土『加工焼台』をめぐって」『須藤隆先生退官記念論集』

奈良佳子　2018「Ⅱ２（6）山谷北遺跡 第４・５次調査」『年報 第５号』 新潟市文化財センター
奈良佳子　2019a「Ⅱ２（6）山木戸遺跡 第10・11次調査」『年報 第６号』 新潟市文化財センター
奈良佳子　2019b「第５章 古代 第４節 生産 第６項 土器製作工具と窯構造」『新潟県の考古学Ⅲ』 新潟県考古学会
ニ　新潟県海揚がり陶磁器研究会　2014『日本海に沈んだ陶磁器 新潟県内海揚がり品の実態調査』 新潟県海揚がり陶磁器研究会
新潟市文化財センター編　2014『年報 第１号』 新潟市文化財センター
新潟市文化財センター編　2015『年報 第２号』 新潟市文化財センター
新潟市文化財センター編　2016『年報 第３号』 新潟市文化財センター
新潟市文化財センター編　2017『年報 第４号』 新潟市文化財センター
新潟市文化財センター編　2018『年報 第５号』 新潟市文化財センター
新潟市文化財センター編　2019『年報 第６号』 新潟市文化財センター
新潟市文化財センター編　2020『年報 第７号』 新潟市文化財センター
新潟県考古学会編　1999『新潟県の考古学』 高志書院
新潟県編　1962『新潟県市町村合併誌』 新潟県
新潟市国際文化部歴史文化課　2007『新・新潟市史双書２ 新潟市の遺跡』 新潟市
新潟市史編さん原始古代中世史部会　1994『新潟市史』資料編１ 原始 古代 中世 新潟市
新潟市文化財センター編　2014『出土品を残す技術』文化財センター企画展３展示解説パンフレット 新潟市文化財センター
新津市史編さん委員会　1989『新津市史 資料編 第一巻 原始・古代・中世』 新津市
新津市史編さん委員会　1993『新津市史 通史編 上巻』 新津市
新津市立記念図書館編　1975『新津市のあゆみ 新津市史略年表』 新津市
ノ　能登 健　1996「6 中・近世の農業」『考古学による日本歴史16 産業Ⅰ 狩猟・漁業・農業』 雄山閣
野水晃子ほか　2003『能代川関係発掘調査報告書Ⅰ 新保北遺跡』 五泉市教育委員会・株式会社吉田建設
ハ　橋本博文　2015「新潟市東区牡丹山諏訪神社古墳をめぐって ～2014発掘調査で分かったこと～」『平成26年度新潟市遺跡発掘調査速報会』 新潟市文化財センター
橋本博文　2016「新潟市牡丹山諏訪神社古墳 －第２次発掘調査の成果－」『新潟県考古学会第28回大会研究発表会発表要旨』 新潟県考古学会
橋本博文・小林隆幸・奥田 尚　2014「新潟県内初発見の円筒埴輪 －新潟市東区牡丹山諏訪神社採集の埴輪片をめぐって」『人文科学研究』第134輯 新潟大学人文学部
ヒ　東日本埋蔵文化財研究会栃木大会準備委員会　1995『東日本埋蔵文化財研究会 東日本における奈良・平安時代の墓制 －墓制をめぐる諸問題－』
廣野耕造　1996『石動遺跡 平成７年度発掘調査概報』 新潟市教育委員会
廣野耕造　1997『笹山前遺跡・神明社裏遺跡・城山遺跡』 新潟市教育委員会
フ　藤澤良祐　2008『中世瀬戸窯の研究』 高志書院
藤田健一ほか　2004『安田町文化財調査報告（14）上野林Ｊ遺跡・上野林Ｅ遺跡 －県営「阿賀野テクノタウン」造成に伴う新潟県北蒲原郡安田町上野林遺跡群発掘調査報告書－』 安田町教育委員会
藤塚 明・小池邦明・渡邊朋和　1987『新潟市小丸山遺跡発掘調査概報』 新潟市教育委員会
藤塚 明・小池邦明　1989『1988年度埋蔵文化財発掘調査報告書』 新潟市教育委員会
藤塚 明・本間信昭ほか　1995『新潟市史』 通史編１ 原始古代中世・近世（上） 新潟市
古澤妥史　2002『京ヶ瀬村埋蔵文化財発掘調査報告書 第１集 町道上遺跡発掘調査報告書』 京ヶ瀬村教育委員会
古澤妥史　2005『阿賀野市埋蔵文化財発掘調査報告書 第１集 土居内西遺跡』 阿賀野市教育委員会
古澤妥史　2010『阿賀野市埋蔵文化財発掘調査報告書 第３集 猫山遺跡確認調査報告書』 阿賀野市教育委員会
古澤妥史　2011『阿賀野市埋蔵文化財発掘調査報告書 第６集 水原代官所跡発掘調査概要報告書』 阿賀野市教育委員会
古澤妥史　2014『阿賀野市埋蔵文化財発掘調査報告書 第９集 柄目木遺跡 －東北電力株式会社送電鉄塔移設工事に伴う遺跡発掘調査報告書－』 阿賀野市教育委員会
古澤妥史ほか　2003『京ヶ瀬村埋蔵文化財発掘調査報告書 第２集 県営湛水防除事業関連遺跡発掘調査報告書Ⅰ 大割遺跡 猫山遺跡 大曲川端遺跡』 京ヶ瀬村教育委員会
古澤妥史ほか　2004『京ヶ瀬村埋蔵文化財発掘調査報告書 第３集 県営湛水防除事業関連遺跡発掘調査報告書Ⅱ 村下遺跡』 京ヶ瀬村教育委員会

古澤妥史ほか　2011a『阿賀野市埋蔵文化財発掘調査報告書　第４集　県営湛水防除事業関連遺跡発掘調査報告書Ⅲ　境塚遺跡・山口野中遺跡・三辺稲荷遺跡』　阿賀野市教育委員会
古澤妥史ほか　2011b『阿賀野市埋蔵文化財発掘調査報告書　第５集　三辺稲荷遺跡（弥生時代編）－市道若葉町安野川線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－』　阿賀野市教育委員会
古澤妥史ほか　2014　『阿賀野市埋蔵文化財発掘調査報告書　第８集　下福岡遺跡　－県営湛水防除事業（島田地区）島田排水路工事に伴う遺跡発掘調査報告書－』　阿賀野市教育委員会
古澤妥史ほか　2016　『阿賀野市埋蔵文化財発掘調査報告書　第10集　山口野中遺跡　－市道安野川右岸線道路改良工事に伴う遺跡発掘調査報告書－』　阿賀野市教育委員会
古澤妥史ほか　2018a『阿賀野市埋蔵文化財発掘調査報告書　第11集　県営湛水防除事業関連発掘調査報告書Ⅳ　石船戸遺跡』　阿賀野市教育委員会
古澤妥史ほか　2018b『阿賀野市埋蔵文化財発掘調査報告書　第12集　石船戸遺跡（K・M区）』　阿賀野市教育委員会
古庄浩明ほか　2003　『結七島遺跡発掘調査報告書Ⅱ』　新津市教育委員会
文化庁文化財部記念物課監修　2010　『発掘調査のてびき』　文化庁文化財部記念物課
ホ　北陸中世考古学研究会編　2008　『第21回　中世考古学研究会資料集　北陸中世のみち』　北陸中世考古学研究会
星野信明ほか　1996　『新潟県埋蔵文化財調査報告書　第80集　磐越自動車道関係発掘調査報告書　沖ノ羽遺跡Ⅱ（B地区）』　新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
細井佳浩　　2014　「新潟県における古代の「畝状小溝」（畠）について　－越後国域の検出事例から－」『三面川流域の考古学』第12号　奥三面を考える会
細野高伯ほか　2002　『沖ノ羽遺跡発掘調査報告書』　新津市教育委員会
細野高伯・伊比博和ほか　2012　『大沢谷内遺跡Ⅱ　第７・９・11・12・14次調査』　新潟市教育委員会
本田祐二　　2008　「越後・佐渡（新潟県）の様相」『北陸中世のみち』第21回北陸中世考古学研究会資料集　北陸中世考古学研究会
本田祐二・笹澤正史ほか　2012　『新発田市埋蔵文化財調査報告第44　地蔵潟Ａ遺跡発掘調査報告書　－経営体育成基盤事業（佐々木南部郷２期地区）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ－』　新発田市教育委員会
本田祐二・一箭美貴ほか　2015　『新発田市埋蔵文化財発掘調査報告書　第53集　飯島遺跡発掘調査報告書　経営体育成基盤整備事業（佐々木南部郷２期地区）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ』　新発田市教育委員会
本間嘉晴・椎名仙卓　1958　「佐渡小木半島周辺の考古学的調査」『新潟県文化財年報第二　南佐渡　－南佐渡学術調査報告書－』　新潟県教育委員会
本間敏則・春日真実ほか　2000　『吉田町史』　資料編１　考古・古代・中世　吉田町
本間信昭ほか　1974　『安田町文化財調査報告（３）藤堂遺跡発掘調査概報』　安田町教育委員会
マ　前山精明　　1990　『大沢遺跡　－縄文時代中期前葉を主とする集落跡の調査概要－』　巻町教育委員会
前山精明　　1994a「新谷遺跡」『巻町史』　資料編１　考古　巻町
前山精明　　1994b「重稲場遺跡群」『巻町史』　資料編１　考古　巻町
前山精明　　1994c「御井戸遺跡」『巻町史』　資料編１　考古　巻町
前山精明　　1994d「上ン原遺跡」『巻町史』　資料編１　考古　巻町
前山精明　　2013　「細池寺道上遺跡」『平成24年度　新潟市遺跡発掘調査報告会』　新潟市文化財センター
前山精明　　2014a「Ⅱ２（３）秋葉遺跡　第９・10次調査」『年報　第１号』　新潟市文化財センター
前山精明　　2014b「Ⅲ２（４）細池寺道上遺跡　第38次調査」『年報　第１号』　新潟市文化財センター
前山精明　　2015　「Ⅴ２　新潟市江南区砂崩遺跡の縄文時代遺物　－神林慎一氏採集資料から－」『年報　第２号』　新潟市文化財センター
前山精明　　2016a「Ⅱ２（１）原遺跡　第７・８次調査」『年報　第３号』　新潟市文化財センター
前山精明　　2016b「Ⅱ２（６）下田東遺跡　第１・２次調査」『年報　第３号』　新潟市文化財センター
前山精明　　2017　「Ⅴ３西蒲区大沢遺跡の縄文時代遺物」『年報　第４号』　新潟市文化財センター
前山精明　　2018　「Ⅴ１秋葉区大野中遺跡出土の縄文時代遺物　－阿賀野川低地に形成された遺跡の性格をめぐって－」『年報　第５号』　新潟市文化財センター
前山精明ほか　2012　『大沢谷内遺跡Ⅲ　第８次調査』　新潟市教育委員会
前山精明ほか　2015　『峰岡上町遺跡　第３次調査』　新潟市教育委員会
前山精明・相田泰臣　2002　『南赤坂遺跡　－縄文時代前期～中期・古墳時代前期を主とする集落跡の調査－』　巻町教育委員会
前山精明・相田泰臣　2004　『御井戸遺跡Ⅱ　－2003年度確認調査の概要－』　巻町教育委員会

前山精明・相田泰臣　2005 『御井戸遺跡Ⅲ －2004 年度確認調査の概要－』 巻町教育委員会
前山精明・伊比博和ほか　2010 『大沢谷内北遺跡 第 3 次調査』 新潟市教育委員会
前山精明・今井さやか　2019 「Ⅴ 1 近世新潟町跡長善寺跡出土の木製塔婆と骨蔵器」『年報 第 6 号』 新潟市文化財センター
牧野耕作　2019 「Ⅱ 2（5）宅地郷遺跡 第 1 次調査」『年報 第 6 号』 新潟市文化財センター
牧野耕作　2019 「Ⅱ 2（7）居附 A 遺跡 第 2 次調査」『年報 第 6 号』 新潟市文化財センター
牧野耕作　2020 「Ⅲ 2（4）川根谷内遺跡 第 6 次調査」『年報 第 7 号』 新潟市文化財センター
牧野耕作・脇本博康ほか　2019 『川根谷内遺跡 第 6 次調査』 新潟市教育委員会
水澤幸一　1997 『中条町埋蔵文化財調査報告 第 12 集 下町・坊城遺跡Ⅱ ～川跡出土の遺物～』 中条町教育委員会
水澤幸一　2005 「越後の様相」『中世北陸の茶道具』第 18 回 北陸中世考古学研究会資料集 北陸中世考古学研究会
水澤幸一　2007 「中世越後の土器と陶磁器 －11 ～ 14 世紀前半－」『中世前期北陸のカワラケと輸入陶磁器・施釉陶器・瀬戸美濃製品』第 20 回 北陸中世考古学研究会資料集 北陸中世考古学研究会
水澤幸一ほか　1999 『中条町埋蔵文化財調査報告 第 18 集 下町・坊城遺跡Ⅲ ～ A 地点の調査～付 : 江上館跡 6 次（OE96B ～ E）・江上館跡 7 次（OE98）』 中条町教育委員会
水澤幸一ほか　2000 『中条町埋蔵文化財調査報告 第 20 集 下町・坊城遺跡Ⅳ ～ B 地点～』 中条町教育委員会
水澤幸一ほか　2001 『中条町埋蔵文化財調査報告 第 21 集 下町・坊城遺跡Ⅴ ～ C 地点遺構編・総論編～』 中条町教育委員会
水澤幸一ほか　2002 『中条町埋蔵文化財調査報告書 第 25 集 船戸桜田遺跡 4・5 次調査 船戸川崎遺跡第 6 次調査 県営圃場整備事業に伴う発掘調査報告書Ⅳ』 中条町教育委員会
水澤幸一ほか　2005 『中条町埋蔵文化財調査報告 第 33 集 下町・坊城遺跡Ⅵ －D 地点・坊城館の調査』 中条町教育委員会
三扶聖五郎　1936 『正保二年越後絵図（公儀御国絵図巻 34）』 新発田郷土研究社
宮　栄二・山田英雄ほか　1986 『日本歴史地名大系 新潟』 平凡社
宮本長二郎　1999 「日本中世住居の形成と発展」『建築史の空間 －関口欣也先生退官記念論文集－』 安田建一・関口欣也先生退官記念論文集刊行会
宮本長二郎　2002 「古代末から中世の住居建築」『秋田県埋蔵文化財センター研究紀要』第 16 号 秋田県埋蔵文化財センター
ム　村上章久ほか　2013 『新潟県埋蔵文化財調査報告書 第 248 集 一般国道 49 号 阿賀野バイパス関係発掘調査報告書Ⅶ 山口野中遺跡』 新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
村上章久ほか　2015 『新潟県埋蔵文化財調査報告書 第 258 集 一般国道 49 号 阿賀野バイパス関係発掘調査報告書Ⅷ 山口野中遺跡Ⅱ』 新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
室岡　博　1989 『樋田遺跡 発掘調査概報』 吉川町教育委員会
室岡　博　1990 『樋田遺跡 第二次発掘調査概報』 吉川町教育委員会
室岡　博　1991 『樋田遺跡 第三次発掘調査概報』 吉川町教育委員会
望月精司　1997 「北陸における古代土器生産体制の変質と展望」『北陸古代土器研究』第 6 号 北陸古代土器研究会
ヤ　八藤後智人　2018 「Ⅱ 2（5）吉岡遺跡 第 1・2 次調査」『年報 第 5 号』 新潟市文化財センター
山口栄一　1994 「菖蒲塚古墳経塚」『巻町史』 資料編 1 考古 巻町
山口陽子ほか　2000 『新潟県安田町文化財調査報告 13 小山崎遺跡発掘調査報告書 県営安田・水原工業団地開発に伴う新潟県北蒲原郡安田町小山崎遺跡発掘調査報告書』 安田町教育委員会
山崎　天ほか　1999 『五泉市文化財報告（5）橋田 B 遺跡 －県道交通安全施設工事及び集落排水路整備工事に伴う埋蔵文化財調査報告書－』 五泉市教育委員会
山崎　天ほか　2004a 『五泉市文化財報告（10）能代川関係発掘調査報告書Ⅲ 新田遺跡』 五泉市教育委員会・国際航業株式会社
山崎　天ほか　2004b 『五泉市文化財報告（11）能代川関係発掘調査報告書Ⅳ 新保遺跡 住吉田東遺跡』 五泉市教育委員会
山崎　天ほか　2004c 『五泉市文化財報告（12）能代川関係発掘調査報告書Ⅴ 筧下遺跡』 五泉市教育委員会
山崎　天ほか　2004d 『五泉市文化財報告（13）能代川関係発掘調査報告書Ⅵ 中田遺跡』 五泉市教育委員会
山崎　天ほか　2004e 『五泉市文化財報告（14）能代川関係発掘調査報告書Ⅶ 巳ノ明遺跡』 五泉市教育委員会

山崎　天ほか　2004f『五泉市文化財報告（15）能代川関係発掘調査報告書Ⅷ 住吉田遺跡・住吉田南遺跡』 五泉市教育委員会
山崎　天ほか　2005a『五泉市文化財報告（16）能代川関係発掘調査報告書Ⅸ 榎表南遺跡』 五泉市教育委員会
山崎　天ほか　2005b『五泉市文化財報告（17）能代川関係発掘調査報告書Ⅹ 榎表遺跡』 五泉市教育委員会
山崎　天・遠藤　佐　1999 『小実山遺跡』 五泉市教育委員会
山本信夫　2000 『太宰府市の文化財 第49集 大宰府条坊跡XV －陶磁器分類編－』 太宰府市教育委員会
山本信夫　2005 「貿易陶磁中世前期（11～14世紀前半）編年」『全国シンポジウム 中世窯業の諸相 ～生産技術の展開と編年～』 発表要旨 全国シンポジウム「中世窯業の諸相 ～生産技術の展開と編年～」実行委員会
山本　肇ほか　2003 『新潟県埋蔵文化財調査報告書 第114集 一般国道8号糸魚川東バイパス関係発掘調査報告書 岩倉遺跡』 新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団
ヨ　横山勝栄・竹田和夫ほか　1987 『新潟県中世城跡等分布調査報告書』 新潟県教育委員会
吉井雅勇ほか　1999 『元山窯跡群 平成9・10年度町内遺跡試掘確認調査報告書』 荒川町教育委員会
吉井雅勇ほか　2002 『鴨侍遺跡 一級河川乙日川（烏川工区）統合一級河川整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書』 荒川町教育委員会
吉岡康暢　1994 『中世須恵器の研究』 吉川弘文館
吉田恵二ほか　1982 『緒立八幡神社遺跡』 黒埼町教育委員会
吉田達夫　2002 「序章」『五泉市史通史編』 五泉市
米沢　康　1965 「大化前代における越の史的位置」『信濃』17-1 信濃史学会
米沢　康　1980 「大宝二年の越中国四郡分割をめぐって」『信濃』32-6 信濃史学会
ロ　六郷村史編纂委員会編　2007 『六郷村史『村の自画像』』 新潟市秋葉区六郷自治会
ワ　渡邊達郎　2002 『笹神村文化財調査報告14 主要地方道五泉間瀬線地方特定道路整備費（改築）工事折居川災害復旧助成事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 腰廻西遺跡』 笹神村教育委員会
渡邊朋和　1991 『長沼遺跡発掘調査報告書』 新津市教育委員会
渡邊朋和　1992 『上浦遺跡発掘調査報告書』 新津市教育委員会
渡邊朋和　1994a『八幡山遺跡発掘調査報告書 －平成5年度範囲確認調査－』 新津市教育委員会
渡邊朋和　1994b『平成5年度 新津市内遺跡確認調査報告書』 新津市教育委員会
渡邊朋和　2015a「Ⅱ2（6）桜大門遺跡 第4次調査」『年報 第2号』 新潟市文化財センター
渡邊朋和　2015b「Ⅱ2（8）塩辛遺跡 第7次調査」『年報 第2号』 新潟市文化財センター
渡邊朋和　2015c「Ⅱ2（10）前田遺跡 第11次調査」『年報 第2号』 新潟市文化財センター
渡邊朋和　2015d「Ⅴ1佐渡近海発見の弥生土器」『年報 第2号』 新潟市文化財センター
渡邊朋和　2015e「Ⅴ2海揚がりの須恵器2点」『年報 第2号』 新潟市文化財センター
渡邊朋和　2016a「Ⅱ2（5）六地山遺跡 第11次調査及び工事立会」『年報 第3号』 新潟市文化財センター
渡邊朋和　2016b「Ⅱ2（8）高矢C遺跡 第8次調査」『年報 第3号』 新潟市文化財センター
渡邊朋和　2016c「Ⅱ2（9）細越遺跡 第1・2次調査」『年報 第3号』 新潟市文化財センター
渡邊朋和　2017 「Ⅱ2（1）山ン家遺跡 第6次調査」『年報 第4号』 新潟市文化財センター
渡邊朋和　2020 「Ⅴ1新潟市西区六地山遺跡出土弥生土器の再検討」『年報 第7号』 新潟市文化財センター
渡邊朋和ほか　1997 『金津丘陵製鉄遺跡群発掘調査報告書Ⅱ 居村遺跡E・A・C地点、大入遺跡A地点』 新津市教育委員会
渡邊朋和ほか　1998 『金津丘陵製鉄遺跡群発掘調査報告書Ⅲ（分析・考察編）』 新津市教育委員会
渡邊朋和ほか　2001 『寺道上遺跡発掘調査報告書』 新津市教育委員会
渡邊朋和ほか　2002 『中谷内遺跡発掘調査報告書Ⅱ』 新津市教育委員会
渡邊朋和・今井さやか　2018 「Ⅱ2（11）近世新潟町跡第32・38次調査、第27次調査に伴う工事立会」『年報 第5号』 新潟市文化財センター
渡邊朋和・立木宏明ほか　2001 『八幡山遺跡発掘調査報告書』 新津市教育委員会
渡邊朋和・立木宏明ほか　2004 『八幡山遺跡群発掘調査報告書 －第11・12・13・14次調査－』 新津市教育委員会
渡辺ますみ　1991 『荒木前遺跡』 亀田町教育委員会
渡邊ますみ　1993 『緒立A遺跡確認調査報告書』 黒埼町教育委員会
渡辺ますみ　1994 『緒立C遺跡発掘調査報告書』 黒埼町教育委員会
渡邊ますみ　1998 「第二章 原始・古代 －緒立遺跡－」『黒埼町史』資料編1 原始・古代・中世 黒埼町

渡辺ますみ　2000　「第三章 戦乱のなかの蒲原 第一節 中世の蒲原を見渡す 第五項 掘り起こされた中世」『黒埼町史』通史編 黒埼町
渡邊ますみ　2014a「Ⅱ 2（6）近世新潟町跡試掘・確認調査」『年報 第 1 号』 新潟市文化財センター
渡邊ますみ　2014b「Ⅲ 4（9）近世新潟町跡工事立会」『年報 第 1 号』 新潟市文化財センター
渡邊ますみ　2014c「Ⅵ 3 新潟市西蒲区弥彦山発見の珠洲焼」『年報 第 1 号』 新潟市文化財センター
渡邊ますみほか　2009 『駒首潟遺跡 第 3・4 次調査』 新潟市教育委員会
渡邊ますみ・池田ひろ子　2009 『上大川遺跡 第 2 次調査』 新潟市教育委員会
渡邊ますみ・奈良貴史　2012 『四十石遺跡 第 2 次調査』 新潟市教育委員会

第Ⅵ章　自然科学分析参考文献

イ　池田次郎　　1981　「出土火葬骨について」『太安萬侶墓』 奈良県立橿原考古学研究所編　pp.79-88.
伊東隆夫・山田昌久編　2012 『木の考古学』 出土木製品用材データベース
ウ　氏家良博・布施辰弥・下総麻衣子・相澤武宏　2010 「山田（2）遺跡出土のアスファルトの成分分析と原産地の推定」『青森県埋蔵文化財調査報告書第 495 集 山田（2）遺跡Ⅱ』 青森県埋蔵文化財調査センター編集　青森県教育委員会　pp.294-300.
氏家良博・金今さやか・下総麻衣子・相澤武宏　2011 「第 3 節 坂元（2）遺跡出土のアスファルトの成分分析と原産地の推定」『青森県埋蔵文化財調査報告書第 505 集 坂元（1）遺跡・坂元（2）遺跡Ⅱ』青森県埋蔵文化財調査センター編集　青森県教育委員会　pp.141-147.
氏家良博・伊藤秀平　2012 「不備無遺跡から出土したアスファルトの成分分析と原産地の推定」『弘前大学人文学部日本考古学研究室研究報告 8 下北半島における亀ヶ岡文化の研究 青森県むつ市不備無遺跡発掘調査報告書』第二分冊 本文編 2 頁 関根達人・上條信彦編集　弘前大学人文学部付属亀ヶ岡文化研究センター　pp.89-95.
氏家良博・伊藤秀平・金今さやか・相澤武宏　2012 「後潟（1）遺跡出土のアスファルトの成分分析と原産地の推定」『青森県埋蔵文化財調査報告書第 512 集「四戸橋富田遺跡・後潟（1）遺跡 II」』青森県埋蔵文化財調査センター編集　青森県教育委員会　pp.119-122.
オ　小笠原正明　1999 「アスファルトの化学分析と原産地」『考古学ジャーナル』No.452 ニュー・サイエンス社 pp.2-5.
小笠原正明・阿部千春　2007 「天然アスファルトの利用と供給」『縄文時代の考古学 6 ものづくり －道具製作の技術と組織－』小杉康・谷口康浩・西田泰民・水ノ江和同・山野健一編集　同成社　pp.256-267
カ　笠原安夫　　1988 「作物および田畑雑草種類」『弥生文化の研究 第 2 巻 生業』 金関　恕・佐原　真編　雄山閣 pp.131-139.
笠原安夫　　1985 『日本雑草図説』 養賢堂　p.494.
金原正明　　1993 「花粉分析法による古環境復原」『新版古代の日本 第 10 巻 古代資料研究の方法』 角川書店 pp.248-262.
金原正明　　1999 「寄生虫」『考古学と動物学 . 考古学と自然科学』2　同成社　pp.151-158.
金原正明　　2004 「寄生虫卵分析」『環境考古学ハンドブック』 朝倉書店　p.419-429.
キ　北村四郎・村田　源　1979 『原色日本植物図鑑・木本編』Ⅱ　保育社
シ　島倉巳三郎　1973 「日本植物の花粉形態」『大阪市立自然科学博物館収蔵目録』第 5 集　p.60.
島地　謙・伊東隆夫　1982 『図説木材組織』 地球社
島地　謙・伊東隆夫　1988 『日本の遺跡出土木製品総覧』 雄山閣（第 4 節 B）
島地　謙・伊東隆夫　1988 『日本の遺跡出土木製品総覧』 雄山閣　p.296.（第 4 節 A）
島地　謙・佐伯　浩・原田　浩・塩倉高義・石田茂雄・重松頼生・須藤彰司　1985 『木材の構造』 文永堂出版　p.290.
島津光夫・西田英毅・小西博巳・竹下良美　2014 「新潟県，矢代田油田からアスファルタイトとアスファルト」『地質学雑誌』120-7, pp. 247-253
ス　杉山真二・藤原宏志　1986 「機動細胞珪酸体の形態によるタケ亜科植物の同定 －古環境推定の基礎資料として－」『考古学と自然科学』19　日本文化財科学会　pp.69-84.
杉山真二　　2000 「植物珪酸体（プラント・オパール）」『考古学と植物学』 同成社　pp.189-213.
タ　高橋　理・佐々木務　1986 「柳生・松木遺跡出土動物遺存体・人骨」『柳生』 仙台市教育委員会　pp.31-100.
田中良之　　1985 「中世の遺構」『吉母浜遺跡』 下関市教育委員会　pp.31-100.
ナ　中村　純　　1967 『花粉分析』 古今書院　p.82-102.
中村　純　　1974 「イネ科花粉について、とくにイネ（Oryza sativa）を中心として」『第四紀研究』13　日本第四紀学会　pp.187-193.

中村　純　　1977　「稲作とイネ花粉」『考古学と自然科学』No.10　日本文化財科学会　pp.21-30.
中村　純　　1980　「日本産花粉の標徴」『大阪市自然史博物館収蔵目録』第 13 集　p.91.
奈良貴史　　1988　「墓制について」『増上寺子院群　光学院・貞松院跡　源興院跡』　東京都港区教育委員会　pp.504-517.
二　西木浩一　　1999　「江戸時代の葬送墓制」『都市紀要』37　東京都　p.203.
日本葬送文化学会　2007　『火葬後拾骨の東と西　火葬研究叢書②』　日本経済評論社
ハ　馬場悠男　　1991　「人骨計測法」『人類学講座別巻 1　－人体計測法』　雄山閣
馬場悠男・茂原信生・阿部修二・江藤盛治　1986　「根古屋遺跡出土の人骨・動物」『霊山根古屋遺跡の研究』　霊山根古屋遺跡調査団　pp.93-113.
林　昭三　　1991　『日本産木材顕微鏡写真集』　京都大学木質科学研究所
ヒ　平野賢二　　1935　「歯牙の熱処理に対する研究（第一編）人類歯牙の熱処理について」『口腔病学会雑誌』9　口腔病学会　pp.375-393.
フ　藤下典之　　1982　「菜畑遺跡から出土したメロン仲間 *Cucumis melo* L. とヒョウタン仲間 *Lagenaria siceraria* Standl. の種子について」『菜畑遺跡』　唐津市教育委員会　pp.455-463.
藤下典之　　1992　「出土種子からみた古代日本のメロンの仲間、その種類、渡来、伝搬、利用について」『考古学ジャーナル』No.354　ニュー・サイエンス社　pp.7-13.
藤原宏志　　1976　「プラント･オパール分析法の基礎的研究（1）－数種イネ科植物の珪酸体標本と定量分析法－」『考古学と自然科学』9　日本文化財科学会　pp.15-29.
藤原宏志・杉山真二　1984　「プラント・オパール分析法の基礎的研究（5）－プラント・オパール分析による水田址の探査－」『考古学と自然科学』17　日本文化財科学会　pp.73-85.
ミ　南　博史　　1982　「絵巻物語による曲物の一考察」『平安博物館研究紀要第 7 輯』　平安博物館
南木睦彦　　1993　「葉・果実・種子」『第四紀試料分析法』日本第四紀学会編　東京大学出版会　pp.276-283.
ヤ　山口　敏　　1983　「出土人骨についての分析」『竜ヶ池観音堂塚群発掘調査報告書Ⅱ』　小千谷市教育委員会　pp.41-43.
山田昌久　　1993　「日本列島における木質遺物出土遺跡文献集成　－用材から見た人間・植物関係史－」『植生史研究』特別 1 号　植生史研究会　p.242.
ヨ　吉崎昌一　　1992　「古代雑穀の検出」『考古学ジャーナル』No.355　ニュー・サイエンス社　pp.2-14.
C　Connan J., Nissenbaum A., and Dessort D.（1992）Export of Dead Sea asphalt to Canaan and Egypt in the Chalcolithic-Early Bronze Age（4th-3rd millennium）. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, Vol. 56, pp.2743-2759.
K　Kato K., Miyano A., Ito J., Soga N. and Ogasawara M.（2008）The search for the origin of bitumen excavated from archaeological sites in the northernmost island in Japan by means of statistical analysis of FI-MSdata. *Archeometry*, Vol.50, pp.1018-1033.
I　International Committee for Coal and Organic Petrology（1998）The new vitrinite classification（ICCP System 1994）. *Fuel*, Vol.77, No.5, pp.349-358.
International Committee for Coal and Organic Petrology（2001）The new inertinite classification（ICCP System 1994）. *Fuel*, Vol.80, pp.459-471.
M　Martin, R. and Saller, K.（1957）Lehrbuch der Anthropologie. Bd. 1. G. Fischer, Stuttgart.
Mays, S.（1998）Cremated bone. The Archaeology of Human Bones, Routledge, London, pp.207-224.
N　Nicholson, R. A.（1993）A morphological investigation of burnt animal bone and an evaluation of its utility in archaeology. J. Archaeol. Sci., 20 pp.411-428.
S　Shipman, P., Foster, G. and Schoeninger, M.（1984）Burnt bones and teeth: an experimental study of color, morphology, crystal structure and shrinkage. J. Archaeol. Sci., 11 pp.307-325.
Stach E.,Mackowsky M.-TH., Teichmüller M., Taylor G.H., Chandra D. and Teichmüller R.（1982）*Stach's Textbook of Coal Petrology*（*third revised and enlarged edition*）.Gebrüder Borntraeger, Berlin, p.535.
X　Xiao Xianming, Wilkins R. W. T., Liu Zufa and Fu Jiamo（1998）A preliminary investigation of the optical properties of asphaltene and their application to source rock evaluation. *Organic Geochemistry*, Vol.28, No.11, pp.669-676.

別表 1　第 29 次調査遺構計測表

図版No.	写真図版No.	SP記号	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物 備考
			種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
										長軸	短軸	長軸	短軸									
20・21・55	10・11	1, 207d	SE	282	5Q-5J9・10・14・15		中世	Ⅳ	N-10°-E	1.24	1.23	0.76	0.67	1.60	6.18	円形	U字形	レンズ状	6	有	131・163・164・182・185	土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/無台杯、中世土師器/皿、珠洲焼/片口鉢・甕、瀬戸・美濃焼/瓶類カ、青磁/香炉、粘土塊、石/敲石・台石・砥、金属/刀子、木製品/白木皿・棒状木製品・板状木製品
20・22・55	11	2, 207c	SE	595	5Q-5J17・18・22・23	>Pit597	中世	Ⅳ	N-41°-W	1.73	1.67	0.5	0.43	1.55	6.26	円形	U字形	レンズ状	−	有	131・185	土師器/無台椀・長甕、黒色土器/無台椀、須恵器/長胴壺、青磁/椀、石/磨石・砥、不明金属製品、木製品/下駄
16・17・22	11	3	SE	978	5R-2B13・14・18・19・23・24	<SD1	中世	Ⅳ	N-4°-E	2.33	2.25	1.85	1.47	1.50	6.37	円形	台形	ブロック状	12	有	131	土師器/無台椀・長甕、須恵器/無台杯・甕、珠洲焼/片口鉢・壺T種、石/砥石・磨石・敲石・砥
17・23	11	4	SE	1119	5R-2C13・14・17〜20・22〜25, 5R-3C3・4	>SD289・1115・1116, <SD1	中世	Ⅳ	N-85°-W	5.68	4.74	4.03	2.95	1.56	6.21	円形	皿形	−	−	有	131	土師器/無台椀・長甕、須恵器/無台杯・有台杯
19・20・22	11・12	5	SE	1270	5Q-5J10	<Pit1206	中世	Ⅳ	N-30°-W	1.00	0.80	0.64	0.61	0.89	6.91	円形	箱形	ブロック状	7	有		土師器/無台椀・長甕
19・20・22	12	6	SE	1272	5R-5A11・12・16・17	<Pit1273	中世	Ⅲc	N-35°-E	1.58	(0.78)	0.77	(0.32)	1.07	6.95	−	階段形	ブロック状	12	有		土師器/無台椀、青磁/椀、石/砥
18・23	12	7	SK	31	5Q-3I21			Ⅳ	N-86°-W	0.76	0.25	0.72	0.11	0.16	7.57	楕円形	箱形	レンズ状	4			
18・23	12	8	SK	32	5Q-3I21・22, 5Q-4I1・2			Ⅳ	N-15°-W	0.99	0.87	0.57	0.47	0.27	7.46	円形	台形	ブロック状	5	有		土師器/無台椀
18・24	12	9	SK	59	5Q-3I24	<SD200		Ⅳ	N-70°-W	(0.76)	0.56	(0.73)	0.34	0.08	7.67	楕円形	台形	レンズ状	2			
18・20・24	13	10	SK	104	5Q-4I20・25, 5Q-4J16・21	>SK259, <Pit103・105		Ⅳ	N-86°-W	1.75	1.12	0.95	0.48	0.52	7.25	長方形	半円形	レンズ状	5	有		土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/無台杯、石/砥
18・20・24	13	11	SK	107	5Q-4I18・19・23・24	<Pit108・109		Ⅳ	N-54°-E	1.74	1.55	1.51	1.35	0.16	7.53	円形	皿形	レンズ状	2	有	131	土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/無台杯、石/砥
18・20・24	13	12	SK	112	5Q-4I12・17			Ⅳ	N-53°-E	1.04	0.75	0.45	0.22	0.19	7.55	楕円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/長甕・小甕
20・24	13・14	13	SK	137	5Q-4I25, 5Q-5I5			Ⅳ	N-13°-E	1.66	0.64	1.25	0.24	0.25	7.48	楕円形	不整形	ブロック状	8	有		土師器/無台椀・長甕
20・24	13・14	14	SK	138	5Q-5I5, 5Q-5J1			Ⅳ	N-4°-W	0.85	0.85	0.33	0.13	0.23	7.51	方形	皿形	レンズ状	3	有		土師器/無台椀・長甕、須恵器/無台杯
20・24	14	15	SK	152	5Q-5I13・14・18・19			Ⅳ	N-40°-W	1.48	1.03	0.6	0.38	0.26	7.53	楕円形	台形	レンズ状	7	有	131・165	土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/無台杯、石/台石
20・24	14	15	SK	159	5Q-5I18・19	>Pit160		Ⅳ	N-67°-W	0.82	0.49	0.37	0.22	0.26	7.53	楕円形	台形	レンズ状	3	有		土師器/無台椀・長甕・小甕
20・25	14	16	SK	183	5Q-5I23・24, 5Q-6I3・4			Ⅳ	N-80°-W	0.69	0.42	0.33	0.27	0.07	7.72	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18・24	12	9	SK	203	5Q-3I18・19	>SD200, <SD2		Ⅳ	N-50°-W	(1.62)	(1.16)	(0.09)	(0.89)	0.13	7.54	−	皿形	レンズ状	3	有		土師器/無台椀
18・20・25	14	17	SK	241	5Q-4J8			Ⅳ	N-40°-W	0.64	0.37	0.31	0.23	0.22	7.66	楕円形	皿形	レンズ状	2			
20・25	14・15	18	SK	245	5Q-4I25, 5Q-4J21・22, 5Q-5J1・2		古代	Ⅳ	N-85°-E	2.48	1.41	2.25	1.06	0.17	7.63	楕円形	皿形	単層	1	有	131	土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/無台杯
20・25	15	19	SK	248	5Q-5J3			Ⅳ	N-34°-W	0.77	0.67	0.58	0.47	0.12	7.70	円形	皿形	レンズ状	3	有	131	土師器/無台椀・長甕・小甕
18・20・25	15	20	SK	259	5Q-4I20・25, 5Q-4J16・17・21・22	<SK104, Pit103		Ⅳ	N-30°-E	2.85	1.89	(1.52)	0.86	0.36	7.46	不整形	皿形	レンズ状	5	有		土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/無台杯・有台杯
20・25・55	15	21, 207d	SK	280	5Q-5J9・10	>Pit281		Ⅳ	N-44°-W	0.74	0.68	0.45	0.38	0.18	7.62	円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀、不明金属製品
15・16・17・26・51	15・16	22・197b	SK	283	5R-1B1・2・6・7・8・12	<SK284・285, SD289, Pit499・500・554・555・559・565・566・963, 河1250	古代	Ⅳ	N-35°-W	3.10	(2.35)	2.60	2.55	0.20	7.81	方形	皿形	レンズ状	3	有	131・132・163・164・167	土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器/無台杯・甕、石/敲石・台石・軽石製石製品・砥
15・16・17・26	15・16	22, 23, 24	SK	284	5R-1B2・7	>SK283, <SK285, SD289, Pit555・556・557・558		Ⅳ	N-35°-E	(1.93)	1.60	(1.35)	1.40	0.12	7.89	−	皿形	単層	1	有	132・182	土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、黒色土器/無台椀、須恵器/無台杯、石/砥、金属/刀子、鍛冶/炉壁
15・16・17・26	16	24	SK	285	5R-1B2・3・7・8	>SK283・284, Pit566, <河1250	中世	Ⅳ	N-85°-E	(1.60)	1.26	(1.46)	1.06	0.26	7.79	−	皿形	ブロック状	5	有	132・167	土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、黒色土器/無台椀、須恵器/無台杯・甕・長頸瓶、中世土師器/皿、石/軽石製石製品、鍛冶/鉄滓
15・16・17・25・51	16	25	SK	286	5R-1A4・5・9・10	>Pit473・482・716・1321, <SD287		Ⅳ	N-8°-W	0.86	0.67	0.59	0.57	0.20	7.86	楕円形	皿形	レンズ状	3	有		土師器/長甕
15・16・17・25・51	16・17	26, 198b	SK	291	5R-1A10, 5R-1B6			Ⅳ	N-34°-E	0.72	0.57	0.63	0.40	0.11	7.95	楕円形	皿形	レンズ状	2	有	132	土師器/無台椀・長甕、須恵器/無台杯
15・16・17・27	17	27	SK	292	5R-1B6・7・11・12	>SD1247, Pit293		Ⅳ	N-0°-S	0.56	0.52	0.28	0.18	0.12	7.94	円形	台形	レンズ状	2	有	132	土師器/無台椀・鍋、須恵器/無台杯・有台杯
15・16・17・27・53	17	28, 202a	SK	294	5R-1B12	>SD1247, <SK295, SD298		Ⅳ	N-10°-E	0.80	(0.45)	0.35	0.27	0.26	7.82	−	台形	ブロック状	2			
15・16・17・27・53	17	28, 202a	SK	295	5R-1B12	>SK294, SD1247, Pit552・1279		Ⅳ	N-6°-E	0.90	0.74	0.51	0.50	0.31	7.77	楕円形	半円形	ブロック状	3	有		鍛冶/鉄滓
15・16・17・27	17	29	SK	299	5R-1B17・22	<SX300, Pit301・302		Ⅳ	N-69°-E	0.97	0.74	0.87	0.62	0.17	7.99	長方形	皿形	レンズ状	2			
15・16・17・27・53・54	18	30・202b, 204a	SK	303	5R-1B18・19	>Pit304・972, <SD289		Ⅳ	N-17°-W	(1.16)	(0.76)	0.85	0.64	0.39	7.72	−	半円形	ブロック状	4	有		土師器/無台椀・長甕、須恵器/無台杯・杯蓋・甕、石/砥
15・16・17・27	18	31	SK	307	5R-2B4			Ⅳ	N-36°-W	0.80	0.35	0.60	0.17	0.10	8.04	楕円形	皿形	レンズ状	2			
15・16・17・27	18	32	SK	310	5R-1B16			Ⅳ	N-58°-E	0.48	0.24	0.13	0.11	0.15	8.01	楕円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀
15・16・17・27	18	33	SK	311	5R-1B16・21			Ⅳ	N-46°-E	0.49	0.32	0.28	0.15	0.15	8.01	楕円形	台形	レンズ状	2	有	132	土師器/長甕
15・16・17・27	19	34, 35	SK	312	5R-1B21			Ⅳ	N-55°-E	0.97	0.36	0.75	0.22	0.21	7.96	楕円形	皿形	レンズ状	3	有		土師器/長甕、須恵器/無台杯
15・16・17・27	19	35	SK	313	5R-1B21			Ⅳ	N-43°-E	0.50	0.32	0.35	0.25	0.11	8.07	楕円形	皿形	ブロック状	2			
15・16・17・27	19	36	SK	320	5R-1A25, 5R-1B21	>SD319		Ⅳ	N-50°-E	0.71	0.55	0.58	0.42	0.15	8.00	不整形	台形	ブロック状	3			
15・16・17・27・53	19	37, 203b・c	SK	321	5R-1A25, 5R-1B21, 5R-2A5, 5R-2B1	>SD319, <Pit587	古代	Ⅳ	N-85°-E	0.75	0.67	0.53	0.51	0.33	7.83	円形	台形	−	−	有		土師器/長甕

図版No.	写真図版No.	SP記号	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
			種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
										長軸	短軸	長軸	短軸									
15・16・17・27・53	19・20	38, 203b	SK	322	5R-2B1	<Pit801		Ⅳ	N-21°-W	0.75	0.45	0.61	0.30	0.19	7.97	楕円形	台形	レンズ状	2			
15・16・17・27	20	39	SK	323	5R-2B6・7	<Pit607		Ⅳ	N-15°-E	1.03	0.89	0.86	0.81	0.15	8.00	方形	皿形	レンズ状	3			
15・16・17・28	20	40	SK	324	5R-2B1・6	>SD319, <Pit775		Ⅳ	N-31°-W	0.91	0.52	0.75	0.27	0.20	7.96	楕円形	皿形	レンズ状	3	有		土師器/無台椀
15・17・28・51・52	20	41・199b・d, 200b	SK	326	5R-1A19・20・24・25	>Pit323		Ⅳ	N-37°-W	0.96	0.88	0.83	0.83	0.26	7.83	方形	階段形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀・小甕・鍋
15・17・28・30・51	20・21・22・23	42A・B・C・D・a, 199b	SK	327	5R-1A18・19・23・24	>SD330, Pit723, <Pit328・329・340・454・1339	古代	Ⅳ	N-49°-E	2.95	1.19	2.88	0.93	0.28	7.80	長方形	台形	レンズ状	15	有	132・133	土師器/無台椀・鉢・長甕・小甕・鍋、須恵器/無台杯・鉢、土製品、粘土塊、石/礫、鍛冶/鉄滓
15・16・29・30	23・24	43A・B	SK	331	5R-1A8・9	>Pit450・1345, <SK332	古代	Ⅳ	N-59°-E	1.74	1.38	1.32	0.88	0.47	7.60	長方形	台形	レンズ状	10	有	133・134・135	土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器/無台杯・杯蓋、粘土塊、石/礫、鍛冶/鉄滓
15・16・29・30	24	44A・B・C	SK	332	5R-1A7・8・12・13	>SK331, Pit436・924	古代	Ⅳ	N-47°-E	1.92	0.69	1.80	0.52	0.19	7.86	楕円形	台形	レンズ状	3	有	182	土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器/無台杯・杯蓋、石/礫、金属/刀子カ
15・16・31・51・52	24	45・199c, 200a・d	SK	334	5R-1A13・14	>Pit333		Ⅳ	N-8°-E	0.75	0.60	0.52	0.32	0.14	7.90	楕円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/長甕
15・16・29・30・51	25	46A・B, 199c	SK	335	5R-1A13・14・18・19	>SD330, <Pit337・338	古代	Ⅳ	N-80°-E	1.84	1.03	0.84	0.75	0.40	7.65	不整形	台形	レンズ状	5	有	135・165	土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器/無台杯・杯蓋、粘土塊、石/台石・礫
15・16・31	25	47	SK	341	5R-1A7・12			Ⅳ	N-4°-W	(0.71)	0.64	(0.54)	0.53	0.16	7.89	方形	台形	ブロック状	4			
15・16・31	25	48	SK	342	5R-1A11	>SK343, SD345		Ⅳ	N-55°-E	0.84	(0.53)	0.32	0.32	0.34	7.68	円形	半円形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀・長甕・小甕
15・16・31	25	48	SK	343	5R-1A11	>SD345, <SK342		Ⅳ	—	(0.49)	(0.06)	—	—	0.24	7.78	—	—	単層	1			
15・16・31	26	49, 50	SK	350	5R-1A17	<Pit351		Ⅳ	N-65°-E	0.60	0.46	0.40	0.20	0.57	7.65	楕円形	台形	水平	2	有		土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/無台杯
15・16・31	26	51	SK	352	5R-1A22, 5R-2A1・2	>SD318, <SK353		Ⅳ	N-0°-S	(0.42)	0.51	(0.32)	0.20	0.23	7.83	楕円形	半円形	レンズ状	4	有	135	土師器/無台椀・長甕・鍋
15・16・31	26	51	SK	353	5R-2A1・2	>SK352, SD318		Ⅳ	N-1°-E	0.58	0.50	0.15	0.11	0.23	7.85	楕円形	台形	レンズ状	3	有		土師器/長甕・鍋
15・16・31	26	52	SK	355	5R-1A23, 5R-2A3	>SD317・1231, <Pit356・415・416	古代	Ⅳ	N-25°-W	1.19	1.40	1.62	1.16	0.29	7.81	不整形	皿形	水平	2	有	135	土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器/無台杯
15・16・18・32・54	26・27	53, 205b・d	SK	357	5R-2A9	>SD317, Pit643・1244	中世	Ⅳ	N-13°-E	1.13	0.80	0.70	0.55	0.27	7.88	不整形	台形	ブロック状	9	有		土師器/無台椀・長甕、粘土塊、石/礫、銭貨
16・18・31・47・57	28	54	SK	359	5R-2A8・9・13・14	<SD358・Pit636・637・638・639・640	古代	Ⅳ	N-85°-E	(1.11)	1.36	(0.92)	(0.91)	0.44	7.67	方形	台形	レンズ状	8	有	135	土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/無台杯、石/礫
16・18・32・54	28	55, 206a	SK	360	5Q-2J10・15, 5R-2A6・11	>SD666		Ⅳ	N-31°-E	1.18	0.98	0.85	0.73	0.29	7.77	方形	台形	レンズ状	4	有		土師器/無台椀・長甕、石/礫
16・18・32・54	28	56, 206b	SK	361	5Q-2J15・20			Ⅳ	N-51°-W	1.16	1.08	0.81	0.62	0.18	7.85	楕円形	皿形	レンズ状	5	有	135	土師器/無台椀・長甕、青磁/椀、石/礫
16・18・32	29	57	SK	362	5Q-2J18			Ⅳ	N-36°-W	(1.33)	1.22	0.72	0.52	0.27	7.70	楕円形	皿形	レンズ状	4	有		土師器/無台椀・須恵器/無台杯、石/礫
15・16・18・32	29	58	SK	363	5R-2A10	>SD316		Ⅳ	N-73°-E	0.44	0.34	0.31	0.22	0.12	8.05	円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/長甕
15・16・31	29	50	SK	383	5R-1A17			Ⅳ	N-24°-W	0.81	0.52	0.18	0.10	0.24	7.78	楕円形	台形	レンズ状	2	有	135	土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/無台杯
15・16・32	29	59	SK	389	5R-1A16・21	>SD318, <Pit388		Ⅳ	N-34°-W	0.50	0.44	0.31	0.16	0.24	7.76	円形	箱形	ブロック状	3	有	136	土師器/無台椀・小甕・鍋、須恵器/有台杯・杯蓋
15・16・32	30	60	SK	425	5R-1A18			Ⅳ	N-64°-W	0.70	0.44	0.65	0.28	0.18	7.87	楕円形	台形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀・長甕・小甕
20・33	30	61A・B・C	SK	596	5Q-5J21・22, 5R-6J1・2・3	<Pit232・598・599	古代	Ⅳ	N-43°-W	2.81	2.20	(2.45)	1.78	0.36	7.51	楕円形	皿形	レンズ状	6	有	136	土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器/無台杯・甕、石/礫
19・20・32	30	62	SK	601	5Q-5J15・20	>Pit602・618・616		Ⅳ	N-19°-W	0.64	0.56	0.47	0.38	0.25	7.63	円形	台形	レンズ状	4			
16・18・32	31	63	SK	664	5Q-2J25			Ⅳ	N-3°-W	0.60	0.43	0.25	0.16	0.27	7.69	楕円形	半円形	水平	2	有		石/礫
17・19・32	31	64	SK	676	5R-3B7	>SD709, <SD2, Pit1241・1242		Ⅳ	N-3°-E	(0.83)	0.92	(0.67)	0.75	0.17	7.89	—	皿形	レンズ状	3			
19・34	31	65	SK	696	5R-3B12			Ⅳ	N-28°-E	0.68	0.61	0.42	0.40	0.16	7.92	円形	皿形	レンズ状	3	有		土師器/無台椀
19・34	31・32	66	SK	702	5R-3B23			Ⅳ	N-55°-E	0.93	0.81	0.74	0.50	0.17	7.89	方形	皿形	レンズ状	4	有	136	土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/無台杯・甕、石/礫
19・34	32	67	SK	710	5R-3B12・13	>SD709		Ⅳ	N-75°-W	1.06	0.97	0.75	0.61	0.17	7.93	円形	皿形	レンズ状	3	有		土師器/無台椀・小甕
16・17・34	32	68	SK	717	5R-2B12・13・17・18	>SD1・314	近世以降	Ⅳ	N-17°-W	0.70	0.53	0.36	0.31	0.23	7.89	楕円形	半円形	ブロック状	4	有		土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/甕
15・17・34	32	69	SK	725	5R-2C8	>Pit892・947		Ⅳ	N-0°-S	1.13	1.02	0.98	0.86	0.26	7.57	円形	台形	レンズ状	4	有	136	土師器/無台椀・長甕・小甕、粘土塊、石/焼礫
16・17・19・34	33	70	SK	727	5R-3B9	<SD2		Ⅳ	N-0°-S	(0.55)	0.74	(0.54)	0.44	0.19	7.95	—	皿形	レンズ状	4	有		土師器/無台椀
19・35	33	71	SK	729	5R-3B9・14	>SK744	古代	Ⅳ	N-0°-S	2.11	1.50	1.28	1.00	0.26	7.88	楕円形	皿形	レンズ状	8	有	136・137	土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器/有台杯・甕、石/礫
19・34	33	72	SK	731	5R-3B14・19	<SK732, SD709	古代	Ⅳ	N-47°-W	(0.50)	0.56	(0.45)	0.43	0.06	7.99	—	皿形	レンズ状	2			
19・34	33・34	73	SK	732	5R-3B19	>SK731, SD709	古代	Ⅳ	N-60°-E	1.97	1.76	1.31	1.22	0.38	7.69	円形	台形	レンズ状	10	有	137・138	土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器/無台杯・杯蓋・甕、粘土塊、石/磨石、鍛冶/鉄滓
19・35	34	74	SK	744	5R-3B14・15	<SK729・747, Pit743	古代	Ⅳ	N-86°-W	(0.93)	0.77	(0.75)	0.61	0.10	8.00	—	皿形	レンズ状	2	有	138	土師器/無台椀、鍛冶/鉄滓
17・19・35	34	75	SK	747	5R-3B10・15, 5R-3C6・11	>SK744, <Pit741・742・743・748	古代	Ⅳ	N-0°-S	2.16	2.08	1.86	1.74	0.24	7.91	円形	皿形	レンズ状	7	有	138・182	土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器/無台杯・有台杯、石/砥石・礫・焼礫、金属/刀子
16・17・19・35	34	76	SK	749	5R-3B10	<SD2		Ⅳ	N-3°-E	(0.36)	0.50	0.50	0.35	0.19	7.94	—	皿形	レンズ状	2			
17・19・35	34・35	77	SK	762	5R-3C7・12	>SK764, SD752	中世	Ⅳ	N-29°-E	0.77	0.52	0.47	0.39	0.20	7.92	楕円形	台形	レンズ状	3	有	138	土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器/無台杯・有台杯
19・36	35	78	SK	764	5R-3C12	>SD752・776・1347, <SK762	中世	Ⅳ	N-11°-E	1.69	1.30	1.38	0.98	0.27	7.89	不整形	台形	ブロック状	4	有	138・159	土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/無台杯、土製品/円筒形土製品、石/軽石製石製品・礫

図版No.	写真図版No.	SP記号	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
			種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
										長軸	短軸	長軸	短軸									
19・36	35	79	SK	765	5R-3C11・12・16・17	>SD1347	中世	Ⅳ	N-82°-W	1.00	0.83	0.73	0.55	0.09	8.08	円形	皿形	レンズ状	3	有		土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器/無台杯、粘土塊
19・36	35・36	80	SK	770	5R-3C16・17			Ⅳ	N-65°-W	0.59	0.40	0.44	0.19	0.17	7.95	楕円形	台形	ブロック状	6	有		土師器/無台椀・長甕
17・19・36	36	81	SK	793	5R-3C9	>SD825, <Pit792		Ⅳ	N-71°-W	0.78	0.67	0.63	0.52	0.14	8.08	円形	皿形	レンズ状	4			
19・36・57	36	82, 212b	SK	812	5R-3C19	>Pit811		Ⅳ	N-85°-W	0.65	0.56	0.55	0.42	0.18	8.08	円形	台形	レンズ状	3	有	164・166	石/台石・焼礫
17・19・36	36	83	SK	832	5R-3C10	>SX833, SD825		Ⅳ	N-19°-E	0.68	0.51	0.16	0.12	0.38	7.84	楕円形	階段形	ブロック状	5	有		土師器/無台椀、須恵器/無台杯
17・19・36・57	36	84, 212c	SK	835	5R-3D6	>SK836, SD837, Pit1297, <SX834		Ⅳ	N-39°-W	0.75	0.62	0.53	0.48	0.12	8.18	楕円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀・小甕
17・19・36・57	36	84, 212a・c	SK	836	5R-3D6	>Pit1297, <SK835		Ⅳ	N-90°	0.60	0.45	0.54	(0.23)	0.19	8.11	楕円形	半円形	レンズ状	2	有		土師器/長甕・小甕、石/礫
17・19・37	36	85	SK	839	5R-3D6・7	>Pit979		Ⅳ	N-70°-E	0.53	0.45	0.38	0.28	0.19	8.11	円形	台形	レンズ状	3	有		土師器/小甕、石/磨石
19・37	36	86	SK	860	5R-4B1			Ⅳ	N-32°-W	0.60	0.47	0.09	0.08	0.26	7.77	楕円形	漏斗形	ブロック状	4	有		土師器/長甕
19・37	37・38	87	SK	878	5R-4C1・2・6・7	<SD776, Pit877・1277		Ⅳ	N-85°-W	(0.72)	0.57	(0.35)	0.22	0.22	7.87	−	箱形	ブロック状	4			土師器/小甕、石/礫
19・37	38	88	SK	893	5R-4B7・12			Ⅳ	N-78°-W	0.91	0.71	0.66	0.55	0.21	7.78	方形	台形	レンズ状	4	有	138	土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/無台杯
16・17・37	38	89	SK	929	5R-2A15	>SD316		Ⅳ	N-31°-E	0.54	0.42	0.35	0.24	0.24	7.90	楕円形	台形	レンズ状	3			
15・16・37	38	90	SK	948	5R-1A2	>Pit949・950		Ⅳ	N-56°-E	1.03	0.48	0.82	0.32	0.12	7.87	楕円形	皿形	レンズ状	4	有		土師器/無台椀・長甕
15・16・37	38・39	91	SK	964	5Q-1J15	<SD347		Ⅳ	N-31°-E	(0.57)	(0.48)	0.39	0.31	0.34	7.62	円形	半円形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀
15・16・17・37・53・54	39	92, 202b, 204d	SK	973	5R-1B19・24	<SD289, Pit847	古代	Ⅳ	N-59°-W	0.83	(0.48)	0.63	0.47	0.15	7.92	−	皿形	単層	1			
17・38	39	93A・a	SK	985	5R-2D16・21		近世以降	Ⅳ	N-9°-W	1.13	0.96	1.03	0.80	0.13	7.13	方形	皿形	レンズ状	6	有		土師器/長甕、銭貨
16・18・37	39	94	SK	989	5Q-2J22			Ⅳ	N-81°-E	0.67	0.60	0.40	0.34	0.15	7.75	円形	台形	レンズ状	2			
19・20・37	39・40	95	SK	1005	5R-5A3	>Pit1004・1006, <Pit1008		Ⅳ	N-43°-E	0.69	0.57	0.60	0.42	0.23	7.73	楕円形	箱形	ブロック状	5	有	138	土師器/無台椀、須恵器/無台杯
19・20・37	40	96	SK	1013	5R-4A25, 5R-4B21, 5R-5A5, 5R-5B1	>SD1015, <Pit1239		Ⅳ	N-35°-E	0.80	(0.69)	0.65	(0.61)	0.23	7.77	円形	台形	−	−	有		土師器/無台椀
18・19・20・37	40	97	SK	1040	5R-4A13・18			Ⅳ	N-21°-W	0.54	0.53	0.23	0.12	0.37	7.61	円形	漏斗形	ブロック状	4	有		土師器/無台椀
18・19・20・39	40	98	SK	1054	5R-4A15, 5R-4B11	>SD1015・1016	中世	Ⅳ	N-60°-E	1.47	1.22	0.46	0.33	0.49	7.53	円形	半円形	レンズ状	7	有		土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器/無台杯、青磁/椀、石/磨石・礫
18・19・20・39	40	99	SK	1057	5R-4A14			Ⅳ	N-88°-W	0.78	0.70	0.56	0.55	0.16	7.84	円形	皿形	レンズ状	3	有		石/礫
18・19・20・39	41	100	SK	1060	5R-4A8・13	>SD1059		Ⅳ	N-53°-W	0.56	0.50	0.28	0.19	0.16	7.84	方形～円形	半円形	レンズ状	3	有		土師器/長甕
18・19・39	41	101	SK	1091	5R-4A5・9・10	>SD1015, Pit1232		Ⅳ	N-89°-E	0.85	0.78	0.55	0.54	0.24	7.80	円形	台形	ブロック状	4			
19・39	41・42	102	SK	1101	5R-4B1・6	>SD694, Pit1098・1099	中世	Ⅳ	N-3°-W	0.82	0.82	0.59	0.53	0.23	7.82	円形	台形	レンズ状	3	有		土師器/無台椀・長甕・鍋
19・39	41・42	103	SK	1105	5R-4A5, 5R-4B1	>SD694・1016, <Pit1106		Ⅳ	N-62°-E	1.12	0.93	0.84	0.61	0.23	7.81	円形	台形	ブロック状	5	有		土師器/無台椀・長甕、須恵器/無台杯
19・39	42	104	SK	1107	5R-3A25, 5R-4A5	>SD1016	中世	Ⅳ	N-15°-W	0.95	0.93	0.65	0.58	0.22	7.84	円形	皿形	レンズ状	7	有		土師器/無台椀・長甕・鍋、須恵器/無台杯、粘土塊、石/礫
18・19・40	42	105	SK	1174	5R-3A18			Ⅳ	N-0°-S	0.87	0.60	0.52	0.22	0.35	7.64	楕円形	半円形	レンズ状	5	有		土師器/無台椀、石/砥石・礫
19・40・56	43	106, 210c	SK	1216	5R-4B2・7	>SD1218	中世	Ⅳ	N-63°-W	0.75	0.53	0.58	0.32	0.15	7.92	楕円形	皿形	レンズ状	3	有	138	土師器/無台椀・長甕
19・40	43	107	SK	1217	5R-4B2	>SD1218	中世	Ⅳ	N-49°-E	0.52	0.49	0.36	0.34	0.12	7.95	円形	皿形	レンズ状	2	有	138	土師器/小甕、須恵器/無台杯・長頸瓶
19・40	43	108	SK	1224	5R-3B22	>SX698, <Pit700	中世	Ⅳ	N-29°-W	(0.66)	0.66	0.52	0.46	0.24	7.81	円形	漏斗形	ブロック状	2	有	138	土師器/無台椀・長甕・鍋、石/礫
18・20・40	43	109	SK	1246	5Q-4J13・14	>Pit1245		Ⅳ	N-62°-W	0.99	0.45	0.86	0.28	0.17	7.72	楕円形	半円形	レンズ状	3			
15・17・40	44	110	SK	1262	5R-2C10	<河1250		Ⅳ	N-79°-W	0.60	0.39	0.51	0.25	0.18	7.36	楕円形	台形	レンズ状	2			
15・17・40	44	111	SK	1265	5R-2D6	<河1250		Ⅳ	N-60°-E	0.57	0.50	0.43	0.43	0.14	7.43	方形	皿形	レンズ状	2			
15・17・40	44	112	SK	1267	5R-1C23, 5R-2C3	<河1250		Ⅳ	N-52°-E	0.71	0.38	0.14	0.11	0.41	7.05	楕円形	漏斗形	レンズ状	4			
17・19・40	44	113	SK	1278	5R-3D2・3	<SD1・1116		Ⅳ	N-56°-W	(0.98)	0.88	(0.95)	0.67	0.15	7.79	−	皿形	レンズ状	3	有		土師器/無台椀・長甕・小甕
17・19・41	45	114	SK	1284	5R-3C10, 5R-3D6	>SX833・834		Ⅳ	N-2°-E	0.70	0.48	0.42	0.26	0.19	8.07	楕円形	U字形	ブロック状	2	有		土師器/無台椀
17・19・41	45	114	SK	1285	5R-3C10, 5R-3D6	>SX833・834, SD1・837	近世以降	Ⅳ	N-82°-W	0.89	(0.71)	0.78	(0.63)	0.22	8.04	楕円形	不整形	ブロック状	4	有		土師器/長甕・小甕、不明金属製品
16・17・19・41	45	115	SK	1294	5R-3B8	<SD2		Ⅳ	N-62°-W	0.79	0.68	0.70	0.52	0.20	7.94	楕円形	台形	レンズ状	4	有	138	土師器/無台椀
19・41	45	116	SK	1300	5R-3B24			Ⅳ	N-39°-E	0.60	0.46	0.39	0.28	0.20	7.86	楕円形	台形	レンズ状	3	有		土師器/無台椀・長甕
19・41・57	45	117	SK	1332	5R-3C20・25	>SD825, Pit981	中世	Ⅳ	N-36°-E	0.61	(0.21)	0.33	(0.15)	0.20	8.14	−	皿形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀・長甕、須恵器/無台杯
18・41・46	46	118, 133A	SK	1341	5Q-3I7・8	<SD1・2		Ⅳ	N-33°-E	(1.28)	(0.60)	(0.35)	(0.19)	0.26	7.59	−	台形	レンズ状	2			
16・41・47	46	119	SK	1348	5R-1A11	<SD345		Ⅳ	N-38°-E	(0.47)	(0.57)	(0.27)	(0.33)	0.09	8.07	−	皿形	単層	1			
18・42	46	120A・B	SX	3	5Q-3H23・24, 5Q-4H1～3・6～8・12		中世	Ⅲb	−	(6.90)	(2.70)	−	−	1.15	7.01	−	皿形	レンズ状	10	有		土師器/無台椀・長甕・鍋、石/磨石・礫
20・43	46	121A・B	SX	193	5Q-6I3・8・9・10・14・15, 5Q-6J6・11	>Pit230	中世	Ⅳ	−	(6.50)	(2.70)	(3.80)	(2.10)	1.03	6.72	−	−	ブロック状	10	有	139・160・167・182	土師器/無台椀・長甕・小甕、黒色土器/無台椀、須恵器/無台杯・有台杯・甕、中世土師器/皿、珠洲焼/片口鉢、青磁/椀、白磁/椀、焼成粘土塊、石/砥石・磨石・敲石・軽石製石製品・礫、金属/皿、鍛冶/鉄滓
15・16・17・44・53	46・47	122, 202a	SX	296	5R-1B13・14・18	>Pit966, <SD289		Ⅳ	N-46°-E	(1.22)	1.73	(1.06)	1.49	0.15	7.93	−	台形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	遺構 種別	遺構 番号	グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m） 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高（m）	形態 平面	形態 断面	堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物 備考
15・16・17・44	46・47	122	SX	297	5R-1B17・18	>SD290・298, <SD289		Ⅳ	N-37°-E	(1.20)	0.55	0.92	0.43	0.34	7.78	長方形	皿形	レンズ状	3	有		土師器/無台椀・長甕・鍋、石/礫
15・16・17・44	47	123	SX	300	5R-1B17	>SK299		Ⅳ	N-82°-W	0.67	0.33	0.11	0.07	0.11	8.04	楕円形	半円形	単層	1			
15・16・17・44	47	124	SX	325	5R-2A5	>SX945, <Pit1324		Ⅳ	N-19°-W	1.05	0.71	0.90	0.59	0.26	7.90	不整形	皿形	ブロック状	7	有		土師器/無台椀・長甕
19・44	47	125	SX	698	5R-3B17・22	>SX1228, SD1218, Pit1229, <SK1224, Pit1225	中世	Ⅳ	N-84°-E	1.37	1.14	1.03	0.88	0.24	7.81	円形	台形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/有台杯、中世土師器/皿、鍛冶/炉壁
17・19・41	45・48	114	SX	833	5R-3C10, 5R-3D6	>SK834, <SK1284・1285, SD1		Ⅳ	N-16°-W	—	(0.85)	—	(0.63)	0.18	8.08	楕円形	不整形	ブロック状	2	有		土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/無台杯・甕、粘土塊
17・19・41・57	45・48	114, 212a	SX	834	5R-3C10, 5R-3D6	>SK835, <SK833・1284・1285, SD1		Ⅳ	N-5°-W	1.60	1.29	1.30	0.97	0.24	8.02	楕円形	皿形	ブロック状	3	有	139	土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/無台杯、粘土塊、石/礫
19・44	48	126	SX	906	5R-4B17・18・22・23	>SD677	中世	Ⅳ	N-57°-W	(1.35)	1.55	(1.08)	0.82	0.48	7.59	—	台形	レンズ状	16	有		土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、中世土師器/皿、石/砥石・軽石製石製品・焼礫・礫
15・16・18・45	48	127	SX	945	5R-2A5・10	>SD316, <SX325, Pit1324		Ⅳ	N-4°-E	1.69	1.42	1.59	1.25	0.18	7.98	楕円形	台形	レンズ状	3			
15・16・17・45	48	128	SX	983	5R-1C22, 5R-2C2・3・7	<SD289		Ⅳ	N-0°-S	3.08	2.19	2.89	1.82	0.47	7.41	不整形	皿形	レンズ状	4	有		土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器/無台椀
18・19・20・45	49	129	SX	1037	5R-4A18	>SD1036		Ⅳ	N-31°-E	1.06	0.68	0.86	0.46	0.20	7.78	楕円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀
19・45	49	130	SX	1113	5R-4B6・7	>SD677		Ⅳ	N-81°-W	0.86	0.30	0.72	0.13	0.11	7.95	楕円形	半円形	レンズ状	3	有		石/礫
18・45	49	131	SX	1135	5Q-3J25, 5Q-4J4・5	<Pit1134		Ⅳ	N-68°-W	2.03	1.17	1.92	1.01	0.14	7.74	不整形	台形	ブロック状	5			
19・45	49・50	132	SX	1227	5R-3B17	>SX1228, <Pit1225		Ⅳ	N-4°-E	(0.77)	0.35	(0.70)	0.23	0.09	7.98	楕円形	皿形	レンズ状	3			
19・45	49・50	132	SX	1228	5R-3B17・18	<SX698・1227, Pit1225・1229		Ⅳ	N-30°-E	(1.16)	0.85	(1.06)	0.57	0.11	7.96	—	皿形	レンズ状	2			
16・17・18・19・37・46	50	118, 133A・B・C	SD	1	5Q-2I25, 5Q-2J21～25, 5Q-3I3～5・7～10, 5Q-3J1～10, 5R-2A17～25, 5R-2B11～25, 5R-2C11～25, 5R-2D11～14・16～19・21～24, 5R-3A1～10, 5R-3B1～10, 5R-3C1～5・9・10, 5R-3D1～3・6～8	>SE978・1119, SK614・1278・1285・1341, SD2・139・298・314・316・358・666・776・825・837・838・958・1115・1116, SX833・834, Pit930・990・1114・1117・1261・1281・1283・1286・1338, <SK717・985, 河1250	中世	Ⅲb	N-85°-E	(52.30)	7.55	(52.30)	1.20	1.71	6.40	—	台形	レンズ状	20	有	139～141・159～168・170・171・182・183・185	土師器/無台椀・有台皿・鉢・長甕・小甕・鍋、黒色土器/無台椀、須恵器/無台杯・有台杯・杯蓋・甕・長頸瓶・短頸壺・壺蓋・横瓶、中世土師器/皿、瓦質土器、珠洲焼/片口鉢・甕・壺T種、珠洲系陶器壺・甕、北越窯産陶器/甕、越前焼/擂鉢、瀬戸・美濃焼/卸皿、産地不明陶器/甕カ、青磁/椀・皿・盤、白磁/椀、土製品/円筒形土製品、粘土塊、石/砥石・磨石・台石・軽石製石製品・不定形石器・焼礫・礫、金属/釘・刀子ほか、鍛冶/鉄滓・椀形滓・炉壁、木製品/板状木製品
18・19・46	50	9, 118, 133A・B・C	SD	2	5Q-3H19・20, 5Q-3I7～20, 5Q-3J6～20, 5R-3A3・6～15, 5R-3B4～10, 5R-3C1～3・6～9	>SK203・676・749・1294・1341, SD709・726・727・751・776・825・1116・1160, Pit758・1117・1155・1240・1241・1254・1299・1305・1306, <SD1, 河1250	中世	Ⅲc	N-81°-E	(47.55)	(3.75)	(47.55)	0.60	1.05	6.78	—	皿形	レンズ状	13	有	141～143・159～164・167～171・182・183	土師器/無台椀・有台椀・鉢・長甕・小甕・鍋、黒色土器/無台椀・有台皿、須恵器/無台杯・有台杯・杯蓋・甕・長頸瓶・短頸壺・壺蓋・長胴壺・横瓶、中世土師器/皿、珠洲焼/壺R種・壺T種、珠洲系/陶器壺、青磁/皿、白磁/皿・椀、土製品/円筒形土製品・土錘、粘土塊、石/砥石・磨石・敲石・敲石+台石・台石・軽石製石製品・不定形石器・剥片・石核・焼礫・礫、金属/刀子ほか、鍛冶/鉄滓・椀形滓・羽口・炉壁・炉内溶解物
18・46	51	134	SD	36	5Q-4I3・4		中世	Ⅳ	N-76°-W	1.98	0.42	1.33	0.27	0.19	7.52	—	箱形	レンズ状	4	有	143	土師器/無台椀・長甕、中世土師器/皿
20・46	51	135	SD	100	5Q-4H20・25, 5Q-4I16・21			Ⅳ	N-26°-E	1.27	0.35	0.90	0.22	0.16	7.53	—	台形	レンズ状	2			
20・46	51	136	SD	161	5Q-5I19・24, 5Q-6I4・5	<Pit161		Ⅳ	N-23°-W	4.83	0.40	4.50	0.22	0.18	7.62	—	台形	—	—	有	143	土師器/無台椀・小甕・鍋、須恵器/無台杯・甕、石/礫
18・24・46	12	9, 137	SD	200	5Q-3I18・19・23・24	>SK59, Pit1308・1309, <SK203		Ⅳ	N-47°-W	(2.03)	0.77	(1.78)	0.61	0.20	7.53	—	皿形	レンズ状	5	有		土師器/小甕
20・46	51	138	SD	229	5Q-5J21			Ⅳ	N-63°-W	0.85	0.25	0.71	0.14	0.08	7.76	—	皿形	単層	1			
18・20・46	52	139	SD	244	5Q-4J18・23			Ⅳ	N-9°-W	1.78	0.47	1.58	0.30	0.05	7.80	—	皿形	単層	1	有	143	土師器/無台椀・長甕・鍋
15・16・17・46・51	52	140A・B, 197b	SD	287	5R-1A10, 5R-1B1・6	<SD289, Pit1322・1327・1328・1329・1330・1331, >SK286, SD288		Ⅳ	N-20°-E N-84°-W	4.15	0.57	4.03	0.32	0.19	7.85	—	漏斗形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀・長甕、石/礫、鍛冶/鉄滓
15・16・17・46・51	52	141・198b・d	SD	288	5R-1B6	>SD1247, <SD287・289, Pit505	古代	Ⅳ	N-20°-W	(1.69)	0.36	(1.50)	0.20	0.13	7.91	—	皿形	レンズ状	2	有	143	土師器/無台椀・長甕
15・16・17・34・44・46・51・53・54	18・32・46・52・53	30, 69, 122, 142A・B・C, 197b・c, 198a・d, 202a・d, 204a・d	SD	289	4R-10A23・24, 5R-1A4・5・10, 5R-1B1・6・7・12・13・18～20・24・25, 5R-1C21, 5R-2B5, 5R-2C1・2・7～9・13～15	>SE1119, SK283・284・303・973, SX296・297・983, SD287・288・290・1247, Pit304・444・497・582・617・847・848・912・922・923・968・1326・1330・1333・1335, <SD1, Pit558・724・969・1340	中世	Ⅳ	N-52°-W	(28.10)	1.10	(28.10)	0.70	0.26	7.60	—	皿形	レンズ状	7	有	143	土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器/無台杯・長頸瓶、中世土師器/皿、白磁/椀、瀬戸・美濃焼/平椀、石/焼礫・礫、不明金属製品、鍛冶/鉄滓
15・16・17・46・53・54	53	143A・B, 202b, 204a・b・c	SD	290	5R-1B12・13・17・18・23, 5R-2B3	<SX297, SD289・298, Pit537・568・569・571・984	古代	Ⅳ	N-17°-W	(4.35)	0.36	(4.35)	0.21	0.25	7.90	—	皿形	レンズ状	2	有		土師器/長甕
15・16・17・46・53・54	53	143A・B・C, 202b, 204a・b・c	SD	298	5R-1B12・17・18・23, 5R-2B3・4・8・9・13・14	>SD290, Pit932, <SX297, SD1, Pit538・540・543・570・571・574・575・612	古代	Ⅳ	N-19°-W	(9.60)	0.61	(9.55)	0.31	0.17	7.98	—	台形	レンズ状	2	有	143	土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器/無台杯・甕
15・16・17・46・54	53	144A・B, 204b・d	SD	305	5R-1B24, 5R-2B4・5・10	<SD306, Pit586・1134	古代	Ⅳ	N-16°-W	5.45	0.41	5.13	0.20	0.16	7.94	—	皿形	レンズ状	3	有	143	土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/稜椀・甕

図版No.	写真図版No.	SP記号	遺構 種別	遺構 番号	グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m） 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高（m）	形態 平面	形態 断面	堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
15・16・17・46	53・54	144B, 145	SD	306	5R-2B9・10	>SD305		Ⅳ	N-53°-W	1.96	0.37	1.81	0.17	0.23	7.87	−	皿形	レンズ状	3			
15・16・17・46	54	146	SD	308	5R-2B5, 5R-2C1・6		古代	Ⅳ	N-20°-W	1.79	0.29	1.50	0.15	0.13	7.92	−	U字形	レンズ状	2			
15・16・17・46・53	54	147A・B, 202c, 203a・b	SD	314	5R-1B11・16・17・21・22, 5R-2B2・7・12	>SD980, <SK717・971, Pit513・521・522・524・529・530・531・532・546	古代	Ⅳ	N-20°-W	(10.89)	0.45	(10.73)	0.22	0.23	7.98	−	台形	レンズ状	2	有	143	土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器/無台杯・杯蓋・甕
15・16・46・51	54	148A・B, 199a	SD	315	5R-1A9・14・15・20	<SD319, Pit451	古代	Ⅳ	N-28°-E	(2.62)	0.33	(2.57)	0.25	0.17	7.89	−	台形	レンズ状	3	有	143	土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/無台杯
15・16・47・52	54	149, 200b	SD	316	5R-1A24, 5R-2A4・5・10・15・20	<SK363・929, SX945, SD1, Pit455・456・944	古代	Ⅳ	N-18°-W	(8.63)	0.62	(8.55)	0.27	0.25	7.91	−	不整形	レンズ状	2	有	143	土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/無台杯・杯蓋・甕、石/礫
15・16・47・52・54	55	150A・B, 200a・c, 205a	SD	317	5R-1A12・13・17・18・23, 5R-2A3・8・9・14・19	<SK355・357, SD1231, Pit422・423・424・427・428・643・644・645	古代	Ⅳ	N-17°-W	12.11	0.39	11.95	0.20	0.28	7.84	−	台形	レンズ状	4	有		土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/無台杯
15・16・47・52	55	151A・B, 201a・b	SD	318	5R-1A16・21・22, 5R-2A2	>Pit1320, <SK348・352, SD358, Pit353・389・394・412	古代	Ⅳ	N-18°-W	(5.15)	0.28	(5.07)	0.16	0.12	7.91	−	漏斗形	レンズ状	3	有	143	土師器/無台椀・長甕・小甕
16・17・46・51・52	54・55	148A・B, 152, 199d, 203b・c	SD	319	5R-1A15・20・25, 5R-1B21, 5R-2B1・6・11	>SD315, <SK320・321・324, SD1, Pit457・462・470・518・519・588・606・775	古代	Ⅳ	N-20°-W	(11.82)	0.44	(11.75)	0.25	0.19	7.97	−	台形	レンズ状	3	有	143	土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/無台杯
15・16・47	55	153	SD	330	5R-1A19	<SK327・335	古代	Ⅳ	N-20°-W	(0.77)	0.31	(0.77)	0.23	0.08	7.95	−	皿形	単層	1			
15・16・41・47	46・55・56	119, 154	SD	345	5Q-1J15, 5R-1A11・16・17	>SK1348, Pit928, <SK342・343, Pit346		Ⅳ	N-45°-W	4.27	0.61	4.09	0.43	0.25	7.86	−	皿形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/無台杯
15・16・37・47	56	91, 155A・B	SD	347	5Q-1J15・20, 5R-1A11・16	>SK964, <SK348, Pit365・366・367・387・650・850		Ⅳ	N-39°-W	(4.17)	0.77	(4.17)	0.48	0.25	7.74	−	皿形	レンズ状	2	有	143	土師器/無台椀・長甕、須恵器/杯蓋
16・18・31・47・54	28・56	54, 156A・B・C, 205a・b・c	SD	358	5Q-2J9・10・14・15・19・20・24・25, 5R-2A1・2・6～8・12・13・17・18	>SK359, SD931, Pit661・662・712・713・715・746・787・788・851・1307・1313・1314・1315・1317・1318・1319・1346, <SD1, Pit650・656・665・674	中世	Ⅳ	N-14°-W	東西 外径8.10 内径5.30		南北 外径（6.80） 内径（5.29）		溝幅 上端1.50 下端0.45	0.64	7.54	−	皿形	レンズ状	9	有	143・144・160・163・165・169	土師器/無台椀・有台皿・長甕・小甕・鍋、須恵器/杯蓋・甕・長頸瓶、中世土師器/皿、珠洲焼/片口鉢・甕、珠洲系陶器/甕、土製品、石/砥石・磨石・台石・軽石製石製品・焼礫・礫、鍛冶/鉄滓
16・18・48・54	57	157, 206a	SD	666	5R-2A11・16・17・21・22	<SK360	古代	Ⅳ	N-27°-W	(3.95)	0.41	(3.95)	0.23	0.23	7.80	−	台形	レンズ状	2	有	144	土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/杯蓋
19・48	57・62	158	SD	677	5R-3B16・21, 5R-4B1・2・6・7・12・17・22	<SX906・1113, Pit691・692・695・858・859・911・912・913・1102・1103	古代	Ⅳ	N-8°-W	(12.1)	0.48	(12.0)	0.31	0.08	7.92	−	皿形	レンズ状	3	有		土師器/無台椀・長甕、須恵器/無台杯
19・39・48・56	57・62	103, 159A・B, 209b・c	SD	694	5R-3A20, 5R-3B16・21, 5R-4B1・6・11・16・21	<SK1101, Pit693・857・915・916・917・918・1019	古代	Ⅳ	N-7°-W	(12.85)	0.62	(12.74)	0.40	0.09	7.95	−	皿形	単層	1			
19・34・48	57	72, 160	SD	709	5R-3B7・8・12・13・18・19	>SK731, <SK676・710・732, SD2, Pit1301	古代	Ⅳ	N-39°-W	(4.53)	0.56	(4.53)	0.28	0.09	8.00	−	皿形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀
16・17・19・48	57	161	SD	726	5R-3B8	<SD2		Ⅳ	N-3°-W	(0.66)	0.27	(0.55)	0.22	0.09	8.05	−	箱形	レンズ状	2			
16・17・19・48	58	162A・B	SD	751	5R-3B10, 5R-3C6・11	<SD2・752, Pit755・757・1260	古代	Ⅳ	N-33°-W	(2.40)	0.48	(2.40)	0.22	0.09	8.01	−	皿形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀・小甕・鍋
16・17・19・48	58	162B, 163	SD	752	5R-3C6・7・11・12	>SD751, <SK762・764	古代	Ⅳ	N-47°-W	(2.00)	0.58	(1.84)	0.36	0.10	7.99	−	台形	レンズ状	2	有		土師器/長甕
19・36・37・48	58	78・87・164	SD	776	5R-3C2・3・7・8・12・13・17・22, 5R-4C2・7	>SK878, SD1249・1347, Pit1280・1298, <SK764, SD1・2, Pit771・782・783	中世	Ⅳ	N-9°-E	(11.25)	1.43	(11.25)	0.82	0.26	7.81	−	台形	レンズ状	7	有	144・160・182	土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器/無台杯・有台杯・稜椀・甕・長頸瓶、中世土師器/皿、粘土塊、石/砥石・軽石製石製品・焼礫・礫、金属/刀子ほか、鍛冶/鉄滓
17・19・41・48・56・57	45・58	117, 165, 211a・b・d, 212a	SD	825	5R-3C9・10・14・15・20・25	>Pit823・1236・1237・1238, <SK793・832・1332, SD1, Pit981		Ⅳ	N-8°-W	(5.56)	(5.56)	1.00	0.44	0.45	7.90	−	台形	レンズ状	7	有	144・145・182	土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器/無台杯・杯蓋・甕、石/礫、金属/刀子・紡錘車カ、鍛冶/鉄滓
17・19・48	59	166	SD	837	5R-3D6	<SK835, SD1・838		Ⅳ	N-7°-W	(0.87)	0.33	(0.70)	0.24	0.11	8.17	−	台形	レンズ状	2			
17・19・48	59	166, 167	SD	838	5R-3D6・7・12	>SD837・854, <SK1285, SD1, Pit1282		Ⅳ	N-41°-W	(3.92)	0.29	(3.83)	0.17	0.10	8.22	−	台形	レンズ状	2	有	145	土師器/無台椀・長甕・小甕、石/焼礫・礫
17・19・48	59	168	SD	854	5R-3D7・12	<SD838, Pit853		Ⅳ	N-12°-E	(2.59)	0.61	(2.59)	0.34	0.13	8.16	−	台形	レンズ状	3	有	145	土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器/有台杯、石/礫
19・48	59	169	SD	863	5R-3B24, 5R-4B4			Ⅳ	N-17°-W	1.28	0.33	1.13	0.20	0.09	8.01	−	台形	レンズ状	2			
19・48	59	170	SD	864	5R-3B24・25, 5R-4B4・5			Ⅳ	N-33°-W	(0.94)	0.33	0.78	0.15	0.21	7.89	−	U字形	レンズ状	3	有	145	土師器/無台椀・長甕・小甕
15・16・18・48・54	60	171, 205b・c	SD	931	5R-2A7・12	<SD358, Pit661・662	古代	Ⅳ	N-33°-W	(1.66)	0.38	(1.66)	0.23	0.19	7.88	−	台形	レンズ状	3	有	145	土師器/無台椀、須恵器/無台杯
15・16・17・49	60	172a・b	SD	958	5R-2B8・13	<SD1, Pit611		Ⅳ	N-5°-E	(3.40)	0.46	(3.31)	0.30	0.10	8.05	−	台形	−	−			
15・16・46・53	54	147B, 203b	SD	980	5R-1B22, 5R-2B2・7	>Pit590, <SD314, Pit533・534・536	古代	Ⅳ	N-18°-W	(2.56)	0.24	(2.30)	0.18	0.12	8.03	−	台形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀
18・19・39	62	99	SD	1009	5R-4A3・8・9・13・14・19・24, 5R-5A4・9	>SD1160, <SD1038, Pit1044・1058	古代	Ⅳ	N-12°-W	(12.00)	0.51	(11.88)	0.32	0.20	7.81	−	台形	−	−	有	145	土師器/無台椀・長甕
18・19・39・49・55	60・62	99, 173A・B, 208b・c	SD	1010	5R-3A19・24, 5R-4A4・9・14・19・20・25, 5R-5A5	<SD1112, Pit1021・1089・1090・1171・1172・1176	古代	Ⅳ	N-8°-W	(14.22)	0.40	(14.17)	0.28	0.09	7.95	−	台形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	遺構 種別	遺構 番号	グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m） 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高（m）	形態 平面	形態 断面	堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物 備考
18・19・49・55・56	60・62	174, 208a・b, 209a・d	SD	1015	5R-3A19・20・24・25, 5R-4A5・10・15・20・25, 5R-4B21, 5R-5A5, 5R-5B1	<SK1054・1013・1091, SD1112, Pit1024・1047・1048・1055・1095・1108・1109・1110・1111・1232・1239	古代	Ⅳ	N-9°-W	(13.62)	0.45	(13.51)	0.24	0.14	7.90	－	台形	レンズ状	2	有	145	土師器/長甕、須恵器/有台杯
18・19・49・55・56	62	175, 208a・b・d, 209b・c・d	SD	1016	5R-3A20・25, 5R-4A5・10・15, 5R-4B1・6・11・16・21, 5R-5B1	<SK1054・1105・1107, SD1112, Pit1017・1050・1051・1052・1095・1096・1097・1098・1100・1179・1180・1181・1183・1243・1296	古代	Ⅳ	N-8°-W	(13.80)	0.52	(13.70)	0.29	0.19	7.87	－	皿形	－	－	有		土師器/無台椀・長甕・小甕
18・19・20・49	60	176	SD	1036	5R-4A17・18・23	<SX1037, Pit1028		Ⅳ	N-38°-W	3.70	0.45	3.27	0.24	0.10	7.84	－	皿形	単層	1			
18・19・20・49	60	177	SD	1038	5R-4A13・14・18・23	>SD1009, <Pit1039・1058		Ⅳ	N-12°-E	3.90	0.37	3.75	0.18	0.13	7.87	－	台形	レンズ状	3			
18・19・20・48	61	178	SD	1059	5R-4A8・13	<SK1060		Ⅳ	N-19°-E	2.59	0.53	2.30	0.28	0.11	7.89	－	台形	レンズ状	3			
18・19・49・55	61	173B, 179, 208b	SD	1112	5R-4A4・5	>SD1010・1015・1016, <Pit1111		Ⅳ	N-85°-W	2.78	0.32	2.60	0.18	0.09	7.95	－	皿形	レンズ状	2			
16・17・49	50・61	133C, 180	SD	1115	5R-2B20, 5R-2C16・17	<SE1119, SD1		Ⅳ	N-86°-E N-28°-W	(4.43)	(0.48)	(4.35)	0.34	0.22	7.54	－	皿形	単層	1	有		土師器/長甕
17・19・23・49	61	4, 181	SD	1116	5R-3C3・4・5, 5R-3D1～3・7・8	<SE1119, SK1278, SD2		Ⅳ	N-80°-W	(10.40)	(1.02)	(10.40)	0.55	0.48	7.41	－	台形	レンズ状	6	有	145	土師器/無台椀・鉢・長甕・小甕、須恵器/無台杯・杯蓋、石/礫
18・49	61・62	182A・B	SD	1139	5Q-3J22・23, 5Q-4J2～4・8・9		古代	Ⅳ	N-42°-W	4.85	0.47	4.60	0.28	0.16	7.70	－	台形	レンズ状	3			
18・19・49	62	183A・B	SD	1160	5Q-3J15・20, 5R-3A11・16・17・21・22, 5R-4A2・3・8	<SD2・1009, Pit1159・1161・1166・1254	古代	Ⅳ	N-39°-W	(8.84)	0.48	(8.84)	0.35	0.07	7.90	－	皿形	レンズ状	2			
18・19・49	62	184	SD	1186	5R-3A14・15・20	<Pit1183・1185・1193	古代	Ⅳ	N-35°-W	2.69	0.38	2.55	0.23	0.11	7.93	－	皿形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀
19・49・56	62	185A・B, 210a	SD	1218	5R-3B22, 5R-4B2・7	<SK1216・1217, SX698, Pit861	中世	Ⅳ	N-3°-W	(3.43)	0.58	(3.31)	0.33	0.17	7.91	－	皿形	レンズ状	3	有	145	土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/無台杯、中世土師器/皿
15・16・18・47・54	55・63	150B, 205b	SD	1231	5R-2A3・8・9・13・14	<SK356・357, SD317, Pit629・635・643	古代	Ⅳ	N-24°-W	(2.35)	(0.31)	(1.92)	0.10	0.25	7.88	－	不整形	レンズ状	3	有		土師器/無台椀・長甕・小甕
15・16・17・49	63	186	SD	1247	5R-1B6・11・12	<SK292・294・295, SD288・289・290, Pit506・550・551・549	古代	Ⅳ	N-64°-W	(3.10)	0.70	(2.85)	0.51	0.31	7.72	－	台形	レンズ状	5	有	145	土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器/無台杯
19・49	58・62	187	SD	1249	5R-3C22・23, 5R-4C3	<SD776, >Pit1295	中世	Ⅳ	N-42°-W	(2.24)	0.42	(2.24)	0.28	0.19	7.97	－	台形	レンズ状	3	有		土師器/無台椀・小甕・鍋、珠洲焼/壺T種
19・48	58	164	SD	1347	5R-3C11・12・16・17・22	<SK764・765, SD776		Ⅳ	N-2°-E	(3.93)	(0.66)	(0.26)	0.25	0.33	7.85	－	U字形	レンズ状	5			
20			Pit	4	5Q-4H23・24			Ⅳ	N-50°-E	(0.24)	0.32	0.16	0.08	0.18	7.56	－	－	単層	1			
20			Pit	5	5Q-4H24			Ⅳ	N-45°-E	(0.25)	0.27	0.14	0.10	0.29	7.42	円形	－	単層	1	有		土師器/長甕
18・20			Pit	6	5Q-4H18			Ⅳ	N-69°-W	0.29	0.24	0.12	0.10	0.38	7.37	楕円形	U字形	レンズ状	2			
18・20			Pit	7	5Q-4H13・14			Ⅳ	N-72°-E	0.23	0.20	0.11	0.10	0.15	7.63	円形	台形	単層	1	有		土師器/無台椀
18・20			Pit	8	5Q-4H19			Ⅳ	N-89°-W	0.47	0.26	0.20	0.17	0.26	7.46	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18・20			Pit	10	5Q-4H19			Ⅳ	N-86°-W	0.23	0.20	0.13	0.12	0.13	7.56	円形	半円形	レンズ状	2			
18・20			Pit	13	5Q-4H8・9			Ⅳ	N-52°-W	0.47	0.40	0.09	0.07	0.27	7.52	円形	U字形	レンズ状	2			
18・20			Pit	14	5Q-4H14	<Pit15		Ⅳ	N-50°-E	(0.23)	0.23	0.10	0.05	0.11	7.66	円形	皿形	単層	1			
18・20			Pit	15	5Q-4H14	>Pit14		Ⅳ	N-30°-E	0.28	0.21	0.05	0.04	0.13	7.63	楕円形	皿形	単層	1			
20			Pit	16	5Q-4H24・25			Ⅳ	N-9°-E	0.25	0.25	0.13	0.13	0.23	7.46	円形	半円形	レンズ状	2			
18・20			Pit	17	5Q-4H20・25			Ⅳ	N-34°-W	0.34	0.28	0.27	0.18	0.25	7.51	円形	皿形	レンズ状	2			
18			Pit	20	5Q-4H5	>Pit21		Ⅳ	N-9°-W	0.25	0.25	0.15	0.09	0.11	7.66	円形	皿形	単層	1			
18			Pit	21	5Q-4H5	<Pit20		Ⅳ	N-50°-W	(0.19)	0.20	0.12	0.11	0.11	7.66	楕円形	皿形	単層	1			
18・20			Pit	23	5Q-4I6			Ⅳ	N-24°-W	0.39	0.27	0.10	0.08	0.39	7.35	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18・20			Pit	24	5Q-4I6			Ⅳ	N-50°-W	0.42	0.34	0.37	0.14	0.18	7.56	楕円形	－	単層	1			
18・20			Pit	26	5Q-4I11	<Pit27		Ⅳ	N-20°-W	(0.18)	0.20	0.11	0.09	0.09	7.63	円形	皿形	単層	1			
18・20			Pit	27	5Q-4I11	>Pit26		Ⅳ	N-76°-W	0.25	0.22	0.14	0.10	0.13	7.59	円形	皿形	単層	1			
18・20			Pit	28	5Q-4H15, 5Q-4I11			Ⅳ	N-47°-E	0.29	0.25	0.16	0.11	0.23	7.48	円形	半円形	レンズ状	2			
18・20			Pit	29	5Q-4H20, 5Q-4I16			Ⅳ	N-90°	0.21	0.15	0.06	0.04	0.16	7.53	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18			Pit	30	5Q-4I7			Ⅳ	N-13°-E	0.40	0.38	0.23	0.19	0.21	7.53	円形	皿形	レンズ状	2			
18			Pit	35	5Q-3I23, 5Q-4I3			Ⅳ	N-26°-E	0.43	0.33	0.26	0.16	0.11	7.59	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18			Pit	37	5Q-4I3	<Pit38		Ⅳ	N-10°-E	(0.30)	0.34	0.12	0.09	0.27	7.43	方形	皿形	レンズ状	2			
18			Pit	38	5Q-4I3・8	>Pit37・39		Ⅳ	N-2°-W	0.26	0.22	0.13	0.07	0.21	7.50	円形	皿形	単層	1			
18			Pit	39	5Q-4I3・8	<Pit38		Ⅳ	N-72°-W	(0.30)	0.25	0.12	0.09	0.44	7.28	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18			Pit	40	5Q-4I7・8	>Pit31		Ⅳ	N-54°-E	0.34	0.29	0.19	0.12	0.36	7.35	円形	U字形	単層	1			
18			Pit	41	5Q-4I8			Ⅳ	N-33°-W	0.17	0.15	0.07	0.06	0.20	7.52	円形	U字形	レンズ状	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
			種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
										長軸	短軸	長軸	短軸									
18			Pit	42	5Q-4I7・8	<Pit40		Ⅳ	N-76°-W	0.29	(0.13)	(0.07)	0.09	0.29	7.43	円形	U字形	レンズ状	2			
18			Pit	43	5Q-4I7・8	>Pit42・44		Ⅳ	N-84°-E	0.39	0.33	0.14	0.14	0.31	7.42	円形	U字形	レンズ状	3			
18・20			Pit	44	5Q-4I7・8	<Pit43		Ⅳ	N-10°-W	(0.25)	0.27	0.07	0.06	0.21	7.52	円形	半円形	レンズ状	2			
18			Pit	45	5Q-4I8			Ⅳ	N-55°-E	0.28	0.24	0.12	0.12	0.30	7.43	円形	U字形	レンズ状	2			
18			Pit	47	5Q-4I3・8			Ⅳ	N-41°-W	0.35	0.33	0.22	0.21	0.23	7.49	円形	半円形	レンズ状	2			
18			Pit	48	5Q-4I8			Ⅳ	N-34°-E	0.39	0.31	0.24	0.19	0.36	7.36	楕円形	半円形	レンズ状	2			
18・20			Pit	50	5Q-4I8			Ⅳ	N-26°-W	0.34	0.26	0.16	0.07	0.27	7.47	楕円形	皿形	レンズ状	3			
18・20			Pit	51	5Q-4I12	>Pit52		Ⅳ	N-80°-W	0.40	0.35	0.16	0.15	0.19	7.54	円形	半円形	レンズ状	2	有		土師器/長甕
18・20			Pit	52	5Q-4I12	<Pit51		Ⅳ	N-5°-W	(0.16)	0.30	(0.13)	0.19	0.15	7.58	円形	(皿形)	単層	1			
18			Pit	53	5Q-3I23			Ⅳ	N-58°-W	0.45	0.28	0.21	0.19	0.46	7.24	楕円形	U字形	レンズ状	2			
18			Pit	54	5Q-3I23			Ⅳ	N-47°-W	0.38	0.32	0.28	0.26	0.35	7.35	円形	台形	水平	3	有		石/焼礫
18			Pit	55	5Q-3I19・24			Ⅳ	N-27°-W	0.27	0.26	0.08	0.07	0.32	7.38	円形	U字形	単層	1			
18			Pit	56	5Q-3I24			Ⅳ	N-45°-E	0.23	0.20	0.07	0.05	0.13	7.59	円形	皿形	レンズ状	2			
18			Pit	57	5Q-3I24			Ⅳ	N-62°-W	0.25	0.23	0.15	0.11	0.08	7.66	円形	皿形	レンズ状	2			
18			Pit	61	5Q-4I4			Ⅳ	N-55°-W	0.28	0.23	0.23	0.14	0.10	7.65	楕円形	皿形	単層	1			
18			Pit	64	5Q-4I4			Ⅳ	N-21°-W	0.17	0.17	0.05	0.03	0.11	7.62	円形	皿形	単層	1			
18			Pit	65	5Q-4I4・9			Ⅳ	N-15°-E	0.35	0.29	0.13	0.12	0.40	7.34	楕円形	U字形	レンズ状	2			
18			Pit	66	5Q-3I25			Ⅳ	N-33°-W	0.25	0.23	0.13	0.09	0.10	7.70	円形	皿形	単層	1			
18			Pit	68	5Q-3I25			Ⅳ	N-34°-W	0.24	0.24	0.12	0.09	0.21	7.60	円形	半円形	レンズ状	2			
18			Pit	69	5Q-3I25, 5Q-4I5			Ⅳ	N-79°-E	0.32	0.27	0.08	0.06	0.32	7.47	円形	皿形＋U字形	レンズ状	2			
18			Pit	70	5Q-4I5			Ⅳ	N-4°-E	0.67	0.48	0.38	0.3	0.36	7.40	楕円形	U字形	レンズ状	4			
18			Pit	73	5Q-3I20			Ⅳ	N-50°-W	0.32	0.29	0.08	0.07	0.17	7.59	円形	皿形	単層	1			
18			Pit	74	5Q-3J16			Ⅳ	N-48°-E	0.30	0.27	0.19	0.15	0.33	7.46	円形	半円形	単層	1			
18			Pit	75	5Q-3I25, 5Q-3J21			Ⅳ	N-45°-E	0.39	0.31	0.14	0.10	0.22	7.61	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18			Pit	76	5Q-3I25, 5Q-3J21, 5Q-4J1			Ⅳ	N-42°-W	0.32	0.29	0.15	0.14	0.19	7.64	円形	半円形	レンズ状	2			
18			Pit	77	5Q-3J21, 5Q-4J1			Ⅳ	N-53°-E	0.32	0.27	0.12	0.10	0.23	7.63	円形	−	−	2			
18			Pit	78	5Q-4J1			Ⅳ	N-53°-E	0.52	0.36	0.25	0.22	0.13	7.70	楕円形	−	−	2			
18			Pit	79	5Q-4I5, 5Q-4J1			Ⅳ	N-60°-W	0.27	0.27	0.13	0.11	0.18	7.63	円形	皿形	単層	1			
18			Pit	80	5Q-4J1			Ⅳ	N-22°-W	0.28	0.26	0.07	0.07	0.31	7.56	円形	台形	レンズ状	2			
18			Pit	83	5Q-4J6			Ⅳ	N-30°-E	0.25	0.24	0.07	0.06	0.24	7.59	円形	半円形	レンズ状	2			
18			Pit	84	5Q-4J6			Ⅳ	N-67°-W	0.19	0.16	0.07	0.05	0.14	7.70	円形	皿形	単層	1			
18・20			Pit	85	5Q-4J6			Ⅳ	N-14°-W	0.25	0.22	0.15	0.11	0.09	7.73	円形	皿形	単層	1			
18			Pit	86	5Q-4J2			Ⅳ	N-34°-E	0.42	0.30	0.25	0.19	0.16	7.70	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18			Pit	88	5Q-4J2・7			Ⅳ	N-23°-E	0.35	0.30	0.19	0.15	0.32	7.52	円形	台形	レンズ状	3			
18			Pit	89	5Q-4J7			Ⅳ	N-12°-W	0.32	0.25	0.10	0.80	0.13	7.71	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18			Pit	91	5Q-4J3・7・8			Ⅳ	N-14°-E	0.48	0.32	0.38	0.20	0.43	7.59	楕円形	皿形	レンズ状	3			
18・20			Pit	92	5Q-4J8	>Pit246		Ⅳ	N-31°-W	0.33	0.23	0.15	0.09	0.38	7.46	楕円形	U字形	レンズ状	2			
18・20			Pit	93	5Q-4J7・8・12・13			Ⅳ	N-53°-E	0.22	0.18	0.13	0.08	0.16	7.69	円形	半円形	単層	1	有		土師器/無台椀
18・20			Pit	94	5Q-4J11			Ⅳ	N-39°-W	0.19	0.15	0.09	0.07	0.08	7.73	楕円形	皿形	単層	1			
18・20			Pit	95	5Q-4J11			Ⅳ	N-26°-W	0.25	0.23	0.11	0.08	0.12	7.71	円形	皿形	レンズ状	2			
18・20			Pit	96	5Q-4J12・17			Ⅳ	N-37°-W	0.44	0.35	0.20	0.15	0.24	7.62	楕円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀
18・20			Pit	98	5Q-4J17			Ⅳ	N-38°-W	0.22	0.19	0.12	0.09	0.13	7.73	円形	皿形	単層	1			
18・20			Pit	99	5Q-4I11			Ⅳ	N-55°-E	0.18	0.15	0.09	0.07	0.07	7.65	円形	台形	単層	1			
18			Pit	101	5Q-4I9			Ⅳ	N-33°-E	0.36	0.25	0.23	0.13	0.33	7.41	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18・20			Pit	102	5Q-4I9			Ⅳ	N-7°-W	0.19	0.17	0.07	0.04	0.19	7.54	円形	皿形	単層	1			
18・20			Pit	103	5Q-4I20, 5Q-4J16	>SK104・259		Ⅳ	N-69°-W	0.47	0.35	0.26	0.16	0.20	7.58	楕円形	皿形	単層	1			
18・20			Pit	105	5Q-4I20	>SK104		Ⅳ	N-51°-W	0.31	0.25	0.12	0.11	(0.24)	7.25～7.58	楕円形	台形	単層	1			
20			Pit	106	5Q-4I24			Ⅳ	N-1°-E	0.30	0.25	0.14	0.06	0.14	7.58	円形	皿形	レンズ状	2			
18・20			Pit	108	5Q-4I18・19	>SK107		Ⅳ	N-62°-W	0.26	0.21	0.14	0.12	0.17	7.54	楕円形	皿形	単層	1			
18・20			Pit	109	5Q-4I18	>SK107		Ⅳ	N-25°-W	0.24	0.23	0.10	0.07	0.20	7.51	円形	皿形	単層	1			
20			Pit	110	5Q-4I23			Ⅳ	N-37°-W	0.17	0.16	0.06	0.04	0.15	7.57	円形	半円形	単層	1			
20			Pit	111	5Q-4I23			Ⅳ	N-68°-W	0.46	0.29	0.17	0.11	0.17	7.55	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18・20			Pit	113	5Q-4I16	<Pit114		Ⅳ	N-85°-E	(0.20)	0.27	0.14	0.13	0.22	7.46	円形	半円形	単層	1			
18・20			Pit	114	5Q-4I16	>Pit113		Ⅳ	N-62°-E	0.30	0.27	0.08	0.06	0.30	7.40	円形	皿形	単層	1			
20			Pit	116	5Q-4H25			Ⅳ	N-44°-W	0.30	0.18	0.10	0.08	0.11	7.43	楕円形	皿形	レンズ状	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
			種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
										長軸	短軸	長軸	短軸									
20			Pit	117	5Q-4I21			Ⅳ	N-28°-E	0.21	0.18	0.13	0.11	0.22	7.47	円形	U字形	単層	1			
20			Pit	118	5Q-4I21, 5Q-5I1			Ⅳ	N-69°-W	0.32	0.24	0.16	0.11	0.22	7.46	楕円形	半円形	レンズ状	2			
20			Pit	119	5Q-4I21・22			Ⅳ	N-33°-E	0.26	0.23	0.16	0.14	0.11	7.60	円形	皿形	レンズ状	2			
20			Pit	120	5Q-4I21			Ⅳ	N-15°-W	0.28	0.22	0.12	0.08	0.14	7.55	楕円形	皿形	単層	1			
20			Pit	121	5Q-4I22			Ⅳ	N-7°-W	0.17	0.15	0.07	0.06	0.20	7.53	円形	U字形	単層	1			
20			Pit	123	5Q-5H5	<Pit124		Ⅳ	N-51°-E	0.53	0.23	0.34	(0.07)	0.11	7.57	楕円形	皿形	単層	1			
20			Pit	124	5Q-5H5	>Pit123		Ⅳ	N-22°-W	0.34	0.32	0.20	0.16	0.11	7.56	円形	皿形	レンズ状	2			
20			Pit	125	5Q-5H5			Ⅳ	N-58°-W	0.22	0.21	0.12	0.10	0.27	7.41	円形	U字形	単層	1			
20			Pit	126	5Q-5H5			Ⅳ	N-67°-E	0.22	0.17	0.10	0.05	0.23	7.44	楕円形	皿形	レンズ状	2			
20			Pit	127	5Q-5H5			Ⅳ	N-60°-E	0.25	0.22	0.15	0.12	0.17	7.50	円形	半円形	レンズ状	2			
20			Pit	128	5Q-5H5, 5Q-5I1			Ⅳ	N-49°-E	0.18	0.15	0.08	0.06	0.20	7.48	円形	U字形	単層	1			
20			Pit	129	5Q-5I1			Ⅳ	N-66°-W	0.19	0.14	0.07	0.05	0.19	7.50	楕円形	皿形	単層	1			
20			Pit	130	5Q-5I2			Ⅳ	N-30°-E	0.43	0.41	0.32	0.30	0.14	7.53	円形	(皿形)	(レンズ状)	2	有		須恵器/有台杯
20			Pit	131	5Q-5I2			Ⅳ	N-30°-E	0.27	0.20	0.17	0.09	0.12	7.56	楕円形	皿形	レンズ状	2			
20			Pit	132	5Q-5I2			Ⅳ	N-30°-W	0.32	0.28	0.11	0.10	0.16	7.52	円形	皿形	レンズ状	2			
20			Pit	133	5Q-5I2			Ⅳ	N-51°-W	0.40	0.38	0.29	0.22	0.17	7.51	円形	半円形	レンズ状	2			
20			Pit	135	5Q-4I25, 5Q-5I5			Ⅳ	N-7°-W	0.59	0.52	0.41	0.27	0.16	7.55	円形	皿形	レンズ状	3			
20			Pit	139	5Q-5I10	>Pit140		Ⅳ	N-10°-E	0.37	0.36	0.22	0.19	0.28	7.54	円形	皿形	レンズ状	2			
20			Pit	140	5Q-5I10	<Pit139		Ⅳ	N-11°-E	(0.28)	(0.26)	(0.05)	(0.05)	0.24	7.59	－	皿形	単層	1			
20			Pit	141	5Q-5I9・10			Ⅳ	N-33°-W	0.27	0.22	0.09	0.06	0.20	7.58	楕円形	皿形	単層	1			
20			Pit	143	5Q-5I9			Ⅳ	N-27°-E	0.38	0.27	0.14	0.13	0.15	7.61	楕円形	皿形	単層	1			
20			Pit	144	5Q-5I9			Ⅳ	N-86°-W	0.23	0.20	0.12	0.08	0.25	7.47	円形	半円形	単層	1			
20			Pit	145	5Q-5I8			Ⅳ	N-43°-E	0.22	0.19	0.08	0.07	0.19	7.48	円形	半円形	レンズ状	2			
20			Pit	146	5Q-5I8			Ⅳ	N-39°-E	0.30	0.25	0.23	0.17	0.14	7.54	円形	皿形	単層	1			
20			Pit	147	5Q-5I11			Ⅳ	N-9°-W	0.17	0.16	0.10	0.09	0.19	7.49	円形	半円形	単層	1			
20			Pit	148	5Q-5I11			Ⅳ	N-42°-E	(0.30)	0.26	0.12	0.10	0.14	7.53	円形	皿形	レンズ状	2			
20			Pit	149	5Q-5I11			Ⅳ	N-26°-E	(0.37)	0.24	0.20	0.15	0.21	7.48	楕円形	半円形	レンズ状	2			
20			Pit	150	5Q-5I13			Ⅳ	N-36°-E	0.16	0.16	0.09	0.07	0.13	7.62	円形	半円形	単層	1			
20			Pit	153	5Q-5I14			Ⅳ	N-43°-E	0.28	0.24	0.17	0.15	0.18	7.61	円形	箱形	単層	1	有		石/礫
20			Pit	154	5Q-5I14			Ⅳ	N-39°-E	0.26	0.25	0.12	0.12	0.17	7.61	円形	台形	単層	1			
20			Pit	155	5Q-5I14			Ⅳ	N-1°-E	0.25	0.21	0.13	0.12	0.28	7.51	円形	半円形	単層	1			
20			Pit	156	5Q-5I14			Ⅳ	N-47°-E	0.22	0.22	0.09	0.09	0.15	7.62	円形	皿形	単層	1			
20			Pit	157	5Q-5I15			Ⅳ	N-53°-E	0.35	0.30	0.20	0.17	0.12	7.68	円形	皿形	レンズ状	2			
20			Pit	160	5Q-5I18・19	<SK159		Ⅳ	N-27°-E	(0.22)	0.22	(0.13)	0.12	0.14	7.65	楕円形	－	－	－			
20			Pit	162	5Q-5I13・18			Ⅳ	N-41°-W	(0.40)	0.35	0.26	0.22	0.16	7.64	円形	皿形	レンズ状	3			
20			Pit	163	5Q-5I18			Ⅳ	N-24°-W	0.21	0.19	0.10	0.05	0.18	7.62	円形	半円形	単層	1			
20			Pit	164	5Q-5I18			Ⅳ	N-44°-W	0.20	0.19	0.11	0.11	0.11	7.70	方形	皿形	単層	1			
20			Pit	165	5Q-5I18			Ⅳ	N-58°-W	0.50	0.44	0.43	0.34	0.13	7.67	円形	皿形	単層	1			
20			Pit	166	5Q-5I17			Ⅳ	N-55°-W	0.16	0.15	0.08	0.07	0.11	7.63	円形	皿形	単層	1			
20			Pit	167	5Q-5I17			Ⅳ	N-35°-W	0.17	0.17	0.08	0.08	0.10	7.64	円形	皿形	単層	1			
20			Pit	168	5Q-5I17			Ⅳ	N-0°-S	0.20	0.17	0.15	0.07	0.13	7.62	楕円形	皿形	レンズ状	2			
20			Pit	169	5Q-5I17			Ⅳ	N-28°-W	0.22	0.20	0.12	0.09	0.14	7.62	円形	半円形	レンズ状	2			
20			Pit	170	5Q-5I17			Ⅳ	N-8°-E	0.18	0.13	0.11	0.04	0.10	7.65	楕円形	皿形	単層	1			
20			Pit	173	5Q-5I22・23			Ⅳ	N-39°-E	0.27	0.24	0.08	0.05	0.17	7.61	円形	半円形	単層	1			
20			Pit	174	5Q-5I24			Ⅳ	N-66°-E	0.45	0.30	0.18	0.13	0.24	7.56	楕円形	－	単層	1			
20			Pit	176	5Q-5I24	>SD161		Ⅳ	N-7°-W	0.21	0.20	0.12	0.11	0.09	7.72	円形	皿形	レンズ状	2			
20			Pit	178	5Q-5I25			Ⅳ	N-80°-W	0.22	0.17	0.11	0.06	0.08	7.74	楕円形	皿形	単層	1			
20			Pit	179	5Q-5I25			Ⅳ	N-76°-W	0.21	0.18	0.11	0.07	0.08	7.75	円形	皿形	単層	1			
20			Pit	180	5Q-5I23, 5Q-6I3			Ⅳ	N-62°-E	(0.38)	0.37	(0.31)	0.23	0.11	7.69	楕円形	皿形	単層	1			
20			Pit	181	5Q-5I23, 5Q-6I3			Ⅳ	N-72°-W	0.29	0.26	0.14	0.13	0.09	7.70	円形	皿形	レンズ状	2			
20			Pit	182	5Q-6I3			Ⅳ	N-38°-E	0.15	0.13	0.04	0.04	0.11	7.68	円形	皿形	単層	1			
20			Pit	186	5Q-6I5			Ⅳ	N-21°-W	0.68	0.57	0.40	0.32	0.27	7.50	楕円形	箱形	レンズ状	3			
20			Pit	187	5Q-6I5			Ⅳ	N-68°-E	0.33	0.30	0.23	0.16	0.13	7.64	円形	皿形	単層	1			
20			Pit	188	5Q-6I5			Ⅳ	N-31°-W	0.20	0.20	0.10	0.10	0.13	7.64	円形	半円形	単層	1			
20			Pit	189	5Q-6I4・5・9・10			Ⅳ	N-1°-E	0.47	0.39	0.26	0.23	0.53	7.24	楕円形	U字形	レンズ状	3	有		土師器/無台椀・長甕
20			Pit	190	5Q-6I10			Ⅳ	N-81°-W	0.20	0.18	0.15	0.08	0.10	7.66	円形	皿形	単層	1			
20			Pit	191	5Q-6I10			Ⅳ	N-24°-E	0.33	0.31	0.18	0.15	0.20	7.56	円形	皿形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
			種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
										長軸	短軸	長軸	短軸									
20			Pit	192	5Q-6I10			Ⅳ	N-67°-E	0.22	0.18	0.10	0.08	0.08	7.69	円形	皿形	単層	1			
18			Pit	195	5Q-3I23			Ⅳ	N-66°-W	0.45	0.29	0.18	0.11	0.36	7.34	楕円形	皿形	レンズ状	3			
18			Pit	196	5Q-3I16・17・21・22			Ⅳ	N-31°-E	0.35	0.27	0.15	0.11	0.17	7.56	楕円形	皿形	レンズ状	2			
20			Pit	197	5Q-5H4			Ⅳ	N-40°-W	0.34	0.30	0.25	0.23	0.36	7.34	円形	U字形	レンズ状	2			
20			Pit	198	5Q-5H10		中世	Ⅲc	N-38°-W	(0.37)	(0.12)	(0.23)	(0.07)	0.10	7.57	－	－	レンズ状	4			
18			Pit	199	5Q-3I16			Ⅳ	N-60°-W	0.30	0.28	0.22	0.17	0.08	7.64	円形	箱形	単層	1			
18			Pit	201	5Q-3J21			Ⅳ	N-77°-E	0.40	0.39	0.09	0.06	0.33	7.49	円形	皿形＋U字形	レンズ状	4			
20			Pit	204	5Q-5J16			Ⅳ	N-74°-E	0.17	0.14	0.10	0.05	0.13	7.72	円形	半円形	単層	1			
20			Pit	205	5Q-5J11			Ⅳ	N-58°-E	0.28	0.26	0.16	0.13	0.37	7.45	円形	U字形	単層	1			
20			Pit	207	5Q-5J17	>Pit208		Ⅳ	N-58°-W	0.42	0.35	0.25	0.20	0.33	7.51	楕円形	半円形	レンズ状	2			
20			Pit	208	5Q-5J17	<Pit207		Ⅳ	N-58°-W	(0.28)	0.35	(0.15)	0.18	0.34	7.50	楕円形	皿形	レンズ状	2			
20・55		207a・c	Pit	209	5Q-5J12		中世	Ⅳ	N-59°-E	0.42	0.36	0.21	0.15	0.41	7.44	円形	台形	レンズ状	2	有	169	SB1361 土師器/無台椀・長甕・小甕、石/軽石製石製品
20・55		207a	Pit	210	5Q-5J12			Ⅳ	N-64°-W	(0.30)	0.28	(0.10)	0.07	0.31	7.48	円形	－	－	2			
20			Pit	211	5Q-5J7			Ⅳ	N-66°-W	0.28	0.23	0.15	0.12	0.19	7.60	円形	半円形	レンズ状	2	有		土師器/長甕
20			Pit	212	5Q-5J17	>Pit213		Ⅳ	N-67°-E	0.44	0.29	0.21	0.09	0.28	7.55	楕円形	皿形	レンズ状	2			
20・55		207c	Pit	213	5Q-5J17	<Pit214		Ⅳ	N-27°-E	(0.22)	0.23	0.12	0.11	0.22	7.61	円形	－	－	－			
20			Pit	214	5Q-5J12・17			Ⅳ	N-41°-E	0.30	0.28	0.18	0.13	0.14	7.64	円形	皿形	レンズ状	2			
20			Pit	215	5Q-5J13・18			Ⅳ	N-34°-E	0.47	0.40	0.28	0.22	0.35	7.41	円形	U字形	レンズ状	4	有		土師器/無台椀
20			Pit	216	5Q-5J13			Ⅳ	N-2°-W	0.46	0.38	0.21	0.20	0.43	7.34	楕円形	U字形	レンズ状	2			
20			Pit	218	5Q-5J22			Ⅳ	N-57°-E	0.32	0.23	0.13	0.09	0.10	7.70	楕円形	皿形	単層	1			
20			Pit	219	5Q-5J18			Ⅳ	N-18°-E	0.34	0.34	0.20	0.20	0.34	7.45	円形	－	－	2			
20			Pit	221	5Q-5J23			Ⅳ	N-41°-W	0.26	0.21	0.14	0.09	0.16	7.64	楕円形	皿形	単層	1	有	145	土師器/無台椀、須恵器/無台杯
20・55		207b・c	Pit	222	5Q-5J23		中世	Ⅳ	N-12°-E	0.30	0.30	0.17	0.15	0.25	7.57	円形	V字形	レンズ状	2	有		SB1361　土師器/無台椀
20			Pit	223	5Q-5J23・24	<Pit224		Ⅳ	N-79°-E	0.48	(0.29)	0.30	(0.20)	0.12	7.72	(円形)	皿形	レンズ状	2			
20			Pit	224	5Q-5J23・24	>Pit223		Ⅳ	N-79°-W	0.44	0.40	0.22	0.18	0.37	7.47	円形	U字形	レンズ状	2			
20			Pit	225	5Q-5J11			Ⅳ	N-3°-W	0.24	0.21	0.14	0.10	0.09	7.74	円形	－	単層	1			
20			Pit	226	5Q-6J1・6			Ⅳ	N-27°-W	0.37	0.31	0.25	0.16	0.15	7.63	楕円形	－	－	－			
20			Pit	227	5Q-6J6			Ⅳ	N-41°-W	0.37	0.34	0.26	0.20	0.53	7.25	円形	U字形	レンズ状	2			
20			Pit	230	5Q-6J6	<SX193		Ⅳ	N-50°-W	(0.24)	0.26	0.18	0.16	0.42	7.25	円形	U字形	単層	1			
20			Pit	231	5Q-6J7			Ⅳ	N-35°-W	(0.16)	(0.30)	(0.12)	(0.20)	0.13	7.71	－	－	－	－			
20			Pit	232	5Q-6J2	>SK596		Ⅳ	N-19°-W	0.26	0.25	0.14	0.13	0.10	7.77	円形	皿形	レンズ状	2			
18			Pit	233	5Q-3J22, 5Q-4J2	<Pit234		Ⅳ	N-18°-W	(0.26)	0.26	0.18	0.13	0.16	7.72	楕円形	皿形	単層	1			
18			Pit	234	5Q-4J2	>Pit233		Ⅳ	N-40°-W	0.30	0.22	0.15	0.10	0.09	7.79	楕円形	皿形	単層	1			
20			Pit	235	5Q-5J13			Ⅳ	N-12°-E	0.38	0.30	0.27	0.14	0.20	7.58	楕円形	皿形	レンズ状	2			
20			Pit	236	5Q-5J13			Ⅳ	N-6°-E	0.17	0.16	0.09	0.05	0.16	7.62	円形	U字形	単層	1			
20			Pit	237	5Q-5J13			Ⅳ	N-79°-E	0.38	0.25	0.20	0.13	0.10	7.67	楕円形	皿形	単層	1			
20			Pit	239	5Q-5J13			Ⅳ	N-29°-E	0.25	0.24	0.10	0.07	0.28	7.51	円形	皿形	単層	1			
18・20			Pit	243	5Q-4J13・18			Ⅳ	N-73°-E	0.28	0.22	0.06	0.05	0.26	7.62	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18			Pit	246	5Q-4J8	<Pit92		Ⅳ	N-31°-W	0.33	0.18	0.09	0.07	0.38	7.48	楕円形	U字形	単層	1			
18・20			Pit	247	5Q-4J17			Ⅳ	N-14°-E	0.48	0.35	0.33	0.20	0.19	7.64	楕円形	皿形	単層	1			
20			Pit	249	5Q-4J22			Ⅳ	N-5°-E	0.35	0.27	0.09	0.05	0.23	7.61	楕円形	半円形	単層	1	有	145	土師器/無台椀・小甕、黒色土器/無台椀
20			Pit	250	5Q-5J4			Ⅳ	N-74°-W	0.30	0.28	0.20	0.17	0.39	7.43	円形	台形	単層	1	有		土師器/長甕
20			Pit	251	5Q-5J4			Ⅳ	N-80°-W	0.30	0.28	0.17	0.12	0.18	7.64	円形	皿形	単層	1			
20・55		207a・d	Pit	252	5Q-5J4・9		中世	Ⅳ	N-72°-W	0.31	0.26	0.14	0.14	0.41	7.39	円形	U字形	ブロック状	2			SB1361
20			Pit	253	5Q-5J9			Ⅳ	N-56°-E	0.28	0.25	0.13	0.10	0.22	7.58	円形	皿形	単層	1			
20			Pit	254	5Q-5J9			Ⅳ	N-67°-W	0.30	0.29	0.20	0.17	0.14	7.65	方形	皿形	単層	1	有		土師器/無台椀・長甕
20			Pit	255	5Q-5J9			Ⅳ	N-60°-E	0.29	0.24	0.15	0.12	0.23	7.57	円形	半円形	単層	1	有		土師器/無台椀・長甕、黒色土器/無台椀
20			Pit	256	5Q-5J9			Ⅳ	N-46°-W	0.23	0.22	0.09	0.07	0.19	7.62	円形	U字形	単層	1			
20			Pit	257	5Q-5J5・10			Ⅳ	N-3°-E	0.39	0.32	0.32	0.27	0.45	7.36	楕円形	箱形	レンズ状	2			
20			Pit	258	5Q-5J10			Ⅳ	N-66°-W	0.30	0.23	0.18	0.10	0.20	7.60	楕円形	皿形	単層	1			
20・55		207b	Pit	260	5Q-5J19			Ⅳ	N-18°-E	0.34	0.32	0.10	0.08	0.60	7.22	円形	U字形	レンズ状	2	有		石/砥石
20			Pit	261	5Q-5J19			Ⅳ	N-19°-E	0.35	0.30	0.19	0.17	0.38	7.43	円形	U字形	レンズ状	2	有	182	金属/刀子・鏃
20			Pit	262	5Q-5J19・20			Ⅳ	N-30°-E	0.23	0.23	0.11	0.10	0.19	7.65	円形	半円形	単層	1			
20			Pit	263	5Q-5J15			Ⅳ	N-75°-E	0.39	0.35	0.24	0.22	0.15	7.67	円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/長甕
19・20			Pit	264	5Q-5J15			Ⅳ	N-64°-W	0.20	0.17	0.10	0.07	0.12	7.68	円形	箱形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
			種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
										長軸	短軸	長軸	短軸									
19・20・55		207b・d	Pit	265	5Q-5J15		中世	Ⅳ	N-7°-W	0.24	0.24	0.18	0.15	0.33	7.49	円形	U字形	単層	1			SB1361
19・20			Pit	266	5Q-5J15			Ⅳ	N-9°-W	0.21	0.21	0.13	0.12	0.21	7.61	円形	台形	単層	1			
19・20			Pit	267	5Q-5J20	>Pit268		Ⅳ	N-48°-E	0.39	0.34	0.15	0.12	0.52	7.35	円形	U字形	単層	1			
19・20			Pit	268	5Q-5J20	<Pit267		Ⅳ	N-50°-E	(0.14)	0.19	(0.12)	0.10	0.10	7.78	円形	皿形	単層	1			
20			Pit	269	5Q-5J20			Ⅳ	N-58°-E	0.43	0.29	0.16	0.13	0.48	7.39	楕円形	階段形	レンズ状	3			
20			Pit	272	5Q-5J24			Ⅳ	N-56°-E	(0.46)	(0.18)	(0.20)	(0.08)	0.15	7.70	−	−	単層	1			
20			Pit	273	5Q-5J20			Ⅳ	N-67°-E	0.19	0.13	0.09	0.05	0.13	7.73	楕円形	皿形	単層	1			
19・20			Pit	274	5R-5A11			Ⅳ	N-66°-E	0.26	0.22	0.16	0.11	0.29	7.53	円形	U字形	単層	1			
19・20			Pit	275	5R-5A11			Ⅳ	N-77°-W	0.17	0.14	0.09	0.06	0.14	7.70	円形	皿形	単層	1			
19・20			Pit	276	5R-5A11			Ⅳ	N-22°-W	0.20	0.17	0.09	0.08	0.24	7.60	円形	U字形	単層	1			
20			Pit	277	5R-5A16			Ⅳ	N-41°-E	0.29	0.24	0.22	0.15	0.40	7.50	楕円形	半円形	単層	1			
20			Pit	278	5Q-5J14			Ⅳ	N-3°-W	0.24	0.18	0.17	0.07	0.11	7.68	楕円形	皿形	単層	1			
20			Pit	279	5Q-5J14			Ⅳ	N-36°-W	0.47	0.45	0.25	0.17	0.49	7.27	円形	U字形	レンズ状	2			
20・25	15	21	Pit	281	5Q-5J9・10	<SK280		Ⅳ	N-90°	(0.50)	(0.40)	(0.14)	(0.13)	0.51	7.28	楕円形	台形	ブロック状	5	有	145	須恵器/無台杯
17・27	17	27	Pit	293	5R-1B7・12	<SK292		Ⅳ	N-82°-E	(0.23)	0.33	(0.17)	0.16	0.11	7.95	円形	半円形	単層	1			
15・16・17・53		202b	Pit	301	5R-1B22	>SK299		Ⅳ	N-77°-W	0.25	0.24	0.17	0.15	0.61	7.56	円形	U字形	水平レンズ	3			
15・16・17			Pit	302	5R-1B17	>SK299		Ⅳ	N-35°-E	0.34	0.26	0.14	0.12	0.36	7.81	楕円形	U字形	単層	1			
15・16・17・54		204a	Pit	304	5R-1B18・19	<SD289, SK303		Ⅳ	N-41°-E	(0.32)	(0.20)	0.13	0.08	0.21	7.57	楕円形	−	−	−			
15・16・17			Pit	309	5R-2B10			Ⅳ	N-33°-E	0.41	0.40	0.23	0.21	0.21	7.88	円形	皿形	レンズ状	2			
15・16			Pit	328	5R-1A24	>SK327		Ⅳ	N-22°-E	0.28	0.27	0.14	0.09	0.38	7.72	円形	U字形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀
15・16			Pit	329	5R-1A18・19	>SK327		Ⅳ	N-78°-E	0.27	0.25	0.16	0.13	0.48	7.59	円形	台形	単層	1			
15・16・31・51・52	24	45, 199c, 200a・d	Pit	333	5R-1A13・14	<SK334	古代	Ⅳ	N-69°-W	0.50	(0.47)	0.13	0.10	0.10	7.96	円形	階段形	レンズ状	2	有	167	SB1354　土師器/長甕・小甕、石/軽石製石製品
15・16			Pit	337	5R-1A13	>SK335		Ⅳ	N-34°-W	0.20	0.18	0.09	0.07	0.33	7.71	円形	U字形	単層	1			
15・16			Pit	338	5R-1A19	>SK335		Ⅳ	N-69°-E	0.20	0.17	0.11	0.10	0.09	7.97	円形	皿形	単層	1	有		土師器/無台椀・長甕
15・16・51		199c	Pit	339	5R-1A13・14		古代	Ⅳ	N-61°-E	0.36	0.35	0.25	0.23	0.20	7.83	円形	台形	−	−	有		SB1353　土師器/無台椀・長甕
15・16			Pit	340	5R-1A19	>SK327		Ⅳ	N-48°-W	0.30	0.28	0.10	0.07	0.37	7.70	円形	半円形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀
15・16・50	63	188	Pit	344	5R-1A11・12・16・17			Ⅳ	N-61°-W	0.60	0.45	0.28	0.21	0.51	7.52	楕円形	半円形	ブロック状	5	有	145	土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/無台杯
15・16			Pit	346	5R-1A11・16	>SD345		Ⅳ	N-44°-E	0.30	0.27	0.19	0.08	0.35	7.66	円形	半円形	レンズ状	2	有		須恵器/長頸瓶
15・16・50・52	63	189, 200c	Pit	348	5R-1A16	>SD318・347		Ⅳ	N-68°-W	0.62	0.48	0.23	0.18	0.44	7.56	楕円形	漏斗形	ブロック状	3	有		土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/無台杯
15・16			Pit	351	5R-1A17	>SK350		Ⅳ	N-30°-W	0.21	0.17	0.06	0.04	0.28	7.73	楕円形	U字形	単層	1			
15・16・50	64	190	Pit	354	5R-1A11・16			Ⅳ	N-32°-E	(0.31)	0.43	0.22	0.14	0.57	7.41	円形	U字形	レンズ状	2	有	145	土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器/無台杯
15・16・31・50	64	191	Pit	356	5R-2A3	>SK355		Ⅳ	N-34°-W	0.52	0.49	0.16	0.14	0.59	7.53	円形	U字形	ブロック状	4	有		土師器/無台椀・長甕
15・16			Pit	364	5Q-1J20			Ⅳ	N-75°-W	0.33	0.30	0.14	0.12	0.38	7.61	円形	U字形	水平	2			
15・16			Pit	365	5Q-1J20			Ⅳ	N-72°-E	0.26	0.20	0.13	0.12	0.28	7.71	楕円形	半円形	単層	1	有		土師器/長甕
15・16			Pit	366	5Q-1J20, 5R-1A16	>SD347, <Pit367		Ⅳ	N-9°-W	(0.08)	(0.10)	(0.03)	(0.04)	0.18	7.82	円形	皿形	単層	1			
15・16			Pit	367	5Q-1J20, 5R-1A16	>SD347, <Pit366		Ⅳ	N-65°-W	0.23	0.21	0.09	0.04	0.32	7.68	円形	半円形	レンズ状	2			
15・16			Pit	368	5Q-1J20			Ⅳ	N-55°-E	0.32	(0.31)	(0.20)	0.11	0.49	7.49	円形	U字形	レンズ状	3	有		土師器/小甕
15・16			Pit	370	5R-1A16			Ⅳ	N-62°-E	0.20	0.14	0.11	0.06	0.26	7.74	楕円形	U字形	単層	1			
15・16			Pit	371	5R-1A12			Ⅳ	N-40°-E	0.33	0.29	0.22	0.15	0.29	7.73	円形	台形	ブロック状	2	有		土師器/長甕・鍋
15・16			Pit	372	5R-1A17	>SD345		Ⅳ	N-65°-E	0.22	0.22	0.12	0.07	0.23	7.80	円形	台形	ブロック状	3			
15・16			Pit	373	5R-1A12			Ⅳ	N-26°-W	(0.23)	0.17	0.12	0.09	0.25	7.80	楕円形	U字形	レンズ状	2			
15・16・31		47	Pit	374	5R-1A7・12			Ⅳ	N-12°-W	0.17	0.16	0.09	0.08	0.18	7.86	円形	U字形	レンズ状	2			
15・16			Pit	375	5R-1A12			Ⅳ	N-32°-E	0.29	0.21	0.15	0.12	0.31	7.74	楕円形	U字形	柱痕	3	有	146	土師器/長甕・小甕
15・16			Pit	376	5R-1A12			Ⅳ	N-6°-W	0.20	0.19	0.08	0.07	0.29	7.76	円形	U字形	ブロック状	2	有		土師器/無台椀
15・16			Pit	377	5R-1A12			Ⅳ	N-14°-W	0.47	0.29	0.34	0.17	0.35	7.69	楕円形	箱形	単層	1	有		土師器/無台椀
15・16			Pit	378	5R-1A12			Ⅳ	N-59°-E	0.28	0.21	0.15	0.10	0.13	7.89	楕円形	台形	単層	1			
15・16			Pit	379	5R-1A17			Ⅳ	N-2°-W	0.23	0.19	0.13	0.12	0.28	7.74	楕円形	U字形	レンズ状	2			
15・16・52		200a・c	Pit	380	5R-1A17		古代	Ⅳ	N-88°-W	0.32	0.29	0.19	0.15	0.31	7.70	円形	箱形	単層	1	有	146	SB1354　土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋
15・16			Pit	381	5R-1A17			Ⅳ	N-11°-W	0.20	0.18	0.11	0.08	0.24	7.77	円形	U字形	単層	1			
15・16			Pit	382	5R-1A17			Ⅳ	N-11°-W	0.27	0.25	0.18	0.15	0.11	7.87	円形	皿形	単層	1			
15・16・52		200c	Pit	384	5R-1A17			Ⅳ	N-84°-E	0.19	0.17	0.11	0.08	0.10	7.91	円形	皿形	レンズ状	2			
15・16・52		201a・d	Pit	385	5R-1A17		古代	Ⅳ	N-50°-W	0.19	0.18	0.12	0.12	0.13	7.87	円形	台形	単層	1			SB1355
15・16			Pit	386	5R-1A17			Ⅳ	N-40°-E	0.22	0.19	0.17	0.15	0.07	7.93	円形	皿形	レンズ状	2			
15・16・52		201a	Pit	387	5R-1A16	>SD347, Pit388		Ⅳ	N-81°-E	0.32	0.28	0.24	0.18	0.09	7.93	円形	皿形	単層	1			
15・16			Pit	388	5R-1A16・21	<Pit387, >SK389		Ⅳ	N-13°-E	(0.23)	0.27	0.17	0.15	0.46	7.55	円形	U字形	単層	1	有		土師器/無台椀・長甕
15・16			Pit	390	5R-1A21	>Pit391		Ⅳ	N-62°-W	0.23	0.23	0.13	0.13	0.26	7.75	円形	半円形	単層	1	有		土師器/無台椀・長甕

図版No.	写真図版No.	SP記号	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
			種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
										長軸	短軸	長軸	短軸									
15・16・52		201c	Pit	391	5R-1A21	<Pit390, >Pit1269		Ⅳ	N-72°-E	0.60	(0.22)	0.38	(0.18)	0.10	7.88	(不整形)	皿形	単層	1			
15・16			Pit	392	5R-1A21			Ⅳ	N-32°-E	0.27	(0.11)	0.16	0.13	0.16	7.83	円形	台形	レンズ状	2			
15・16・52		201c	Pit	393	5R-1A21		古代	Ⅳ	N-47°-E	(0.38)	0.32	0.15	0.15	0.59	7.42	円形	台形	ブロック状	3	有		SB1355　土師器/無台椀・長甕
15・16			Pit	394	5R-1A21	>SD318		Ⅳ	N-1°-W	0.19	0.17	0.10	0.05	0.26	7.75	方形	U字形	単層	1			
15・16			Pit	395	5R-1A22			Ⅳ	N-76°-E	0.49	0.30	0.39	0.23	0.10	7.92	楕円形	台形	レンズ状	2			
15・16			Pit	396	5R-1A22			Ⅳ	N-10°-W	0.48	0.28	0.24	0.15	0.20	7.83	楕円形	階段形	レンズ状	2	有		土師器/長甕
15・16			Pit	397	5R-1A22			Ⅳ	N-26°-W	0.28	0.26	0.11	0.09	0.26	7.76	円形	U字形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀
15・16			Pit	398	5R-1A22	>Pit399		Ⅳ	N-31°-W	0.26	0.22	0.14	0.11	0.22	7.81	円形	半円形	レンズ状	2			
15・16			Pit	399	5R-1A22	<Pit398		Ⅳ	N-81°-E	0.34	(0.17)	0.21	0.11	0.16	7.88	円形	皿形	レンズ状	2			
15・16			Pit	400	5R-1A22			Ⅳ	N-64°-W	0.31	0.27	0.14	0.09	0.55	7.51	円形	U字形	レンズ状	2	有		土師器/長甕
15・16			Pit	401	5R-1A22	<Pit402	古代	Ⅳ	N-54°-E	(0.18)	0.34	0.11	0.11	0.34	7.72	円形	U字形	単層	1	有		土師器/小甕
15・16・52		201d	Pit	402	5R-1A22	>Pit401, <Pit403	古代	Ⅳ	N-63°-E	0.42	0.30	0.16	0.09	0.33	7.73	楕円形	台形	ブロック状	2	有		SB1355　土師器/長甕
15・16・52		201d	Pit	403	5R-1A22	>Pit402		Ⅳ	N-47°-E	0.12	0.10	0.08	0.03	0.15	7.91	円形	U字形	単層	1			
15・16			Pit	404	5R-1A22			Ⅳ	N-70°-E	0.21	0.17	0.12	0.07	0.07	7.97	円形	皿形	レンズ状	2			
15・16			Pit	405	5R-1A22			Ⅳ	N-67°-E	0.21	0.17	0.12	0.10	0.18	7.87	円形	半円形	レンズ状	2			
15・16			Pit	406	5R-1A22・23			Ⅳ	N-37°-W	0.39	0.29	0.21	0.15	0.24	7.78	楕円形	U字形	レンズ状	3	有		土師器/小甕・鍋
15・16・50	64	192	Pit	407	5R-1A22, 5R-2A2			Ⅳ	N-30°-W	0.49	0.44	0.20	0.15	0.72	7.33	円形	U字形	ブロック状	3	有		土師器/無台椀・小甕
15・16			Pit	408	5R-2A1			Ⅳ	N-82°-W	(0.34)	(0.33)	0.23	0.19	0.41	7.66	円形	U字形	レンズ状	2			
15・16			Pit	409	5R-2A2			Ⅳ	N-63°-E	0.21	0.16	0.13	0.06	0.12	7.93	楕円形	皿形	単層	1			
15・16			Pit	410	5R-2A2			Ⅳ	N-40°-E	0.35	0.32	0.23	0.17	0.13	7.93	円形	皿形	単層	1			
15・16			Pit	411	5R-2A2			Ⅳ	N-73°-W	0.36	0.32	0.22	0.2	0.52	7.56	円形	U字形	単層	1	有		土師器/長甕、石/礫
15・16・52		201b	Pit	412	5R-2A2	>SD318		Ⅳ	N-70°-W	0.20	0.19	0.10	0.06	0.11	7.95	円形	皿形	単層	1			
15・16・52		201b・d	Pit	413	5R-2A2		古代	Ⅳ	N-74°-E	0.26	0.25	0.15	0.14	0.19	7.88	円形	台形	レンズ状	2	有		SB1355　土師器/無台椀・長甕
15・16			Pit	414	5R-2A2・3			Ⅳ	N-71°-W	0.28	0.24	0.15	0.10	0.51	7.57	円形	U字形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀・長甕・小甕
15・16・31		52	Pit	415	5R-2A3	>SK355		Ⅳ	N-11°-W	0.23	0.22	0.14	0.14	0.20	7.90	円形	U字形	レンズ状	2			
15・16			Pit	416	5R-2A3	>SK355		Ⅳ	N-74°-E	0.28	0.24	(0.10)	(0.08)	0.55	7.58	円形	U字形	ブロック状	3	有		土師器/長甕・無台椀
15・16			Pit	417	5R-2A3・4			Ⅳ	N-85°-W	0.50	0.39	0.45	0.27	0.33	7.79	楕円形	台形	レンズ状	2	有		土師器/長甕
15・16			Pit	418	5R-2A4			Ⅳ	N-75°-W	0.30	0.27	0.20	0.17	0.22	7.91	円形	台形	レンズ状	2			
15・16・54		205a・d	Pit	419	5R-2A3・4		古代	Ⅳ	N-19°-W	0.26	0.22	0.14	0.11	0.63	7.50	円形	U字形	単層	1			SB1359
15・16			Pit	420	5R-2A4			Ⅳ	N-78°-E	0.39	0.33	0.24	0.20	0.13	8.02	円形	皿形	レンズ状	2			
15・16・52		200b・c	Pit	421	5R-1A23・24, 5R-2A3・4		古代	Ⅳ	N-44°-E	0.17	0.15	0.10	0.08	0.09	8.00	円形	半円形	レンズ状	2			SB1354
15・16			Pit	422	5R-1A23	>SD317		Ⅳ	N-89°-E	0.20	0.18	0.10	0.06	0.11	7.95	円形	半円形	単層	1			
15・16・52		200c	Pit	423	5R-1A23	>SD317		Ⅳ	N-34°-E	0.16	0.15	0.07	0.06	0.07	8.00	円形	半円形	単層	1			
15・16・52		200c	Pit	424	5R-1A18	>SD217	古代	Ⅳ	N-64°-W	0.28	0.25	0.11	0.10	0.36	7.68	円形	U字形	レンズ状	3			SB1354
15・16・51		199b・c	Pit	426	5R-1A18		古代	Ⅳ	N-47°-E	0.40	0.35	0.20	0.17	0.20	7.86	円形	半円形	単層	1	有		SB1353　土師器/長甕
15・16			Pit	427	5R-1A18	>SD217		Ⅳ	N-25°-W	0.19	0.17	0.11	0.09	0.17	7.85	円形	U字形	レンズ状	2			
15・16・52		200a	Pit	428	5R-1A13			Ⅳ	N-30°-W	0.15	0.15	0.09	0.06	0.26	7.78	円形	U字形	単層	1	有		土師器/小甕
15・16・52		200a	Pit	429	5R-1A13			Ⅳ	N-67°-E	0.40	0.38	0.29	0.13	0.35	7.69	円形	台形	ブロック状	3			
15・16・52		200a	Pit	430	5R-1A13			Ⅳ	N-30°-W	0.25	0.24	0.16	0.14	0.38	7.65	円形	U字形	レンズ状	2			
15・16			Pit	431	5R-1A13			Ⅳ	N-47°-W	0.23	0.18	0.10	0.09	0.37	7.66	楕円形	U字形	単層	1			
15・16			Pit	432	5R-1A13			Ⅳ	N-32°-W	0.29	0.27	0.10	0.05	0.19	7.84	円形	皿形	ブロック状	2			
15・16			Pit	433	5R-1A13			Ⅳ	N-16°-E	0.22	0.20	0.13	0.09	0.22	7.81	円形	半円形	レンズ状	2			
15・16・52		200a	Pit	434	5R-1A13			Ⅳ	N-31°-W	0.26	0.26	0.16	0.11	0.31	7.72	円形	台形	レンズ状	2			
15・16			Pit	435	5R-1A12・13			Ⅳ	N-54°-E	0.24	0.20	0.16	0.08	0.30	7.75	円形	半円形	ブロック状	3	有		土師器/小甕
15・16・29・30	64・65	44C	Pit	436	5R-1A8・13	<SK332, Pit924	古代	Ⅳ	N-30°-W	(0.42)	0.51	(0.30)	0.36	0.17	7.89	円形	皿形	レンズ状	2	有	145・146	土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/無台杯
15・16			Pit	437	5R-1A4			Ⅳ	N-18°-W	(0.25)	0.20	0.07	0.07	0.19	7.87	楕円形	U字形	レンズ状	2			
15・16			Pit	438	5R-1A4			Ⅳ	N-1°-E	(0.35)	0.26	0.12	0.08	0.25	7.83	楕円形	皿形	単層	1			
15・16			Pit	439	5R-1A4			Ⅳ	N-45°-W	0.45	0.28	0.31	0.15	0.11	7.94	楕円形	皿形	レンズ状	1	有		土師器/小甕、須恵器/甕
15・16			Pit	440	5R-1A3・4			Ⅳ	N-47°-E	(0.34)	(0.29)	0.16	0.16	0.26	7.82	方形	(台形)	単層	1			
15・16・51		198a	Pit	441	5R-1A4	<Pit442	古代	Ⅳ	N-11°-W	0.34	0.24	0.10	0.08	0.24	7.84	楕円形	−	−	2			
15・16・51		198a・c	Pit	442	5R-1A4	>Pit441	古代	Ⅳ	N-3°-W	0.34	0.27	0.11	0.11	0.36	7.73	楕円形	U字形	単層	1	有	146	SB1352　土師器/無台椀・小甕
15・16			Pit	443	5R-1A4			Ⅳ	N-85°-W	0.25	0.22	0.09	0.08	0.29	7.78	円形	半円形	レンズ状	2			
15・16			Pit	444	5R-1A4	<SD289		Ⅳ	N-57°-W	(0.29)	(0.25)	0.08	0.07	0.36	7.67	円形	半円形	単層	1	有		土師器/長甕
15・16			Pit	445	5R-1A9			Ⅳ	N-33°-E	0.18	0.16	0.07	0.05	0.15	7.92	円形	皿形	ブロック状	2			
15・16			Pit	446	5R-1A9			Ⅳ	N-55°-W	0.18	0.18	0.13	0.11	0.11	7.95	円形	皿形	単層	1			
15・16			Pit	447	5R-1A9			Ⅳ	N-32°-W	0.34	0.32	0.23	0.23	0.17	7.89	円形	箱形	単層	1	有		土師器/長甕、石/礫
15・16・51		198a・b	Pit	448	5R-1A9		古代	Ⅳ	N-74°-E	0.33	0.28	0.09	0.07	0.35	7.71	円形	階段形	ブロック状	3	有		SB1352　土師器/無台椀

図版No.	写真図版No.	SP記号	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
			種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
										長軸	短軸	長軸	短軸									
15・16・51		199a	Pit	449	5R-1A9			Ⅳ	N-23°-W	0.20	0.19	0.12	0.10	0.25	7.81	円形	U字形	単層	1			
15・16・51		199a・c	Pit	450	5R-1A9		古代	Ⅳ	N-28°-E	0.32	0.27	0.23	0.15	0.15	7.92	円形	箱形	レンズ状	2			SB1353
15・16			Pit	451	5R-1A14	>SD315		Ⅳ	N-32°-W	0.26	0.23	0.19	0.18	0.08	7.98	円形	−	−	−			
15・16・52		200d	Pit	452	5R-1A14	>Pit453		Ⅳ	N-52°-E	0.42	0.35	0.19	0.14	0.38	7.66	円形	U字形	レンズ状	2			
15・16・52		200d	Pit	453	5R-1A14	<Pit452		Ⅳ	N-56°-W	(0.25)	0.35	0.15	0.14	0.16	7.89	円形	皿形	レンズ状	2			
15・16			Pit	454	5R-1A19	>SK327		Ⅳ	N-89°-E	0.33	0.32	0.14	0.08	0.39	7.68	円形	箱形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀・長甕
15・16			Pit	455	5R-1A24	>SD316		Ⅳ	N-14°-W	0.42	0.30	0.33	0.21	0.15	7.97	楕円形	皿形	レンズ状	2			
15・16・52		200d	Pit	456	5R-1A24, 5R-2A4	>SD316		Ⅳ	N-11°-E	0.22	0.21	0.10	0.08	0.42	7.71	円形	U字形	水平	2			
15・16・17・51		199d	Pit	457	5R-1A20	>SD319, Pit458	古代	Ⅳ	N-3°-E	0.34	0.26	0.12	0.09	0.22	7.83	楕円形	皿形	単層	1			SB1353
15・16・17・46		148B	Pit	458	5R-1A20	>Pit457	古代	Ⅳ	N-5°-E	0.36	(0.14)	0.15	(0.04)	0.34	7.71	−	U字形	レンズ状	2			
15・16・52		200d	Pit	459	5R-1A20	>Pit723		Ⅳ	N-80°-W	0.44	0.39	0.10	0.08	0.22	7.81	円形	箱形	レンズ状	3			
15・16・17・53		203a・c	Pit	460	5R-1A20		古代	Ⅳ	N-74°-W	0.33	0.26	0.17	0.15	0.36	7.74	楕円形	台形	レンズ状	2			SB1357
15・16・52		200b・d	Pit	461	5R-1A20		古代	Ⅳ	N-87°-E	0.18	0.17	0.12	0.09	0.09	8.02	円形	台形	単層	1	有		SB1354　土師器/小甕、須恵器/杯蓋
15・16			Pit	462	5R-1A20	>SD319		Ⅳ	N-54°-E	0.26	0.23	0.10	0.08	0.48	7.65	円形	U字形	単層	1	有	146	土師器/鍋、須恵器/無台杯
15・16・17			Pit	463	5R-1A15	>Pit464		Ⅳ	N-52°-W	0.39	0.29	0.19	0.10	0.14	7.92	楕円形	皿形	レンズ状	2			
15・16・17・51		199a・d	Pit	464	5R-1A15	<Pit463	古代	Ⅳ	N-49°-E	0.35	(0.30)	0.18	0.18	0.26	7.82	円形	台形	レンズ状	3	有	146	SB1353　土師器/無台椀・長甕・鍋
15・16・17			Pit	465	5R-1A15			Ⅳ	N-87°-E	0.31	0.21	0.06	0.05	0.56	7.52	楕円形	U字形	水平	2			
15・16・17・51		199d	Pit	466	5R-1A15			Ⅳ	N-24°-E	0.31	0.30	0.20	0.18	0.18	7.89	円形	半円形	レンズ状	2			
15・16			Pit	467	5R-1A15	<Pit468		Ⅳ	N-49°-E	0.27	0.27	0.16	0.13	0.13	7.94	円形	皿形	単層	1			
15・16			Pit	468	5R-1A15	>Pit467		Ⅳ	N-29°-E	0.30	0.24	0.19	0.10	0.31	7.77	楕円形	U字形	レンズ状	2			
15・16・17・51		199d	Pit	469	5R-1A15			Ⅳ	N-34°-W	0.40	0.39	0.18	0.14	0.34	7.72	円形	半円形	レンズ状	2			
15・16			Pit	470	5R-1A15	>SD319		Ⅳ	N-32°-W	0.27	0.25	0.14	0.11	0.14	7.94	円形	半円形	単層	1			
15・16・17			Pit	471	5R-1A15			Ⅳ	N-38°-W	0.28	0.23	0.19	0.15	0.22	7.86	楕円形	U字形	ブロック状	3			
15・16・17			Pit	472	5R-1A15			Ⅳ	N-17°-W	0.22	0.16	0.10	0.06	0.12	7.95	楕円形	U字形	単層	1			
16・25・51	16	25	Pit	473	5R-1A9・10	<SK286		Ⅳ	N-65°-W	(0.50)	(0.35)	0.22	0.16	0.39	7.67	楕円形	半円形	単層	1	有		土師器/無台椀・長甕、須恵器/甕、石/礫
15・16・51		198b	Pit	474	5R-1A10		古代	Ⅳ	N-68°-W	0.29	0.26	0.15	0.10	0.21	7.84	円形	台形	−	−			SB1352
15・16・17・51		197a・c	Pit	475	4R-10A25, 5R-1A5	>Pit476	古代	Ⅳ	N-54°-W	0.29	0.21	0.13	0.09	0.17	7.84	楕円形	半円形	単層	1			SB1351
15・16			Pit	476	5R-1A5	<Pit485		Ⅳ	N-16°-E	0.22	0.15	0.10	0.06	0.06	7.95	楕円形	皿形	単層	1			
15・16・17			Pit	478	5R-1A5			Ⅳ	N-1°-E	0.25	0.24	0.12	0.08	0.43	7.58	円形	U字形	単層	1	有		土師器/長甕
15・16・17			Pit	479	5R-1A5			Ⅳ	N-28°-W	0.42	0.27	0.12	0.06	0.44	7.59	楕円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/小甕
15・16			Pit	480	5R-1A5			Ⅳ	N-69°-W	0.22	0.18	0.11	0.10	0.19	7.86	楕円形	箱形	単層	1			
15・16			Pit	481	5R-1A5			Ⅳ	N-36°-E	0.20	0.20	0.14	0.13	0.08	7.97	円形	半円形	単層	1			
15・16・25・51	16	25, 198a	Pit	482	5R-1A5	>Pit716, <SK286	古代	Ⅳ	N-60°-W	0.42	0.37	0.25	0.22	0.22	7.83	円形	台形	レンズ状	2			SB1352
15・16・17・51		198a	Pit	483	5R-1A5			Ⅳ	N-64°-W	0.33	0.28	0.15	0.06	0.12	7.93	円形	箱形	単層	1			
15・16・17・51		197c	Pit	484	5R-1A5・10			Ⅳ	N-2°-E	0.28	0.26	0.16	0.11	0.19	7.85	円形	半円形	レンズ状	2			
15・16・17			Pit	485	4R-10B21			Ⅳ	N-63°-E	0.20	0.20	0.06	0.04	0.24	7.72	円形	半円形	単層	1	有		土師器/無台椀・小甕
15・16・17			Pit	486	4R-10B21			Ⅳ	N-57°-E	0.28	0.25	0.16	0.14	0.16	7.78	円形	半円形	単層	1	有		土師器/長甕・小甕
15・16・17			Pit	487	4R-10B21			Ⅳ	N-58°-W	(0.24)	0.29	(0.14)	0.14	0.11	7.86	(円形)	半円形	単層	1	有		土師器/無台椀
15・16・17			Pit	488	4R-10B21			Ⅳ	N-87°-E	0.46	0.25	0.10	0.08	0.21	7.77	楕円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/長甕・鍋
15・16・17			Pit	489	4R-10B21			Ⅳ	N-58°-E	0.24	0.24	0.18	0.15	0.22	7.72	円形	半円形	レンズ状	2			
15・16・17			Pit	490	4R-10B21			Ⅳ	N-24°-E	0.24	0.21	0.14	0.10	0.21	7.75	円形	半円形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀
15・16・17・51		197a	Pit	491	4R-10B21			Ⅳ	N-16°-E	0.42	0.19	0.08	0.06	0.32	7.62	楕円形	皿形＋U字形	レンズ状	2			
15・16・17・51		197a	Pit	492	4R-10B21, 5R-1B1		古代	Ⅳ	N-18°-E	0.43	0.29	0.14	0.10	0.15	7.82	方形～楕円形	半円形	単層	1			SB1351
15・16・17			Pit	493	4R-10B21			Ⅳ	N-34°-W	0.35	0.28	0.15	0.10	0.46	7.51	楕円形	半円形	単層	1	有		土師器/長甕・小甕、鍛冶/鉄滓
15・16・17			Pit	494	4R-10B21, 5R-1B1			Ⅳ	N-55°-E	0.29	0.25	0.13	0.11	0.15	7.83	円形	皿形	単層	1			
15・16・17			Pit	495	5R-1B1			Ⅳ	N-50°-E	0.29	0.20	0.13	0.09	0.12	7.83	楕円形	皿形	単層	1	有		土師器/無台椀
15・16・17			Pit	496	5R-1B1			Ⅳ	N-8°-E	0.29	0.23	0.07	0.06	0.31	7.66	楕円形	半円形	単層	1			
15・16・17・46・51	53	142B, 198a	Pit	497	5R-1A5, 5R-1B1	<SD289		Ⅳ	N-60°-W	0.20	(0.20)	0.11	0.10	0.25	7.76	円形	U字形	単層	1	有		土師器/長甕
15・16・17・51		198a	Pit	498	5R-1B1		古代	Ⅳ	N-28°-E	0.31	0.24	0.16	0.13	0.11	7.88	楕円形	台形	単層	1			SB1352
15・16・17			Pit	499	5R-1B1	>SK283		Ⅳ	N-77°-E	0.46	0.38	0.27	0.15	0.20	7.83	楕円形	皿形	レンズ状	2			
15・16・17・51		197c	Pit	500	5R-1B1・6	>SK283	古代	Ⅳ	N-32°-E	0.26	0.25	0.21	0.18	0.39	7.66	円形	箱形	単層	1	有		SB1351　土師器/無台椀
15・16・17・51		197b	Pit	501	5R-1A10, 5R-1B6			Ⅳ	N-82°-E	0.18	0.15	0.09	0.06	0.18	7.84	円形	半円形	単層	1			
15・16・17			Pit	502	5R-1B6			Ⅳ	N-23°-W	0.30	0.24	0.14	0.11	0.61	7.43	楕円形	U字形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀・小甕
15・16・17・51		198b	Pit	503	5R-1B6	>Pit504		Ⅳ	N-2°-E	0.26	0.26	0.14	0.10	0.31	7.73	円形	U字形	レンズ状	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
			種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
										長軸	短軸	長軸	短軸									
15・16・17			Pit	504	5R-1B6	<Pit503		Ⅳ	N-3°-E	(0.20)	0.20	(0.07)	0.05	0.43	7.60	－	U字形	レンズ状	2			
15・16・17・51		198b	Pit	505	5R-1B6	>SD1331	古代	Ⅳ	N-53°-E	0.28	0.23	0.08	0.06	0.51	7.53	楕円形	U字形	単層	1			SB1352
15・16・17			Pit	506	5R-1B6・11	<SD1247		Ⅳ	N-45°-W	0.22	0.21	0.14	0.13	0.20	7.86	円形	箱形	単層	1	有		土師器/無台椀
15・16・17			Pit	507	5R-1B11			Ⅳ	N-16°-E	0.26	0.25	0.16	0.14	0.21	7.84	円形	箱形	単層	1			
15・16・17			Pit	508	5R-1B11			Ⅳ	N-51°-E	0.37	0.37	0.27	0.22	0.14	7.91	円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀・小甕
15・16・17			Pit	509	5R-1B11			Ⅳ	N-60°-W	0.20	0.18	0.15	0.13	0.59	7.46	方形	U字形	単層	1			
15・16・17			Pit	510	5R-1B11			Ⅳ	N-44°-E	0.25	0.23	0.14	0.09	0.37	7.62	円形	U字形	ブロック状	2			
15・16・17			Pit	511	5R-1B11・12			Ⅳ	N-1°-W	0.16	0.15	0.09	0.07	0.16	7.92	円形	半円形	レンズ状	2			
15・16・17・53		202a・c	Pit	512	5R-1B11		古代	Ⅳ	N-42°-W	0.33	0.29	0.16	0.15	0.37	7.73	円形	半円形	ブロック状	3			SB1356
15・16・17			Pit	513	5R-1B11	>SD314		Ⅳ	N-82°-E	0.21	0.18	0.15	0.10	0.09	7.99	円形	台形	単層	1			
15・16・17			Pit	514	5R-1B11	>Pit515・714		Ⅳ	N-49°-W	0.30	0.26	0.12	0.11	0.42	7.65	円形	U字形	レンズ状	2			
15・16・17			Pit	515	5R-1B11	<Pit514, >Pit714		Ⅳ	N-83°-E	0.37	(0.25)	0.14	0.10	0.65	7.42	円形	U字形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀・小甕、鍛冶/鉄滓
15・16・17			Pit	516	5R-1B11・16	>Pit517		Ⅳ	N-84°-E	0.41	0.33	0.24	0.18	0.40	7.70	楕円形	(半円形)	単層	1	有		土師器/無台椀・長甕・小甕、石/礫
15・16・17			Pit	517	5R-1B11	<Pit516		Ⅳ	N-23°-E	(0.12)	(0.27)	(0.06)	(0.10)	0.11	7.98	(円形)	U字形	レンズ状	3	有		土師器/小甕
15・16・17・53		203c	Pit	518	5R-1A25	>SD319	古代	Ⅳ	N-86°-W	0.26	0.25	0.09	0.08	0.21	7.94	円形	V字形	レンズ状	2			SB1357
15・16・17・53		203c	Pit	519	5R-1A20・25	>SD319		Ⅳ	N-13°-E	0.34	0.28	0.12	0.10	0.63	7.54	楕円形	U字形	レンズ状	2			
15・16・17・53		203a	Pit	520	5R-1B16		古代	Ⅳ	N-27°-E	0.30	0.28	0.10	0.04	0.41	7.76	円形	箱形	レンズ状	2			SB1357
15・16・17・53		202c	Pit	521	5R-1B16	>SD314, Pit522		Ⅳ	N-25°-E	0.31	0.29	0.18	0.11	0.53	7.64	円形	U字形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀・長甕
15・16・17		202a	Pit	522	5R-1B16・21	>SD314, <Pit521		Ⅳ	N-36°-E	0.47	0.42	0.38	0.30	0.12	8.05	円形	皿形	レンズ状	2			
15・16・17			Pit	523	5R-1B21			Ⅳ	N-42°-E	0.29	0.22	0.17	0.10	0.18	8.00	楕円形	台形	単層	1			
15・16・17・53		202b・c	Pit	524	5R-1B21・22	>SD314	古代	Ⅳ	N-16°-W	0.35	0.33	0.15	0.11	0.21	7.98	円形	台形	ブロック状	3	有		SB1356　土師器/長甕・小甕
15・16・17・53		203d	Pit	525	5R-1B22			Ⅳ	N-50°-W	0.48	0.26	0.13	0.08	0.41	7.76	楕円形	皿形	単層	1			
15・16・17・53		203b・d	Pit	526	5R-1B22		古代	Ⅳ	N-26°-W	0.27	0.23	0.13	0.10	0.46	7.72	円形	U字形	水平	2	有		SB1357　土師器/無台椀、石/礫
15・16・17			Pit	527	5R-1B22	<Pit528		Ⅳ	N-37°-W	0.31	(0.13)	0.15	0.09	0.54	7.65	楕円形	U字形	レンズ状	3	有		土師器/無台椀・長甕
15・16・17			Pit	528	5R-1B22	>Pit527		Ⅳ	N-0°-S	0.32	0.28	0.13	0.07	0.18	7.99	円形	半円形	レンズ状	2			
15・16・17			Pit	529	5R-1B22	>SD314		Ⅳ	N-6°-E	0.30	0.27	0.09	0.08	0.31	7.88	円形	U字形	ブロック状	2			
15・16・17			Pit	530	5R-1B22	>SD314		Ⅳ	N-59°-E	0.35	0.29	0.19	0.13	0.38	7.81	楕円形	台形	レンズ状	2	有		土師器/長甕
15・16・17			Pit	531	5R-1B22	>SD314		Ⅳ	N-54°-W	0.28	0.20	0.10	0.08	0.49	7.70	楕円形	－	－	－			
15・16・17			Pit	532	5R-1B22	>SD314, Pit533		Ⅳ	N-6°-E	0.28	0.23	0.15	0.11	0.52	7.67	楕円形	U字形	レンズ状	5	有		土師器/小甕
15・16・17			Pit	533	5R-1B22	>Pit532・534, <SD980		Ⅳ	N-30°-E	(0.11)	0.16	(0.10)	0.13	0.16	8.02	－	半円形	単層	1			
15・16・17・53		203b	Pit	534	5R-1B22, 5R-2B2	>SD980, Pit533		Ⅳ	N-33°-W	0.26	0.25	0.18	0.16	0.16	8.01	円形	半円形	レンズ状	2			
15・16・17・53		203b	Pit	535	5R-1B21・22, 5R-2B1・2		古代	Ⅳ	N-32°-W	0.35	0.32	0.19	0.18	0.60	7.57	円形	U字形	レンズ状	3			SB1357
15・16・17			Pit	536	5R-2B2	>SD980		Ⅳ	N-31°-E	0.33	0.21	0.20	0.10	0.11	7.08	楕円形	皿形	レンズ状	2			
15・16・17			Pit	537	5R-1B12・13・17・18	>SD290		Ⅳ	N-61°-W	0.25	0.21	0.14	0.12	0.11	8.00	円形	皿形	単層	1			
15・16・17			Pit	538	5R-1B12・17	>SD290		Ⅳ	N-22°-E	0.18	0.12	0.05	0.03	0.17	7.95	楕円形	U字形	単層	1	有		土師器/無台椀
15・16・17			Pit	539	5R-1B12・17			Ⅳ	N-35°-W	0.34	0.28	0.19	0.17	0.21	7.92	楕円形	半円形	ブロック状	3			
15・16・17			Pit	540	5R-1B17	>SD298		Ⅳ	N-66°-W	0.34	0.27	0.19	0.16	0.10	8.05	楕円形	皿形	レンズ状	2			
15・16・17・53		203a・d	Pit	541	5R-1B17		古代	Ⅳ	N-43°-W	0.23	0.22	0.12	0.08	0.33	7.82	円形	U字形	レンズ状	2			SB1357
15・16・17			Pit	542	5R-1B17			Ⅳ	N-50°-E	0.17	0.15	0.08	0.06	0.19	7.96	円形	U字形	単層	1			
15・16・17			Pit	543	5R-1B17	>SD298		Ⅳ	N-70°-W	0.28	0.22	0.18	0.11	0.13	8.02	楕円形	皿形	単層	1			
15・16・17			Pit	544	5R-1B17			Ⅳ	N-47°-W	0.24	0.20	0.08	0.06	0.19	7.97	円形	台形	単層	1	有		土師器/無台椀・小甕
15・16・17			Pit	545	5R-1B17	<Pit546		Ⅳ	N-75°-W	(0.19)	0.28	(0.12)	0.18	0.13	8.04	(円形)	皿形	レンズ状	2	有		土師器/長甕
15・16・17			Pit	546	5R-1B16・17	>SD314, Pit545		Ⅳ	N-21°-E	0.65	0.32	0.52	0.20	0.14	8.02	楕円形	皿形	単層	1			
15・16・17			Pit	547	5R-1B12	<Pit548		Ⅳ	N-61°-W	(0.21)	0.20	0.07	0.04	0.34	7.72	楕円形	U字形	単層	1			
15・16・17			Pit	548	5R-1B12	>Pit547・549・550		Ⅳ	N-30°-E	0.23	0.22	0.14	0.11	0.38	7.67	円形	U字形	単層	1	有		石/礫
15・16・17			Pit	549	5R-1B12	>SD1247, <Pit548・550		Ⅳ	N-85°-E	(0.15)	(0.14)	(0.09)	0.07	0.17	7.86	－	U字形	レンズ状	3			
15・16・17			Pit	550	5R-1B12	>SD1247, Pit549, <Pit548		Ⅳ	N-85°-E	0.29	(0.20)	0.07	0.06	0.59	7.47	円形	U字形	レンズ状	3	有		土師器/無台椀
15・16・17			Pit	551	5R-1B12	>SD1247		Ⅳ	N-20°-W	0.27	0.15	0.19	0.06	0.16	7.92	楕円形	台形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀
15・16・17			Pit	552	5R-1B12	<SK295		Ⅳ	N-44°-E	(0.20)	(0.20)	0.13	0.12	0.31以上	7.77以上	円形	－	－	－			
15・16・17・53		202a	Pit	553	5R-1B12			Ⅳ	N-54°-W	0.30	0.29	0.15	0.11	0.40	7.70	円形	U字形	単層	1	有		土師器/長甕
15・16・17・51		197b	Pit	554	5R-1B1・2・6・7	>SK283		Ⅳ	N-44°-W	0.31	0.21	0.17	0.12	0.11	7.93	楕円形	皿形	単層	1	有		土師器/長甕
15・16・17・26		22	Pit	555	5R-1B2・7	>SK283・284	中世	Ⅳ	N-36°-W	0.28	0.21	0.16	0.14	0.66	7.38	楕円形	U字形	単層	1	有	146	土師器/無台椀、須恵器/無台杯、中世土師器/皿
15・16・17			Pit	556	5R-1B7	>SK184		Ⅳ	N-44°-E	0.27	0.17	0.18	0.12	0.24	7.80	楕円形	半円形	レンズ状	2	有	146	土師器/無台椀・長甕、須恵器/無台杯
15・16・17・26		22	Pit	557	5R-1B7	>SK284		Ⅳ	N-32°-E	0.29	0.29	0.18	0.15	0.38	7.65	円形	U字形	レンズ状	－			
15・16・17			Pit	558	5R-1B7	>SK284, SD289	中世	Ⅳ	N-7°-E	0.20	0.19	0.12	0.08	0.14	7.93	円形	台形	単層	1	有		土師器/無台椀
15・16・17			Pit	559	5R-1B7	>SK283		Ⅳ	N-46°-W	0.15	0.12	0.12	0.09	0.15	7.92	楕円形	半円形	レンズ状	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
			種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
										長軸	短軸	長軸	短軸									
15・16・17			Pit	560	4R-10B21・22, 5R-1B1・2			Ⅳ	N-47°-W	0.18	0.16	0.10	0.07	0.12	7.80	円形	台形	単層	1			
15・16・17			Pit	561	5R-1B2			Ⅳ	N-14°-E	0.31	0.25	0.21	0.16	0.20	7.75	楕円形	台形	単層	1	有		石/礫、鍛治/鉄滓
15・16・17			Pit	562	5R-1B2			Ⅳ	N-0°-S	0.25	0.22	0.13	0.05	0.16	7.82	円形	皿形	単層	1			
15・16・17			Pit	563	5R-1B2			Ⅳ	N-87°-W	0.44	0.37	0.24	0.18	0.30	7.71	円形	半円形	レンズ状	3	有		土師器/長甕・小甕
15・16・17			Pit	564	5R-1B2	>SK283		Ⅳ	N-53°-W	0.17	0.15	0.07	0.06	0.43	7.60	円形	U字形	単層	1	有		土師器/長甕
15・16・17			Pit	565	5R-1B2	>SK283		Ⅳ	N-88°-W	0.36	0.21	0.15	0.08	0.38	7.68	楕円形	半円形	単層	1	有		土師器/無台椀・小甕
15・16・17			Pit	566	5R-1B7・8	>SK283, <SK285		Ⅳ	N-1°-E	(0.26)	0.28	0.13	0.13	0.31	7.75	楕円形	半円形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀・長甕・小甕
15・16・17・54		204a・c	Pit	568	5R-1B18	>SD290	古代	Ⅳ	N-25°-E	0.35	0.31	0.22	0.18	0.50	7.65	円形	箱形	単層	1	有		SB1358　土師器/鍋
15・16・17・53		202b	Pit	569	5R-1B18	>SD290	古代	Ⅳ	N-52°-W	0.28	0.26	0.13	0.13	0.26	7.88	円形	U字形	レンズ状	2			SB1356
15・16・17			Pit	570	5R-1B23	>SD298		Ⅳ	N-24°-E	0.25	0.24	0.14	0.11	0.26	7.91	円形	U字形	単層	1			
15・16・17・54		204c	Pit	571	5R-1B23	>SD290, SD298	古代	Ⅳ	N-50°-E	0.30	0.30	0.13	0.11	0.35	7.81	円形	台形	単層	1			SB1358
15・16・17			Pit	572	5R-1B23			Ⅳ	N-49°-W	0.21	0.19	0.10	0.08	0.19	7.98	円形	U字形	単層	1			
15・16・17			Pit	573	5R-1B23, 5R-2B3			Ⅳ	N-29°-E	0.22	0.20	0.07	0.07	0.28	7.89	円形	皿形	単層	1			
15・16・17・54		204b・c	Pit	574	5R-1B23, 5R-2B3	>SD298, Pit575	古代	Ⅳ	N-70°-E	0.31	0.27	0.13	0.13	0.46	7.70	円形	台形	レンズ状	2	有		SB1358　土師器/長甕
15・16・17			Pit	575	5R-2B3	>SD298, <Pit574	古代	Ⅳ	N-70°-E	(0.12)	0.18	0.08	0.06	0.04	8.11	円形	皿形	単層	1			
15・16・17			Pit	576	5R-2B3			Ⅳ	N-27°-E	0.25	0.23	0.12	0.10	0.41	7.76	円形	U字形	単層	1			
15・16・17			Pit	577	5R-2B3			Ⅳ	N-82°-E	0.23	0.20	0.14	0.13	0.08	8.09	円形	皿形	単層	1			
15・16・17			Pit	578	5R-2B2・3			Ⅳ	N-28°-E	0.20	0.20	0.13	0.11	0.18	7.99	円形	半円形	単層	1			
15・16・17			Pit	579	5R-2B3	<Pit580		Ⅳ	N-23°-W	(0.10)	0.18	0.09	0.06	0.10	8.06	−	皿形	単層	1			
15・16・17			Pit	580	5R-2B3	>Pit579		Ⅳ	N-73°-E	0.25	0.21	0.09	0.07	0.21	7.95	円形	皿形	単層	1			
15・16・17			Pit	581	5R-2B3			Ⅳ	N-8°-W	0.25	0.19	0.18	0.11	0.13	8.04	楕円形	皿形	単層	1			
15・16・17			Pit	582	5R-1B19	<SD289, SK303		Ⅳ	N-38°-W	(0.40)	(0.29)	0.25	0.15	0.20	7.86	楕円形	台形	単層	1			
15・16・17			Pit	583	5R-1B19			Ⅳ	N-75°-E	0.25	0.20	0.13	0.13	0.18	7.82	楕円形	半円形	レンズ状	2			
15・16・17			Pit	584	5R-1B19			Ⅳ	N-85°-E	0.31	0.28	0.17	0.13	0.14	7.87	円形	皿形	レンズ状	2			
15・16・17・54		204d	Pit	585	5R-1B24		古代	Ⅳ	N-16°-W	0.26	0.25	0.10	0.07	0.22	7.86	円形	台形	単層	1			SB1358
15・16・17・54		204b・d	Pit	586	5R-1B24	>SD305	古代	Ⅳ	N-44°-E	0.24	0.23	0.13	0.07	0.21	7.89	円形	台形	レンズ状	3			SB1358
15・16・17・53		203b・c	Pit	587	5R-2A5	>SK321	古代	Ⅳ	N-69°-E	0.43	0.27	0.31	0.16	0.26	7.91	楕円形	台形	レンズ状	4	有	146	SB1357　土師器/鍋、須恵器/無台杯
15・16・17			Pit	588	5R-2B1	>SD319		Ⅳ	N-3°-W	0.33	0.27	0.19	0.17	0.11	8.06	楕円形	皿形	単層	1			
15・16・17			Pit	589	5R-2A5, 5R-2B1			Ⅳ	N-74°-E	0.35	0.31	0.20	0.15	0.36	7.79	円形	U字形	レンズ状	2			
15・16・17			Pit	590	5R-2B2		古代	Ⅳ	N-79°-E	0.23	0.20	0.10	0.09	0.19	7.96	円形	皿形	単層	1			
15・16・17			Pit	591	5R-2B2			Ⅳ	N-35°-E	0.20	0.14	0.05	0.04	0.18	7.99	楕円形	半円形	レンズ状	2			
15・16・17			Pit	592	5R-1C21			Ⅳ	N-36°-E	0.30	0.24	0.19	0.17	0.21	7.75	楕円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀
15・16・17・50	65	193	Pit	593	5R-2C1・6			Ⅳ	N-53°-E	0.65	0.47	0.24	0.17	0.65	7.39	楕円形	U字形	ブロック状	4			
15・16・17			Pit	594	5R-2C6・7			Ⅳ	N-5°-W	0.26	0.25	0.10	0.09	0.20	7.78	円形	半円形	レンズ状	2			
20			Pit	597	5Q-5J17	<SE595		Ⅳ	N-25°-W	(0.27)	(0.20)	0.15	(0.14)	0.18	7.64	円形	−	−	−			
20			Pit	598	5Q-6J2	>SK596		Ⅳ	N-81°-W	0.22	0.20	0.14	0.12	0.38	7.48	円形	皿形	単層	1	有		土師器/小甕
20			Pit	599	5Q-6J2・3	>SK596		Ⅳ	N-9°-E	0.25	0.25	0.16	0.12	0.48	7.38	円形	半円形	レンズ状	2			
19・20			Pit	602	5Q-5J15	<SK601		Ⅳ	N-84°-E	(0.26)	(0.17)	(0.06)	(0.05)	0.18	7.66	(円形)	U字形	レンズ状	2			
15・16・17			Pit	603	4R-10B21			Ⅳ	N-16°-W	(0.23)	0.17	0.06	0.04	0.28	7.67	楕円形	半円形	単層	1	有		土師器/長甕
15・16・17			Pit	604	4R-10B21			Ⅳ	N-56°-E	0.22	0.18	0.05	0.03	0.15	7.78	円形	半円形	水平	2	有		須恵器/無台杯
15・16・17			Pit	606	5R-2B6	>SD319		Ⅳ	N-64°-E	0.33	0.26	0.23	0.17	0.11	8.04	楕円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/小甕
15・16・17			Pit	607	5R-2B7	>SK323		Ⅳ	N-63°-W	0.27	0.25	0.14	0.13	0.40	7.76	円形	−	−	1			
15・16・17			Pit	608	5R-2B7			Ⅳ	N-82°-W	0.17	0.17	0.09	0.06	0.13	7.99	円形	半円形	レンズ状	2			
15・16・17			Pit	609	5R-2B7			Ⅳ	N-80°-E	0.43	0.25	0.07	0.06	0.45	7.71	楕円形	U字形	単層	1			
15・16・17			Pit	611	5R-2B8	>SD958		Ⅳ	N-25°-E	0.18	0.14	0.09	0.06	0.09	8.07	楕円形	皿形	単層	1			
15・16			Pit	612	5R-2B8	>SD298		Ⅳ	N-37°-E	0.28	0.23	0.09	0.06	0.14	8.02	楕円形	皿形	単層	1			
15・16・17			Pit	613	5R-2C6			Ⅳ	N-19°-W	0.26	0.23	0.10	0.07	0.15	7.92	円形	半円形	レンズ状	2			
16・17・50	65	194	Pit	614	5R-2C11・12	>SD1	近世以降	Ⅳ	N-39°-W	0.77	0.53	0.19	0.16	0.48	7.54	楕円形	漏斗形	ブロック状	3			
20・21		1	Pit	615	5Q-5J14			Ⅳ	N-31°-W	0.35	0.28	0.27	0.17	0.16	7.63	楕円形	皿形	単層	1			
19・20			Pit	616	5Q-5J20	<SK601		Ⅳ	N-73°-W	(0.25)	(0.21)	0.16	0.15	0.29	7.36	円形	−	−	−	有		黒色土器/無台椀
15・16・17			Pit	617	5R-1A5	<SD289		Ⅳ	N-50°-W	(0.31)	(0.29)	0.17	0.15	0.51	7.51	円形	−	−	−	有		土師器/長甕、須恵器/無台杯
19・20			Pit	618	5Q-5J15・20	<SK601		Ⅳ	N-24°-E	(0.37)	(0.31)	(0.16)	(0.13)	0.31	7.55	(円形)	U字形	単層	1			
19・20・52		201a・c	Pit	619	5R-1A16・21		古代	Ⅳ	N-36°-W	0.29	0.29	0.15	0.13	0.25	7.75	円形	台形	単層	2	有	146	SB1355　土師器/小甕
20			Pit	620	5Q-5J9			Ⅳ	N-28°-E	0.15	0.15	0.07	0.07	0.12	7.67	円形	皿形	単層	1			
18・20			Pit	621	5Q-4J11			Ⅳ	N-36°-W	0.29	0.24	0.16	0.12	0.12	7.71	楕円形	半円形	単層	1	有	146	土師器/長甕
15・16・18			Pit	622	5R-2A6			Ⅳ	N-31°-E	0.34	0.33	0.19	0.19	0.41	7.64	円形	U字形	レンズ状	2	有		石/礫

図版No.	写真図版No.	SP記号	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
			種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
										長軸	短軸	長軸	短軸									
15・16・18			Pit	623	5R-2A6・11			Ⅳ	N-45°-E	0.27	0.23	0.15	0.13	0.38	7.69	円形	U字形	レンズ状	2			
15・16・18・54		206a・c	Pit	624	5R-2A6		古代	Ⅳ	N-32°-E	0.25	0.20	0.14	0.12	0.20	7.86	楕円形	台形	レンズ状	2			SB1360
16・18			Pit	625	5R-2A11			Ⅳ	N-45°-W	0.32	0.27	0.13	0.10	0.29	7.76	円形	U字形	レンズ状	2			
16・18・54		206c	Pit	626	5R-2A17		古代	Ⅳ	N-26°-E	0.24	0.23	0.13	0.10	0.19	7.79	円形	台形	レンズ状	2			SB1360
15・16・18			Pit	627	5R-2A9			Ⅳ	N-70°-W	0.25	0.20	0.12	0.07	0.10	8.06	楕円形	皿形	単層	1			
15・16・18			Pit	628	5R-2A9			Ⅳ	N-8°-W	0.25	0.22	0.09	0.08	0.45	7.73	円形	U字形	単層	1			
15・16・18			Pit	629	5R-2A8	>SD1231		Ⅳ	N-81°-W	0.41	0.32	0.20	0.15	0.32	7.81	楕円形	U字形	単層	1			
15・16・18			Pit	630	5R-2A8			Ⅳ	N-68°-W	0.45	0.33	0.32	0.16	0.29	7.83	楕円形	台形	レンズ状	2			
15・16・18			Pit	631	5R-2A8			Ⅳ	N-38°-E	0.23	0.20	0.14	0.09	0.23	7.89	円形	U字形	レンズ状	3			
15・16・18			Pit	632	5R-2A8			Ⅳ	N-83°-W	0.38	0.33	0.23	0.22	0.45	7.67	円形	U字形	単層	1			
15・16・18			Pit	633	5R-2A8			Ⅳ	N-38°-E	0.34	0.26	0.15	0.11	0.39	7.71	楕円形	U字形	単層	1			
15・16・18・54		205b	Pit	634	5R-2A8		古代	Ⅳ	N-18°-E	0.33	0.31	0.15	0.12	0.41	7.74	円形	U字形	単層	1			SB1359
15・16・18			Pit	635	5R-2A8	<SD1231		Ⅳ	N-20°-E	0.27	0.21	0.13	0.08	0.25	7.89	楕円形	U字形	単層	1			
16・18			Pit	636	5R-2A13	>SK359		Ⅳ	N-88°-W	0.34	0.30	0.07	0.07	0.31	7.81	円形	U字形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀
16・18			Pit	637	5R-2A13	>SK359, Pit638		Ⅳ	N-76°-W	0.36	0.30	0.29	0.20	0.23	7.88	円形	台形	レンズ状	2			
16・18			Pit	638	5R-2A13	>SK359, <Pit637		Ⅳ	N-88°-W	(0.18)	0.23	(0.09)	0.13	0.45	7.66	(円形)	U字形	レンズ状	2			
16・18			Pit	639	5R-2A13	>SK359		Ⅳ	N-87°-W	0.31	0.29	0.20	0.14	0.62	7.48	円形	U字形	単層	1			
16・18			Pit	640	5R-2A13	>SK359		Ⅳ	N-67°-E	0.23	0.21	0.10	0.08	0.31	7.80	円形	半円形	単層	1			
16・18			Pit	641	5R-2A18			Ⅳ	N-13°-W	0.30	0.23	0.17	0.12	0.46	7.62	楕円形	U字形	レンズ状	2	有		土師器/長甕
16・18			Pit	642	5R-2A14			Ⅳ	N-65°-E	0.26	0.25	0.13	0.11	0.37	7.78	円形	半円形	レンズ状	2			
15・16・18			Pit	643	5R-2A9	>SD317・1231, <SK357		Ⅳ	N-67°-W	(0.48)	0.51	0.23	0.18	0.66	7.50	円形	U字形	ブロック状	5	有		土師器/無台椀・長甕・小甕、石/礫
16・18			Pit	644	5R-2A9・14	>SD317		Ⅳ	N-18°-W	0.34	0.34	0.23	0.20	0.16	8.00	円形	皿形	単層	1	有		土師器/鍋
16・18			Pit	645	5R-2A14	>SD317		Ⅳ	N-77°-E	0.34	0.27	0.18	0.13	0.09	8.04	楕円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/長甕・鍋
16・18			Pit	646	5Q-2J18			Ⅳ	N-57°-E	0.26	0.22	0.13	0.12	0.47	7.51	円形	U字形	レンズ状	2			
16・18			Pit	647	5Q-2J14・19			Ⅳ	N-2°-E	0.26	0.21	0.12	0.09	0.46	7.54	楕円形	U字形	単層	1			
16・18			Pit	648	5Q-2J19			Ⅳ	N-89°-E	0.26	0.23	0.16	0.11	0.29	7.71	円形	U字形	単層	1	有		石/礫
16・18			Pit	649	5Q-2J19			Ⅳ	N-37°-W	0.34	0.27	0.14	0.12	0.23	7.79	楕円形	半円形	単層	1			
16・18			Pit	650	5Q-2J19	>SD358	中世	Ⅳ	N-72°-W	0.34	0.32	0.17	0.14	0.51	7.51	円形	U字形	単層	1	有		石/礫
16・18			Pit	651	5Q-2J18・19			Ⅳ	N-32°-W	0.17	0.17	0.10	0.09	0.14	7.84	円形	半円形	単層	1			
16・18			Pit	652	5Q-2J19			Ⅳ	N-22°-W	0.30	0.22	0.10	0.08	0.34	7.63	楕円形	半円形	水平レンズ	3			
16・18			Pit	653	5Q-2J18			Ⅳ	N-21°-W	0.18	0.18	0.13	0.12	0.12	7.85	円形	皿形	単層	1			
16・18			Pit	654	5Q-2J19			Ⅳ	N-40°-E	0.24	0.23	0.12	0.11	0.43	7.57	円形	U字形	単層	1			
16・18			Pit	655	5Q-2J19			Ⅳ	N-60°-W	0.24	0.22	0.10	0.09	0.47	7.53	円形	U字形	レンズ状	2			
16・18			Pit	656	5Q-2J19	>SD358	中世	Ⅳ	N-33°-E	0.36	0.31	0.15	0.13	0.39	7.62	円形	U字形	レンズ状	2	有		土師器/小甕、石/礫
16・18			Pit	657	5Q-2J15			Ⅳ	N-61°-W	0.24	0.22	0.12	0.10	0.37	7.67	円形	半円形	単層	1			
16・18・54		206a・b	Pit	658	5Q-2J15		古代	Ⅳ	N-76°-W	0.40	0.22	0.21	0.10	0.32	7.71	楕円形	U字形	単層	1	有		SB1360　石/礫
16・18			Pit	659	5Q-2J15			Ⅳ	N-13°-W	0.23	0.18	0.06	0.05	0.32	7.71	楕円形	U字形	レンズ状	2			
16・18・54		206b	Pit	660	5Q-2J20, 5R-2A16		古代	Ⅳ	N-31°-W	0.33	0.27	0.21	0.16	0.66	7.30	楕円形	U字形	単層	1			SB1360
16・18・54		205b・c	Pit	661	5R-2A12	>SD931, <SD358	古代	Ⅳ	N-21°-E	0.47	0.39	0.17	0.07	0.41	7.63	楕円形	台形	単層	1	有		SB1359　石/礫、土師器/長甕
15・16・18			Pit	662	5R-2A6・7	<SD358	古代	Ⅳ	N-1°-W	(0.42)	0.41	0.12	0.09	0.46	7.61	円形	皿形	レンズ状	2	有		石/礫
16・18			Pit	663	5Q-2J25			Ⅳ	N-47°-E	0.24	0.23	0.10	0.10	0.35	7.61	円形	U字形	単層	1	有		石/礫
15・16・18			Pit	665	5R-2A6	>SD358	中世	Ⅳ	N-62°-W	0.34	0.27	0.13	0.10	0.27	7.79	楕円形	U字形	レンズ状	1	有		石/礫
15・16・18			Pit	667	5R-2A3・8	>Pit668		Ⅳ	N-18°-E	0.20	0.15	0.12	0.07	0.33	7.75	楕円形	U字形	単層	1			
15・16・18・54		205a	Pit	668	5R-2A3・8	>Pit669, <Pit667	古代	Ⅳ	N-30°-W	0.35	0.34	0.17	0.16	0.46	7.79	円形	台形	単層	1			SB1359
15・16・18			Pit	669	5R-2A8	<Pit668	古代	Ⅳ	N-30°-E	0.25	(0.15)	0.14	0.09	0.30	7.79	円形	U字形	単層	1			
16・18			Pit	670	5R-2A15			Ⅳ	N-67°-E	0.30	0.26	0.21	0.13	0.34	7.79	円形	U字形	レンズ状	3			
16・18			Pit	671	5R-2A14・15・19・20			Ⅳ	N-53°-W	0.55	0.38	0.34	0.15	0.16	7.95	楕円形	皿形	−	−			
16・18			Pit	672	5Q-2J14			Ⅳ	N-53°-W	(0.22)	0.25	(0.17)	0.14	0.28	7.73	楕円形	U字形	レンズ状	2			
16・18			Pit	673	5Q-2J14			Ⅳ	N-64°-W	0.28	0.26	0.17	0.11	0.27	7.75	円形	U字形	レンズ状	2			
16・18			Pit	674	5Q-2J15	>SD358	中世	Ⅳ	N-28°-E	(0.50)	0.45	0.13	0.08	0.35	7.68	円形	U字形	レンズ状	2	有		石/礫
16・17・19			Pit	675	5R-3B6			Ⅳ	N-65°-W	0.26	0.21	0.13	0.12	0.18	7.86	楕円形	半円形	レンズ状	2			
16・17・19			Pit	678	5R-3B11			Ⅳ	N-61°-E	0.28	0.22	0.15	0.13	0.14	7.90	楕円形	皿形	単層	1			
17・19			Pit	679	5R-3B11			Ⅳ	N-70°-W	0.20	0.19	0.10	0.09	0.10	7.93	円形	半円形	レンズ状	2			
16・17・19			Pit	680	5R-3B11			Ⅳ	N-1°-E	0.18	0.17	0.09	0.08	0.25	7.79	円形	U字形	レンズ状	2			
19			Pit	681	5R-3B11・12			Ⅳa	N-62°-E	0.17	0.17	0.09	0.04	0.09	7.96	円形	皿形	単層	1			
17・19			Pit	682	5R-3B11			Ⅳ	N-37°-W	0.46	0.26	0.35	0.15	0.12	7.95	楕円形	皿形	レンズ状	2			
19			Pit	683	5Q-6J3			Ⅳ	N-31°-W	0.18	0.15	0.07	0.05	0.21	7.65	円形	U字形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
			種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
										長軸	短軸	長軸	短軸									
19			Pit	684	5Q-6J3			Ⅳ	N-31°-W	0.10	0.10	0.06	0.05	0.13	7.73	円形	U字形	単層	1			
16・17・19			Pit	685	5R-3B11			Ⅳ	N-49°-E	0.37	0.26	0.28	0.17	0.21	7.84	楕円形	皿形	レンズ状	3			
19			Pit	686	5R-3A15			Ⅳ	N-77°-W	0.23	0.20	0.13	0.08	0.15	7.90	円形	半円形	単層	1			
19			Pit	687	5R-3B16			Ⅳ	N-27°-E	0.28	0.25	0.17	0.14	0.23	7.84	円形	箱形	単層	1			
19			Pit	688	5R-3B16			Ⅳ	N-30°-E	0.42	0.30	0.29	0.20	0.14	7.93	楕円形	皿形	レンズ状	2			
19			Pit	689	5R-3B16			Ⅳ	N-24°-W	0.21	0.15	0.09	0.08	0.17	7.89	楕円形	U字形	レンズ状	2			
19			Pit	690	5R-3B16	<Pit691		Ⅳ	N-40°-E	(0.12)	0.16	0.10	(0.07)	0.09	7.98	(円形)	皿形	レンズ状	2			
19			Pit	691	5R-3B16	>Pit690, SD677		Ⅳ	N-89°-W	0.29	0.23	0.19	0.17	0.07	7.99	楕円形	皿形	レンズ状	2			
19			Pit	692	5R-3B16	>SD677		Ⅳ	N-80°-E	0.22	0.19	0.16	0.11	0.11	7.94	円形	皿形	レンズ状	2			
19			Pit	693	5R-3B16	>SD644		Ⅳ	N-6°-E	0.30	0.21	0.17	0.13	0.17	7.89	楕円形	半円形	レンズ状	2			
19			Pit	695	5R-3B21	>SD695		Ⅳ	N-17°-E	0.33	0.29	0.14	0.14	0.29	7.75	方形～円形	U字形	レンズ状	3			
19			Pit	697	5R-3B12			Ⅳ	N-41°-W	0.35	0.33	0.22	0.19	0.13	7.95	円形	半円形	レンズ状	2			
19			Pit	700	5R-3B22・23	>SK1224		Ⅳ	N-58°-E	0.70	0.41	0.58	0.22	0.17	7.87	楕円形	皿形	レンズ状	2	有	146	土師器/無台椀・小甕
19・56		210a・d	Pit	701	5R-3B23			Ⅳ	N-15°-E	0.30	0.28	0.14	0.13	0.16	7.87	円形	半円形	レンズ状	2			SB1364
19			Pit	703	5R-3B23			Ⅳ	N-62°-E	0.29	0.28	0.13	0.09	0.21	7.83	円形	U字形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀
19			Pit	704	5R-3B18			Ⅳ	N-1°-E	0.24	0.21	0.12	0.08	0.22	7.84	円形	半円形	レンズ状	2			
19			Pit	705	5R-3B18			Ⅳ	N-20°-W	0.26	0.23	0.12	0.11	0.16	7.89	円形	半円形	単層	1			
19			Pit	706	5R-3B18			Ⅳ	N-33°-W	0.25	0.19	0.08	0.08	0.17	7.89	楕円形	半円形	レンズ状	2			
19			Pit	707	5R-3B18・19			Ⅳ	N-30°-W	0.25	0.23	0.13	0.12	0.16	7.89	円形	半円形	レンズ状	2			
19			Pit	708	5R-3B18・19			Ⅳ	N-2°-W	0.24	0.20	0.13	0.12	0.13	7.92	楕円形	皿形	レンズ状	2			
19			Pit	711	5R-3B13			Ⅳ	N-70°-E	0.31	0.24	0.19	0.16	0.11	8.01	楕円形	台形	レンズ状	2			
15・16・18			Pit	712	5R-2A6	<SD358	古代	Ⅳ	N-24°-E	(0.29)	(0.21)	0.19	0.13	0.37	7.35	楕円形	－	－	－			
15・16・18・54		205a・c	Pit	713	5R-2A7	<SD358	古代	Ⅳ	N-88°-E	(0.26)	(0.19)	0.09	0.06	0.36	7.59	楕円形	U字形	－	－			SB1359
15・16・18			Pit	714	5R-1B11	<Pit514・515		Ⅳ	N-51°-E	(0.29)	(0.16)	0.09	0.05	0.63	7.44	－	－	－	－			
15・16・18			Pit	715	5R-2A2・7	<SD358	古代	Ⅳ	N-55°-W	(0.33)	(0.27)	0.21	0.16	0.32	7.64	楕円形	皿形	レンズ状	2			
15・16・51		198a	Pit	716	5R-1A4・5	<SK286, Pit482	古代	Ⅳ	N-50°-E	(0.47)	(0.23)	0.14	0.13	0.29	7.75	－	－	－	－			
15・16・17			Pit	718	5R-2A10, 5R-2B6	<Pit719		Ⅳ	N-53°-E	0.23	(0.12)	0.05	0.03	0.19	7.95	円形	皿形	単層	1			
15・16・17			Pit	719	5R-2A10, 5R-2B6	>Pit718		Ⅳ	N-78°-E	0.38	0.32	0.15	0.13	0.44	7.70	円形	半円形	レンズ状	3			
15・16・17			Pit	720	5R-2A10・15, 5R-2B6・11			Ⅳ	N-44°-W	0.55	0.41	0.23	0.08	0.15	7.99	楕円形	皿形	単層	1			
15・16・17			Pit	721	5R-2B11			Ⅳ	N-15°-E	0.22	0.19	0.13	0.11	0.31	7.82	円形	半円形	レンズ状	2			
16・18・32	28	55	Pit	722	5R-2A11	<SK360		Ⅳ	N-26°-E	(0.27)	(0.20)	0.14	0.11	0.31	7.69	楕円形	U字形	レンズ状	2			
15・16・52		200d	Pit	723	5R-1A19・20	<SK237, Pit459		Ⅳ	N-55°-E	(0.29)	0.28	0.20	0.07	0.14	7.91	円形	皿形	レンズ状	2			
15・16・17			Pit	724	5R-1B7	>SD289	中世	Ⅳ	N-29°-W	0.37	0.28	0.19	0.19	0.33	7.62	楕円形	半円形	ブロック状	2	有		土師器/長甕
19			Pit	728	5R-3B13・14			Ⅳ	N-5°-E	0.50	0.32	0.43	0.22	0.14	7.98	楕円形	皿形	レンズ状	2			
19			Pit	733	5R-3B19・24			Ⅳ	N-26°-W	0.28	0.22	0.12	0.09	0.11	7.94	楕円形	－	－	1			
19・34		73	Pit	734	5R-3B19・24			Ⅳ	N-73°-E	0.52	0.51	0.28	0.23	0.28	7.83	円形	半円形	水平	2	有	146	土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋
19			Pit	735	5R-3B25			Ⅳ	N-77°-W	0.29	0.21	0.18	0.09	0.23	7.91	楕円形	皿形	レンズ状	2			
19			Pit	736	5R-3B25			Ⅳ	N-5°-E	0.30	0.29	0.13	0.10	0.17	7.97	円形	半円形	単層	1			
19			Pit	737	5R-3B20			Ⅳ	N-75°-W	0.30	0.28	0.17	0.14	0.17	7.95	円形	皿形	単層	1			
19			Pit	738	5R-3B20			Ⅳ	N-59°-W	0.42	0.32	0.19	0.19	0.40	7.73	楕円形	U字形	単層	1			
19			Pit	739	5R-3B20, 5R-3C16			Ⅳ	N-2°-W	0.55	0.54	0.35	0.28	0.43	7.69	円形	U字形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀・長甕・小甕
19・35		75	Pit	740	5R-3B15			Ⅳ	N-46°-E	0.14	0.13	0.06	0.03	0.08	8.05	円形	半円形	単層	1			
19			Pit	741	5R-3B15	>SK747		Ⅳ	N-61°-E	0.25	0.18	0.12	0.09	0.08	8.05	楕円形	－	－	1			
19			Pit	742	5R-3B15	>SK747		Ⅳ	N-48°-E	0.39	0.29	0.13	0.11	0.36	7.78	楕円形	皿形	レンズ状	2			
19・41		116	Pit	743	5R-3B15	>SK744・747		Ⅳ	N-88°-E	0.21	0.20	0.10	0.08	0.33	7.75	円形	U字形	レンズ状	2			
16・18			Pit	745	5Q-2J13			Ⅳ	N-55°-E	0.40	(0.16)	0.23	(0.08)	0.48	7.53	(円形)	U字形	レンズ状	3			
16・18			Pit	746	5Q-2J15	<SD358	古代	Ⅳ	N-64°-W	(0.45)	0.37	(0.15)	(0.14)	0.58	7.46	楕円形	皿形＋U字形	レンズ状	3			
16・17・19			Pit	748	5R-3B10・15	>SK747		Ⅳ	N-40°-W	0.29	0.25	0.13	0.12	0.11	8.02	円形	皿形	レンズ状	2			
19			Pit	750	5R-3B10			Ⅳ	N-28°-E	0.29	0.25	0.17	0.14	0.14	8.00	円形	台形	水平	2			
16・18			Pit	753	5Q-2J16・21			Ⅳ	N-24°-W	(0.25)	(0.18)	0.15	0.09	0.33	7.60	楕円形	U字形	レンズ状	2			
16・18			Pit	754	5Q-2J17			Ⅳ	N-30°-W	(0.17)	(0.22)	0.13	0.10	0.30	7.64	－	U字形	水平	3			
16・17・19			Pit	755	5R-3C6	>SD751		Ⅳ	N-57°-W	0.37	0.31	0.19	0.15	0.15	7.95	円形	半円形	レンズ状	2			
17・19			Pit	757	5R-3C6・11	>SD751		Ⅳ	N-13°-E	0.30	0.22	0.18	0.13	0.12	8.01	楕円形	半円形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀・鍋
16・17・19			Pit	758	5R-3C7	<SD2		Ⅳ	N-48°-W	(0.31)	0.30	0.18	0.17	0.08	8.01	円形	皿形	単層	1			
16・17・19			Pit	761	5R-3C6			Ⅳ	N-78°-E	0.26	0.19	0.16	0.10	0.07	8.03	楕円形	皿形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
			種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
										長軸	短軸	長軸	短軸									
19			Pit	763	5R-3C11			Ⅳ	N-61°-W	0.25	0.21	0.13	0.11	0.19	7.95	円形	U字形	レンズ状	2			
19			Pit	766	5R-3C16			Ⅳ	N-59°-W	0.29	0.28	0.18	0.14	0.24	7.88	円形	U字形	レンズ状	2			
19			Pit	767	5R-3B20, 5R-3C16			Ⅳ	N-15°-W	0.31	0.30	0.15	0.15	0.19	7.91	円形	U字形	レンズ状	2			
19			Pit	768	5R-3C16			Ⅳ	N-43°-W	0.33	0.31	0.13	0.11	0.32	7.78	円形	U字形	レンズ状	2			
19			Pit	769	5R-3C16			Ⅳ	N-40°-W	0.43	0.43	0.16	0.14	0.38	7.74	円形	U字形	レンズ状	2			
19			Pit	771	5R-3C21・22	>SD776	中世	Ⅳ	N-74°-E	0.28	0.27	0.19	0.15	0.19	7.95	方形	箱形	レンズ状	2	有		石/礫
19			Pit	772	5R-3C21・22, 5R-4C1・2			Ⅳ	N-31°-W	0.30	0.28	0.15	0.13	0.24	7.88	円形	U字形	レンズ状	2			
19			Pit	773	5R-3C21, 5R-4C1			Ⅳ	N-32°-E	0.25	0.23	0.10	0.08	0.21	7.94	円形	U字形	レンズ状	2	有		土師器/小甕
19			Pit	774	5R-3C21			Ⅳ	N-87°-W	0.21	0.19	0.09	0.03	0.30	7.85	円形	U字形	レンズ状	2			
15・16・17			Pit	775	5R-2B1	>SD319, SK324		Ⅳ	N-22°-W	0.32	0.31	0.17	0.17	0.41	7.75	円形	半円形	レンズ状	2			
19			Pit	777	5R-3C22			Ⅳ	N-74°-W	0.22	0.19	0.13	0.10	0.31	7.86	円形	U字形	レンズ状	3	有		土師器/長甕
19			Pit	778	5R-3C23			Ⅳ	N-54°-E	0.30	0.27	0.12	0.12	0.57	7.61	円形	U字形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀
19			Pit	779	5R-3C18・19			Ⅳ	N-90°	0.58	0.40	0.46	0.30	0.19	8.05	方形～円形	皿形	レンズ状	4	有		土師器/無台椀
19			Pit	780	5R-3C18			Ⅳ	N-22°-E	0.30	0.24	0.09	0.04	0.30	7.90	楕円形	U字形	レンズ状	2	有		土師器/長甕
19			Pit	781	5R-3C18			Ⅳ	N-71°-E	0.31	0.17	0.22	0.09	0.19	7.99	楕円形	箱形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀
19			Pit	782	5R-3C17	>SD776	中世	Ⅳ	N-15°-W	0.38	0.20	0.25	0.10	0.18	8.02	楕円形	皿形	レンズ状		有		石/礫
19・57		212b・c	Pit	783	5R-3C12・13・17・18	>SD776	中世	Ⅳ	N-54°-W	0.69	0.56	0.41	0.33	0.31	7.87	楕円形	半円形	ブロック状	7	有	146	SB1366　土師器/無台椀・小甕
19			Pit	784	5R-3C13・18			Ⅳ	N-22°-W	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	8.09	円形	半円形	単層	1			
17・19・57		212a・c	Pit	785	5R-3C8・13		中世	Ⅳ	N-84°-W	0.39	0.33	0.18	0.17	0.46	7.68	円形	U字形	水平	2	有	146	SB1366　土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、石/礫
17・19			Pit	786	5R-3C8			Ⅳ	N-16°-W	0.28	0.27	0.15	0.10	0.29	7.86	円形	U字形	水平	2	有		土師器/無台椀・長甕
15・16・17			Pit	787	5R-2A7	<SD358	古代	Ⅳ	N-3°-E	(0.53)	(0.38)	0.18	0.18	0.59	7.48	円形	－	－	－			
15・16・17			Pit	788	5R-2A8	>SD358	中世	Ⅳ	N-5°-W	(0.25)	(0.25)	0.13	0.10	0.47	7.46	円形	－	－	－			
17・18			Pit	790	5R-3C8・9			Ⅳ	N-90°	0.26	0.20	0.15	0.04	0.20	7.97	楕円形	皿形	レンズ状	2			
17・18			Pit	791	5R-3C9			Ⅳ	N-0°-S	0.20	0.20	0.13	0.10	0.12	8.07	円形	台形	レンズ状	2			
17・20			Pit	792	5R-3C9	>SK793		Ⅳ	N-51°-E	0.36	0.30	0.18	0.12	0.16	8.06	円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/長甕・鍋
17・19			Pit	794	5R-3C9			Ⅳ	N-28°-E	0.31	0.31	0.21	0.15	0.09	8.13	円形	皿形	レンズ状	2			
17・19			Pit	795	5R-3C9			Ⅳ	N-11°-W	0.30	0.26	0.19	0.17	0.08	8.14	円形	皿形	レンズ状	2			
17・19			Pit	796	5R-3C9・14			Ⅳ	N-18°-E	0.29	0.24	0.15	0.10	0.28	7.93	楕円形	U字形	レンズ状	3			
19・57		213a・b	Pit	797	5R-3C14			Ⅳ	N-43°-W	0.37	0.33	0.15	0.12	0.37	7.84	円形	台形	ブロック状	3	有		SB1367　土師器/長甕・小甕
19			Pit	798	5R-3C14			Ⅳ	N-66°-E	0.27	0.20	0.13	0.12	0.23	7.99	楕円形	U字形	レンズ状	2			
19・57		212a	Pit	799	5R-3C14		中世	Ⅳ	N-88°-E	0.35	0.31	0.12	0.07	0.75	7.48	円形	U字形	ブロック状	3	有		SB1366　土師器/長甕
19			Pit	800	5R-3C14			Ⅳ	N-32°-E	0.32	0.28	0.20	0.15	0.13	8.13	円形	皿形	単層	1			
15・16・17・27	19・20	38	Pit	801	5R-2B1	>SK322		Ⅳ	N-58°-E	0.27	0.26	0.14	0.10	0.32	7.84	円形	U字形	単層	1			
19			Pit	802	5R-3C14			Ⅳ	N-45°-E	0.50	0.28	0.33	0.16	0.08	8.18	楕円形	皿形	単層	1			
19			Pit	803	5R-3C14・19			Ⅳ	N-33°-E	0.30	0.26	0.14	0.12	0.29	7.94	円形	U字形	レンズ状	2			
19			Pit	804	5R-3C14・19	<Pit805		Ⅳ	N-50°-E	(0.10)	0.13	0.06	0.05	0.22	7.97	(円形)	半円形	レンズ状	2			
19			Pit	805	5R-3C13・14・18・19	>Pit804		Ⅳ	N-2°-W	0.30	0.19	0.16	0.06	0.21	7.98	楕円形	U字形	単層	1			
19・56		211b	Pit	807	5R-3C19	>Pit808	中世	Ⅳ	N-63°-W	0.24	0.23	0.10	0.10	0.39	7.83	円形	U字形	単層	1			
19・57		212b	Pit	808	5R-3C19	<Pit807	中世	Ⅳ	N-71°-W	0.24	(0.12)	0.09	0.06	0.36	7.85	円形	V字形	レンズ状	2			SB1366
19			Pit	809	5R-3C19	<Pit810		Ⅳ	N-30°-W	(0.26)	0.24	0.10	0.09	0.24	7.99	円形	U字形	単層	1			
19			Pit	810	5R-3C19	>Pit809		Ⅳ	N-70°-W	0.22	0.19	0.12	0.09	0.53	7.70	円形	U字形	単層	1			
19			Pit	811	5R-3C19	>SK812		Ⅳ	N-81°-E	0.22	0.14	0.05	0.03	0.07	8.19	楕円形	皿形	単層	1			
19・57		213b	Pit	813	5R-3C19			Ⅳ	N-18°-W	0.26	0.25	0.18	0.17	0.24	7.99	円形	U字形	レンズ状	2			SB1367
19			Pit	814	5R-3C19			Ⅳ	N-82°-E	0.25	0.23	0.17	0.15	0.21	8.04	円形	箱形	レンズ状	2			
19・57		212b	Pit	815	5R-3C19			Ⅳ	N-69°-W	0.23	0.21	0.06	0.05	0.23	8.02	円形	半円形	レンズ状	2			
19			Pit	816	5R-3C19			Ⅳ	N-90°	0.27	0.23	0.13	0.12	0.25	7.99	方形	U字形	レンズ状	2			
19			Pit	817	5R-3C19			Ⅳ	N-17°-W	0.33	0.24	0.13	0.12	0.43	7.82	楕円形	U字形	レンズ状	4			
19・57		212b	Pit	818	5R-3C19・24			Ⅳ	N-57°-W	(0.36)	(0.36)	0.18	0.17	0.60	7.60	円形	U字形	レンズ状	3			
19・57		213b	Pit	819	5R-3C24			Ⅳ	N-40°-W	0.30	0.26	0.17	0.15	0.59	7.62	円形	U字形	ブロック状	3	有		SB1367　土師器/鍋
19・57		212b	Pit	820	5R-3C24			Ⅳ	N-56°-E	(0.28)	(0.10)	(0.16)	(0.05)	0.21	7.99	(円形)	皿形	レンズ状	2			
19			Pit	822	5R-3C19・20	>Pit1238		Ⅳ	N-39°-E	0.38	0.29	0.13	0.09	0.30	7.96	楕円形	皿形＋U字形	水平	3	有		土師器/長甕
19			Pit	823	5R-3C20	<SD825, >Pit1238		Ⅳ	N-8°-E	(0.39)	(0.27)	0.25	0.21	0.23	8.05	(円形)	半円形	レンズ状	2	有		土師器/長甕
19			Pit	826	5R-3C15	<Pit827		Ⅳ	N-78°-W	0.39	(0.28)	0.26	0.19	0.12	8.17	円形	皿形	単層	1			
19			Pit	827	5R-3C15	>Pit826		Ⅳ	N-19°-W	0.18	0.17	0.11	0.09	0.20	8.08	円形	半円形	単層	1			
19・57		212a・d	Pit	828	5R-3C15		中世	Ⅳ	N-63°-E	0.30	0.25	0.08	0.07	0.32	7.97	円形	台形	ブロック状	3	有		SB1366　土師器/小甕

図版No.	写真図版No.	SP記号	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
			種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
										長軸	短軸	長軸	短軸									
19・57		212a	Pit	829	5R-3C10			Ⅳ	N-34°-W	0.27	0.24	0.18	0.17	0.09	8.17	円形	台形	レンズ状	2			
17・19・41		114	Pit	830	5R-3C10			Ⅳ	N-8°-W	0.29	0.25	0.17	0.17	0.19	8.07	円形	半円形	レンズ状	2			
17・19			Pit	831	5R-3C10			Ⅳ	N-38°-W	0.25	0.21	0.13	0.07	0.12	8.15	円形	半円形	レンズ状	2			
19・57		212c	Pit	842	5R-3D11			Ⅳ	N-83°-W	0.20	0.17	0.13	0.10	0.45	7.86	円形	U字形	単層	1			
19			Pit	843	5R-3D11			Ⅳ	N-41°-E	0.40	0.29	0.24	0.21	0.39	7.95	楕円形	U字形	レンズ状	4	有		土師器/小甕
19・57		212c	Pit	846	5R-3D11			Ⅳ	N-19°-E	0.46	0.43	0.25	0.22	0.51	7.82	円形	U字形	レンズ状	5	有		土師器/長甕・小甕
15・16・17・53		202b・d	Pit	847	5R-1B19	<SD289, >SK973	古代	Ⅳ	N-19°-W	(0.28)	(0.19)	0.18	0.11	0.15	7.86	楕円形	U字形	単層	2			SB1356
15・16・17・54		204a・d	Pit	848	5R-1B19	<SD289	古代	Ⅳ	N-70°-W	(0.25)	(0.22)	0.13	0.10	0.16	7.74	円形	U字形	単層	1			SB1358
19・57		213c	Pit	849	5R-3D11・16	>Pit1202		Ⅳ	N-68°-E	0.34	(0.26)	0.13	0.12	0.55	7.79	楕円形	箱形	レンズ状	2			SB1367
16・47	56	155A	Pit	850	5Q-1J15	>SD347		Ⅳ	N-53°-E	0.22	0.15	0.12	0.07	0.13	7.84	楕円形	U字形	単層	1			
16・18			Pit	851	5Q-2J14・15	<SD358	古代	Ⅳ	N-24°-W	(0.23)	(0.22)	0.13	0.11	0.24	7.54	円形	皿形	単層	1			
19			Pit	852	5R-3D16			Ⅳ	N-7°-W	(0.28)	(0.13)	(0.13)	(0.05)	0.26	8.07	－	U字形	レンズ状	2			
19			Pit	853	5R-3D12			Ⅳ	N-2°-W	0.44	0.36	0.16	0.13	0.78	7.56	楕円形	U字形	レンズ状	3	有	146	須恵器/無台杯、土師器/長甕
19			Pit	855	5R-3D12			Ⅳ	N-48°-W	(0.18)	(0.17)	0.10	0.08	0.31	7.98	(円形)	U字形	レンズ状	2			
17・19			Pit	856	5R-3D7・8			Ⅳ	N-48°-E	0.34	0.25	0.23	0.18	0.27	7.99	楕円形	箱形	レンズ状	2			
19・55		208a・d	Pit	857	5R-4B1	>SD694		Ⅳ	N-82°-E	0.28	0.22	0.10	0.07	0.27	7.76	楕円形	V字形	ブロック状	2			SB1362
19			Pit	858	5R-4B1	>SD677		Ⅳ	N-70°-W	0.31	0.30	0.15	0.12	0.38	7.67	円形	U字形	ブロック状	3			
19			Pit	859	5R-4B1	>SD31		Ⅳ	N-31°-E	0.23	0.22	0.16	0.13	0.13	7.91	円形	箱形	レンズ状	2			
19			Pit	861	5R-4B2	>SD1218	中世	Ⅳ	N-50°-W	0.25	0.22	0.13	0.10	0.25	7.83	円形	U字形	レンズ状	2			
19・56		210d	Pit	862	5R-4B3			Ⅳ	N-39°-E	0.28	0.24	0.19	0.15	0.22	7.87	円形	箱形	レンズ状	2			
19			Pit	865	5R-4B4			Ⅳ	N-69°-E	0.42	0.35	0.21	0.21	0.15	7.95	円形	皿形	レンズ状	3			
19			Pit	866	5R-4B5			Ⅳ	N-30°-W	0.36	0.30	0.17	0.16	0.23	7.89	楕円形	半円形	単層	1	有		土師器/無台椀
19			Pit	867	5R-4B5			Ⅳ	N-47°-W	0.28	0.16	0.15	0.13	0.34	7.79	円形	U字形	単層	1	有		土師器/無台椀
19			Pit	868	5R-4B5	<Pit869		Ⅳ	N-1°-E	0.20	0.26	(0.16)	0.14	0.09	8.03	円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀、石/礫
19			Pit	869	5R-4B5	>Pit868		Ⅳ	N-78°-E	0.33	0.29	0.14	0.13	0.45	7.67	円形	皿形	単層	1	有		土師器/小甕
19			Pit	870	5R-4B5			Ⅳ	N-88°-W	0.39	0.38	0.07	0.06	0.25	7.87	円形	皿形	レンズ状	2			
19			Pit	871	5R-4B5, 5R-4C1			Ⅳ	N-82°-W	0.30	0.24	0.13	0.09	0.28	7.81	楕円形	皿形	レンズ状	2			
19			Pit	872	5R-4B5			Ⅳ	N-25°-E	0.20	0.17	0.13	0.09	0.12	7.99	円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/小甕
19			Pit	873	5R-4B10			Ⅳ	N-5°-W	0.21	0.20	0.10	0.09	0.15	7.95	円形	皿形	単層	1			
19			Pit	874	5R-4B10			Ⅳ	N-44°-E	0.27	0.25	0.10	0.07	0.32	7.77	円形	U字形	ブロック状	2			
19・56		211a・d	Pit	875	5R-4B10			Ⅳ	N-38°-E	0.22	0.20	0.13	0.12	0.09	7.99	円形	半円形	レンズ状	2			SB1365
19			Pit	876	5R-4B9・10			Ⅳ	N-80°-W	0.38	0.33	0.14	0.10	0.27	7.83	楕円形	皿形＋U字形	ブロック状	2			
19			Pit	877	5R-4C1	<SK878		Ⅳ	N-72°-E	0.44	(0.29)	0.20	0.16	0.38	7.73	(円形)	U字形	レンズ状	3	有		土師器/無台椀
19			Pit	879	5R-4C6・7		中世	Ⅳ	N-52°-E	0.47	(0.35)	0.25	0.24	0.25	7.77	楕円形	半円形	レンズ状	2	有		土師器/小甕、産地不明陶器/甕カ
19			Pit	880	5R-4B14・15			Ⅳ	N-30°-W	0.23	0.18	0.16	0.12	0.13	7.94	楕円形	皿形	レンズ状	2			
19			Pit	881	5R-4B15			Ⅳ	N-32°-W	(0.22)	(0.34)	(0.14)	(0.06)	0.25	7.82	(円形)	皿形	単層	1			
19・56		211b	Pit	883	5R-4B14			Ⅳ	N-51°-E	(0.34)	(0.18)	0.17	0.12	0.29	7.79	(円形)	半円形	レンズ状	2			
19・56		211d	Pit	884	5R-4B14			Ⅳ	N-6°-E	(0.29)	(0.21)	0.16	0.11	0.25	7.84	－	U字形	レンズ状	2	有		SB1365　土師器/無台椀・小甕
19			Pit	885	5R-4B14			Ⅳ	N-75°-W	0.54	0.33	0.39	0.22	0.19	7.92	楕円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/小甕
19・56		211a	Pit	886	5R-4B9			Ⅳ	N-80°-W	0.25	0.23	0.10	0.09	0.22	7.88	円形	台形	レンズ状	2			SB1365
19			Pit	887	5R-4B8			Ⅳ	N-6°-E	0.38	0.35	0.23	0.17	0.13	7.94	円形	皿形	レンズ状	2			
19・56		210b・d	Pit	888	5R-4B8			Ⅳ	N-27°-E	0.37	0.35	0.21	0.17	0.15	7.92	円形	半円形	レンズ状	3	有		SB1364　土師器/長甕・小甕
19			Pit	889	5R-4B8			Ⅳ	N-67°-W	0.30	0.25	0.14	0.11	0.15	7.93	円形	皿形	レンズ状	2			
19・56		211a・c	Pit	890	5R-4B8			Ⅳ	N-67°-E	0.23	0.18	0.10	0.07	0.10	8.00	楕円形	半円形	単層	1			SB1365
19・56		210b	Pit	891	5R-4B7			Ⅳ	N-52°-W	0.31	0.29	0.21	0.15	0.41	7.68	円形	U字形	レンズ状	3			
15・17			Pit	892	5R-2C8	<SK725		Ⅳ	N-55°-E	(0.29)	(0.25)	0.18	0.18	0.48	7.22	円形	－	－	－	有		土師器/鍋
19			Pit	894	5R-4B12・13			Ⅳ	N-45°-E	0.44	0.37	0.22	0.18	0.24	7.85	円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/小甕
19			Pit	895	5R-4B12・13			Ⅳ	N-33°-E	0.27	0.24	0.10	0.05	0.56	7.53	円形	U字形	レンズ状	2			
19			Pit	896	5R-4B13・18			Ⅳ	N-50°-W	0.25	0.21	0.15	0.13	0.14	7.96	円形	皿形	レンズ状	2			
19・56		211b・c	Pit	897	5R-4B13			Ⅳ	N-1°-E	0.28	0.24	0.17	0.15	0.30	7.81	円形	台形	レンズ状	3			SB1365
19			Pit	898	5R-4B13			Ⅳ	N-70°-W	0.34	0.30	0.15	0.13	0.23	7.88	円形	半円形	水平	2			
19			Pit	899	5R-4B14・19			Ⅳ	N-57°-W	(0.18)	(0.19)	(0.12)	(0.10)	0.16	7.96	(円形)	皿形	レンズ状	2			
19			Pit	900	5R-4B18			Ⅳ	N-32°-E	(0.23)	(0.14)	0.13	0.07	0.11	8.00	(円形)	皿形	単層	1			
19			Pit	901	5R-4B18			Ⅳ	N-31°-W	(0.14)	(0.17)	(0.12)	(0.11)	0.13	7.97	(円形)	皿形	単層	1			
19			Pit	902	5R-4B18			Ⅳ	N-29°-W	0.20	0.19	0.12	0.10	0.17	7.94	円形	U字形	単層	1	有		土師器/長甕
19			Pit	903	5R-4B18			Ⅳ	N-11°-E	0.40	0.34	0.18	0.17	0.24	7.88	円形	半円形	レンズ状	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
			種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
										長軸	短軸	長軸	短軸									
19			Pit	904	5R-4B18			Ⅳ	N-65°-E	0.26	0.23	0.14	0.13	0.35	7.76	円形	U字形	レンズ状	2			
19			Pit	905	5R-4B18			Ⅳ	N-25°-W	(0.21)	0.20	0.09	0.08	0.45	7.65	円形	－	－	－			
19			Pit	907	5R-4B17			Ⅳ	N-71°-E	0.40	0.35	0.14	0.13	0.26	7.77	円形	半円形	レンズ状	2			
19			Pit	908	5R-4B17			Ⅳ	N-37°-W	0.23	0.20	0.07	0.06	0.33	7.74	円形	U字形	水平	2			
19			Pit	909	5R-4B17			Ⅳ	N-14°-E	0.31	0.29	0.12	0.10	0.28	7.76	円形	皿形	レンズ状	2			
19・56		209b・c	Pit	910	5R-4B17			Ⅳ	N-10°-E	0.31	0.29	0.15	0.12	0.43	7.59	円形	台形	ブロック状	2			SB1363
19			Pit	911	5R-4B17	>SD677		Ⅳ	N-3°-E	0.21	0.19	0.12	0.08	0.35	7.68	円形	U字形	ブロック状	2			
19			Pit	912	5R-4B12	>SD677, Pit1053		Ⅳ	N-70°-E	0.38	0.35	0.13	0.07	0.39	7.65	円形	U字形	レンズ状	3	有		土師器/小甕
19			Pit	913	5R-4B12	>SD677		Ⅳ	N-12°-W	0.21	0.21	0.11	0.07	0.10	7.96	円形	U字形	レンズ状	2			
19・20			Pit	915	5R-4B11・16	>SD694, Pit916		Ⅳ	N-3°-W	0.27	0.21	0.11	0.10	0.09	7.91	楕円形	皿形	レンズ状	2			
19・20			Pit	916	5R-4B11・16	>SD694, <Pit915		Ⅳ	N-17°-W	(0.22)	0.33	0.30	0.25	0.09	7.91	円形	皿形	単層	1			
19・20・56		209c	Pit	917	5R-4B21	>SD694		Ⅳ	N-78°-E	0.23	0.22	0.12	0.09	0.15	7.87	円形	皿形	レンズ状	2			SB1363
19・20			Pit	918	5R-4B21	>SD694		Ⅳ	N-29°-E	(0.26)	(0.16)	(0.18)	(0.03)	0.10	7.92	(円形)	(U字形)	単層	1			
15・16・17			Pit	919	5R-2A10			Ⅳ	N-80°-E	0.27	0.23	0.10	0.10	0.46	7.69	円形	U字形	レンズ状	2			
15・16・17			Pit	920	5R-2A5			Ⅳ	N-9°-W	0.29	0.23	0.21	0.08	0.20	7.97	楕円形	箱形	レンズ状	2			
15・16・17			Pit	921	5R-1B13	<SD289		Ⅳ	N-20°-E	(0.28)	(0.24)	0.13	0.12	0.34	7.62	円形	半円形	ブロック状	3			
15・16・17			Pit	922	5R-1B13	<SD289		Ⅳ	N-30°-W	(0.28)	(0.27)	0.16	0.16	0.21	7.68	円形	半円形	レンズ状	3			
15・16・17・53		202a	Pit	923	5R-1B13	<SD298	古代	Ⅳ	N-0°-S	(0.24)	(0.23)	0.13	0.13	0.17	7.76	円形	U字形	レンズ状	2			SB1356
15・16			Pit	924	5R-1A8	<SK332, >Pit436		Ⅳ	N-59°-E	(0.19)	(0.16)	(0.09)	(0.09)	0.20	7.90	円形	半円形	単層	1	有		土師器/小甕・鍋
16・18			Pit	925	5Q-2J17			Ⅳ	N-55°-E	(0.11)	0.26	(0.08)	0.19	0.30	7.66	(円形)	半円形	単層	1			
16・18			Pit	926	5R-2A17・22	<SD1		Ⅳ	N-56°-E	0.38	(0.29)	0.20	0.16	0.60	7.36	楕円形	U字形	単層	1	有	182	石/礫、金属/釘ヵ
15・16・18・52		201b・c	Pit	927	5R-2A1		古代	Ⅳ	N-64°-E	(0.24)	0.28	0.23	0.17	0.41	7.64	円形	箱形	レンズ状	2			SB1355
15・16			Pit	928	5R-1A17			Ⅳ	N-49°-E	0.28	0.26	0.16	0.13	0.21	7.75	円形	半円形	単層	1	有	146	土師器/長甕・鍋
16・18			Pit	930	5R-2A21	<SD1		Ⅳ	N-27°-E	(0.30)	0.27	0.17	0.17	0.61	7.32	円形	－	－	－	有		石/礫
15・16・17			Pit	932	5R-2B3	<SD298	古代	Ⅳ	N-16°-W	(0.24)	(0.24)	0.15	0.13	0.13	7.91	円形	半円形	単層	1			
16・17			Pit	933	5R-2A15			Ⅳ	N-67°-E	0.20	0.17	(0.11)	0.11	0.27	7.87	円形	U字形	単層	1			
16・17			Pit	934	5R-2A15			Ⅳ	N-78°-W	0.22	0.20	0.10	0.11	0.26	7.88	円形	U字形	単層	1			
15・16			Pit	935	5Q-1J20			Ⅳ	N-71°-E	(0.15)	0.30	(0.14)	0.21	0.18	7.80	(円形)	半円形	レンズ状	3			
15・16			Pit	936	5Q-1J20			Ⅳ	N-76°-E	0.31	(0.28)	0.15	0.13	0.60	7.39	円形	U字形	レンズ状	2			
15・16			Pit	937	5R-1A11			Ⅳ	N-18°-W	0.35	0.29	0.17	0.13	0.24	7.73	楕円形	台形	水平	2	有	182	土師器/長甕・小甕、金属/刀子・釘
15・16			Pit	938	5R-1A6			Ⅳ	N-54°-W	0.26	0.26	0.16	0.12	0.22	7.74	円形	半円形	ブロック状	3			
15・16			Pit	939	5R-1A6			Ⅳ	N-30°-W	0.17	0.16	0.08	0.08	0.18	7.79	円形	U字形	レンズ状	2	有		土師器/長甕、鍛冶/鉄滓
15・16			Pit	940	5R-1A7			Ⅳ	N-16°-E	0.26	0.22	0.14	0.12	0.46	7.55	円形	半円形	ブロック状	3	有		土師器/長甕
15・16			Pit	941	5R-1A7			Ⅳ	N-9°-E	0.22	0.20	0.10	0.09	0.31	7.69	円形	U字形	レンズ状	2			
15・16			Pit	942	5R-1A7			Ⅳ	N-16°-W	0.22	0.21	0.11	0.10	0.42	7.60	円形	U字形	レンズ状	3	有		土師器/長甕・小甕
15・16			Pit	943	5R-2A2			Ⅳ	N-77°-E	0.25	0.18	0.13	0.10	0.22	7.86	楕円形	半円形	単層	1			
15・16・18			Pit	944	5R-2A4・5・9・10			Ⅳ	N-59°-W	0.31	0.28	0.20	0.18	0.22	7.95	円形	半円形	レンズ状	3			
15・16・18			Pit	946	5R-1B1	>SK283		Ⅳ	N-22°-W	0.24	0.23	0.12	0.12	0.20	7.77	円形	半円形	単層	1	有		土師器/無台椀
15・17			Pit	947	5R-2C8	<SK725		Ⅳ	N-25°-E	(0.40)	(0.35)	0.16	0.11	0.51	7.16	円形	半円形	単層	1	有		土師器/小甕
15・16			Pit	949	5R-1A2	<SK948, Pit950		Ⅳ	N-58°-E	(0.13)	(0.13)	(0.09)	(0.08)	0.20	7.76	－	(半円形)	単層	1			
15・16			Pit	950	5R-1A2	<SK948, >Pit949		Ⅳ	N-58°-E	0.31	(0.17)	0.16	0.07	0.21	7.76	(円形)	半円形	レンズ状	2			
15・16			Pit	951	5R-1A2			Ⅳ	N-47°-E	0.42	0.30	0.30	0.10	0.26	7.71	楕円形	皿形	レンズ状	2			
15・16			Pit	952	5R-1A2			Ⅳ	N-44°-W	0.28	0.23	0.17	0.13	0.31	7.67	楕円形	箱形	単層	1			
15・16			Pit	953	5R-1A3			Ⅳ	N-63°-E	0.21	0.20	0.10	0.09	0.44	7.58	円形	U字形	単層	1			
15・16			Pit	954	5R-1A3			Ⅳ	N-51°-W	0.31	0.30	0.21	0.15	0.16	7.86	円形	皿形	レンズ状	2	有	161・162	石/磨石
15・16			Pit	955	5R-1A4			Ⅳ	N-40°-W	(0.42)	0.50	(0.22)	0.32	0.20	7.85	－	台形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀・長甕・鍋、須恵器/無台杯
15・16			Pit	956	5R-1A4			Ⅳ	N-41°-W	(0.27)	0.32	(0.22)	0.23	0.17	7.85	－	台形	レンズ状	2	有	146	土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋
15・16			Pit	957	4R-10A24			Ⅳ	N-65°-W	0.23	0.17	0.13	0.10	0.12	7.84	楕円形	皿形	単層	1			
15・16			Pit	959	5Q-1J19・20			Ⅳ	N-77°-W	0.41	0.36	0.31	0.26	0.59	7.38	円形	U字形	レンズ状	3			
15・16			Pit	960	5Q-1J14・15			Ⅳ	N-21°-E	0.21	0.18	0.10	0.06	0.20	7.76	円形	半円形	レンズ状	2			
15・16			Pit	961	5Q-1J14・15			Ⅳ	N-62°-E	0.50	0.42	0.31	0.26	0.23	7.73	円形	箱形	レンズ状	2			
15・16			Pit	962	5Q-1J14・15			Ⅳ	N-61°-W	0.38	0.35	0.18	0.18	0.64	7.32	円形	U字形	レンズ状	3			
15・16・17・51		197c	Pit	963	5R-1B2	>SK283	古代	Ⅳ	N-27°-W	0.25	0.25	0.16	0.13	0.26	7.68	円形	半円形	単層	1	有		SB1351　土師器/無台椀
15・16・17			Pit	965	5R-1B13・14	<河1250		Ⅳ	N-69°-W	(0.33)	(0.30)	0.19	0.16	0.36	7.57	円形	半円形	単層	1			
15・16・17・44・53		122, 202a・d	Pit	966	5R-1B13・14	<SX296, 河1250	古代	Ⅳ	N-79°-E	(0.31)	(0.18)	0.10	0.07	0.27	7.71	楕円形	U字形	単層	1			SB1356
15・16・17			Pit	967	5R-1B14	<河1250		Ⅳ	N-1°-W	(0.26)	(0.23)	0.15	0.15	0.18	7.69	円形	皿形	レンズ状	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
			種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
										長軸	短軸	長軸	短軸									
15・16・17			Pit	968	5R-1B25, 5R-1C21	<SD289		Ⅳ	N-48°-W	(0.34)	(0.30)	0.11	0.11	(0.41)	(7.79)	円形	U字形	単層	1			
15・16			Pit	969	4R-10A23・24	>SD289	中世	Ⅳ	N-44°-W	0.20	0.18	0.10	0.09	0.23	7.57	円形	半円形	レンズ状	2			
17・19			Pit	970	5R-3D7			Ⅳ	N-1°-W	0.22	0.19	0.13	0.12	0.15	8.12	円形	箱形	単層	1			
17・19			Pit	971	5R-3D7・8			Ⅳ	N-48°-E	0.34	0.22	0.19	0.13	0.11	8.15	楕円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/小甕
15・16			Pit	972	5R-1B18・19	<SK303		Ⅳ	N-72°-E	0.31	(0.11)	0.15	0.08	0.21	7.85	−	−	−	−			
19			Pit	974	5R-3C13			Ⅳ	N-50°-E	0.20	0.15	0.11	0.06	0.19	7.96	楕円形	皿形	単層	1	有	146	土師器/長甕・小甕
19			Pit	975	5R-3C14			Ⅳ	N-3°-W	0.25	0.25	0.09	0.07	0.52	7.67	円形	U字形	レンズ状	2			
15・16・17			Pit	976	5R-1B2・3	<河1250		Ⅳ	N-42°-E	(0.35)	(0.23)	0.22	0.15	0.43	7.41	楕円形	半円形	単層	1			
17・19			Pit	979	5R-3D6・7	<SK839		Ⅳ	N-52°-W	0.23	(0.17)	0.13	0.07	0.44	7.83	楕円形	−	−	2	有		土師器/長甕、石/礫
19・41・57	45	117, 212b・d	Pit	981	5R-3C20	>SD825, <SK1332	中世	Ⅳ	N-21°-E	(0.25)	(0.28)	(0.20)	(0.18)	0.55	7.75	楕円形	台形	レンズ状	2	有		SB1366　土師器/無台椀・小甕
15・16・17			Pit	984	5R-1B12	>SD290		Ⅳ	N-39°-E	0.28	0.20	0.18	0.10	0.25	7.82	楕円形	皿形	単層	1			
16・18			Pit	986	5Q-2J17・22			Ⅳ	N-75°-W	0.19	0.16	0.10	0.10	0.08	7.85	円形	皿形	単層	1			
16・18			Pit	987	5Q-2J17			Ⅳ	N-2°-E	0.20	0.17	0.12	0.10	0.11	7.83	円形	皿形	レンズ状	2			
16・18			Pit	988	5Q-2J17			Ⅳ	N-30°-W	0.14	0.14	0.08	0.06	0.10	7.82	円形	半円形	レンズ状	2			
16・18			Pit	990	5R-2A17	<SD1		Ⅳ	N-2°-E	(0.31)	0.25	0.20	0.13	0.18	7.79	楕円形	皿形	レンズ状	2	有		石/礫
19・20			Pit	992	5R-5A2			Ⅳ	N-5°-E	0.49	0.47	0.20	0.17	0.55	7.29	円形	U字形	レンズ状	2			
19・20			Pit	993	5R-5A8			Ⅳ	N-66°-E	0.33	0.26	0.15	0.14	0.28	7.64	楕円形	U字形	レンズ状	2	有		土師器/長甕
19・20・50	65	195	Pit	994	5R-5A4・9			Ⅳ	N-13°-E	(0.49)	0.45	0.20	0.12	0.47	7.49	円形	漏斗形	レンズ状	5	有		土師器/無台椀
19・20			Pit	995	5R-4A22・23, 5R-5A2・3			Ⅳ	N-83°-E	0.55	0.40	0.41	0.20	0.19	7.76	楕円形	皿形	レンズ状	2	有		石/礫
19・20			Pit	996	5R-4A23, 5R-5A3			Ⅳ	N-55°-W	0.21	0.21	0.16	0.15	0.12	7.83	円形	皿形	ブロック状	2			
19・20			Pit	997	5R-5A3			Ⅳ	N-32°-E	0.20	0.19	0.16	0.14	0.13	7.81	方形	皿形	レンズ状	2			
19・20			Pit	998	5R-5A3			Ⅳ	N-78°-W	0.39	0.27	0.35	0.18	0.16	7.76	楕円形	皿形	単層	1			
19・20			Pit	999	5R-5A3			Ⅳ	N-72°-E	0.25	0.19	0.17	0.10	0.20	7.71	楕円形	U字形	レンズ状	2			
19・20			Pit	1000	5R-5A3			Ⅳ	N-51°-E	0.29	0.22	0.19	0.11	0.16	7.72	楕円形	皿形	レンズ状	2			
19・20			Pit	1001	5R-5A3・8			Ⅳ	N-38°-E	0.43	0.40	0.21	0.18	0.65	7.24	円形	U字形	レンズ状	3			
19・20			Pit	1002	5R-4A23, 5R-5A3			Ⅳ	N-55°-W	0.23	0.17	0.11	0.10	0.27	7.67	楕円形	U字形	レンズ状	2			
19・20			Pit	1003	5R-5A3	>Pit1004		Ⅳ	N-24°-W	0.32	0.29	0.18	0.17	0.30	7.64	円形	U字形	水平	3			
19・20			Pit	1004	5R-5A3	<Pit1003, SK1005		Ⅳ	N-24°-W	(0.20)	0.23	(0.12)	0.15	0.33	7.61	円形	箱形	レンズ状	2			
19・20			Pit	1006	5R-5A3	<SK1005		Ⅳ	N-21°-W	(0.27)	0.25	0.19	0.15	0.20	7.74	(円形)	(皿形)	レンズ状	2			
19・20			Pit	1007	5R-5A4			Ⅳ	N-59°-W	0.33	0.30	0.25	0.23	0.18	7.76	方形	箱形	レンズ状	2	有		土師器/長甕・鍋
19・20			Pit	1008	5R-5A3・4	>SK1005		Ⅳ	N-21°-W	0.25	0.23	0.12	0.11	0.29	7.65	円形	U字形	レンズ状	3			
19・20			Pit	1011	5R-5A5			Ⅳ	N-10°-W	(0.39)	(0.31)	0.17	0.15	0.43	7.54	楕円形	U字形	レンズ状	3			
19・20			Pit	1012	5R-5A5			Ⅳ	N-80°-W	0.32	0.25	0.19	0.13	0.22	7.76	円形	半円形	レンズ状	2			
19・20・56		209a・c	Pit	1014	5R-4B21			Ⅳ	N-82°-W	(0.26)	(0.20)	(0.12)	(0.09)	0.19	7.81	楕円形	台形	レンズ状	2			SB1363
19・20			Pit	1017	5R-4B21	>SD1016		Ⅳ	N-72°-W	0.18	0.15	0.09	0.08	0.13	7.88	円形	皿形	レンズ状	2			
19・20			Pit	1018	5R-4B21			Ⅳ	N-28°-W	0.20	0.18	0.10	0.08	0.25	7.75	円形	U字形	レンズ状	2			
19・20			Pit	1019	5R-4B21	>SD694		Ⅳ	N-57°-W	0.18	0.17	0.14	0.11	0.16	7.86	円形	半円形	単層	1			
19・20・56		209c	Pit	1020	5R-4B21			Ⅳ	N-60°-E	0.30	0.26	0.16	0.12	0.45	7.57	円形	U字形	レンズ状	2			
19・20			Pit	1021	5R-4A25	>SD1010		Ⅳ	N-76°-W	0.28	0.25	0.15	0.12	0.22	7.74	円形	U字形	レンズ状	3			
19・20・56		209a・d	Pit	1022	5R-4A25			Ⅳ	N-13°-W	0.30	0.30	0.08	0.07	0.26	7.70	円形	漏斗形	単層	1			SB1363
19・20・56		209a	Pit	1023	5R-4A25			Ⅳ	N-79°-W	0.23	0.17	0.10	0.09	0.17	7.81	楕円形	U字形	単層	1			
19・20・56		209a	Pit	1024	5R-4A25	>SD1024		Ⅳ	N-21°-W	0.38	0.37	0.11	0.07	0.33	7.66	方形	皿形	レンズ状	2			
19・20			Pit	1025	5R-4A20・25			Ⅳ	N-62°-W	0.36	0.30	0.10	0.10	0.24	7.74	楕円形	半円形	レンズ状	2			
19・20・56		209d	Pit	1026	5R-4A20・25			Ⅳ	N-56°-E	0.25	0.24	0.17	0.14	0.27	7.72	円形	半円形	レンズ状	2			
18・19・20			Pit	1027	5R-4A18・19・23・24			Ⅳ	N-70°-W	0.39	0.29	0.23	0.18	0.15	7.79	楕円形	皿形	レンズ状	2			
19・20・56		209c	Pit	1028	5R-4A23	>SD1036		Ⅳ	N-56°-E	0.24	0.21	0.17	0.12	0.17	7.77	円形	皿形	レンズ状	2			
19・20			Pit	1029	5R-4A22	>Pit1030		Ⅳ	N-2°-E	0.29	0.24	0.14	0.11	0.46	7.48	円形	U字形	レンズ状	3	有		土師器/小甕
19・20			Pit	1030	5R-4A22	<Pit1029		Ⅳ	N-71°-W	0.34	0.29	0.20	0.15	0.11	7.80	円形	皿形	レンズ状	2			
19・20			Pit	1031	5R-4A22			Ⅳ	N-85°-W	0.29	0.22	0.19	0.13	0.16	7.75	楕円形	皿形	レンズ状	2			
19・20			Pit	1032	5R-4A21			Ⅳ	N-9°-E	0.49	0.40	0.37	0.30	0.11	7.79	楕円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀
19・20			Pit	1033	5R-4A21			Ⅳ	N-9°-E	0.26	0.25	0.14	0.10	0.11	7.76	円形	皿形	レンズ状	2			
18・20			Pit	1034	5Q-4J20			Ⅳ	N-64°-E	0.44	0.31	0.16	0.10	0.21	7.66	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18・19・20			Pit	1035	5Q-4J20			Ⅳ	N-44°-E	0.34	0.29	0.22	0.11	0.12	7.74	円形	皿形	レンズ状	2			
18・19・20			Pit	1039	5R-4A18	>SD1038		Ⅳ	N-28°-W	0.23	0.22	0.07	0.06	0.35	7.63	円形	U字形	レンズ状	2	有		土師器/小甕
18・19・20			Pit	1041	5R-4A14	<Pit1230		Ⅳ	N-70°-W	0.25	(0.20)	0.08	0.06	0.16	7.83	円形	−	(単層)	1			
18・19・20			Pit	1042	5R-4A19			Ⅳ	N-38°-W	0.30	0.22	0.14	0.14	0.21	7.78	楕円形	箱形	レンズ状	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
			種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
										長軸	短軸	長軸	短軸									
18・19・20			Pit	1043	5R-4A19			Ⅳ	N-12°-W	0.49	0.35	0.25	0.20	0.17	7.81	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18・19・20			Pit	1044	5R-4A19	>SD1009		Ⅳ	N-31°-E	0.25	0.21	0.12	0.10	0.23	7.74	円形	半円形	レンズ状	2			
18・19・20			Pit	1045	5R-4A20			Ⅳ	N-3°-E	0.38	0.34	0.20	0.15	0.22	7.76	円形	半円形	レンズ状	3			
18・19・20			Pit	1046	5R-4A20			Ⅳ	N-17°-W	0.26	0.23	0.11	0.10	0.19	7.78	円形	皿形	レンズ状	2			
19・20・56		209d	Pit	1047	5R-4A20	>SD1015		Ⅳ	N-29°-W	0.27	0.26	0.16	0.16	0.19	7.81	円形	皿形	単層	1			
19・20・56		209d	Pit	1048	5R-4A20	>SD1015		Ⅳ	N-87°-E	0.24	0.21	0.09	0.08	0.53	7.48	円形	V字形	レンズ状	2	有		SB1363、石/礫
19・20			Pit	1049	5R-4A20			Ⅳ	N-88°-E	0.25	0.21	0.15	0.10	0.23	7.78	円形	皿形	レンズ状	2			
19・20			Pit	1050	5R-4B16	>SD1016		Ⅳ	N-80°-W	0.20	0.17	0.12	0.10	0.16	7.85	円形	半円形	レンズ状	2			
19・20			Pit	1051	5R-4B16	>SD1016		Ⅳ	N-72°-E	0.24	0.18	0.14	0.07	0.20	7.82	楕円形	皿形	レンズ状	2			
19・20・56		209b・d	Pit	1052	5R-4B11	>SD1016		Ⅳ	N-74°-E	0.22	0.18	0.11	0.11	0.15	7.85	円形	U字形	レンズ状	2			SB1363
19			Pit	1053	5R-4B11・12	<Pit912		Ⅳ	N-48°-W	(0.19)	0.25	0.07	0.04	0.25	7.78	楕円形	皿形	レンズ状	2			
19・20			Pit	1055	5R-4A15	>SD1015		Ⅳ	N-66°-E	0.20	0.18	0.11	0.10	0.16	7.85	円形	U字形	レンズ状	2			
18・19・20			Pit	1056	5R-4A15			Ⅳ	N-1°-E	0.23	0.22	0.14	0.09	0.13	7.86	円形	皿形	レンズ状	2			
18・19・20			Pit	1058	5R-4A13・14	>SD1009・1038		Ⅳ	N-81°-W	0.28	0.23	0.18	0.12	0.19	7.82	円形	皿形	レンズ状	3			
18・19・20			Pit	1061	5R-4A7・12			Ⅳ	N-41°-E	0.30	0.17	0.18	0.09	0.12	7.85	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18・19・20			Pit	1062	5R-4A12			Ⅳ	N-60°-W	0.31	0.28	0.22	0.16	0.16	7.80	円形	箱形	レンズ状	2			
18・19・20			Pit	1063	5R-4A12			Ⅳ	N-38°-W	0.22	0.17	0.15	0.14	0.09	7.86	楕円形	皿形	単層	1			
18・19・20			Pit	1064	5R-4A12	<Pit1065		Ⅳ	N-20°-W	0.20	0.18	0.10	0.10	0.14	7.83	円形	皿形	単層	1			
18・19・20			Pit	1065	5R-4A12・17	>Pit1064		Ⅳ	N-45°-E	0.29	0.23	0.20	0.13	0.18	7.78	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18・19・20			Pit	1067	5R-4A11			Ⅳ	N-29°-E	0.32	0.30	0.23	0.18	0.17	7.73	円形	皿形	レンズ状	2			
18・19・20			Pit	1068	5R-4A11			Ⅳ	N-73°-E	0.47	0.30	0.35	0.20	0.16	7.74	方形～円形	皿形	レンズ状	2			
18・19・20			Pit	1069	5R-4A11			Ⅳ	N-0°-S	0.29	0.24	0.18	0.18	0.11	7.78	方形	皿形	レンズ状	2			
18・19・20			Pit	1070	5Q-4J15			Ⅳ	N-14°-W	0.31	0.31	0.22	0.13	0.10	7.77	円形	皿形	レンズ状	2			
18・20			Pit	1071	5Q-4J15			Ⅳ	N-20°-E	0.33	0.28	0.23	0.18	0.33	7.55	円形	U字形	レンズ状	2			
18・20			Pit	1072	5Q-4J9・14			Ⅳ	N-40°-W	0.27	0.19	0.20	0.11	0.08	7.80	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18・20			Pit	1073	5Q-4J9・14			Ⅳ	N-25°-W	0.46	0.28	0.36	0.17	0.08	7.81	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18・20			Pit	1074	5Q-4J9			Ⅳ	N-58°-W	0.52	0.30	0.36	0.23	0.11	7.79	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18・20			Pit	1075	5Q-4J10	>Pit1076		Ⅳ	N-51°-W	0.37	0.29	0.14	0.12	0.33	7.54	楕円形	U字形	レンズ状	2			
18・20			Pit	1076	5Q-4J10	<Pit1075		Ⅳ	N-68°-W	(0.16)	0.28	(0.10)	0.15	0.25	7.63	円形	U字形	レンズ状	3			
18・20			Pit	1077	5Q-4J10			Ⅳ	N-1°-W	0.29	0.20	0.16	0.14	0.12	7.74	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18・19・20			Pit	1078	5Q-4J10	<Pit1079		Ⅳ	N-31°-E	(0.33)	0.31	(0.25)	0.17	0.10	7.78	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18・19・20			Pit	1079	5Q-4J10	>Pit1078		Ⅳ	N-32°-W	0.31	0.23	0.17	0.08	0.23	7.64	方形～円形	皿形	単層	1			
18・19			Pit	1080	5Q-4J10			Ⅳ	N-48°-W	0.30	0.28	0.13	0.10	0.29	7.59	円形	U字形	レンズ状	2			
18・19			Pit	1081	5R-4A7			Ⅳ	N-1°-E	0.21	0.19	0.13	0.09	0.21	7.75	円形	皿形	レンズ状	2			
18・19			Pit	1082	5R-4A2・7			Ⅳ	N-64°-W	0.39	0.25	0.16	0.15	0.19	7.80	楕円形	皿形	レンズ状	3			
18・19			Pit	1083	5R-4A7			Ⅳ	N-15°-W	0.28	0.17	0.08	0.05	0.28	7.72	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18・19・20			Pit	1084	5R-4A7			Ⅳ	N-34°-W	0.30	0.24	0.15	0.13	0.20	7.80	楕円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/小甕・鍋
18・19			Pit	1085	5R-4A2・3・7・8			Ⅳ	N-52°-W	0.29	0.23	0.08	0.08	0.20	7.79	楕円形	V字形	レンズ状	2			
18・19・20			Pit	1086	5R-4A8			Ⅳ	N-66°-W	0.19	0.15	0.10	0.90	0.06	7.94	楕円形	皿形	単層	1			
18・19・20			Pit	1087	5R-4A7・8			Ⅳ	N-45°-E	0.37	0.30	0.16	0.13	0.26	7.73	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18・19・20			Pit	1088	5R-4A8			Ⅳ	N-6°-W	0.23	0.20	0.12	0.11	0.08	7.92	円形	皿形	単層	1			
18・19・20			Pit	1089	5R-4A9	>SD1010		Ⅳ	N-65°-E	0.20	0.19	0.12	0.10	0.16	7.85	円形	皿形	レンズ状	2			
18・19・20			Pit	1090	5R-4A14	>SD1010		Ⅳ	N-22°-W	0.25	0.17	0.13	0.10	0.16	7.85	楕円形	箱形	単層	1			
18・19・20			Pit	1092	5R-4A10			Ⅳ	N-46°-E	0.28	0.24	0.17	0.15	0.20	7.82	円形	U字形	レンズ状	2			
18・19・20			Pit	1093	5R-4A9・10	<Pit1094		Ⅳ	N-40°-E	0.46	0.34	0.32	0.25	0.16	7.87	楕円形	皿形	レンズ状	3			
18・19・20			Pit	1094	5R-4A9・10	>Pit1093		Ⅳ	N-51°-E	0.39	0.29	0.24	0.22	0.16	7.85	楕円形	半円形	レンズ状	2			
19・20			Pit	1095	5R-4A10	>SD1015		Ⅳ	N-60°-W	0.36	0.28	0.26	0.23	0.13	7.91	長方形	皿形	レンズ状	2			
19・55		208b	Pit	1096	5R-4A5・10	<Pitit1243, >SD1016		Ⅳ	N-36°-E	0.35	(0.17)	0.19	(0.10)	0.11	7.92	楕円形	(皿形)	レンズ状	2	有		土師器/無台椀・小甕
19・39		102	Pit	1097	5R-4A10, 5R-4B6	>Pit1098・1296, SD1016		Ⅳ	N-80°-W	0.27	0.23	0.17	0.16	0.14	7.90	円形	半円形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀
19			Pit	1098	5R-4A5・10, 5R-4B1・6	<SK1101, Pit1097, >Pit1099, SD1016		Ⅳ	N-56°-E	0.35	0.27	0.10	0.05	0.19	7.85	楕円形	皿形	レンズ状	2			
19			Pit	1099	5R-4B1			Ⅳ	N-3°-E	(0.24)	0.34	0.23	0.17	0.15	7.88	(円形)	皿形	レンズ状	3	有		土師器/長甕
19			Pit	1100	5R-4A5	>SD1016		Ⅳ	N-64°-W	0.27	0.21	0.16	0.10	0.17	7.86	楕円形	−	−	−			
19			Pit	1102	5R-4B1	>SD677, <Pit1103		Ⅳ	N-29°-W	0.28	(0.21)	0.12	0.09	0.41	7.62	円形	U字形	レンズ状	3	有		土師器/小甕
19			Pit	1103	5R-4B1・6	>SD677, Pit1102		Ⅳ	N-80°-W	0.30	0.26	0.19	0.11	0.42	7.61	円形	U字形	レンズ状	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
			種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
										長軸	短軸	長軸	短軸									
19			Pit	1104	5R-4A5, 5R-4B1			Ⅳ	N-9°-W	0.28	0.28	0.12	0.11	0.29	7.75	円形	U字形	レンズ状	2			
19			Pit	1106	5R-4B1	>SK1105		Ⅳ	N-44°-W	0.30	0.28	0.21	0.17	0.25	7.77	円形	皿形	レンズ状	2			
18・19			Pit	1108	5R-3A25, 5R-4A5	>SD1015		Ⅳ	N-74°-E	0.28	0.27	0.18	0.14	0.18	7.86	円形	半円形	レンズ状	2	有		土師器/小甕
18・19			Pit	1109	5R-4A5	>SD1015		Ⅳ	N-68°-E	0.23	0.20	0.12	0.11	0.09	7.94	円形	皿形	単層	1			
18・19			Pit	1110	5R-4A5	>SD1015		Ⅳ	N-86°-W	0.28	0.26	0.16	0.14	0.31	7.73	円形	U字形	レンズ状	3			
18・19			Pit	1111	5R-4A4・5	>SD1015・1112		Ⅳ	N-57°-W	0.30	0.24	0.12	0.10	0.19	7.85	楕円形	半円形	レンズ状	2			
16・17・19			Pit	1114	5R-3C2			Ⅳ	N-38°-W	(0.21)	(0.19)	0.09	0.09	0.28	7.56	円形	U字形	レンズ状	2			
17・19			Pit	1117	5R-3C4・9	<SD2		Ⅳ	N-20°-W	(0.26)	(0.25)	0.11	0.09	0.45	7.64	円形	U字形	レンズ状	3			
18・19			Pit	1120	5R-4A4			Ⅳ	N-42°-W	0.28	0.23	0.18	0.11	0.37	7.66	楕円形	皿形	レンズ状	3			
18・19			Pit	1121	5R-4A4			Ⅳ	N-86°-E	0.36	0.28	0.25	0.18	0.26	7.77	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18・19			Pit	1122	5R-4A2			Ⅳ	N-19°-E	0.31	0.20	0.16	0.07	0.12	7.86	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18・19			Pit	1123	5R-4A2			Ⅳ	N-58°-E	0.32	0.20	0.13	0.11	0.10	7.87	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18・19			Pit	1124	5R-4A2			Ⅳ	N-69°-W	0.24	0.20	0.14	0.09	0.14	7.84	円形	皿形	レンズ状	2			
18・19			Pit	1125	5R-4A1・2			Ⅳ	N-84°-E	0.33	0.28	0.10	0.08	0.28	7.70	円形	皿形	レンズ状	2			
18・19			Pit	1126	5R-4A1・2			Ⅳ	N-34°-E	0.30	0.26	0.20	0.16	0.11	7.86	円形	皿形	レンズ状	2			
18・19			Pit	1128	5R-4A1		中世	Ⅳ	N-83°-W	0.38	0.25	0.18	0.11	0.30	7.64	楕円形	U字形	レンズ状	3	有		中世土師器/皿
18・19			Pit	1129	5Q-4J5			Ⅳ	N-49°-E	0.19	0.18	0.07	0.07	0.13	7.77	円形	半円形	単層	1			
18・19			Pit	1130	5Q-4J5・10			Ⅳ	N-10°-E	0.28	0.20	0.13	0.09	0.17	7.72	楕円形	半円形	単層	1			
18			Pit	1131	5Q-4J5			Ⅳ	N-21°-E	0.26	0.20	0.14	0.14	0.12	7.75	楕円形	半円形	単層	1			
18			Pit	1132	5Q-4J5	>Pit1133		Ⅳ	N-27°-E	0.29	0.27	0.16	0.15	0.19	7.68	円形	半円形	レンズ状	3			
18			Pit	1133	5Q-4J5	<Pit1132		Ⅳ	N-86°-W	0.43	0.30	0.34	0.20	0.08	7.79	長方形	皿形	レンズ状	2			
18			Pit	1134	5Q-4J5	>SX1135		Ⅳ	N-13°-W	0.20	0.20	0.12	0.10	0.11	7.77	円形	皿形	単層	1			
18			Pit	1136	5Q-4J4・5			Ⅳ	N-22°-W	0.22	0.18	0.12	0.12	0.12	7.76	楕円形	皿形	単層	1			
18			Pit	1137	5Q-4J4			Ⅳ	N-11°-E	0.20	0.18	0.11	0.10	0.14	7.75	円形	皿形	単層	1			
18			Pit	1138	5Q-4J3・4			Ⅳ	N-65°-W	0.24	0.23	0.10	0.08	0.25	7.63	円形	U字形	単層	1			
18			Pit	1140	5Q-4J3・8	>Pit1141		Ⅳ	N-43°-E	0.32	0.28	0.23	0.14	0.09	7.70	円形	皿形	レンズ状	2			
18			Pit	1141	5Q-4J3・8	<Pit1140		Ⅳ	N-30°-W	(0.20)	0.25	(0.14)	0.14	0.10	7.75	楕円形	半円形	単層	1			
18			Pit	1142	5Q-3J23			Ⅳ	N-46°-W	0.21	0.18	0.10	0.08	0.16	7.73	円形	半円形	単層	1			
18			Pit	1143	5Q-3J23			Ⅳ	N-61°-E	0.56	0.39	0.40	0.21	0.13	7.76	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18			Pit	1144	5Q-3J23・24, 5Q-4J3			Ⅳ	N-24°-W	0.35	0.28	0.28	0.17	0.11	7.77	楕円形	台形	レンズ状	2			
18			Pit	1146	5Q-3J24, 5Q-4J4			Ⅳ	N-71°-W	0.50	0.38	0.36	0.22	0.12	7.76	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18			Pit	1147	5Q-3J24			Ⅳ	N-22°-E	0.20	0.19	0.11	0.10	0.17	7.71	円形	半円形	単層	1			
18			Pit	1148	5Q-3J24			Ⅳ	N-4°-W	0.17	0.12	0.09	0.07	0.04	7.86	楕円形	皿形	単層	1			
18			Pit	1149	5Q-3J24			Ⅳ	N-27°-W	0.31	0.20	0.19	0.10	0.07	7.84	楕円形	皿形	単層	1			
18			Pit	1150	5Q-3J24			Ⅳ	N-21°-E	0.37	0.28	0.23	0.10	0.09	7.82	楕円形	皿形	単層	1			
18			Pit	1151	5Q-3J25	>Pit1152		Ⅳ	N-16°-E	0.26	0.17	0.11	0.09	0.15	7.74	楕円形	半円形	単層	1			
18			Pit	1152	5Q-3J25	<Pit1151		Ⅳ	N-32°-E	0.33	0.18	0.16	0.07	0.12	7.76	楕円形	半円形	単層	1			
18・19			Pit	1153	5Q-3J25			Ⅳ	N-78°-E	0.25	0.25	0.17	0.12	0.06	7.84	円形	皿形	単層	1			
18			Pit	1154	5Q-3J17・18			Ⅳ	N-30°-E	0.25	0.17	0.15	0.07	0.21	7.65	楕円形	台形	単層	1			
18			Pit	1155	5Q-3J18	<SD2		Ⅳ	N-32°-E	(0.21)	0.20	0.08	0.06	0.13	7.76	円形	半円形	単層	1			
18			Pit	1156	5Q-3J18			Ⅳ	N-42°-E	0.23	0.22	0.15	0.09	0.11	7.82	円形	皿形	単層	1			
18			Pit	1157	5Q-3J19			Ⅳ	N-25°-W	0.37	0.35	0.17	0.12	0.15	7.78	円形	皿形	単層	1			
18			Pit	1158	5Q-3J19・20			Ⅳ	N-29°-E	0.34	0.33	0.16	0.15	0.38	7.54	円形	U字形	レンズ状	3			
18・19			Pit	1159	5R-3A16	>SD1160		Ⅳ	N-1°-E	0.22	0.21	0.09	0.08	0.12	7.84	円形	半円形	ブロック状	2			
18・19			Pit	1161	5R-3A16	>SD1160		Ⅳ	N-86°-W	0.20	0.18	0.10	0.07	0.07	7.87	円形	皿形	レンズ状	2			
18・19			Pit	1162	5R-3A21			Ⅳ	N-10°-W	0.26	0.20	0.16	0.10	0.06	7.87	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18・19			Pit	1163	5R-3A21			Ⅳ	N-40°-W	0.30	0.27	0.18	0.16	0.12	7.85	円形	皿形	レンズ状	2			
18・19			Pit	1164	5R-3A22, 5R-4A2	>Pit1165		Ⅳ	N-55°-E	0.30	0.27	0.14	0.10	0.09	7.88	円形	皿形	レンズ状	2			
18・19			Pit	1165	5R-3A22	<Pit1164		Ⅳ	N-68°-W	0.43	(0.33)	0.34	0.26	0.08	7.88	円形	皿形	単層	1			
18・19			Pit	1166	5R-3A22	>SD1160		Ⅳ	N-37°-W	0.28	0.26	0.12	0.12	0.09	7.87	円形	皿形	単層	1			
18・19			Pit	1167	5R-3A22			Ⅳ	N-2°-E	0.40	0.35	0.20	0.18	0.23	7.73	円形	台形	レンズ状	2			
18・19			Pit	1168	5R-3A22・23			Ⅳ	N-20°-W	0.36	0.30	0.19	0.17	0.22	7.78	円形	半円形	レンズ状	2			
18・19			Pit	1169	5R-3A23, 5R-4A3			Ⅳ	N-73°-E	0.26	0.25	0.17	0.12	0.18	7.85	円形	半円形	レンズ状	3			
18・19			Pit	1170	5R-4A3・4			Ⅳ	N-65°-W	0.31	0.27	0.21	0.15	0.22	7.80	楕円形	半円形	レンズ状	2			
18・19・55		208c	Pit	1171	5R-4A4	<Pit1172, >SD1010		Ⅳ	N-53°-W	0.45	0.27	0.21	0.15	0.17	7.85	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18・19・55		208b・c	Pit	1172	5R-4A4	>SD1010, Pit1171		Ⅳ	N-4°-W	0.37	0.37	0.29	0.13	0.32	7.70	円形	箱形	レンズ状	3			SB1362
18・19			Pit	1173	5R-3A23・24			Ⅳ	N-4°-W	0.22	0.21	0.19	0.17	0.31	7.70	円形	U字形	レンズ状	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
			種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
										長軸	短軸	長軸	短軸									
18・19			Pit	1175	5R-3A24			Ⅳ	N-38°-E	0.19	0.18	0.10	0.08	0.15	7.86	円形	半円形	レンズ状	2			
18・19			Pit	1176	5R-3A24	>SD1010		Ⅳ	N-21°-W	0.22	0.18	0.11	0.10	0.14	0.88	楕円形	皿形	単層	1			
18・19・55		208a・c	Pit	1177	5R-3A24			Ⅳ	N-9°-W	0.30	0.23	0.17	0.13	0.19	7.84	楕円形	台形	レンズ状	2			SB1362
19・55		208a	Pit	1178	5R-3A25			Ⅳ	N-10°-E	0.32	0.31	0.18	0.16	0.36	7.74	円形	U字形	レンズ状	3			SB1362
19			Pit	1179	5R-3A25	>SD1016, Pit1180		Ⅳ	N-5°-W	0.25	0.19	0.13	0.11	0.18	7.88	楕円形	半円形	レンズ状	2			
19			Pit	1180	5R-3A25	>SD1016, <Pit1179		Ⅳ	N-27°-E	0.18	(0.13)	0.09	0.07	0.27	7.78	円形	U字形	水平	2			
19			Pit	1181	5R-3A25	>SD1016		Ⅳ	N-25°-W	0.18	0.17	0.09	0.09	0.12	7.92	円形	皿形	単層	1			
19			Pit	1182	5R-3A25, 5R-3B21			Ⅳ	N-65°-E	0.29	0.27	0.17	0.16	0.13	7.90	円形	皿形	レンズ状	2			
19			Pit	1183	5R-3A20	>SD1016・1183		Ⅳ	N-7°-E	0.33	0.33	0.19	0.15	0.23	7.82	円形	半円形	レンズ状	3			
18・19			Pit	1184	5R-3A19・20			Ⅳ	N-18°-E	0.33	0.25	0.15	0.11	0.29	7.74	楕円形	半円形	レンズ状	2			
18・19			Pit	1185	5R-3A15・20	>SD1186		Ⅳ	N-43°-E	0.25	0.23	0.12	0.12	0.29	7.75	円形	U字形	レンズ状	2			
19			Pit	1187	5R-3A15			Ⅳ	N-22°-E	0.30	0.25	0.19	0.15	0.10	7.73	楕円形	皿形	単層	1			
19			Pit	1188	5R-3A15			Ⅳ	N-28°-W	0.24	0.17	0.12	0.09	0.31	7.73	楕円形	U字形	レンズ状	3			
19			Pit	1189	5R-3A15			Ⅳ	N-49°-W	0.37	0.29	0.23	0.15	0.13	7.92	楕円形	皿形	レンズ状	2			
19			Pit	1190	5R-3A15			Ⅳ	N-19°-E	0.25	0.20	0.14	0.10	0.13	7.91	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18・19			Pit	1191	5R-3A15			Ⅳ	N-86°-W	0.27	0.25	0.08	0.07	0.22	7.83	円形	皿形	レンズ状	2			
18・19			Pit	1192	5R-3A15			Ⅳ	N-5°-W	0.31	0.16	0.11	0.05	0.19	7.84	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18・19			Pit	1193	5R-3A14・15	>SD1186		Ⅳ	N-74°-W	0.30	0.23	0.19	0.12	0.14	7.89	楕円形	台形	水平	2			
19			Pit	1194	5R-4B4・5			Ⅳ	N-34°-W	0.20	0.20	0.12	0.11	0.16	7.96	円形	箱形	単層	1			
19			Pit	1195	5R-4B5			Ⅳ	N-11°-W	0.25	0.24	0.13	0.09	0.18	7.93	円形	U字形	ブロック状	2			
18・19			Pit	1196	5R-3A14			Ⅳ	N-11°-E	0.18	0.18	0.13	0.13	0.14	7.89	円形	半円形	レンズ状	2			
18・19			Pit	1197	5R-3A14			Ⅳ	N-24°-E	0.23	0.23	0.14	0.13	0.20	7.81	円形	U字形	レンズ状	2			
18・19			Pit	1198	5R-3A14			Ⅳ	N-39°-E	0.35	0.26	0.20	0.16	0.36	7.66	楕円形	U字形	レンズ状	3			
18・19			Pit	1199	5R-3A14			Ⅳ	N-57°-E	0.22	0.20	0.12	0.09	0.14	7.86	円形	半円形	単層	1			
18・19			Pit	1200	5R-3A19			Ⅳ	N-28°-E	0.18	0.17	0.10	0.08	0.12	7.89	円形	半円形	レンズ状	2			
18・19			Pit	1201	5R-3A19			Ⅳ	N-37°-W	0.29	0.27	0.13	0.10	0.28	7.73	円形	U字形	レンズ状	2			
19・57		212c	Pit	1202	5R-3D11	<Pit849		Ⅳ	N-41°-W	(0.25)	(0.25)	(0.13)	(0.11)	0.34	8.00	円形	U字形	レンズ状	2			
19・20			Pit	1203	5R-5A11・12	<Pit1204		Ⅳ	N-20°-E	(0.20)	0.24	(0.08)	0.10	0.13	7.73	円形	(皿形)	(レンズ)	2			
19・20			Pit	1204	5R-5A11・12	>Pit1203		Ⅳ	N-63°-E	0.28	0.20	0.13	0.12	0.35	7.50	楕円形	U字形	レンズ状	2			
19・20			Pit	1205	5R-5A12			Ⅳ	N-54°-W	0.28	0.23	0.15	0.15	0.21	7.64	楕円形	半円形	レンズ状	2			
19・20			Pit	1206	5Q-5J10	>SE1270, Pit1275		Ⅳ	N-33°-E	0.31	0.25	0.17	0.10	0.19	7.63	楕円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀・小甕
19・20			Pit	1207	5R-5A6			Ⅳ	N-2°-E	0.27	0.24	0.10	0.08	0.28	7.53	方形	U字形	レンズ状	2			
19・20			Pit	1208	5R-5A6			Ⅳ	N-22°-W	0.27	0.26	0.20	0.19	0.42	7.52	円形	U字形	単層	1	有		石/軽石製石製品
19・20			Pit	1209	5R-5A1・6			Ⅳ	N-58°-E	0.32	0.27	0.22	0.15	0.15	7.68	円形	皿形	レンズ状	2			
19			Pit	1210	5R-4B7			Ⅳ	N-25°-W	0.20	0.17	0.08	0.07	0.36	7.72	円形	U字形	レンズ状	2			
19・56		210b・c	Pit	1211	5R-4B7			Ⅳ	N-47°-E	0.41	0.41	0.18	0.15	0.36	7.74	円形	台形	レンズ状	3	有		SB1364　土師器/無台椀
19			Pit	1212	5R-4B7			Ⅳ	N-21°-E	0.27	0.18	0.13	0.11	0.19	7.90	円形	皿形	レンズ状	2			
19・56		210c	Pit	1213	5R-4B7			Ⅳ	N-60°-E	0.29	0.25	0.18	0.15	0.04	7.89	円形	皿形	レンズ状	2			
19・56		210c	Pit	1214	5R-4B2・7			Ⅳ	N-40°-W	0.35	0.34	0.16	0.15	0.22	7.85	円形	半円形	レンズ状	3			
19			Pit	1219	5R-4B1・2			Ⅳ	N-67°-E	0.25	0.23	0.15	0.12	0.09	7.93	円形	皿形	単層	1			
19・56		210c	Pit	1220	5R-4B2			Ⅳ	N-21°-E	0.42	0.25	0.32	0.12	0.11	7.92	楕円形	皿形	レンズ状	2			
19・56		210a・c	Pit	1221	5R-3B22			Ⅳ	N-30°-E	0.37	0.28	0.05	0.05	0.32	7.72	楕円形	V字形	レンズ状	2			SB1364
19			Pit	1222	5R-4B3			Ⅳ	N-44°-E	0.29	0.28	0.15	0.15	0.15	7.96	円形	皿形	レンズ状	2			
19・56		210d	Pit	1223	5R-4B3			Ⅳ	N-12°-W	0.22	0.21	0.14	0.13	0.13	7.97	円形	台形	レンズ状	2			SB1364
19			Pit	1225	5R-3B17・22	>SX698・1227・1228	中世	Ⅳ	N-60°-W	0.48	0.33	0.14	0.12	0.31	7.73	楕円形	U字形	レンズ状	2	有		土師器/小甕
19			Pit	1226	5R-3B18			Ⅳ	N-51°-W	0.20	0.19	0.11	0.11	0.17	7.90	円形	半円形	レンズ状	2			
19			Pit	1229	5R-3B17・22	>SX698・1228		Ⅳ	N-58°-E	0.75	(0.24)	(0.53)	(0.18)	0.19	8.03	楕円形	(皿形)	(レンズ状)	2			
18・19・20			Pit	1230	5R-4A14・19	>Pit1041		Ⅳ	N-0°-S	0.30	0.19	0.16	0.10	0.14	7.85	楕円形	皿形	レンズ状	2			
18・19			Pit	1232	5R-4A5・10	<SK1091		Ⅳ	N-51°-E	(0.21)	(0.20)	0.10	0.10	0.22	7.60	円形	U字形	レンズ状	4			
17・19			Pit	1233	5R-3C9			Ⅳ	N-65°-W	0.30	0.25	0.13	0.10	0.20	7.99	円形	半円形	レンズ状	2			
17・19			Pit	1234	5R-3C8			Ⅳ	N-45°-E	0.22	0.19	0.10	0.09	0.18	7.96	円形	半円形	レンズ状	2			
19			Pit	1235	5R-3C12・13			Ⅳ	N-59°-E	0.20	0.17	0.12	0.06	0.07	8.06	円形	皿形	単層	1			
17・19			Pit	1236	5R-3C9	<SD825		Ⅳ	N-86°-E	(0.12)	(0.21)	(0.03)	(0.05)	0.14	8.09	−	半円形	単層	1			
19			Pit	1237	5R-3C14	<SD825		Ⅳ	N-87°-E	(0.12)	(0.21)	(0.05)	(0.05)	0.32	7.93	−	半円形	単層	1	有		土師器/無台椀、石/礫
19			Pit	1238	5R-3C15・19・20	<SD825, Pit822・823		Ⅳ	N-13°-E	(0.32)	(0.45)	(0.28)	(0.30)	0.26	8.01	−	−	−	−			
19・20			Pit	1239	5R-4A25, 5R-4B21, 5R-5A5, 5R-5B1	>SK1013		Ⅳ	N-0°-S	0.64	0.60	0.50	(0.40)	0.23	7.76	円形	(皿形)	レンズ状	2	有		土師器/無台椀・小甕

図版No.	写真図版No.	SP記号	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
			種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
										長軸	短軸	長軸	短軸									
19			Pit	1240	5R-3B10	<SD2		Ⅳ	N-26°-W	(0.22)	(0.15)	0.11	0.09	0.09	7.90	楕円形	皿形	単層	1			
17・19			Pit	1241	5R-3B7	<SD2, >SK676		Ⅳ	N-27°-W	(0.17)	0.17	0.09	0.09	0.13	7.91	円形	皿形	レンズ状	2			
19			Pit	1242	5R-3B7	>SK676		Ⅳ	N-49°-W	0.34	0.27	0.20	0.14	0.16	7.91	楕円形	皿形	レンズ状	2			
19・55		208b・d	Pit	1243	5R-4A5・10	>SD1016, Pit1096		Ⅳ	N-28°-W	0.24	0.22	0.11	0.10	0.31	7.72	円形	U字形	単層	1			SB1362
15・16・18・54		205b・d	Pit	1244	5R-2A9	<SK357	古代	Ⅳ	N-0°-S	(0.30)	(0.30)	0.18	0.10	0.63	7.47	円形	箱形	ブロック状	3			SB1359
18・20			Pit	1245	5Q-4J13	<SK1248		Ⅳ	N-65°-E	−	0.34	−	0.16	0.22	7.63	−	−	−	−			
19			Pit	1248	5R-4B18			Ⅳ	N-35°-W	(0.16)	(0.22)	(0.12)	(0.12)	0.10	8.01	(円形)	皿形	単層	1			
19			Pit	1251	5R-3C11			Ⅳ	N-8°-E	0.19	0.19	0.12	0.11	0.12	8.01	円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/鍋
19			Pit	1252	5R-3C11・16			Ⅳ	N-31°-E	0.28	0.27	0.16	0.16	0.20	7.95	円形	半円形	レンズ状	2	有		土師器/長甕・小甕
18・19			Pit	1253	5R-3A16			Ⅳ	N-42°-W	0.27	0.27	0.11	0.08	0.34	7.60	円形	U字形	レンズ状	2			
18・19			Pit	1254	5Q-3J15, 5R-3A11	<SD2		Ⅳ	N-58°-E	(0.64)	(0.54)	0.34	0.25	0.21	7.76	(円形)	(皿形)	(レンズ状)	2			
16・18			Pit	1255	5Q-2J23			Ⅳ	N-71°-E	0.41	0.24	0.08	0.08	0.22	7.71	楕円形	台形	単層	1			
19			Pit	1256	5R-4A5・10			Ⅳ	N-0°-S	0.20	0.20	0.11	0.10	0.11	7.92	円形	皿形	単層	1	有		土師器/無台椀
19			Pit	1257	5R-3C24			Ⅳ	N-40°-W	(0.21)	(0.26)	(0.16)	(0.12)	0.14	8.05	−	−	−	−			
19			Pit	1258	5R-4B22			Ⅳ	N-55°-E	(0.03)	(0.13)	(0.02)	(0.07)	0.07	7.91	(円形)	U字形	レンズ状	2			
19			Pit	1259	5R-4B22			Ⅳ	N-48°-W	(0.14)	(0.22)	(0.10)	(0.15)	0.32	7.67	(円形)	U字形	レンズ状	2			
19			Pit	1260	5R-3C11	>SD751		Ⅳ	N-33°-W	0.50	0.30	0.36	0.19	0.11	8.04	楕円形	皿形	レンズ状	2			
17			Pit	1261	5R-2C13	<SD1		Ⅳ	N-90°	(0.36)	(0.34)	0.18	0.18	0.51	7.31	円形	U字形	ブロック状	3			
15・17			Pit	1263	5R-2D6	<河1250		Ⅳ	N-15°-W	(0.34)	(0.25)	0.19	0.13	0.13	7.44	楕円形	皿形	レンズ状	2			
15・17			Pit	1264	5R-2D6	<河1250		Ⅳ	N-38°-E	(0.29)	(0.27)	0.20	0.17	0.14	7.39	円形	皿形	単層	1			
15・17			Pit	1266	5R-2D6	<河1250		Ⅳ	N-5°-E	(0.26)	(0.20)	0.16	0.12	0.17	7.24	楕円形	皿形	単層	1			
17			Pit	1268	5R-2C10・15	<河1250		Ⅳ	N-52°-E	(0.75)	(0.48)	0.52	0.26	0.24	7.43	(円形)	皿形	単層	1			
15・16・52		201c	Pit	1269	5R-1A21	<Pit391		Ⅳ	N-30°-W	(0.29)	(0.24)	0.18	0.15	0.21	7.63	楕円形	−	−	−	有	146	土師器/長甕・小甕、石/礫
20			Pit	1271	5Q-4J25			Ⅳ	N-36°-W	0.27	0.25	0.12	0.09	0.30	7.55	円形	半円形	レンズ状	2			
19・20			Pit	1273	5R-5A12	>SE1272	中世	Ⅳ	N-69°-W	(0.34)	(0.23)	0.20	0.15	0.38	7.39	楕円形	−	−	−			
19・20			Pit	1274	5R-5A12			Ⅳ	N-47°-E	0.23	0.21	0.15	0.13	0.16	7.75	円形	箱形	レンズ状	2			
19・20			Pit	1275	5Q-5J10, 5R-5A6	<Pit1206		Ⅳ	N-20°-E	(0.22)	0.26	0.14	0.13	0.40	7.42	円形	U字形	レンズ状	2			
19			Pit	1276	5R-3C20, 5R-3D16			Ⅳ	N-42°-E	0.24	0.21	0.15	0.15	0.20	8.10	方形～円形	半円形	レンズ状	2			
15・16・17			Pit	1277	5R-4C1・6	<SK878		Ⅳ	N-29°-E	(0.30)	(0.28)	0.14	0.11	0.34	7.55	円形	U字形	レンズ状	2	有	146	土師器/無台椀
16・17・19・53		202a	Pit	1279	5R-1B12	<SK295		Ⅳ	N-63°-W	(0.24)	0.24	0.16	0.12	0.22	7.85	円形	(半円形)	レンズ状	2			
19・48	57	164	Pit	1280	5R-3C17・22	<SD776		Ⅳ	N-14°-W	(0.48)	(0.36)	(0.38)	(0.27)	0.15	8.01	−	半円形	レンズ状	2			
16・17・19			Pit	1281	5R-3B3・8	<SD2		Ⅳ	N-86°-E	(0.20)	(0.16)	0.10	0.07	0.26	7.42	円形	U字形	レンズ状	2	有		土師器/小甕
19			Pit	1282	5R-3D12	>SD838		Ⅳ	N-18°-W	(0.17)	(0.23)	0.12	0.08	0.09	8.21	−	−	単層	1			
16・17・19			Pit	1283	5R-3B3・8	<SD2		Ⅳ	N-7°-W	(0.17)	(0.13)	0.12	0.08	0.29	7.44	楕円形	U字形	単層	1			
17・19			Pit	1286	5R-3C5・10	<SD2		Ⅳ	N-42°-E	(0.30)	(0.24)	0.13	0.07	0.24	7.95	楕円形	半円形	レンズ状	3			
19			Pit	1287	5R-4B14			Ⅳ	N-38°-E	0.37	0.29	0.24	0.20	0.20	7.91	楕円形	皿形	水平	2			
19			Pit	1288	5R-4B9			Ⅳ	N-22°-W	0.19	0.18	0.12	0.08	0.15	7.94	円形	皿形	単層	1			
19			Pit	1289	5R-4B4			Ⅳ	N-2°-E	0.26	0.18	0.15	0.09	0.11	7.99	楕円形	皿形	単層	1			
19			Pit	1290	5R-3B24			Ⅳ	N-24°-W	0.20	0.17	0.10	0.07	0.17	7.90	円形	皿形	単層	1			
19			Pit	1291	5R-3B24			Ⅳ	N-30°-W	0.18	0.17	0.11	0.08	0.09	8.01	円形	皿形	単層	1			
19			Pit	1292	5R-3B8			Ⅳ	N-38°-W	0.22	0.19	0.14	0.14	0.19	7.92	円形	皿形	単層	1			
19			Pit	1293	5R-3B12			Ⅳ	N-16°-W	0.18	0.17	0.08	0.07	0.26	7.83	円形	U字形	単層	1			
19			Pit	1295	5R-4C3	<SD1249		Ⅳ	N-55°-W	(0.42)	(0.35)	0.20	0.08	0.46	7.65	楕円形	(U字形)	(斜位)	4	有	182	土師器/無台椀・長甕・小甕、金属/釘
19			Pit	1296	5R-4A10	<Pit1097, >SD1016		Ⅳ	N-43°-W	(0.13)	0.19	0.10	0.06	0.13	7.90	(円状)	半円形	レンズ状	2			
17・19・57		213a・c	Pit	1297	5R-3D6	<SK836		Ⅳ	N-38°-E	(0.29)	(0.27)	0.14	0.14	0.40	7.73	円形	箱形	−	−	有		SB1367　土師器/無台椀・小甕
19			Pit	1298	5R-3C17	<SD776		Ⅳ	N-23°-W	(0.16)	(0.13)	0.07	0.07	0.12	7.90	楕円形	皿形	単層	1			
19			Pit	1299	5R-3B9・10	<SD2		Ⅳ	N-48°-E	(0.28)	(0.20)	0.15	0.09	0.15	7.87	楕円形	皿形	単層	1			
19			Pit	1301	5R-3B13	>SD709		Ⅳ	N-37°-W	0.35	0.27	0.18	0.15	0.22	7.82	楕円形	−	−	−	有		土師器/無台椀
19			Pit	1302	5R-3B10			Ⅳ	N-38°-E	0.31	0.29	0.20	0.18	0.11	8.02	円形	皿形	単層	1			
15・16・17			Pit	1303	5R-1B12			Ⅳ	N-13°-W	0.22	0.21	0.10	0.10	0.13	7.92	円形	半円形	レンズ状	2			
16・17・19			Pit	1304	5R-3B11			Ⅳ	N-36°-W	0.19	0.18	0.10	0.10	0.25	7.79	円形	U字形	レンズ状	3			
16・18・19			Pit	1305	5R-3A9	<SD2		Ⅳ	N-4°-E	(0.17)	(0.15)	0.08	0.03	0.32	7.28	円形	−	−	−			
18・19			Pit	1306	5R-3A14	<SD2		Ⅳ	N-33°-W	(0.13)	(0.13)	0.07	0.06	0.23	7.70	円形	−	−	−			
16・18			Pit	1307	5R-2A18	<SD358	古代	Ⅳ	N-7°-W	(0.20)	(0.16)	0.09	0.08	0.18	7.50	楕円形	−	−	−	有		鍛冶/鉄滓
18			Pit	1308	5Q-3I18・19	<SK203, SD200		Ⅳ	N-10°-W	(0.32)	(0.30)	0.14	0.10	0.22	7.46	円形	−	−	−			
18			Pit	1309	5Q-3I19	<SD200		Ⅳ	N-87°-E	(0.33)	0.32	0.21	0.13	0.14	7.55	楕円形	−	−	−			

図版No.	写真図版No.	SP記号	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
			種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
										長軸	短軸	長軸	短軸									
16・18			Pit	1310	5Q-2J21			Ⅳ	N-9°-E	0.16	0.15	0.08	0.08	0.13	7.55	円形	－	－	－			
16・18			Pit	1311	5Q-2J17			Ⅳ	N-36°-W	(0.09)	0.14	(0.05)	0.05	0.16	7.80	－	－	－	－			
16・18			Pit	1312	5Q-2J17			Ⅳ	N-10°-W	(0.17)	(0.24)	(0.10)	0.09	0.13	7.83	－	－	－	－			
16・18			Pit	1313	5Q-2J14	<SD358	古代	Ⅳ	N-44°-E	(0.38)	(0.25)	0.20	0.15	0.49	7.50	－	－	－	－			
16・18			Pit	1314	5Q-2J14	<SD358	古代	Ⅳ	N-71°-W	(0.31)	(0.28)	0.25	0.20	不明	SD358より深い	方形	－	－	－			
16・18			Pit	1315	5Q-2J14・15	<SD358	古代	Ⅳ	N-49°-W	(0.19)	(0.19)	0.10	0.08	0.22	7.55	円形	－	－	－			
16・18			Pit	1316	5Q-2J13・18			Ⅳ	N-35°-W	(0.21)	0.22	(0.10)	0.10	0.09	7.89	円形	－	－	－			
15・16・18			Pit	1317	5Q-2J10	<SD358	古代	Ⅳ	N-12°-W	(0.33)	0.29	0.10	0.08	0.17	7.87	円形	－	－	－			
15・16・18			Pit	1318	5R-2A6	<SD358	古代	Ⅳ	N-5°-W	－	(0.27)	－	(0.18)	0.06	7.99	－	－	－	－			
16・18			Pit	1319	5R-2A12	<SD358	古代	Ⅳ	N-53°-E	(0.24)	(0.20)	0.10	0.10	0.30	7.70	円形	－	－	－			
15・16			Pit	1320	5R-1A16	<SD318		Ⅳ	N-8°-W	(0.16)	(0.12)	0.08	0.07	0.25	7.71	楕円形	－	－	－			
15・16			Pit	1321	5R-1A4・5・9・10	<SK286		Ⅳ	N-15°-E	(0.41)	(0.28)	0.11	0.11	0.22以上	7.86以下	楕円形	－	－	－			
15・16・17・51		197b・c	Pit	1322	5R-1A10	<SD287	古代	Ⅳ	N-59°-W	0.24	0.22	0.20	0.11	0.36	7.55	円形	U字形	－	－			SB1351
15・16・28・51	20	41, 199b・d	Pit	1323	5R-1A25	<SK326	古代	Ⅳ	N-17°-W	(0.35)	(0.33)	0.10	0.09	0.26	7.62	円形	V字形	単層	1			SB1353
15・16・17			Pit	1324	5R-2A5	>SX325・945		Ⅳ	N-19°-E	0.30	0.22	0.15	0.10	－	－	楕円形	－	－	－			
15・16・17			Pit	1326	5R-1B6	<SD289		Ⅳ	N-41°-W	(0.21)	(0.20)	0.13	0.08	0.18	7.75	円形	－	－	－			
15・16・17			Pit	1327	5R-1B1	<SD287		Ⅳ	N-24°-E	(0.21)	(0.18)	0.11	0.11	0.40	7.45	円形	－	－	－			
15・16・17			Pit	1328	5R-1B1	<SD287		Ⅳ	N-22°-E	(0.18)	(0.11)	0.09	0.08	0.15	7.77	楕円形	－	－	－			
15・16・17			Pit	1329	5R-1B1	<SD287		Ⅳ	N-73°-W	(0.16)	(0.15)	0.06	0.05	0.19	7.72	円形	－	－	－			
15・16・17・51		198d	Pit	1330	5R-1B6	<SD287・289		Ⅳ	N-1°-E	(0.23)	(0.19)	0.08	0.07	0.31	7.70	楕円形	－	－	－			
15・16・17・51		197b	Pit	1331	5R-1B6	<SD287		Ⅳ	N-77°-W	(0.18)	(0.13)	0.08	0.07	0.18	7.78	楕円形	－	－	－			
15・16・17			Pit	1333	5R-1B25	<SD289		Ⅳ	N-78°-W	(0.32)	(0.15)	0.12	0.06	0.30	7.67	楕円形	－	－	－			
15・16・17			Pit	1334	5R-2B5	<SD305		Ⅳ	N-28°-W	(0.18)	(0.15)	0.08	0.08	0.13	7.91	円形	－	－	－			
15・16・17			Pit	1335	5R-2C7	<SD289		Ⅳ	N-26°-E	(0.22)	(0.20)	0.10	0.08	0.26	7.44	円形	－	－	－			
15・17			Pit	1336	5R-2C10	<河1250		Ⅳ	N-65°-W	(0.54)	(0.41)	0.07	0.06	0.25	7.15	楕円形	－	－	－			
15・17			Pit	1337	5R-2C10	<河1250		Ⅳ	N-27°-E	(0.35)	(0.32)	0.13	0.11	0.15	7.32	円形	－	－	－			
17			Pit	1338	5R-2C15	<SD1		Ⅳ	N-57°-W	(0.37)	(0.35)	0.10	0.08	0.37	7.30	円形	－	－	－			
15・16・28・30・54	21・23	42A	Pit	1339	5R-1A23	>SK327		Ⅳ	N-39°-E	0.36	0.29	0.07	0.06	0.25	7.83	楕円形	U字形	ブロック状	4	有		土師器/無台椀・長甕・鍋
15・16・17			Pit	1340	5R-1B12	>SD289	中世	Ⅳ	N-36°-E	0.28	0.23	0.09	0.08	0.23	7.64	楕円形	半円形	単層	1	有		土師器/無台椀
15・16			Pit	1343	5Q-1J20			Ⅳ	N-41°-E	(0.28)	0.34	0.21	(0.15)	0.76	7.23	－	－	－	2			
19			Pit	1344	5R-3C23			Ⅳ	N-27°-W	(0.20)	(0.21)	(0.11)	(0.09)	0.11	8.04	－	－	－	－			
15・16			Pit	1345	5R-1A9	<SK331	古代	Ⅳ	N-12°-W	(0.26)	(0.12)	0.11	(0.03)	0.12	7.94	－	－	－	－			
16・18			Pit	1346	5Q-2J20	<SD358	古代	Ⅳ	N-12°-W	(0.43)	(0.20)	0.13	0.11	0.34	7.68	楕円形	－	－	－			
19			Pit	1349	5R-4B15			Ⅳ	N-26°-W	(0.10)	(0.15)	(0.06)	(0.09)	0.19	8.05	－	－	－	－			
19			Pit	1350	5R-4B14			Ⅳ	N-26°-W	(0.07)	(0.10)	(0.03)	(0.04)	0.19	8.16	－	－	－	－			
15・17・50	66	196	河	1250	4R-9B24・25, 4R-10A14・15・19・20・24・25, 4R-10B2～25, 4R-10C1・2・6～8・11～25, 4R-10D16・21・22, 5R-1B2～5・8～10・13～15・19・20・25, 5R-1C1～25, 5R-1D1～3・6～9・11～25, 5R-1E16・21・22, 5R-2C2～5・9・10・15, 5R-2D1～20・22～25, 5R-2E1～3・6～9・11～14・16～18・21・22, 5R-3D5, 5R-3E1	>SK283・285・725・1262・1265・1267, SX296, SD1・2, Pit965・966・967・976・1263・1264・1266・1268・1284・1293・1336・1337	近世以降	Ⅲb	N-51°-W	(34.00)	(14.90)	－	－	2.10	6.23	－	－	レンズ状	15	有	147	土師器/小甕、須恵器/杯蓋

別表２　第 31 次調査遺構計測表

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
											上端		下端		深度								
				種別	番号						長軸	短軸	長軸	短軸			平面	断面					
62・65	73	1	1	SE	168	18R-9D2・3	<SK215, Pit166	中世	Ⅲb	N-65°-W	(1.98)	(0.75)	(0.34)	(0.30)	1.22	7.60	楕円形	台形	レンズ状	12	有		土師器/無台椀、鍛冶/鉄滓
62・66・72	73・87	2, 52A	1	SE	244	18Q-8G2	<河243・245	近世以降	Ⅰc	N-0°-S	(2.72)	(1.00)	(0.60)	(0.12)	0.97	8.01	円形	半円形	レンズ状	7	有		石/焼礫
62・63・66	73・84	3A・B	1	SE	259	18R-9D9・10・14	>SD157		Ⅳa	N-36°-E	(1.12)	(1.43)	0.45	0.27	1.13	7.60	円形	階段形	階段状	9	有	172・173	土師器/長甕、石/台石・磨石・礫
64・67	74	4	1	SK	21	19S-2A11・16			Ⅳ	N-10°-W	1.22	0.94	1.00	0.78	0.16	8.86	楕円形	皿形	レンズ状	3			
64・67	74	5	1	SK	27	19R-2J14・19			Ⅳ	N-18°-E	0.75	0.66	0.40	0.34	0.24	8.85	楕円形	皿形	レンズ状	5			
64・67	74	6	1	SK	28	19R-2J19			Ⅳ	N-25°-E	(0.41)	0.50	(0.34)	0.34	0.10	8.96	楕円形	皿形	単層	1			
64・67	74	7	1	SK	29	19R-2J18			Ⅳ	N-38°-E	(0.40)	(0.38)	(0.32)	(0.24)	0.09	9.01	−	箱形	水平	2			
64・67	75	8	1	SK	35	19R-2J8・13		中世	Ⅲb	N-60°-W	0.62	(0.23)	0.51	0.15	0.14	8.98	長方形	皿形	レンズ状	5			
64・67	75	9	1	SK	39	19R-2J2		中世	Ⅲb	N-62°-W	0.58	(0.33)	0.30	(0.18)	0.33	8.77	楕円形	半円形	ブロック状	4			
64・67	75	10	1	SK	44	19R-2J2		中世	Ⅲb	N-70°-W	0.61	(0.28)	0.58	(0.21)	0.20	8.92	楕円形	皿形	レンズ状	4			
64・67	75	10	1	SK	47	19R-1J21, 19R-2J1		中世	Ⅲb	N-20°-E	(0.44)	0.67	(0.21)	0.20	0.37	8.78	楕円形	台形	ブロック状	5			
64・67	75	11	1	SK	55	19R-1J21	<Pit56		Ⅳ	N-70°-W	0.67	(0.43)	0.18	(0.13)	0.16	8.82	不整形	皿形	レンズ状	4			
64・67	75	12	1	SK	57	19R-2I5		中世	Ⅲb	N-0°-S	(0.59)	0.80	0.60	(0.28)	0.17	8.95	不整形	皿形	レンズ状	4			
63・67	76	13	1	SK	102	18R-10G18・19		中世	Ⅲb	N-63°-W	0.91	(0.24)	0.52	(0.16)	0.38	8.50	楕円形	皿形	レンズ状	3			
63・67	76	14	1	SK	103	18R-10G18	>SD100		Ⅳ	N-15°-E	0.98	0.63	0.55	0.28	0.20	8.56	不整形	皿形	レンズ状	3			
63・68	76	15	1	SK	134	18R-10F9・10	<SD100		Ⅳ	N-50°-W	0.60	(0.40)	0.26	(0.20)	0.17	8.57	楕円形	皿形	レンズ状	3			
62・68	76	16	1	SK	181	18R-8B19		近世以降	Ⅱb	N-75°-W	(0.61)	0.55	(0.36)	0.26	0.52	8.37	楕円形	台形	水平	4			
62・63・65	73	1	1	SK	215	18R-8D21・22, 18R-9D1・2	>SE168	中世	Ⅲ	N-1°-W	(0.92)	1.27	(0.84)	0.82	0.65	8.15	楕円形	台形	レンズ状	6			
62・68	77	17	1	SK	225	18Q-8H3・4	<Pit224		Ⅳ	N-48°-W	1.05	0.53	0.63	0.22	0.20	8.67	不整形	皿形	レンズ状	2			
62・68	77	18	1	SK	229	18Q-8H3	<Pit282		Ⅳ	N-37°-E	0.60	0.44	0.11	0.09	0.30	8.53	楕円形	階段形	レンズ状	3	有		土師器/無台椀
63・68・71	77	19, 37B	1	SK	237	18R-10G17・18	>SD100, Pit104・238・239		Ⅳ	N-33°-W	(0.98)	(0.52)	(0.68)	(0.18)	0.23	8.57	−	皿形	レンズ状	3			
63・68	77	20	1	SK	246	18R-9E25	>SD122, <SD147	中世	Ⅳ	N-50°-W	(1.28)	0.77	0.33	0.27	0.57	8.05	楕円形	台形	水平−レンズ	6	有	172・173・183	粘土塊、鍛冶/羽口、石/砥石・台石・礫
62・68	77	21A・B	1	SK	263	18Q-8H2			Ⅳ	N-7°-E	(0.58)	0.49	(0.09)	(0.09)	0.12	8.70	楕円形	階段形	ブロック状	4			
62・69	77・78	22	1	SK	264	18Q-8H1・2	<Pit253		Ⅳ	N-35°-W	0.78	0.46	0.19	0.13	0.30	8.50	不整形	階段形	レンズ状	4			
62・68	78	21A	1	SK	277	18Q-8H1	<河243		Ⅳ	N-82°-E	0.71	(0.33)	0.48	(0.24)	0.24	8.60	楕円形	皿形	レンズ状	4			
62・68・69	78	21A, 23	1	SK	278	18Q-8H1	>Pit279・280・283, <河243		Ⅳ	N-22°-W	(10.00)	(5.40)	(0.84)	(0.36)	0.10	8.67	楕円形	皿形	レンズ状	3			
64・69	78	24	1	SX	31	19R-2J9・10・14・15			Ⅳ	N-0°-S	(1.33)	1.66	(1.14)	1.42	0.13	8.96	長方形	皿形	単層	1			
64・69	78	25	1	SX	79	19R-1I16・17	>SD81		Ⅳ	N-15°-E	(0.41)	(0.41)	0.17	0.14	0.13	8.77	−	皿形	レンズ状	3			
62・69・72	79・87	26, 52A	1	SX	242	18Q-8H1〜5	<河243		Ⅳ	N-0°-S	(2.29)	(0.22)	−	−	0.33	8.43	−	皿形	レンズ状	2			
62・69	79	27	1	SX	270	18Q-7E25, 18Q-7F21	<河261	中世	Ⅳ	N-79°-E	(2.50)	(0.78)	(1.33)	(0.35)	0.28	8.34	−	皿形	水平	5	有	150	珠洲焼/甕・片口鉢
64・70	79	28, 29B	1	SD	4	19S-3B2・7		中世	Ⅳ	N-2°-W	(1.65)	0.24	(1.55)	0.15	0.10	8.90	−	台形	レンズ状	2			
64・70	79	28, 29A・B	1	SD	5	19S-3B1・2・6・7	>Pit6	中世	Ⅲ	N-5°-E	(1.80)	0.68	(1.80)	0.22	0.24	8.76	−	皿形	レンズ状	4	有		粘土塊
64・70	80	30, 31	1	SD	7	19S-3B1・6			Ⅳ	N-7°-E	(2.00)	0.14	(2.00)	0.07	0.05	8.95	−	皿形	レンズ状	2			
64・70	80	31, 32	1	SD	11	19S-2A25, 19S-2B21, 19S-3A5, 19S-3B1	<SK9	中世	Ⅳ	N-0°-S	(1.95)	0.78	(1.95)	0.65	0.29	8.85	−	皿形	レンズ状	6	有	150	中世土師器/皿、粘土塊
64・70	80	33	1	SD	40	19R-2J1・2	<Pit41・42		Ⅳ	N-78°-W	1.98	0.48	1.65	0.36	0.12	8.92	−	皿形	レンズ状	3			
64・70	80・81	34A・B	1	SD	64	19R-1I18・19・23〜25	<Pit127・71	中世	Ⅳ	N-80°-W	(3.85)	0.70	(3.85)	0.40	0.25	8.70	−	皿形	レンズ状	5	有	150	瓦質土器/鉢、石/礫
64・69・70	78・81	25, 34B	1	SD	81	19R-1H14・15, 19R-1I18・19	>SX79, <Pit77・78・85・86・128・129・130・138・209・211・212	中世	Ⅳ	N-73°-W	(7.75)	0.55	(7.75)	0.36	0.17	8.74	−	皿形	水平	3			
63・64・71	81	35	1	SD	90	18R-10H21, 19R-1H1〜3・7・8		近世以降	Ⅱ	N-30°-E	(1.25)	5.18	(1.25)	1.50	1.33	7.93	−	皿形	ブロック状	9	有		近世以降陶磁器
63・70	82	36	1	SD	96	18R-10G25	>Pit213, <SD100		Ⅳ	N-28°-E	(1.60)	0.45	(1.60)	0.33	0.06	8.67	−	皿形	レンズ状	2			
63・70	82	36	1	SD	97	18R-10G19・24	<SD100		Ⅳ	N-25°-E	(1.00)	0.67	(0.90)	0.50	0.08	8.64	−	皿形	レンズ状	3			
63・70	82	36	1	SD	99	18R-10G19・24	>Pit214, <SD100		Ⅳ	N-25°-E	(0.78)	0.38	(0.72)	0.23	0.11	8.65	−	皿形	レンズ状	2			
63・68・71	76・82・83	15, 37A・B, 38	1	SD	100	18R-10F3・4・9・10・15, 18R-10G6・11・12・17〜19・23〜25	>SK134, SD96・97・99, Pit104・124・137・210, <SK103・237, Pit141・284	中世	Ⅳ	N-54°-W	(12.50)	0.80	(12.50)	0.60	0.20	8.53	−	皿形	レンズ状	4	有		土師器/無台椀
63・71	82・83	38, 39	1	SD	114	18R-10F15・20, 18R-10G11	>Pit115, <SD100		Ⅳa	N-45°-E	(2.05)	0.60	(1.90)	0.46	0.22	8.22	−	皿形	レンズ状	4			
63・68・71	77・83	20, 39, 40A・B・C・D・E	1	SD	122	18R-9E11〜13・17〜19・23〜25, 18R-9F21, 18R-10F1・2・7・8・14・18〜20	>SD144・145・154, <SK246, SD147, Pit143・148・260・273・274	中世	Ⅲb	N-41°-W	(19.30)	1.64	(19.30)	0.30	0.32	8.28	−	皿形	レンズ状	5	有	151・172・173・183	土師器/長甕、須恵器/無台杯、中世土師器/皿、粘土塊、石/砥石・砥石+敲石・敲石・礫・焼礫、金属/刀子ほか、鍛冶/鉄滓・羽口・炉壁
63・71	84	41	1	SD	144	18R-10F2・3	<SD122		Ⅳ	N-27°-E	(1.35)	0.47	(1.35)	0.44	0.03	8.64	−	皿形	単層	1			
63・71	84	41	1	SD	145	18R-10F2	<SD122		Ⅳ	N-33°-E	(1.25)	0.43	(1.25)	0.33	0.06	8.61	−	皿形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
63・71	84	42	1	SD	147	18R-9E25, 18R-9F21, 18R-10E5	>SK246, SD122	近世以降	Ⅱ	N-28°-E	(1.75)	0.50	(1.75)	0.43	0.41	8.52	－	半円形	水平	2			
63・71	83	40D・E	1	SD	154	18R-9E11～13・18	<SD122, Pit267・268		Ⅳ	N-48°-W	(5.20)	1.07	(5.20)	0.76	0.11	8.43	－	皿形	水平	2	有		鍛冶/鉄滓
62・63・66	84	3A・B	1	SD	157	18R-9D9・10・15	>Pit156, <SE259		Ⅳa	N-17°-W	(2.40)	0.86	(2.40)	0.45	0.35	8.38	－	皿形	レンズ状	3	有		鍛冶/炉壁、石/焼礫
62・71	84	43	1	SD	170	18R-8C25, 18R-8D21, 18R-9C5		中世	Ⅲb	N-27°-E	(1.72)	0.36	(1.72)	0.25	0.25	8.58	－	半円形	レンズ状	2			
62・72	85	44	1	SD	178	18R-8C16・17			Ⅳ	N-20°-E	(1.78)	0.77	(1.78)	0.38	0.20	8.52	－	皿形	レンズ状	6			
62・68・72	85	16, 45	1	SD	185	18R-8B18・19・23・24	>SD186, Pit184	近世以降	Ⅲb	N-51°-W	(2.98)	0.50	(2.98)	0.23	0.41	8.30	－	半円形	レンズ状	6	有		近世以降陶磁器
62・72	85	46A・B	1	SD	186	18R-8B19・23	<SD185	中世	Ⅲb	N-33°-E	(1.68)	0.29	(1.62)	0.14	0.32	8.46	－	箱形	レンズ状	2			
62・72	85	47	1	SD	190	18R-8B6・11・12			Ⅳ	N-52°-W	(3.51)	0.26	(3.51)	0.17	0.06	8.66	－	半円形	単層	1			
62・72	86	48A・B	1	SD	217	18Q-8I2・3			Ⅳ	N-32°-E	(2.05)	(0.33)	(1.60)	(0.24)	0.26	8.52	－	皿形	レンズ状	4			
62・72	86	49	1	SD	226	18Q-8H3	>Pit271・275		Ⅳ	N-15°-W	(0.75)	0.34	(0.65)	0.24	0.12	8.71	－	台形	レンズ状	2			
64			1	Pit	1	19S-3B10			Ⅳ	N-30°-E	0.32	0.13	0.16	0.07	0.36	8.70	円形	半円形	レンズ状	2			
64			1	Pit	3	19S-3B8			Ⅳ	N-65°-W	0.42	0.30	0.12	0.12	0.43	8.65	不整形	台形	レンズ状	2	有		粘土塊
64・70	79	29B	1	Pit	6	19S-3B1	<SD5		Ⅳ	N-58°-W	(0.40)	0.23	0.08	0.08	0.16	8.84	楕円形	皿形	単層	1	有		土師器/鍋
64			1	Pit	8	19S-3B1			Ⅳ	N-82°-W	0.26	0.26	0.15	0.12	0.10	8.94	円形	半円形	水平	2			
64・70	86	50	1	Pit	9	19S-3B1	>SD11	中世	Ⅳ	N-33°-E	0.74	0.60	0.28	0.22	0.61	8.45	長方形	漏斗形	水平ーレンズ	5	有		土師器/長甕、中世土師器/皿、粘土塊
64			1	Pit	13	19S-2A23			Ⅳ	N-55°-W	0.33	0.20	0.18	0.09	0.28	8.71	円形	皿形	単層	1			
64			1	Pit	14	19S-2A22			Ⅳ	N-23°-W	0.20	0.19	0.09	0.08	0.08	8.93	円形	箱形	単層	1			
64			1	Pit	15	19S-2A17			Ⅳ	N-14°-E	0.22	0.19	0.15	0.08	0.17	8.85	円形	台形	単層	1			
64			1	Pit	16	19S-2A17		近世以降	Ⅱ	N-16°-E	(0.18)	0.18	0.12	0.11	0.20以上	8.95	円形	台形	単層	1			
64			1	Pit	17	19S-2A17			Ⅳ	N-51°-W	0.34	0.20	0.16	0.15	0.29	8.76	楕円形	台形	単層	1			
64			1	Pit	18	19S-2A16			Ⅳ	N-64°-W	0.30	0.27	0.21	0.15	0.12	8.91	円形	皿形	単層	1			
64			1	Pit	19	19S-2A16			Ⅳ	N-0°-S	0.33	0.28	0.12	0.08	0.63	8.40	円形	階段形	単層	1			
64			1	Pit	20	19S-2A18			Ⅳ	N-49°-E	0.18	0.17	0.08	0.06	0.15	8.88	円形	半円形	単層	1			
64・72	86・87	51	1	Pit	22	19R-2J15・20			Ⅳ	N-84°-E	0.60	0.54	0.22	0.19	0.61	8.47	円形	U字形	水平ーレンズ	6			
64			1	Pit	23	19R-2J20			Ⅳ	N-66°-W	0.35	0.32	0.12	0.10	0.16	8.92	円形	半円形	水平	3			
64			1	Pit	24	19R-2J15			Ⅳ	N-40°-E	0.33	0.22	0.18	0.14	0.08	9.00	長方形	皿形	水平	2			
64			1	Pit	25	19R-2J15			Ⅳ	N-20°-W	0.24	0.24	0.16	0.11	0.26	8.83	円形	U字形	単層	1			
64			1	Pit	26	19R-2J14	>Pit91		Ⅳ	N-82°-E	0.45	0.34	0.10	0.05	0.21	0.89	円形	U字形	レンズ状	2			
64			1	Pit	30	19R-2J14			Ⅳ	N-19°-E	0.36	0.23	0.22	0.14	0.09	9.02	楕円形	皿形	レンズ状	2			
64			1	Pit	32	19R-2J9			Ⅳ	N-5°-E	0.27	0.27	0.09	0.08	0.35	8.72	円形	半円形	レンズ状	2			
64			1	Pit	33	19R-2J9・14	<Pit34		Ⅳ	N-15°-E	(0.59)	0.39	(0.50)	0.22	0.10	8.93	不整形	皿形	レンズ状	2			
64			1	Pit	34	19R-2J8・9	>Pit33		Ⅳ	N-16°-W	0.42	0.29	0.26	0.12	0.14	8.93	楕円形	皿形	レンズ状	2			
64			1	Pit	36	19R-2J9			Ⅳ	N-24°-W	0.24	0.24	0.14	0.12	0.12	8.95	円形	皿形	レンズ状	2			
64			1	Pit	37	19R-2J6			Ⅳ	N-68°-W	0.29	0.28	0.11	0.11	0.25	8.80	円形	台形	レンズ状	2			
64			1	Pit	38	19R-2J8			Ⅳ	N-63°-W	0.37	(0.18)	(0.11)	0.08	0.24	8.81	円形	階段形	レンズ状	2			
64			1	Pit	41	19R-2J2	>SD40		Ⅳ	N-71°-W	0.34	0.20	0.20	0.14	0.12	8.91	長方形	皿形	レンズ状	2			
64			1	Pit	42	19R-2J2	>SD40		Ⅳ	N-13°-W	0.25	0.20	0.08	0.04	0.19	8.83	楕円形	半円形	レンズ状	2			
64			1	Pit	43	19R-2J17			Ⅳ	N-76°-E	0.35	0.22	0.17	0.12	0.12	8.91	楕円形	皿形	レンズ状	2			
64			1	Pit	45	19R-2J1			Ⅳ	N-54°-W	0.20	0.14	0.10	0.09	0.17	8.87	円形	半円形	レンズ状	2			
64			1	Pit	46	19R-2J1			Ⅳ	N-80°-E	0.30	0.28	0.16	0.12	0.16	8.85	円形	皿形	単層	1			
64			1	Pit	48	19R-2J1			Ⅳ	N-89°-W	0.28	0.26	0.16	0.10	0.17	8.84	円形	皿形	レンズ状	2			
64			1	Pit	49	19R-2J1	>Pit92		Ⅳ	N-0°-S	0.38	0.29	0.14	0.12	0.19	8.81	楕円形	皿形	レンズ状	3			
64			1	Pit	50	19R-2J1			Ⅳ	N-14°-W	0.28	0.24	0.18	0.15	0.09	8.94	円形	皿形	単層	1			
64			1	Pit	51	19R-2J1			Ⅳ	N-0°-S	0.30	0.27	0.14	0.14	0.08	8.92	円形	皿形	単層	1			
64			1	Pit	52	19R-2J1	<Pit53		Ⅳ	N-5°-W	0.42	0.38	0.22	0.22	0.13	8.85	不整形	皿形	ブロック状	3			
64			1	Pit	53	19R-2J1	>Pit52		Ⅳ	N-58°-W	0.36	0.27	0.17	0.16	0.34	8.65	楕円形	漏斗形	レンズ状	2			
64			1	Pit	54	19R-2I5			Ⅳ	N-70°-W	0.20	0.17	0.09	0.06	0.11	8.89	円形	皿形	レンズ状	2			
64・67	75	10	1	Pit	56	19R-1J21	>SK55	中世	Ⅲb	N-61°-W	0.24	(0.18)	(0.10)	(0.10)	0.20	8.79	楕円形	U字形	単層	1			
64			1	Pit	58	19R-1I25	>Pit59	中世	Ⅲb	N-21°-E	(0.18)	0.13	(0.10)	0.10	0.14	8.85	長方形	台形	レンズ状	2			
64			1	Pit	59	19R-1I25	<Pit58	中世	Ⅲb	N-30°-E	(0.24)	(0.17)	(0.14)	(0.13)	0.15	8.84	楕円形	箱形	レンズ状	2			
64			1	Pit	60	19R-1I25	>Pit61		Ⅳ	N-73°-W	0.27	0.14	0.09	0.08	0.12	8.87	楕円形	皿形	レンズ状	2			
64			1	Pit	61	19R-1I25	<Pit60		Ⅳ	N-46°-W	0.32	0.24	0.12	0.12	0.11	8.89	方形	皿形	レンズ状	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
64			1	Pit	62	19R-1I25			Ⅳ	N-12°-E	0.28	0.23	0.08	0.06	0.30	8.69	円形	漏斗形	ブロック状	2			
64			1	Pit	63	19R-1I25・2I5			Ⅳ	N-11°-E	0.26	0.25	0.13	0.09	0.18	8.80	円形	半円形	水平	2			
64			1	Pit	65	19R-1I24			Ⅳ	N-61°-W	0.18	(0.08)	0.08	(0.04)	0.17	8.81	円形	U字形	単層	1			
64・70	80・81	34B	1	Pit	67	19R-1I23			Ⅳ	N-52°-E	0.27	0.21	0.12	0.10	0.07	8.88	円形	皿形	レンズ状	2			
64			1	Pit	68	19R-1I23			Ⅳ	N-54°-W	0.25	(0.17)	0.13	(0.08)	0.14	8.83	楕円形	半円形	単層	1			
64			1	Pit	69	19R-1I23			Ⅳ	N-90°	0.33	0.25	0.18	0.07	0.12	8.84	不整形	箱形	ブロック状	3			
64			1	Pit	70	19R-1I23			Ⅳ	N-90°	0.35	0.25	0.18	0.08	0.13	8.83	楕円形	半円形	−	−			
64・70	80・81	34B	1	Pit	71	19R-1I18			Ⅳ	N-39°-W	0.19	0.12	0.11	0.08	0.33	8.613	不整形	（皿形）	レンズ状	2			
−			1	Pit	75	19R-1I17		中世	Ⅲb	N-62°-W	0.20	(0.10)	0.10	(0.05)	0.14	8.78	（円形）	半円形	ブロック状	2			
64			1	Pit	76	19R-1I17			Ⅳ	N-32°-E	0.28	0.22	0.14	0.09	0.15	8.77	円形	半円形	レンズ状	3			
64			1	Pit	77	19R-1I17	>SD81	中世	Ⅳ	N-5°-E	0.26	0.25	0.14	0.14	0.16	8.76	円形	半円形	レンズ状	3			
64			1	Pit	78	19R-1I17	>SD81	中世	Ⅳ	N-22°-W	0.30	0.28	0.21	0.18	0.11	8.83	不整形	階段形	レンズ状	3			
64			1	Pit	80	19R-1I16		中世	Ⅲb	N-61°-W	0.37	(0.18)	0.27	(0.07)	0.13	8.81	不整形	皿形	単層	1			
64			1	Pit	82	19R-1I11			Ⅳ	N-47°-W	0.32	0.23	0.18	0.10	0.15	8.75	楕円形	箱形	ブロック状	2			
64			1	Pit	83	19R-1I11			Ⅳ	N-29°-W	0.29	0.20	0.19	0.12	0.11	8.78	楕円形	階段形	単層	1			
64			1	Pit	84	19R-1H15	<Pit85		Ⅳ	N-52°-E	0.26	0.23	0.14	0.11	0.09	8.81	方形	皿形	レンズ状	2			
64			1	Pit	85	19R-1H15	>SD81, Pit84・212・138	中世	Ⅳ	N-23°-E	0.42	0.33	0.15	0.14	0.21	8.68	不整形	階段形	レンズ状	3			
64			1	Pit	86	19R-1H15	>SD81, Pit138	中世	Ⅳ	N-33°-E	0.30	0.27	0.18	0.08	0.17	8.72	不整形	箱形	レンズ状	2			
63・64			1	Pit	87	19R-1H8・9			Ⅳ	N-34°-E	0.42	0.24	0.20	0.12	0.13	8.66	長楕円形	皿形	斜位	3			
63・64			1	Pit	88	19R-1H8・9			Ⅳ	N-10°-E	0.24	0.20	0.12	0.08	0.16	8.63	円形	半円形	レンズ状	2			
63・64			1	Pit	89	19R-1H9			Ⅳ	N-60°-W	0.20	0.14	0.08	0.08	0.14	8.66	不整形	U字形	レンズ状	2			
64			1	Pit	91	19R-2J14	<Pit26		Ⅳ	N-24°-E	(0.32)	(0.08)	0.16	0.12	0.21	8.88	長方形	台形	単層	1			
64			1	Pit	92	19R-2J1	<Pit49		Ⅳ	N-0°-S	(0.13)	(0.15)	0.10	0.04	0.23	8.77	楕円形	皿形	単層	1			
63			1	Pit	93	18R-10H21			Ⅳ	N-64°-W	0.29	0.24	0.16	0.12	0.15	8.62	円形	皿形	レンズ状	2			
63			1	Pit	94	18R-10G25			Ⅳ	N-29°-E	0.20	0.19	0.06	0.06	0.17	8.59	円形	半円形	水平	2			
63			1	Pit	95	18R-10G25	>Pit117		Ⅳ	N-0°-S	0.24	0.24	0.12	0.10	0.19	8.56	円形	半円形	単層	1			
63・70	82	36	1	Pit	98	18R-10G24			Ⅳ	N-73°-W	0.26	0.16	0.16	0.04	0.12	8.62	楕円形	台形	レンズ状	2			
63			1	Pit	101	18R-10G18			Ⅳ	N-29°-E	0.18	0.16	0.08	0.04	1.80	8.57	円形	半円形	単層	1			
63・68	77	19	1	Pit	104	18R-10G17	<SD100		Ⅳ	N-60°-W	(0.34)	(0.18)	0.10	0.08	0.12	8.54	（長方形）	漏斗形	単層	1			
63			1	Pit	106	18R-10G17			Ⅳ	N-70°-W	0.25	0.19	0.16	0.12	0.38	8.35	菱形	皿形	ブロック状	2			
63			1	Pit	107	18R-10G17			Ⅳ	N-28°-W	0.30	0.25	0.22	0.13	0.16	8.57	楕円形	皿形	レンズ状	2			
63			1	Pit	108	18R-10G16	>Pit109		Ⅳ	N-60°-W	0.29	(0.14)	0.18	(0.10)	0.09	8.65	（長方形）	皿形	単層	1			
63			1	Pit	109	18R-10G16・17	<Pit108		Ⅳ	N-49°-E	0.30	0.28	0.16	0.12	0.09	8.64	円形	皿形	レンズ状	2			
63			1	Pit	110	18R-10G16	>Pit111		Ⅳ	N-18°-W	0.30	0.27	0.18	0.10	0.12	8.62	楕円形	箱形	単層	1			
63			1	Pit	111	18R-10G11	<Pit110		Ⅳ	N-59°-W	0.20	0.19	0.12	0.09	0.11	8.61	円形	皿形	レンズ状	2			
63			1	Pit	112	18R-10G16	>Pit113		Ⅳ	N-50°-W	0.39	(0.31)	0.13	0.13	0.25	8.49	円形	台形	ブロック状	3			
63			1	Pit	113	18R-10G11	<Pit112		Ⅳ	N-9°-E	(0.18)	0.16	0.14	0.08	0.09	8.63	楕円形	半円形	単層	1			
63			1	Pit	115	18R-10F15	<SD114		Ⅳ	N-81°-E	(0.25)	0.23	0.08	0.08	0.16	8.55	長方形	皿形	レンズ状	2			
63			1	Pit	116	18R-10F15・20			Ⅳ	N-13°-W	(0.22)	0.22	0.08	0.08	0.19	8.53	楕円形	U字形	レンズ状	2			
63			1	Pit	117	18R-10G25	<Pit95		Ⅳ	N-54°-E	0.19	(0.13)	0.10	0.08	0.12	8.63	円形	半円形	単層	1			
63			1	Pit	118	18R-10F15	>Pit120		Ⅳ	N-66°-E	0.50	0.34	0.35	0.22	0.09	8.63	楕円形	箱形	斜位	3			
63			1	Pit	119	18R-10F15			Ⅳ	N-29°-E	0.28	0.20	0.08	0.07	0.20	8.52	楕円形	台形	単層	1			
63			1	Pit	120	18R-10F15	<Pit118		Ⅳ	N-46°-W	(0.36)	0.32	0.18	0.12	0.21	8.51	楕円形	台形	レンズ状	3			
63			1	Pit	124	18R-10F15	<SD100		Ⅳ	(N-13°-W)	(0.15)	(0.12)	−	−	0.16	8.56	（楕円形）	三角形	ブロック状	2			
63			1	Pit	125	18R-10F15			Ⅳ	N-12°-W	0.30	0.22	0.12	0.08	0.34	8.37	楕円形	半円形	単層	1			
64			1	Pit	126	19R-2J14			Ⅳ	N-46°-E	0.21	0.19	0.09	0.06	0.37	8.71	円形	台形	レンズ状	2			
64			1	Pit	127	19R-1I23	>SD64	中世	Ⅳ	N-52°-E	0.26	0.18	0.16	0.14	0.19	8.76	長方形	箱形	ブロック状	3			
64			1	Pit	128	19R-1I16	>SD81	中世	Ⅳ	N-9°-E	0.19	0.19	0.10	0.08	0.11	8.70	円形	半円形	単層	1			
64			1	Pit	129	19R-1I16	>SD81	中世	Ⅳ	N-0°-S	0.29	0.25	0.14	0.10	0.20	8.59	方形	皿形	単層	1			
64			1	Pit	130	19R-1I11	>SD81	中世	Ⅳ	N-67°-W	0.21	0.19	0.10	0.08	0.34	8.54	楕円形	箱形	単層	1			
63			1	Pit	131	18R-10F15	<Pit210		Ⅳ	N-74°-E	0.38	0.26	0.12	0.10	0.15	8.57	長方形	箱形	レンズ状	2			
63			1	Pit	135	18R-10F8・9			Ⅳ	N-7°-W	0.35	0.31	0.12	0.11	0.25	8.43	円形	皿形	レンズ状	2			
63			1	Pit	136	18R-10F8			Ⅳ	N-29°-W	0.39	0.32	0.26	0.20	0.09	8.60	楕円形	皿形	レンズ状	2			
63			1	Pit	137	18R-10G11	<SD100		Ⅳ	N-38°-W	0.34	(0.27)	0.06	0.04	0.30	8.42	楕円形	台形	レンズ状	2			
64			1	Pit	138	19R-1H15	<Pit85・86, >SD81	中世	Ⅳ	N-29°-E	0.31	(0.12)	0.12	0.08	0.18	8.71	楕円形	皿形	単層	1			
63			1	Pit	139	19R-1G5			Ⅳ	N-68°-W	0.25	0.22	0.13	0.08	0.13	8.60	楕円形	皿形	レンズ状	2			
63			1	Pit	140	18R-10F9			Ⅳ	N-74°-W	0.49	(0.43)	0.19	0.07	0.16	8.52	円形	台形	レンズ状	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
63			1	Pit	141	18R-10F9	>SD100	中世	Ⅳ	N-29°-E	0.38	0.29	0.28	0.18	0.19	8.49	楕円形	半円形	レンズ状	2			
63			1	Pit	143	18R-10F2	>SD122	中世	Ⅳ	N-62°-W	0.24	0.24	0.22	0.10	0.11	8.57	方形	皿形	単層	1			
63			1	Pit	146	18R-9F21			Ⅳ	N-45°-E	(0.20)	0.18	0.11	0.08	0.34	8.32	円形	U字形	レンズ状	3			
63			1	Pit	148	18R-9E25	>SD122, Pit274	中世	Ⅳ	N-24°-E	0.41	0.23	0.18	0.11	0.28	8.30	楕円形	箱形	ブロック状	2			
63			1	Pit	149	18R-9E20			Ⅳ	N-63°-W	0.34	(0.14)	0.24	(0.09)	0.15	8.44	(円形)	U字形	レンズ状	3			
63			1	Pit	150	18R-9E20・25			Ⅳ	N-59°-W	(0.30)	(0.10)	0.08	0.06	0.30	8.28	(楕円形)	U字形	単層	1			
63			1	Pit	151	18R-9E19			Ⅳ	N-28°-E	(0.26)	0.33	(0.26)	0.21	0.11	8.49	台形	皿形	単層	1			
63			1	Pit	152	18R-9E19			Ⅳ	N-11°-W	0.20	0.19	0.11	0.10	0.11	8.48	円形	台形	単層	1			
63			1	Pit	153	18R-9E18・19			Ⅳ	N-61°-W	0.42	(0.17)	0.38	(0.13)	0.08	8.50	楕円形	箱形	ブロック状	2			
63			1	Pit	155	18R-9E12・17			Ⅳ	N-30°-E	0.20	0.19	0.04	0.04	0.16	8.44	円形	漏斗形	レンズ状	2			
63・66		3A	1	Pit	156	18R-9D15	<SD157		Ⅳ	N-55°-E	(0.36)	0.32	(0.30)	0.12	0.17	8.53	台形	皿形	単層	1			
62・63			1	Pit	158	18R-9D8		中世	Ⅲb	N-61°-W	0.34	(0.21)	0.23	(0.16)	0.38	8.29	長方形	箱形	単層	1			
62・63			1	Pit	159	18R-9D9			Ⅳ	N-27°-W	0.30	0.27	0.11	0.09	0.29	8.37	円形	箱形	レンズ状	2			
62・63			1	Pit	160	18R-9D8			Ⅳ	N-32°-E	0.31	0.29	0.16	0.12	0.34	8.31	円形	台形	ブロック状	2			
62・63			1	Pit	161	18R-9D8			Ⅳ	N-58°-W	0.36	0.22	0.22	0.16	0.17	8.49	楕円形	皿形	レンズ状	2			
62・63			1	Pit	162	18R-9D7		中世	Ⅲb	N-67°-W	0.37	(0.29)	0.19	0.15	0.21	8.50	楕円形	U字形	レンズ状	2			
62・63			1	Pit	163	18R-9D3			Ⅳ	N-28°-E	0.23	0.19	0.14	0.06	0.22	8.46	円形	階段形	単層	1			
62・63			1	Pit	164	18R-9D2・3			Ⅳ	N-61°-W	0.24	0.22	0.12	0.07	0.19	8.50	円形	半円形	単層	1			
62・63			1	Pit	165	18R-9D1・2		中世	Ⅲb	N-65°-W	0.29	(0.14)	0.12	(0.07)	0.11	8.60	長方形	台形	レンズ状	2			
62・63・65		1	1	Pit	166	18R-9D2	>SE168	中世	Ⅳ	N-29°-E	0.24	0.22	0.14	0.12	0.20	8.50	円形	台形	レンズ状	2			
62・63			1	Pit	167	18R-9D1			Ⅳ	N-46°-E	0.50	0.29	0.25	0.07	0.20	8.51	楕円形	皿形	ブロック状	3			
62			1	Pit	169	18R-8D21			Ⅳ	N-17°-E	(0.35)	0.29	0.10	0.04	0.21	8.49	楕円形	台形	単層	1			
62・71	84	43	1	Pit	171	18R-9C5		中世	Ⅲb	N-65°-W	0.30	(0.22)	0.19	(0.15)	0.10	8.61	長方形	皿形	単層	1			
62			1	Pit	172	18R-9C5		中世	Ⅲb	N-69°-W	0.26	(0.16)	0.07	0.06	0.11	8.60	長方形	階段形	レンズ状	2			
62			1	Pit	173	18R-8C25			Ⅳ	N-0°-S	0.25	0.25	0.14	0.14	0.30	8.39	円形	U字形	水平	2			
62			1	Pit	174	18R-8C24・25			Ⅳ	N-20°-E	0.22	0.19	0.12	0.11	0.23	8.43	円形	U字形	ブロック状	3			
62			1	Pit	175	18R-8C24			Ⅳ	N-35°-E	0.31	0.24	0.21	0.13	0.11	8.57	楕円形	皿形	レンズ状	2			
62			1	Pit	176	18R-8C19			Ⅳ	N-71°-W	0.33	(0.12)	0.18	0.06	0.10	8.59	楕円形	皿形	単層	1			
62			1	Pit	177	18R-8C17			Ⅳ	N-72°-E	0.36	0.27	0.26	0.15	0.09	8.61	方形	階段形	単層	1			
62			1	Pit	179	18R-8B20			Ⅳ	N-50°-E	0.46	0.22	0.18	0.08	0.13	8.57	不整形	皿形	レンズ状	2			
62			1	Pit	180	18R-8B20			Ⅳ	N-68°-W	0.18	(0.15)	0.14	(0.12)	0.09	8.60	楕円形	半円形	水平	2			
62			1	Pit	182	18R-8B19			Ⅳ	N-4°-E	0.22	0.19	0.08	0.05	0.12	8.52	楕円形	階段形	単層	1			
62・68	76	16	1	Pit	184	18R-8B19	<SD185	中世	Ⅲb	N-14°-E	0.36	(0.18)	0.26	(0.15)	0.07	8.56	楕円形	皿形	レンズ状	2			
62			1	Pit	187	18R-8B24			Ⅳ	N-74°-W	0.25	(0.16)	0.16	(0.12)	0.09	8.51	楕円形	皿形	単層	1			
62			1	Pit	188	18R-8B8・13			Ⅳ	N-79°-W	(0.43)	0.32	(0.42)	0.24	0.07	8.64	楕円形	皿形	レンズ状	2			
62			1	Pit	191	18R-8B6			Ⅳ	N-81°-W	0.18	(0.12)	0.10	(0.06)	0.09	8.63	円形	台形	レンズ状	2			
62			1	Pit	192	18R-8A15	>Pit193		Ⅳ	N-25°-E	0.17	0.14	0.07	0.06	0.10	8.63	円形	半円形	−	−			
62			1	Pit	193	18R-8A15	<Pit192		Ⅳ	N-34°-E	0.42	0.22	0.32	0.25	0.09	8.64	楕円形	皿形	レンズ状	2			
64			1	Pit	194	19R-1I18			Ⅳ	N-34°-E	0.34	0.14	0.24	0.11	0.11	8.72	楕円形	皿形	レンズ状	2			
62			1	Pit	195	18R-8A10			Ⅳ	N-81°-W	0.28	(0.16)	0.16	(0.12)	0.08	8.65	方形	皿形	単層	1			
62			1	Pit	196	18R-8A10			Ⅳ	N-87°-W	0.28	0.22	0.14	0.14	0.13	8.60	円形	皿形	単層	1			
62			1	Pit	198	18R-8A9			Ⅳ	N-87°-W	0.22	(0.16)	0.14	(0.12)	0.10	8.62	円形	皿形	単層	1			
62			1	Pit	199	18R-8A14			Ⅳ	N-80°-W	0.32	(0.12)	(0.08)	(0.03)	0.09	8.64	楕円形	皿形	レンズ状	2			
62			1	Pit	200	18R-8A9			Ⅳ	N-84°-W	0.20	(0.16)	0.12	(0.11)	0.10	8.63	円形	半円形	単層	1			
62			1	Pit	201	18R-8A8			Ⅳ	N-82°-W	0.20	0.14	0.11	(0.08)	0.08	8.65	円形	半円形	レンズ状	2			
62			1	Pit	202	18R-8A8		中世	Ⅲb	N-84°-W	0.31	(0.12)	(0.26)	(0.04)	0.13	8.60	円形	皿形	レンズ状	2			
62			1	Pit	203	18R-8A8	>Pit204		Ⅳ	N-20°-W	0.40	0.32	0.28	0.22	0.10	8.63	方形	皿形	レンズ状	2			
62			1	Pit	204	18R-8A8	<Pit203		Ⅳ	N-26°-W	0.18	(0.12)	0.05	(0.05)	0.06	8.66	円形	皿形	単層	1			
62			1	Pit	205	18R-8A7・8			Ⅳ	N-59°-W	0.32	0.24	0.06	0.06	0.10	8.62	不整形	皿形	レンズ状	2			
62			1	Pit	206	18R-8A8			Ⅳ	N-71°-W	0.30	0.19	0.18	0.12	0.06	8.67	円形	階段形	単層	1			
62			1	Pit	207	18R-8A7			Ⅳ	N-38°-W	0.33	(0.14)	0.12	(0.12)	0.19	8.53	長方形	階段形	レンズ状	2			
64			1	Pit	208	19R-1I17			Ⅳ	N-53°-W	0.21	0.19	0.07	0.03	0.13	8.79	楕円形	皿形	水平	2			
64			1	Pit	209	19R-1H15	>SD81	中世	Ⅳ	N-59°-W	0.27	0.18	0.11	0.08	0.31	8.48	長方形	U字形	単層	1			
63			1	Pit	210	18R-10F15	<SD100, >Pit131		Ⅳ	N-16°-E	(0.26)	0.23	(0.23)	0.17	0.08	8.65	楕円形	台形	レンズ状	2			
64			1	Pit	211	19R-1I17			Ⅳ	N-24°-W	0.28	0.25	0.16	0.13	0.36	8.55	円形	半円形	単層	1			
64			1	Pit	212	19R-1H15	<Pit85, >SD81	中世	Ⅳ	N-63°-W	0.18	(0.10)	0.10	0.10	0.33	8.54	円形	U字形	レンズ状	2			
63			1	Pit	213	18R-10G25	<SD96		Ⅳ	N-28°-E	0.20	0.18	0.08	0.06	0.12	8.52	円形	半円形	斜位	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
63			1	Pit	214	18R-10G19			Ⅳ	N-31°-E	0.22	0.18	0.12	0.08	0.13	8.59	楕円形	皿形	−	−			
62			1	Pit	216	18R-8C17・22			Ⅳ	N-71°-W	0.22	0.20	0.10	0.04	0.13	8.58	楕円形	皿形	ブロック状	3			
62			1	Pit	218	18Q-8I1			Ⅳ	N-90°	0.20	0.19	0.06	0.06	0.20	8.63	円形	U字形	単層	1			
62			1	Pit	219	18Q-8I1			Ⅳ	N-90°	(0.20)	(0.19)	(0.11)	(0.06)	0.13	8.67	円形	U字形	単層	1			
62			1	Pit	220	18Q-8H5			Ⅳ	N-90°	0.23	(0.14)	0.12	0.12	0.09	8.76	楕円形	皿形	レンズ状	2			
62			1	Pit	221	18Q-8H5			Ⅳ	N-43°-W	0.28	0.25	0.14	0.09	0.30	8.55	円形	皿形	単層	1			
62			1	Pit	222	18Q-8H4			Ⅳ	N-22°-E	0.50	0.42	0.14	0.14	0.23	8.62	円形	皿形	単層	1			
62			1	Pit	223	18Q-8H4			Ⅳ	N-90°	(0.25)	(0.08)	(0.10)	(0.06)	0.21	8.63	円形	U字形	単層	1			
62			1	Pit	224	18Q-8H3・4	>SK225		Ⅳ	N-39°-W	0.28	0.22	0.09	0.08	0.28	8.58	円形	U字形	単層	1			
62			1	Pit	227	18Q-8H3			Ⅳ	N-57°-W	0.21	0.20	0.06	0.06	0.14	8.70	円形	U字形	レンズ状	2			
62			1	Pit	228	18Q-8H3			Ⅳ	N-71°-W	0.30	(0.18)	0.18	(0.14)	0.26	8.60	楕円形	U字形	単層	1			
62			1	Pit	230	18Q-8H2			Ⅳ	N-25°-W	0.42	0.27	0.08	0.06	0.31	8.53	不整形	皿形	レンズ状	2			
62			1	Pit	231	18Q-8H2	>Pit266		Ⅳ	N-12°-W	0.21	0.18	0.09	0.06	0.27	8.56	台形	皿形	単層	1			
62			1	Pit	232	18Q-8H2			Ⅳ	N-59°-W	0.33	0.14	0.20	0.09	0.14	8.69	楕円形	皿形	単層	1			
62			1	Pit	233	18Q-8H2			Ⅳ	N-52°-W	0.38	0.20	0.08	0.06	0.32	8.50	台形	皿形	レンズ状	2			
62			1	Pit	234	18R-8B18			Ⅳ	N-17°-E	0.18	(0.12)	0.10	(0.07)	0.09	8.55	円形	箱形	レンズ状	2			
62			1	Pit	235	18Q-8H2			Ⅳ	N-30°-W	0.42	0.20	0.38	0.08	0.19	8.62	楕円形	皿形	レンズ状	4			
63・68	77	19	1	Pit	238	18R-10G18	>SK237	中世	Ⅲb	N-63°-W	0.28	(0.14)	0.12	(0.08)	0.35	8.24	円形	U字形	レンズ状	3			
63・68	77	19	1	Pit	239	18R-10G18	>SK237	中世	Ⅲb	N-63°-W	0.20	(0.13)	0.10	(0.08)	0.15	8.38	円形	U字形	レンズ状	3			
62			1	Pit	240	18Q-8H5			Ⅳ	N-0°-S	0.19	0.19	0.12	0.08	0.24	8.61	円形	U字形	レンズ状	2			
62			1	Pit	241	18Q-8H5			Ⅳ	N-0°-S	0.16	0.15	0.08	0.06	0.23	8.62	円形	U字形	レンズ状	2			
62			1	Pit	247	18Q-8H2	>Pit248		Ⅳ	N-9°-W	0.20	0.18	0.12	0.08	0.14	8.70	円形	箱形	レンズ状	2			
62			1	Pit	248	18Q-8H2	>SK264, <Pit247		Ⅳ	N-0°-S	0.43	0.26	0.28	0.24	0.31	8.52	不整形	階段形	レンズ状	2			
62			1	Pit	249	18Q-8H2			Ⅳ	N-38°-E	0.18	0.13	0.08	0.07	0.19	8.61	長方形	台形	レンズ状	2			
62			1	Pit	250	18Q-8H2	>Pit251		Ⅳ	N-50°-E	0.38	0.22	0.28	0.12	0.16	8.64	長方形	半円形	単層	1			
62			1	Pit	251	18Q-8H2	<Pit250		Ⅳ	N-78°-W	(0.22)	0.21	0.14	0.10	0.31	8.49	不整形	U字形	単層	1			
62・68		21B	1	Pit	252	18Q-8H2			Ⅳ	N-90°	0.28	0.26	0.18	0.17	0.06	8.77	円形	皿形	単層	1			
62			1	Pit	253	18Q-8H1	>SK264		Ⅳ	N-40°-W	0.19	0.15	0.10	0.08	0.13	8.65	円形	台形	単層	1			
62・69		22	1	Pit	254	18Q-8H1			Ⅳ	N-0°-S	0.24	0.30	0.11	0.07	0.20	8.58	楕円形	台形	単層	1			
62・69・72	87	26, 52A	1	Pit	255	18Q-8H1		中世	Ⅲb	N-90°	0.26	(0.13)	0.12	(0.06)	0.13	8.65	長方形	皿形	レンズ状	2			
62			1	Pit	256	18Q-8H1	>Pit257		Ⅳ	N-73°-E	0.34	0.29	0.20	0.18	0.26	8.53	長方形	台形	水平レンズ	3			
62			1	Pit	257	18Q-8H1	<河243, Pit256		Ⅳ	N-73°-W	(0.39)	0.29	0.08	0.07	0.26	8.52	(楕円形)	漏斗形	単層	1			
62			1	Pit	258	18Q-8H3			Ⅳ	N-77°-E	0.18	0.18	0.11	0.09	0.06	8.77	円形	皿形	単層	1			
63			1	Pit	260	18R-9E19・24	>SD122	中世	Ⅳ	N-52°-W	0.32	0.31	0.19	0.18	0.33	8.01	円形	台形	−	−			
62			1	Pit	262	18Q-8H2	<Pit276		Ⅳ	N-86°-W	0.30	−	0.08	0.04	0.44	8.39	長方形	U字形	レンズ状	2			
62			1	Pit	266	18Q-8H2	<Pit231		Ⅳ	N-10°-W	0.21	0.10	0.08	0.04	0.24	8.58	長方形	階段形	−	−			
63			1	Pit	267	18R-9E13	>SD154, Pit268		Ⅳ	N-90°	0.29	(0.28)	0.10	0.09	0.20	8.34	楕円形	階段形	−	−			
63			1	Pit	268	18R-9E13	<Pit267, >SD154		Ⅳ	N-84°-W	0.40	0.30	0.24	0.12	0.21	8.33	楕円形	半円形	単層	1			
63			1	Pit	269	18R-10F15			Ⅳ	N-48°-E	0.24	0.20	0.08	0.06	0.16	8.55	円形	階段形	レンズ状	3			
62・72	86	49	1	Pit	271	18Q-8H3	<SD226		Ⅳ	N-7°-W	(0.16)	0.12	0.05	0.04	0.18	8.58	円形	U字形	単層	1			
62			1	Pit	272	18Q-8H2			Ⅳ	N-90°	0.26	0.16	0.12	0.10	0.24	8.58	円形	台形	−	−			
63			1	Pit	273	18R-9E24	>SD122	中世	Ⅳ	N-34°-W	0.26	0.22	0.16	0.14	0.13	8.26	台形	皿形	単層	1			
63			1	Pit	274	18R-9E25	>SD122, <Pit148	中世	Ⅳ	N-53°-W	0.29	0.20	0.15	0.08	0.21	8.28	長方形	台形	単層	1			
62			1	Pit	275	18Q-8H3	<SD226		Ⅳ	N-10°-W	(0.18)	0.18	(0.10)	(0.08)	0.24	8.51	楕円形	U字形	レンズ状	2			
62			1	Pit	276	18Q-8H2	>Pit262		Ⅳ	N-77°-W	0.23	−	0.07	0.06	0.37	8.46	楕円形	U字形	−	−			
62・69	78	23	1	Pit	279	18Q-8H1	<SK278		Ⅳ	N-37°-W	0.22	0.18	0.18	0.12	0.24	8.42	楕円形	箱形	レンズ状	2			
62・69	78	23	1	Pit	280	18Q-8H1	<SK278		Ⅳ	N-90°	0.26	0.24	0.12	0.11	0.18	8.46	円形	台形	レンズ状	2			
62			1	Pit	281	18Q-8H1			Ⅳ	N-90°	0.20	(0.08)	0.10	(0.03)	0.16	8.33	円形	箱形	レンズ状	2			
62			1	Pit	282	18Q-8H3	>SK229		Ⅳ	N-85°-E	0.30	(0.11)	0.22	(0.10)	0.31	8.51	楕円形	皿形	レンズ状	2			
62・68	78	21A	1	Pit	283	18Q-8H1	<SK278		Ⅳ	N-30°-W	(0.22)	0.20	0.06	0.04	0.21	8.51	楕円形	U字形	単層	1			
63			1	Pit	284	18R-10G17	>SD100	中世	Ⅳ	N-57°-W	0.38	0.28	0.20	0.12	0.36	8.36	楕円形	箱形	−	−			
62・66・68・72	87	2, 21A, 52A・B	1	河	243	18Q-7F23～25, 18Q-8F4・5, 18Q-7G21, 18Q-8G1～5, 18Q-8H1	>SX242, <SE244, 河261	近世以降	Ⅱb	N-7°-W	(1.58)	15.95	(1.58)	11.65	0.98	7.95	−	皿形	水平	9	有	172	土師器/無台椀・鍋、近世以降陶磁器、粘土塊、石/砥石・磨石・礫
62・66・72	87	2, 52A	1	河	245	18Q-7F24・25, 18Q-8F4・5, 18Q-8G1～4	<SE244, 河243	近世以降	Ⅱb	N-0°-S	(1.05)	7.25	(1.05)	5.65	0.96	7.50	−	皿形	レンズ状	14	有	151	土師器/無台椀、鍛冶/鉄滓
62・69・72	87	27, 52B	1	河	261	18Q-7F22～24	>河243	近世以降	Ⅱ	N-35°-E	(1.28)	(8.82)	(1.28)	(7.00)	1.01	7.89	−	−	水平	11	有		土師器/長甕、珠洲焼/片口鉢

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
74・82	89	1	2	SE	7	19R-6C22, 7C1・2	>Pit17	中世	Ⅳ	N-30°-E	(1.45)	1.73	(1.29)	0.95	1.12	7.94	楕円形	U字形	水平	3	有	175	土師器/無台椀、石/磨石・礫
74・76・82	89・90	2	2	SE	61	19R-8C19・20・24・25	<SD32	中世	Ⅳ	N-30°-E	0.80	0.55	(0.50)	(0.36)	0.58	8.49	楕円形	台形	水平	2			
74・76・82	90	3	2	SE	96	19R-9E2・6・7		中世	Ⅳ	N-8°-E	0.96	0.85	0.55	0.49	1.06	8.02	楕円形	U字形	レンズ状	5	有	180	土師器/無台椀、石/台石
76・78・82	90	4	2	SE	98	19R-9E7・8		中世	Ⅳ	N-44°-W	1.00	(0.40)	0.59	(0.35)	0.75	8.44	楕円形	台形	水平	4			
76・78・82	90	5	2	SE	151	19R-9D14・15・19・20	>SD2050	中世	Ⅳ	N-75°-W	1.60	0.67	0.67	0.32	0.95	8.17	円形	U字形	レンズ状	4	有	174	石/砥石・礫
78・83・111	90・91	6, 170d	2	SE	725	19R-10E14	>SD2078・2079, Pit720	中世	Ⅳ	N-31°-E	1.56	1.19	1.11	0.84	0.53	8.57	長方形	台形	水平ーレンズ	5	有	151・181・183	青磁/椀、石/軽石製石製品、金属/釘・鎌
78・83・89	88・91	E, 7, 22	2	SE	756	19R-10F1・2・6・7	>SE1541, SD760・2088, <Pit757・758	中世	Ⅳ	N-18°-W	2.44	2.17	2.19	2.02	0.93	8.12	円形	袋形	水平	6	有	151・177・181	須恵器/無台杯、中世土師器/皿、石/台石・軽石製石製品
78・83・94	91	8A, 59	2	SE	791	20R-1E10・15, 20R-1F6・7・11・12	>SE794, SD2089・2090, Pit1534・1559, <SK792・793, Pit795・796・797	中世	Ⅳ	N-74°-W	1.83	1.48	0.75	0.62	0.83	8.23	長方形	台形	レンズ状	6	有	151・177	土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器/有台杯、石/台石・礫・焼礫
78・83	91	8A・B	2	SE	794	20R-1F7・12	>SK798, SD2089, Pit1498, <SE791	中世	Ⅳ	N-42°-W	1.65	1.45	0.70	(0.51)	1.15	7.89	楕円形	台形	レンズ状	7	有	151・175	土師器/無台椀・長甕・鍋、中世土師器/皿、石/磨石・焼礫、不明金属製品、鍛冶/鉄滓
78・84	92	9	2	SE	802	20R-1F3	>Pit1470	中世	Ⅳ	N-90°	1.12	1.06	0.53	0.43	0.82	8.26	円形	U字形	レンズ状	5	有	151	土師器/長甕、須恵器/壺蓋、中世土師器/皿
78・84	92	10	2	SE	810	20R-1F8・13	<Pit809	中世	Ⅳ	N-16°-E	1.32	1.18	0.79	0.58	1.25	7.82	円形	U字形	水平	5	有	151	土師器/無台椀・小甕、須恵器/杯蓋・長頸瓶、石/礫
78・80・84	92	11	2	SE	811	20R-1F11・12・16・17	>SK812, SD2089・2090, Pit1545・1546・1547	中世	Ⅳ	N-44°-E	1.61	1.55	0.69	0.67	1.10	7.99	方形	漏斗形	水平ーレンズ	5	有	175	土師器/無台椀、石/磨石・焼礫
78・80・84・112	92	12, 172c	2	SE	827	20R-1F17		中世	Ⅳ	N-60°-W	0.79	0.72	0.52	0.47	0.55	8.50	円形	台形	レンズ状	3			
80・85	93	13	2	SE	837	20R-1E15・20	>SD2121, Pit838	中世	Ⅳ	N-21°-E	1.84	1.43	0.86	0.69	1.24	7.84	楕円形	U字形	水平	5	有	175・176・179	土師器/無台椀・長甕、石/磨石・敲石・台石・焼礫・礫、鍛冶/鉄滓
78・80・85	93	14	2	SE	844	20R-1F20・25	>SD2126, Pit884	中世	Ⅳ	N-24°-W	1.32	1.28	0.69	0.67	0.86	8.24	円形	台形	ブロック状	5	有	177・183	石/台石・礫、金属/釘ほか、鍛冶/鉄滓
80・85	93	15	2	SE	845	20R-1G22・23, 20R-2G2・3	>Pit917・1533	中世	Ⅳ	N-55°-E	1.38	1.29	0.71	0.66	1.34	7.80	楕円形	U字形	レンズ状	4	有	151・174・184	土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/無台杯、中世土師器/皿、石/砥石、鍛冶/鉄滓
80・85・111	93	16, 171f	2	SE	1086	20R-2E15		中世	Ⅳ	N-89°-E	0.87	0.82	0.46	0.37	0.75	8.30	方形	台形	水平ーレンズ	4			
80・86・87・111	94	17A・a・b, 171d	2	SE	1139	20R-2E19・20	>Pit1140, <SK1138, Pit1142・1568	中世	Ⅳ	N-62°-E	1.96	0.96	0.93	0.75	1.32	7.72	不整形	U字形	水平	4	有	151・175・177・185～189	土師器/無台椀、須恵器/無台杯、中世土師器/皿、土製品、石/磨石・台石・礫、木製品/折敷底板・枡部材・柄振・田下駄・曲物・材
80・88	94	18	2	SE	1210	20R-3E5・10	<Pit1213	中世	Ⅳ	N-86°-E	1.41	1.37	0.78	0.70	1.18	7.89	円形	U字形	水平	6	有	174・183・184・189	土師器/長甕・小甕、石/砥石・礫、金属/刀子ほか、鍛冶/鉄滓、木製品/材
80・88	95	19	2	SE	1211	20R-3E5	>SK1212, Pit1564	中世	Ⅳ	N-36°-E	1.33	1.15	0.62	0.35	1.23	7.90	円形	U字形	水平ーレンズ	6			
80・88	95	20	2	SE	1231	20R-3E8・9	>SD1201	中世	Ⅳ	N-5°-W	1.87	1.73	1.00	0.71	1.21	7.86	円形	台形	レンズ状	4	有	175・176	石/磨石・敲石・礫
78・88	95	21	2	SE	1371	19R-10F25	>SK808, SD807	中世	Ⅳ	N-7°-E	1.27	1.17	0.71	0.69	1.08	7.85	楕円形	U字形	水平	2	有		土師器/無台椀、須恵器/無台杯
78・89	88・95	E, 22	2	SE	1541	19R-10F7	>SD2088, Pit759, <SE756	中世	Ⅳa	N-14°-W	(1.53)	(1.15)	(1.11)	(0.60)	0.71	8.32	楕円形	箱形	水平	5			
80・89・108	95	23	2	SE	1722	20R-3E19・20・24	>SN1014, <Pit1717	中世	Ⅳb	N-46°-E	1.98	(0.75)	1.72	(0.06)	1.15	8.34	楕円形	台形	レンズ状	6	有	174	粘土塊、石/砥石・焼礫
74・90	96	24	2	SK	4	19R-6C21・22, 19R-7C1・2		中世	Ⅳ	N-27°-E	(2.21)	1.29	(1.82)	0.78	0.20	8.78	不整形	皿形	レンズ状	2	有	152	土師器/無台椀、珠洲焼/甕・片口鉢、瀬戸・美濃焼/天目椀、石/礫
74・75・90	96	25	2	SK	5	19R-8A14・19・20	>SD2026・2027・2028, Pit195・197, <Pit250	中世	Ⅳ	N-39°-E	1.72	1.32	1.12	0.75	0.27	8.72	楕円形	皿形	レンズ状	3	有	152・177・178・183・184	須恵器/甕・長頸瓶、珠洲焼/片口鉢、石/台石・礫、金属/刀子ほか、鍛冶/鉄滓
74・75・76・90・96	96	26	2	SK	8	19R-8B20・25, 19R-8C16・17・21・22	>SK2164	古代	Ⅳ	N-42°-W	3.75	3.13	3.36	2.52	0.39	8.71	楕円形	皿形	レンズ状	5	有	152・153・178・183	土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器/無台杯・有台杯・長頸瓶・甕・横瓶、粘土塊、石/台石・礫、金属/刀子、鍛冶/鉄滓
74・76・90	96	27	2	SK	29	19R-8B4	>SK30		Ⅳ	N-88°-W	0.66	0.45	0.35	0.27	0.27	8.78	不整形	半円形	レンズ状	2			
74・76・90	96	27	2	SK	30	19R-8B4	<SK29		Ⅳ	N-9°-W	(0.67)	0.67	(0.55)	0.35	0.30	8.73	楕円形	箱形	レンズ状	2			
74・76・90	97	28	2	SK	34	19R-7C25, 19R-8C5			Ⅳ	N-50°-W	0.85	0.60	0.18	0.16	0.19	8.85	楕円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/長甕
74・76・90	97	29	2	SK	35	19R-8D1・2	>Pit36		Ⅳ	N-82°-E	1.00	0.45	0.59	0.17	0.31	8.78	不整形	半円形	レンズ状	2			
74・76・91	97	30	2	SK	52	19R-9C2			Ⅳ	N-56°-W	0.69	0.53	0.56	0.30	0.16	8.92	楕円形	台形	レンズ状	2	有		土師器/小甕
74・76・91	97	31	2	SK	62	19R-8C23・24	<SD32		Ⅳ	N-29°-E	0.98	(0.69)	0.80	(0.62)	0.04	9.05	方形	皿形	単層	1			
76・91	98	32	2	SK	77	19R-9C5・10	<SD33		Ⅳ	N-22°-E	0.92	0.43	(0.43)	0.23	0.38	8.69	不整形	V字形	レンズ状	3			
74・76・91	98	33	2	SK	85	19R-9D3・8			Ⅳ	N-58°-W	0.78	0.52	0.65	0.40	0.15	8.95	楕円形	皿形	水平	2			
76・78・91	98	34	2	SK	126	19R-9E16	<Pit125		Ⅳ	N-57°-W	0.99	0.62	0.72	0.36	0.21	8.90	楕円形	皿形	レンズ状	2			
76・78・91	98	35	2	SK	137	19R-9D25	>Pit136, <SK138		Ⅳ	N-64°-W	(0.59)	0.45	(0.46)	0.18	0.16	8.98	楕円形	皿形	単層	1			
76・78・91	98	35	2	SK	138	19R-9D25, 19R-9E21	>SK137		Ⅳ	N-44°-W	0.53	0.36	0.34	0.17	0.14	9.01	楕円形	皿形	レンズ状	2			
76・91	99	36	2	SK	139	19R-9C14・19	>Pit140		Ⅳ	N-54°-W	0.85	0.73	0.52	0.46	0.13	8.92	不整形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/長甕
76・91	99	37	2	SK	142	19R-9C20	<Pit141		Ⅳ	N-28°-E	0.75	0.43	0.52	0.32	0.18	8.91	楕円形	皿形	単層	1			
76・78・91	99	38	2	SK	161	19R-9D17・18・22・23	>SD2047・2048		Ⅳ	N-3°-E	2.05	2.01	1.54	1.53	0.41	8.71	円形	台形	レンズ状	4			
76・78・91	99	39	2	SK	166	19R-10D2・3・7・8	>SD2050, Pit349		Ⅳ	N-55°-E	1.70	0.80	1.35	0.44	0.20	8.91	楕円形	皿形	レンズ状	2			
76・78・92	100	40	2	SK	168	19R-10D3・4	>SD2048・2050, <Pit167		Ⅳ	N-55°-E	1.63	1.01	1.17	0.55	0.28	8.84	不整形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/長甕

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物 備考
											上端		下端		深度		平面	断面					
				種別	番号						長軸	短軸	長軸	短軸									
75・76・92	100	41	2	SK	235	19R-9B25, 19R-9C21	>Pit234		Ⅳ	N-54°-E	0.72	0.40	0.56	0.14	0.15	8.86	楕円形	皿形	レンズ状	2			
75・76・92	100	42	2	SK	247	19R-9B12・13	>SD2001, Pit246・248		Ⅳ	N-20°-E	0.80	0.79	0.33	0.23	0.42	8.60	不整形	台形	レンズ状	3	有		鍛冶/鉄滓
78・92	100	43	2	SK	367	19R-10C20	>Pit368・369		Ⅳ	N-40°-E	0.77	0.77	0.47	0.37	0.17	8.87	円形	皿形	レンズ状	2			
75・77・92・109	101	44	2	SK	395	19R-10B21	<SD376		Ⅳ	N-67°-W	0.87	(0.26)	0.56	(0.18)	0.15	8.73	−	皿形	レンズ状	2			
77・92	101	45	2	SK	410	20R-1B4・9	>SD254, <Pit411・510	中世	Ⅳ	N-68°-W	1.42	1.05	0.86	0.57	0.27	8.67	不整形	皿形	レンズ状	2			
76・78・92・111	101	46, 170a	2	SK	671	19R-9E21, 19R-10E1	>Pit670, <Pit672		Ⅳ	N-60°-W	(0.72)	0.44	0.55	0.21	0.18	8.96	楕円形	皿形	単層	1			
77・79・92	101	47	2	SK	673	20R-2A4	>SD32・33, Pit1194	中世	Ⅳ	N-60°-W	1.87	1.38	1.43	0.98	0.25	8.57	長方形	皿形	レンズ状	4	有		土師器/長甕
76・78・93・111	102	48, 170a	2	SK	674	19R-10E1・2			Ⅳ	N-55°-W	0.75	0.47	0.41	0.28	0.18	8.95	不整形	半円形	レンズ状	2			
76・78・93	102	49	2	SK	696	19R-9E19・24・25	>Pit693		Ⅳ	N-65°-W	2.31	1.53	2.04	1.22	0.20	8.73	長方形	皿形	単層	1			
76・78・93・111	102・136	50, 170a	2	SK	701	19R-10E8	>SK702, SD2078	中世	Ⅳ	N-57°-W	0.92	0.45	0.64	0.22	0.25	8.90	楕円形	皿形	レンズ状	2			SB2170
76・78・93・111	102	51, 170a	2	SK	702	19R-10E4・8・9	>SD2078, Pit705, <SK701・782, Pit706・707・708		Ⅳ	N-34°-E	(1.49)	1.60	(1.31)	1.19	0.21	8.93	長方形	皿形	水平	2			
77・93	103	52	2	SK	704	20R-1A9・14	>SD647	中世	Ⅳ	N-49°-W	0.65	0.64	0.50	0.43	0.10	8.70	方形	皿形	単層	1			
76・78・93	103	53	2	SK	710	19R-10E1・6	>SD2059・2083, <Pit711		Ⅳ	N-6°-E	0.81	0.73	0.62	0.59	0.15	8.97	円形	皿形	単層	1			
78・93	103	54	2	SK	744	19R-10E24	>SD2080・2081, <Pit740		Ⅳ	N-64°-E	0.73	0.45	0.59	0.15	0.17	8.95	楕円形	台形	レンズ状	2			
78・93	103	55	2	SK	745	19R-10E19・24	>SD2081, Pit746		Ⅳ	N-17°-E	0.66	0.49	0.51	0.33	0.16	8.94	不整形	皿形	レンズ状	2			
78・94	104	56	2	SK	768	19R-10E20・25	>Pit1485		Ⅳ	N-15°-E	1.00	0.68	0.63	0.35	0.34	8.78	楕円形	台形	レンズ状	4			
78・94	104	57	2	SK	770	19R-10E25, 19R-10F21			Ⅳ	N-46°-W	0.97	0.84	0.68	0.41	0.30	8.80	方形	半円形	レンズ状	2	有	176	石/敲石・礫、鍛冶/鉄滓
76・78・93・119	104	51	2	SK	782	19R-10E8・9・13・14	>SK702, SD2078・2079, <SK784, Pit1341	中世	Ⅳ	N-8°-W	1.78	1.47	1.25	1.06	0.38	8.74	不整形	台形	レンズ状	3	有	153・181	土師器/長甕、珠洲焼/片口鉢、石/剥片
76・78・93・94	104	51, 58	2	SK	784	19R-10E13	>SK782, SD2079, Pit2064	中世	Ⅳ	N-1°-E	0.73	0.59	0.56	0.37	0.15	8.96	楕円形	皿形	水平	2			
78・94	105	59	2	SK	792	20R-1F6・7	>SE791, SK793, <Pit1516・1517	中世	Ⅳ	N-56°-E	1.34	1.03	0.79	0.64	0.18	8.89	不整形	皿形	単層	1	有		土師器/長甕
78・94	105	59	2	SK	793	20R-1F6・7	>SE791, <SK792, Pit1516・1517	中世	Ⅳ	N-89°-W	(1.05)	1.02	(0.83)	0.70	0.14	8.92	楕円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/長甕・鍋、石/礫、鍛冶/鉄滓
78・83・107	105	8A・B, 166	2	SK	798	20R-1F12・13	<SE794		Ⅳ	N-42°-W	(0.70)	1.05	(0.37)	0.49	0.41	8.63	楕円形	台形	レンズ状	3	有		土師器/長甕・小甕
78・94	105	60	2	SK	808	20R-1F5	>SD807, <SE1371	中世	Ⅳ	N-77°-W	1.22	0.75	1.04	0.56	0.09	9.06	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78・80・84	92	11	2	SK	812	20R-1F16・17	>SD2089・2090, Pit1547, <SE811		Ⅳ	N-66°-E	1.47	(0.90)	1.29	(0.87)	0.17	8.93	方形	皿形	単層	1			
80・94	106	61, 62	2	SK	992	20R-2F18・19・23・24	>SK1007, Pit1003・1004・1005, <SK993	中世	Ⅳ	N-78°-W	(1.17)	0.80	(1.10)	0.45	0.14	8.97	不整形	皿形	レンズ状	2	有	183・184	金属/釘
80・94	106	62	2	SK	993	20R-2F18・19	>SK992, SD1538・2126, Pit1544		Ⅳ	N-12°-W	0.75	0.72	0.55	0.55	0.18	8.94	方形	皿形	水平	2			
80・94	106	61	2	SK	1007	20R-2F19	<SK992		Ⅳ	N-0°-S	0.65	(0.30)	0.42	(0.22)	0.27	8.83	−	台形	レンズ状	2			
80・94	106	63	2	SK	1016	20R-2F7・8	<Pit1496		Ⅳ	N-10°-W	1.19	1.15	0.77	0.64	0.25	8.85	円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/長甕
80・95	106・107	64	2	SK	1065	20R-2E8・13	<Pit1064		Ⅳ	N-50°-E	0.79	0.60	0.47	0.23	0.17	8.87	楕円形	皿形	単層	1			
80・95	107	65	2	SK	1072	20R-2E13・18			Ⅳ	N-15°-E	1.00	0.67	0.48	0.35	0.33	8.71	楕円形	皿形	水平	3			
80・95	107	66	2	SK	1112	20R-3F3			Ⅳa	N-45°-E	0.86	(0.20)	0.46	(0.14)	0.13	9.04	−	皿形	レンズ状	2			
80・86・87・111	94	17A・b, 171d	2	SK	1138	20R-2E20・25	>SE1139, Pit1137・1567	中世	Ⅳ	N-0°-S	0.77	0.75	0.48	0.31	0.13	8.92	楕円形	皿形	単層	1			
80・88	107	19	2	SK	1212	20R-3E5, 20R-3F1	<SE1211, Pit1213・1564		Ⅳ	N-0°-S	0.87	(0.60)	0.55	(0.50)	0.20	8.90	方形	皿形	レンズ状	2	有	184	不明金属製品
79・95	107・108	67	2	SK	1253	20R-2B18・22・23・24, 20R-3B3	<Pit1881	古代	Ⅳ	N-47°-E	2.68	2.25	2.24	1.85	0.26	8.69	不整形	皿形	水平	3	有	153・154	土師器/無台椀・長甕
78・95	108	68	2	SK	1362	19R-10D24	>SX1361, <Pit1562	中世	Ⅳ	N-0°-S	0.75	0.45	0.19	0.17	0.16	8.91	楕円形	台形	レンズ状	2			
78・95	108	69	2	SK	1703	20R-1E2	>Pit1704		Ⅳ	N-40°-E	(0.70)	0.53	0.28	0.28	0.28	8.80	楕円形	半円形	レンズ状	3			
78・95	108	70	2	SK	1707	19R-10E16・21	>SK1708		Ⅳ	N-15°-E	1.40	1.20	1.09	0.65	0.19	8.91	不整形	皿形	レンズ状	2			
78・95	108・109	70	2	SK	1708	19R-10D20・25, 19R-10E16・21	<SK1707		Ⅳ	N-56°-E	(1.07)	1.05	(0.97)	0.79	0.13	7.93	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78・95	109	71	2	SK	1733	19R-10D17・18	>SD1735・1360, <SK1734	中世	Ⅳ	N-35°-E	1.12	0.60	0.55	0.36	0.18	8.87	不整形	皿形	レンズ状	2			
78・96	109	72	2	SK	1734	19R-10D17・18	>SK1733, SD323・1735	中世	Ⅳ	N-74°-E	1.00	0.93	0.60	0.53	0.18	8.90	円形	皿形	水平	2			
79・96	109	73	2	SK	1932	20R-3B9	>SD2095・2096, <SD1261, Pit1775		Ⅳ	N-69°-W	1.53	(0.79)	1.26	(0.71)	0.08	8.88	−	皿形	単層	1			
77・79・96	109・110	74	2	SK	2148	20R-2B2・3・7・8	>SD2093・2094・2154, <Pit2149・2150		Ⅳ	N-70°-E	1.96	1.31	1.59	0.88	0.20	8.69	不整形	皿形	単層	1			
74・75・76・96	110	75	2	SK	2164	19R-8B20・25	<SK8	古代	Ⅳ	N-11°-W	1.18	(0.40)	0.76	(0.31)	0.14	8.90	−	台形	単層	1			
75・77・96	110	76	2	SX	253	19R-10B25, 20R-1B5	>SD254, Pit257, <Pit620	中世	Ⅳ	N-18°-E	1.19	0.48	0.71	0.25	0.13	8.83	不整形	皿形	単層	1			
75・77・96	110	77	2	SX	263	19R-10B25	<SD254・507		Ⅳ	N-50°-W	(0.67)	0.24	0.44	0.09	0.24	8.73	不整形	U字形	レンズ状	2			
75・77・96	110・111	78	2	SX	656	19R-10A17・18・22・23			Ⅳ	N-25°-E	2.26	2.11	1.98	1.94	0.25	8.58	不整形	皿形	水平	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物 備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
77・97・101	111	79A・B	2	SX	951	20R-1B6～8・11～14	>SD32・33・254, <Pit501・512・513・659・660・661・662・663・664・738・1239・1243・1244・1245	中世	Ⅳ	N-68°-W	4.78	2.90	4.55	2.69	0.29	8.60	不整形	皿形	レンズ状	3			
79・98	111	80A・B	2	SX	1260	20R-2C14・18・19			Ⅳ	N-55°-W	2.20	1.52	2.00	1.35	0.27	8.67	長方形	台形	レンズ状	3	有	183	石/礫、金属/刀子
78・98	112	81	2	SX	1361	19R-10D19・24	>SD1359, <SK1362, SD1360, Pit1562	中世	Ⅳ	N-27°-E	1.07	0.75	0.75	0.36	0.15	8.90	不整形	皿形	レンズ状	2			
77・79・98	112	82	2	SX	1880	20R-2B12～14・17・18	>SD2093・2094・2095, <Pit1786・1788 1793・1794・1795・1796・1797・1798・1799・1800・1801・1802・1803・1804・1844・1845・1846・1879	古代	Ⅳ	N-55°-E	4.42	2.10	3.80	1.67	0.24	8.88	楕円形	皿形	水平	2	有	154	土師器/無台椀
78・99	112	83A・B	2	SX	2165	19R-10C19・20・24・25, 20R-1C4・5			Ⅳ	N-2°-E	3.80	2.53	3.50	2.01	0.34	8.62	楕円形	皿形	水平	2			
74・75・76・77・99・110	113・136	84A・B・C, 168a・b	2	SD	1	19R-7C14・17～25, 19R-8A20・23～25, 19R-8B4・5・8～23, 19R-8C1～4・6～8・11, 19R-9A2～14・16～18・21・22, 19R-9B1・2・6, 19Q-9J14・15・18～20・22～25, 19Q-10I5・9・10・14・15・20, 19Q-10J1～9・11～13・16	>SD3・6・1993・1995・1996・2002・2003・2005・2006・2008・2010・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2022・2023・2024・2025・2026・2027・2028・2029・2030・2031・2032・2033・2034・2035・2036・2037・2038・2039・2040・2041, <Pit205・206・210	近世以降	Ⅱa	N-60°-E	(51.40)	4.94	(51.40)	3.80	0.87	8.08	−	皿形	水平	4	有	154・174・175・183・184	土師器/無台椀・長甕・小甕、須恵器/無台杯・甕、珠洲焼/片口鉢、青磁/椀、近世以降陶磁器、粘土塊、石/砥石・石硯・磨石・軽石製石製品・礫、金属/釘、鍛冶/鉄滓
74・100	113	85A・B・C	2	SD	3	19R-7B9・10・15, 19R-7C6・11・12・13・17・18	<SD1	中世	Ⅲc	N-63°-W	(8.20)	1.15	(8.20)	0.49	0.28	8.77	−	皿形	レンズ状	4	有		石/礫、鍛冶/鉄滓
74・75・76・100・101	114	86A・B	2	SD	6	19R-8B22・23, 19R-9B3・4・5, 19R-9C1・6・7	<Pit350, >SD1984・1985・1993・1994, Pit354	中世	Ⅳ	N-70°-W	(10.50)	0.56	(10.40)	0.33	0.15	8.94	−	半円形	レンズ状	2	有		土師器/長甕・小甕、粘土塊、石/礫、鍛冶/炉壁
74・75・76・77・79・82・91・92・97・100・101・109	89・97・101・111・114・115・116	2, 31, 47, 79A, 87A・B・C・d, 98B, 167a・b	2	SD	32	19R-8C15・19・20・23・24, 19R-8D6・7・11・12, 19R-9B25, 19R-9C3・4・7・8・12・13・16・17・21・22, 19R-10B4・5・9・10・13・14・17・18・22・23, 19R-10C1, 20R-1A5・10・15・19・20・23～25, 20R-1B1・2・6・7・11・16, 20R-2A3・4・8・12・13	>SE61, SK62, SD233, Pit56・57・59・66・236・238・239・245・615・625・1185・1952, <SK673, SX951, SD376・443・647, Pit58・63・387・388・398・506・511・523・525・527・528・529・531・578・609・611・631・635・636・640・641・752・785・888・889・890・891・892・893・1090・1190・1240	中世	Ⅳ	N-35°-E	(50.60)	3.00	(50.55)	0.40	0.57	8.47	−	台形	レンズ状	4	有	154・174・175・177・184	土師器/無台椀・長甕・鍋、須恵器/杯蓋・長頸瓶・甕、近世陶磁器、土製品、粘土塊、石/砥石・砥石+敲石・磨石・台石・焼礫・礫、不明金属製品、鍛冶/炉壁・鉄滓
74・75・76・77・78・79・91・97・100・101	98・111・114・115・116	J, 32, 47, 79A・B, 88A・B・C・D・E・F・G・H	2	SD	33	19R-8C20・25, 19R-8D12・16・17・21, 19R-9C4・5・9・10・13・14・17～19・22・23, 19R-10B15・19・20・23～25, 19R-10C1・2・3・6・7・11・16, 20R-1A25, 20R-1B3・4・7・8・11・12・16・17・21, 20R-2A4・5・9・10・13～15・18・19, 20R-2B1	>SK77, SD55・254・334・507・647, SD2042, SN333, Pit70・72・74・81・228・252・309・310・352・533・536・604・658・1944, <SK673, SX951, SD647, Pit73・79・82・353・359・406・408・409・481・482・509・514・644・665・1059・1091・1092・1191・1192・1193・1194・1236・1245・1246・1247・1248・1249・1934	中世	Ⅳ	N-32°-E	(50.90)	2.40	(50.65)	0.30	0.62	8.48	−	台形	レンズ状	8	有	154・155・174～177	土師器/無台椀・長甕・小甕・鍋、須恵器/無台杯・有台杯・長頸瓶、珠洲焼/片口鉢・甕、中世土師器/皿、粘土塊、石/砥石・磨石・磨石+敲石・敲石・台石・焼礫・礫、鍛冶/鉄滓
74・76・100・101	114・115	88A・B	2	SD	55	19R-8C20・25, 19R-8D11・12・16・18	>Pit72・1983, <SD33, Pit68・69・71	中世	Ⅳ	N-31°-E	(5.70)	(0.42)	(5.70)	(0.32)	0.17	8.78	−	皿形	レンズ状	2	有		石/焼礫
75・77・101・103・117	116・119	89, 167a・c	2	SD	217	19R-10A10・15, 19R-10B6・11	>SD1996, <Pit444		Ⅳ	N-40°-E	2.60	0.53	2.30	0.27	0.33	8.34	−	台形	レンズ状	2			
75・76・77・100・101・102	114・116	87C, 90	2	SD	233	19R-9B20・25, 19R-9C16・21, 19R-10B4・5・8・9・12・13	>SD1988・1989・1990・1991, Pit231, <SD32・443, Pit234・360・439・505・506・521・522	中世	Ⅳ	N-35°-E	(10.50)	1.11	(10.40)	0.69	0.17	8.87	−	皿形	レンズ状	2	有		土師器/長甕
75・76・77・96・97・100・101・102	110・111・116・117	76, 79A・B, 88D, 91	2	SD	254	19R-10B25, 19R-10C3・7・8・12・13・16・17・21, 20R-1B4・5・8・9・12・13・16・17・21	>SX263, Pit265・298・477・751, <SK410, SX253・951, SD33, Pit257・271・272・274・275・281・284・287・288・305・476・632・633・664・1019・1243	中世	Ⅳ	N-36°-E	(22.10)	0.59	(22.10)	0.45	0.14	8.89	−	皿形	レンズ状	2	有	156	土師器/無台椀

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
76・77・78・101・102・103	117	92A・B・C	2	SD	323	19R-10C8～10・14・15, 19R-10D11・16・17	>SD2045, Pit1738, <SK1734, Pit311・312・319・321	中世	Ⅳ	N-65°-W	(7.70)	0.63	(8.60)	0.30	0.14	8.93	－	半円形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀
74・76・100・101・103・107	114・117・135	88A, 93A・B, 163	2	SD	334	19R-8D16～18・23～25, 19R-9D4・5, 19R-9E1・2	>Pit336, <SD33, SN333	中世	Ⅳ	N-61°-W	(9.45)	0.67	(9.45)	0.29	0.33	8.55	－	台形	レンズ状	3	有	156・174・184	須恵器/無台杯・長頸瓶、粘土塊、石/砥石、鍛冶/炉壁・羽口・鉄滓
74・76・101・103	117	93B	2	SD	361	19R-8D18・19・24	<SN333	中世	Ⅳ	N-47°-W	(4.10)	0.58	(4.05)	0.28	0.18	8.58	－	皿形	レンズ状	3			
75・77・92・101・103・109	101・118・119	44, 94A・B	2	SD	376	19R-10A20・25, 19R-10B16・21・22	>SK395, SD32, Pit621, <Pit374	中世	Ⅳ	N-62°-W	(6.00)	0.63	5.90	0.36	0.12	8.80	－	皿形	レンズ状	2	有		石/礫
75・77・101・103・109	118・119	95	2	SD	430	19R-10A14・15		中世	Ⅳ	N-24°-E	1.59	0.44	1.18	0.27	0.10	8.80	－	皿形	単層	1			
75・76・77・101・103・109	118・119	96A・B・C	2	SD	443	19R-10B1・2・6～9・13～15	>SD32・233・1992・2001, Pit223, <Pit225・359・445・464	中世	Ⅳ	N-64°-W	7.60	1.00	7.45	0.52	0.08	8.86	－	皿形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀
75・77・101・103	119	97	2	SD	462	19R-10A24		中世	Ⅳ	N-30°-E	1.55	0.34	1.29	0.26	0.10	8.79	－	皿形	レンズ状	2			
75・76・77・100・101・102	115	88D	2	SD	507	19R-9C23, 10B15・20・24・25, 19R-10C2・3・6・7・11・16	>SX263, <SD33, Pit514	中世	Ⅳ	N-57°-E	(12.10)	(0.98)	(10.90)	(0.83)	0.36	8.74	－	台形	水平	3			
77・93・101・103	103・119	52, 98A・B	2	SD	647	20R-1A2・3・8・9・14・15・20, 20R-1B16	>SD32・33, Pit1089, <SK704, Pit629・630・651・652・653・886・987・1011・1012	中世	Ⅳ	N-48°-W	8.90	0.75	8.65	0.50	0.10	8.72	－	皿形	単層	1	有		土師器/無台椀
78・103	119	99	2	SD	760	19R-10F6・11・16	<SE756	中世	Ⅳ	N-29°-W	2.80	0.25	2.75	0.13	0.04	9.05	－	皿形	単層	1	有		石/礫
78・94・104	120	60, 100A・B・C	2	SD	807	19R-10F20・24・25, 20R-1F4・5・8・9・13・14	<SE1371, SK808, Pit1448	中世	Ⅳ	N-21°-E	(6.70)	0.90	(6.60)	0.74	0.10	8.97	－	皿形	レンズ状	2	有		土師器/長甕、石/焼礫、鍛冶/鉄滓
80・104	89・120	G, 101A・B	2	SD	905	20R-2G3・4			Ⅳa	N-75°-W	(0.75)	0.29	(0.75)	0.19	0.07	8.99	－	皿形	単層	1			
80・104	121	102	2	SD	986	20R-2F14・15	<Pit976		Ⅳ	N-87°-W	(1.30)	0.40	1.25	0.27	0.07	9.06	－	皿形	単層	1			
78・80・104	121	100C, 103A・B・C	2	SD	1000	20R-1F5・10・15・19・20, 20R-1G1	>SD2126, Pit848, <Pit1474・1475・2166	中世	Ⅳ	N-23°-W	(8.75)	0.70	(8.60)	0.55	0.15	8.95	－	皿形	レンズ状	2	有	156	土師器/長甕
80・104	121・122	104A・B・C	2	SD	1013	20R-2E18・19・23～25	>Pit1205, <SD1199・1200, Pit1540・1198	中世	Ⅳ	N-74°-W N-24°-E	(5.65)	0.65	(5.55)	0.48	0.11	8.96	－	皿形	単層	1	有		土師器/無台椀、鍛冶/鉄滓
80・104・111・112	122	H, 105A・B・C, 171d	2	SD	1124	20R-2F16・21, 20R-3E15・20, 20R-3F1・6・11・16・21	>Pit1127・1214, <Pit1125・1126・1227・1228	中世	Ⅳa	N-9°-E	(9.10)	0.97	(9.00)	0.71	0.15	8.97	－	皿形	レンズ状	3	有	176	石/敲石
80・104	122・123	106	2	SD	1199	20R-2E23・24	>SD1013, <Pit1198	中世	Ⅳ	N-80°-E	(0.51)	0.25	(0.37)	0.17	0.09	8.98	－	皿形	レンズ状	2			
80・104	122・123	104C	2	SD	1200	20R-2E23, 20R-3E3	>SD1013・1201, <Pit1198	中世	Ⅳ	N-21°-E	(0.65)	0.25	0.45	0.11	0.15	8.92	－	半円形	レンズ状	2			
80・104・108	123	107A・B	2	SD	1201	20R-2E23, 3E3・8・13・18	>SD1013, Pit1220・1640, <SE1231, SD1200, SN1014, Pit1221・1561	中世	Ⅳ	N-16°-E	(6.70)	1.13	(6.60)	0.75	0.13	8.90	－	皿形	レンズ状	2			
77・79・104	123	108A・B	2	SD	1233	20R-2B1・2・6			Ⅳ	N-40°-E	2.12	0.52	1.95	0.17	0.25	8.60	－	台形	レンズ状	3			
79・96・105	116・124	73, 109A・B・C・D・E	2	SD	1261	20R-2A24・25, 20R-3A5, 20R-3B1・2・6～10・13～15, 20R-3C11・12・13・16～19・23～25	>SK1932, SD2091・2092・2093・2094・2095・2096・2097・2098・2099・2100・2101・2102・2103・2104・2144・2147, Pit1754・1815・1840・1883, <Pit1753・1755・1756・1757・1758・1759・1762・1764・1823・1824・1825・1827・1834・1835・1836・1839	中世	Ⅳa	N-68°-W	(24.00)	1.36	(24.00)	0.53	0.44	8.50	－	台形	レンズ状	6	有	156・174・184	土師器/無台椀・長甕・小甕、中世土師器/皿、石/砥石、鍛冶/鉄滓・椀形滓
78・105	124	110A・B	2	SD	1359	19R-10D18・19	>SD1360, <SX1361, Pit1357	中世	Ⅳ	N-72°-W	1.90	0.49	1.60	0.18	0.23	8.83	－	半円形	レンズ状	2			
78・105	117・124	110B	2	SD	1360	19R-10D18・23・24	>SX1361, Pit1358・1730, <SK1733, SD1359	中世	Ⅳ	N-65°-W	(1.95)	0.47	(1.70)	0.24	0.14	8.91	－	皿形	レンズ状	2			
80・105	124・125	111	2	SD	1538	20R-2F13・14・18・19	>SD2126, <SK993, Pit994・996・997		Ⅳ	N-22°-W	(1.40)	0.22	(1.35)	0.15	0.08	9.05	－	皿形	レンズ状	2	有		粘土塊
76・78・95・105	109・125	71, 112	2	SD	1735	19R-10D12・13・17・18	<SK1733, SD1360・1734		Ⅳ	N-18°-W	(2.90)	0.65	(2.80)	0.43	0.14	8.95	－	皿形	レンズ状	2			
74・75・76・105	125	113	2	SD	1984	19R-9C1・6	<SD6	古代	Ⅳ	N-1°-E	2.00	0.44	1.80	0.30	0.07	8.98	－	皿形	単層	1			
74・75・76・105	125	114	2	SD	1985	19R-9B5・10, 9C1・6・11	<SD6	古代	Ⅳ	N-6°-E	4.30	0.62	4.10	0.51	0.14	8.95	－	皿形	単層	1			
74・75・76・105	125	114	2	SD	1986	19R-9B10・15		古代	Ⅳ	N-6°-W	2.70	0.52	2.50	0.36	0.12	8.97	－	皿形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物 備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
74・75・76・105	125	114	2	SD	1987	19R-9B10・15・20		古代	Ⅳ	N-6°-W	3.20	0.61	3.00	0.47	0.15	8.94	－	皿形	単層	1			
75・76・105	125	114	2	SD	1988	19R-9B10・15・20・25	<SD233	古代	Ⅳ	N-8°-W	(4.20)	0.56	(4.00)	0.32	0.13	8.93	－	皿形	単層	1			
75・76・105	125	114	2	SD	1989	19R-9B14・15・19・20・24・25, 19R-10B4	<SD233	古代	Ⅳ	N-5°-W	(5.00)	0.55	(4.90)	0.26	0.09	8.96	－	皿形	単層	1			
75・76・77・105	125・126	115	2	SD	1990	19R-9B14・19・24, 19R-10B4・9	<SD233	古代	Ⅳ	N-1°-E	(6.50)	0.66	(6.30)	0.36	0.14	8.89	－	皿形	単層	1			
75・76・77・105	125・126	115	2	SD	1991	19R-9B9・13・14・18・19・23・24, 19R-10B3・4・8・9	<SD233	古代	Ⅳ	N-3°-E	(8.70)	0.62	(8.55)	0.33	0.14	8.87	－	皿形	単層	1			
75・76・77・105	125・126	115	2	SD	1992	19R-9B13・18・23, 19R-10B3・8	<SD443	古代	Ⅳ	N-1°-W	(8.70)	0.87	(8.60)	0.57	0.15	8.85	－	皿形	単層	1			
74・75・76・105	126	116	2	SD	1993	19R-8B19・23・24, 19R-9B4	<SD1・6, Pit354	古代	Ⅳ	N-19°-W	(3.80)	0.78	(3.70)	0.52	0.15	8.95	－	皿形	単層	1			
74・75・76・105	126	117	2	SD	1994	19R-8B23, 19R-9B3・8	<SD6	古代	Ⅳ	N-21°-E	3.70	0.84	3.40	0.64	0.13	8.95	－	皿形	単層	1			
74・75・76・105	126	118	2	SD	1995	19R-9B1・2・7・12・17・22, 19R-10B2	<SD1	古代	Ⅳ	N-0°-S	(9.30)	0.69	(9.20)	0.45	0.14	8.84	－	皿形	単層	1	有	156	土師器/無台椀
74・75・77・105	126	118	2	SD	1996	19R-9B1・6・11・12・16・17・21, 19R-10B1・6	<SD1・217	古代	Ⅳ	N-2°-W	(10.40)	0.76	(10.40)	0.52	0.14	8.84	－	皿形	単層	1			
74・75・77・105	126	118	2	SD	1997	19R-9B6・11・16・21, 19R-10B1		古代	Ⅳ	N-1°-W	8.40	0.54	8.30	0.34	0.13	8.84	－	皿形	単層	1			
74・75・77・105	126	118	2	SD	1998	19R-9A10・15・20・25, 19R-9B6・11・16・21, 19R-10A5・10, 19R-10B1・6		古代	Ⅳ	N-2°-E	10.40	0.70	10.30	0.49	0.15	8.8	－	皿形	単層	1	有		土師器/長甕、石/礫
75・77・105	126・127	119	2	SD	1999	19R-9A20・25, 19R-10A5・10・15	<Pit431・1933・1935・1936	古代	Ⅳ	N-2°-E	9.50	0.76	9.30	0.58	0.13	8.83	－	皿形	単層	1			
75・77・105	126・127	119	2	SD	2000	19R-9A24・25, 19R-10A4・5・9・10	<Pit1955	古代	Ⅳ	N-4°-E	(4.30)	0.70	(4.00)	0.53	0.13	8.83	－	皿形	単層	1			
75・76・77・106	127	120	2	SD	2001	19R-9B17・18・22・23, 19R-10B2・3・7・8	<SK247, SD443, Pit246	古代	Ⅳ	N-3°-E	(6.45)	0.66	(6.45)	0.39	0.15	8.82	－	皿形	単層	1			
75・77・106	127	121	2	SD	2002	19R-9A13・18・19・23・24, 19R-10A3・4・8・9・13・14	<SD1	古代	Ⅳ	N-3°-W	(8.48)	0.60	(8.35)	0.37	0.15	8.73	－	半円形	単層	1			
75・77・106	127	121	2	SD	2003	19R-9A17・18・23, 19R-10A3・8・13	<SD1, Pit473・1938	古代	Ⅳ	N-5°-W	(8.10)	0.57	(7.90)	0.28	0.14	8.72	－	皿形	単層	1			
75・77・106	127	122	2	SD	2004	19R-9A22, 19R-10A2・7		古代	Ⅳ	N-0°-S	(3.60)	0.50	(3.40)	0.32	0.13	8.72	－	皿形	単層	1			
75・77・106	127	122	2	SD	2005	19R-9A17・22, 19R-10A2・7・12	<SD1, Pit485	古代	Ⅳ	N-1°-E	(6.95)	0.53	(6.85)	0.33	0.17	8.68	－	皿形	単層	1			
75・77・106	127	122	2	SD	2006	19R-9A21, 19R-10A1	<SD1・2007, Pit84	古代	Ⅳ	N-0°-S	(3.10)	0.67	(3.00)	0.37	0.19	8.65	－	皿形	単層	1			
75・77・106	127・128	123	2	SD	2007	19R-10A1・6・11・16	>SD2006	古代	Ⅳ	N-0°-S	(5.70)	0.66	(5.40)	0.38	0.14	8.69	－	皿形	単層	1			
75・77・106	127・128	123	2	SD	2008	19Q-10J5・10・15・20, 19R-10A6・11・16	<SD1, Pit453	古代	Ⅳ	N-10°-W	(5.90)	0.67	(5.80)	0.40	0.15	8.66	－	皿形	単層	1			
75・77・106	127・128	123	2	SD	2009	19Q-10J5・10・15・20	<Pit520・582	古代	Ⅳ	N-3°-W	6.40	0.65	6.10	0.43	0.17	8.66	－	皿形	単層	1			
75・77・106	127・128	123	2	SD	2010	19Q-10J4・9・10・14・15・19・20・24・25, 20Q-1J4・5	<SD1	古代	Ⅳ	N-4°-W	(9.50)	0.67	(9.35)	0.37	0.14	8.68	－	皿形	単層	1			
75・77・106	128	124	2	SD	2011	19Q-10J14・19・24, 20Q-1J4	<Pit519・583	古代	Ⅳ	N-5°-E	6.30	0.71	6.20	0.53	0.14	8.67	－	皿形	単層	1			
75・77・106	128	124	2	SD	2012	19Q-10J8・9・13・14・18・19・23・24, 20Q-1J3・8	<SD1	古代	Ⅳ	N-0°-S	(10.50)	0.67	(10.50)	0.44	0.13	8.64	－	皿形	単層	1			
75・77・106	128	124	2	SD	2013	19Q-10J8・13・18	<SD1	古代	Ⅳ	N-2°-W	(3.02)	0.45	(2.90)	0.27	0.14	8.63	－	皿形	単層	1			
75・77・106	128	124	2	SD	2014	19Q-10J8・13・18	<SD1	古代	Ⅳ	N-2°-W	(3.00)	0.45	(2.90)	0.29	0.13	8.63	－	皿形	単層	1			
75・77・106	128	124	2	SD	2015	19Q-10J12・13・17・18	<SD1	古代	Ⅳ	N-0°-S	(3.30)	0.54	(3.20)	0.29	0.14	8.60	－	皿形	単層	1			
75・77・106	128	124	2	SD	2016	19Q-10J12・17・22, 20Q-1J3・8	<SD1	古代	Ⅳ	N-1°-E	(7.00)	0.50	(6.90)	0.26	0.10	8.63	－	皿形	単層	1			
75・77・106	128	124	2	SD	2017	19Q-10J11・12・17・22	<SD1	古代	Ⅳ	N-0°-S	(3.00)	0.45	(2.90)	0.27	0.09	8.63	－	皿形	単層	1			
75・77・106	128	125	2	SD	2018	19Q-10I20・25, 20Q-1I5	<SD1	古代	Ⅳ	N-14°-W	(2.62)	0.37	(2.60)	0.22	0.10	8.57	－	台形	単層	1			
77・106	128	126	2	SD	2019	19Q-10J21, 20Q-1J1		古代	Ⅳ	N-0°-S	2.10	0.45	2.00	0.29	0.07	8.63	－	台形	単層	1			
77・106	128	126	2	SD	2020	19Q-10J21・22, 20Q-1J1・2・6・7	<Pit515	古代	Ⅳ	N-0°-S	(3.20)	0.44	(3.10)	0.29	0.11	8.63	－	台形	単層	1			
77・106	128・129	127	2	SD	2021	20Q-1J2・7		古代	Ⅳ	N-0°-S	(3.40)	0.53	(3.20)	0.31	0.11	8.62	－	皿形	単層	1			
74・75・106	129	128	2	SD	2022	19R-8B6・11・16	<SD1, Pit182	古代	Ⅳ	N-15°-W	(2.30)	0.82	(2.10)	0.45	0.11	8.93	－	皿形	単層	1			
74・75・106	129	129	2	SD	2023	19R-8B11・16	<SD1, Pit251	古代	Ⅳ	N-16°-W	(1.00)	0.77	(0.80)	0.43	0.11	8.91	－	皿形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
74・75・106	129	130	2	SD	2024	19R-8A15・20	<SD1, Pit194	古代	Ⅳ	N-11°-W	(2.70)	0.63	(2.45)	0.25	0.07	8.92	−	皿形	単層	1			
74・75・106	129	130	2	SD	2025	19R-8A15・20	<SD1, Pit193・210	古代	Ⅳ	N-20°-W	(3.00)	0.62	(2.90)	0.28	0.11	8.89	−	皿形	単層	1			
74・75・106	129	130	2	SD	2026	19R-8A14・15・19・20・24・25	<SK5, SD1, Pit195・196・210	古代	Ⅳ	N-10°-W	(2.50)	0.71	(2.40)	0.48	0.10	8.89	−	皿形	単層	1			
74・75・106	129	130	2	SD	2027	19R-8A19・24	<SK5, Pit195	古代	Ⅳ	N-5°-W	(1.35)	0.41	(1.35)	0.19	0.07	8.90	−	皿形	単層	1			
74・75・106	129	130	2	SD	2028	19R-8A14・19・24	<SK5, SD1, Pit192・197・207	古代	Ⅳ	N-8°-W	(3.60)	0.61	(3.50)	0.28	0.10	8.89	−	皿形	単層	1			
74・75・106	129	130	2	SD	2029	19R-8A13・14・18・19・23・24	<SD1, Pit203・204・205・206	古代	Ⅳ	N-2°-W	(3.20)	0.53	(3.00)	0.27	0.14	8.84	−	皿形	単層	1			
74・75・106	129	130	2	SD	2030	19R-8A18・23, 19R-9A3	<SD1	古代	Ⅳ	N-4°-W	(2.75)	0.75	(2.60)	0.48	0.12	8.85	−	皿形	単層	1			
75・106	129・130	131, 134	2	SD	2031	19Q-9J4・9・14・19	<SD1	古代	Ⅳ	N-5°-W	(4.20)	0.73	(4.20)	0.40	0.10	8.65	−	皿形	単層	1			
75・106	129・130	131, 134	2	SD	2032	19Q-9J9・14・19	<SD1	古代	Ⅳ	N-5°-W	(3.90)	0.46	(3.90)	0.20	0.07	8.66	−	皿形	単層	1			
75・106	129・130	131, 134	2	SD	2033	19Q-9J8・9・13・14・18・19	<SD1, Pit357・358	古代	Ⅳ	N-1°-W	(3.90)	0.38	(3.90)	0.33	0.07	8.66	−	皿形	単層	1			
75・106	129・130	131, 134	2	SD	2034	19Q-9J8・13・18	<SD1, Pit357	古代	Ⅳ	N-6°-W	(3.60)	0.70	(3.60)	0.40	0.09	8.61	−	皿形	単層	1			
75・106	130	132, 134	2	SD	2035	19Q-9J13・18	<SD1	古代	Ⅳ	N-8°-W	(3.20)	0.60	(3.20)	0.50	0.07	8.71	−	皿形	単層	1			
75・106	130	132, 134	2	SD	2036	19Q-9J12・13・17・18・22・23	<SD1	古代	Ⅳ	N-6°-W	(3.20)	0.70	(3.20)	0.47	0.07	8.61	−	皿形	単層	1			
75・106	130	132, 134	2	SD	2037	19Q-9J12・17・22	<SD1	古代	Ⅳ	N-7°-W	(3.40)	0.48	(3.40)	0.25	0.09	8.59	−	皿形	単層	1			
75・106	130	132, 134	2	SD	2038	19Q-9J17・22	<SD1	古代	Ⅳ	N-5°-W	(3.20)	0.57	(3.20)	0.32	0.06	8.62	−	皿形	単層	1			
75・106	130	133, 134	2	SD	2039	19Q-9J16・21, 19Q-10J1	<SD1	古代	Ⅳ	N-1°-E	(3.40)	0.68	(3.40)	0.38	0.14	8.56	−	皿形	単層	1			
75・106	130	133, 134	2	SD	2040	19Q-9J16・21, 19Q-10J1	<SD1	古代	Ⅳ	N-4°-E	(3.50)	0.49	(3.50)	0.24	0.09	8.59	−	皿形	単層	1			
75・106	130・131	135	2	SD	2041	19R-8A21・22, 19R-9A1・2・6・7	<SD1	古代	Ⅳ	N-13°-E	(3.95)	0.92	(3.80)	0.44	0.12	8.78	−	皿形	単層	1			
74・76・78・106	131	136	2	SD	2042	19R-8D21, 19R-9D1・6・11	<SD33	古代	Ⅳ	N-9°-W	(7.30)	1.15	(7.20)	0.92	0.15	8.94	−	皿形	単層	1			
74・76・78・106	131	137	2	SD	2043	19R-9D7・12・17	<Pit145	古代	Ⅳ	N-1°-W	2.90	0.73	2.70	0.58	0.13	8.98	−	皿形	単層	1			
76・78・106	131・132	138	2	SD	2044	19R-9D21, 19R-10D1・6	<Pit451	古代	Ⅳ	N-6°-E	4.20	0.70	4.00	0.50	0.11	8.97	−	皿形	単層	1			
76・78・106	131・132	138	2	SD	2045	19R-9D16・21, 19R-10D1・2・6・7・11・12・16	<SD323, Pit177・178・180・1905・1906	古代	Ⅳ	N-4°-W	9.85	0.68	9.70	0.54	0.14	8.94	−	皿形	単層	1			
76・78・106	131・132	139	2	SD	2046	19R-9D16・17・21・22, 19R-10D2・7		古代	Ⅳ	N-7°-W	5.70	0.84	5.40	0.59	0.12	8.98	−	皿形	単層	1			
76・78・106	131・132	139	2	SD	2047	19R-9D12・13・17・22, 19R-10D2・7	<SK161	古代	Ⅳ	N-6°-E	(7.70)	0.79	(7.55)	0.62	0.13	8.97	−	皿形	単層	1			
76・78・106	131・132	139, 140	2	SD	2048	19R-9D22・23, 19R-10D2・3・8・13	<SK161・168, SD2050, Pit167・170・171	古代	Ⅳ	N-7°-W	(7.50)	0.69	(7.35)	0.50	0.15	8.93	−	皿形	単層	1			
74・76・78・106	131・132	140, 141	2	SD	2050	19R-9D5・10・14・15・19・20・23・24, 19R-9E1・6, 19R-10D3・4・7・8・12・13	>SD2048, <SE151, SK166・168, SN333, SK166・168, Pit91・92・115・148・149・150・163・164・165・167・348	中世	Ⅳ	N-27°-E	(15.50)	1.21	(15.40)	0.88	0.15	8.93	−	皿形	単層	1			
77・106	132	142	2	SD	2056	19R-10C13・17・18・22・23, 20R-1C2・3・7・11・12・16・17	>Pit2051・2052, <Pit277・429・433・442	古代	Ⅳ	N-11°-E	11.50	0.94	11.30	0.65	0.11	8.83	−	皿形	単層	1			
77・106	132	142	2	SD	2057	19R-10C22, 20R-1C2・6・7・11・12・16	<Pit432・2054・2055	古代	Ⅳ	N-10°-E	8.40	0.93	8.20	0.64	0.11	8.84	−	皿形	単層	1			
77・106	132	142	2	SD	2058	19R-10C21・22, 20R-1C1・2・6・11・16		古代	Ⅳ	N-9°-E	8.95	0.80	8.70	0.60	0.11	8.83	−	皿形	単層	1			
76・78・106	132・134	143	2	SD	2059	19R-10E1・6・7・11・12・17	<SK710, Pit675・718・726・727	古代	Ⅳ	N-25°-W	(5.90)	0.97	(5.80)	0.79	0.07	9.02	−	皿形	単層	1			
76・78・106	132・134	143	2	SD	2060	19R-10D5, 19R-10E1・6		古代	Ⅳ	N-19°-W	3.50	0.38	3.20	0.20	0.09	9.00	−	皿形	単層	1			
76・78・106	132・134	143	2	SD	2061	19R-9D25, 19R-10D5・10, 19R-10E1・6・11・12・16・17・22	<Pit159・160・676・717・718・1234・1255	古代	Ⅳ	N-27°-W	9.50	0.83	9.25	0.69	0.15	8.95	−	半円形	単層	1			
76・78・106	132	143	2	SD	2062	19R-10D5・10, 19R-10E6		古代	Ⅳ	N-29°-W	2.40	0.49	2.20	0.27	0.15	8.94	−	半円形	単層	1			
76・78・106	132・134	143	2	SD	2078	19R-10E1～3・8・9・14・15	<SE725, SK674・701・702・782, Pit683・684・685・703・707・708・709・1552	古代	Ⅳ	N-50°-W	7.70	1.40	7.60	1.20	0.11	9.00	−	皿形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
76・78・106	132・134	143	2	SD	2079	19R-10E1・2・7・8・13・14・19・20	>SD2080, <SE725, SK674・782・784, Pit672・720・748・749・1473・1478	古代	Ⅳ	N-47°-W	(8.60)	0.69	(8.40)	0.41	0.13	8.98	−	皿形	単層	1			
76・78・106	132・134	144	2	SD	2080	19R-10E7・8・13・18・19・24	<SK744, SD2079, Pit740・741・1341・2064・2065	古代	Ⅳ	N-31°-W	(6.40)	0.65	(6.40)	0.38	0.10	8.95	−	皿形	単層	1			
78・106	132・134	145	2	SD	2081	19R-10E19・24・25, 20R-1E4・5	<SK745, Pit771・772・1471	古代	Ⅳ	N-26°-W	(3.00)	0.71	(2.65)	0.50	0.08	8.99	−	皿形	単層	1			
76・78・106	132	143, 144	2	SD	2083	19R-10E1・2・6・7・12・13・17・18・22・23	>SD2086, Pit736, <SK674・710, Pit712・713・714・733・734・783	古代	Ⅳ	N-18°-W	8.70	0.70	8.60	0.44	0.09	8.96	−	皿形	単層	1			
78・106	132	144	2	SD	2084	19R-10E18・23	<SD2085, Pit731・734・735・1506・1551	古代	Ⅳ	N-1°-W	(2.40)	0.37	(2.25)	0.25	0.08	8.97	−	皿形	単層	1			
78・80・106		145	2	SD	2085	19R-10E23, 20R-1E3・4・9・14・15・19・20	>SD2084, <Pit779・780・781・1472・1499・1502・1964・2074・2075・2076	古代	Ⅳ	N-24°-W	(7.90)	0.79	(7.80)	0.52	0.09	8.97	−	皿形	単層	1			
78・80・106		145	2	SD	2086	19R-10E23, 20R-1E3・8・9・13・14・19	<SD2083, Pit736・787・788・1500・1501・1692・1693・1699・2077	古代	Ⅳ	N-15°-W	(7.85)	1.02	(7.80)	0.84	0.12	8.94	−	半円形	単層	1			
78・106	132・134	146	2	SD	2087	19R-10F12・17・22, 20R-1F2		古代	Ⅳ	N-4°-W	7.90	0.68	7.70	0.45	0.14	8.92	−	皿形	単層	1			
78・106	132・134	146	2	SD	2088	19R-10F7・11・12・17・22, 20R-1F2	<SE1541, Pit759・761・767	古代	Ⅳ	N-1°-W	7.90	0.85	7.75	0.67	0.12	8.93	−	皿形	単層	1			
78・80・106	134	147	2	SD	2089	20R-1F11・12・16・17・21・22, 20R-2F2・7	<SE791・811, SK812, Pit797・819・820・960・961・1497・1509・1510・1969	古代	Ⅳ	N-7°-W	(9.15)	0.87	(9.05)	0.60	0.09	8.95	−	皿形	単層	1			
78・80・106	134	147	2	SD	2090	20R-1E5・10, 20R-1F1・6・11・16・21, 20R-2F1・6・7	<SE791・811, SK812, Pit774・775・776・796・814・816・817・818・819・839・1023・1024・1025・1026・1027・1030・1031・1032・1507・1508・1545・1546・1547・1965・1966・1967・1968	古代	Ⅳ	N-11°-W	(12.50)	1.12	(12.50)	0.75	0.09	8.95	−	皿形	単層	1			
77・79・105・106	133	109A, 148	2	SD	2091	20R-2B16・21, 20R-3B1・6	<SD1261	古代	Ⅳ	N-2°-W	(5.65)	0.56	(5.60)	0.37	0.07	8.78	−	皿形	単層	1			
77・79・106		148	2	SD	2092	20R-2B11・16・21, 20R-3B1・6	<SD1261	古代	Ⅳ	N-6°-W	(5.70)	0.55	(5.60)	0.27	0.09	8.75	−	皿形	単層	1			
77・79・96・105・106	109・133	74, 109A, 148	2	SD	2093	20R-1B22, 20R-2B2・7・12・17・22, 20R-3B1・2・6・7	<SK2148, SX1880, SD1261, Pit1791・1792・1793・1805・1913・1914・1919・2156	古代	Ⅳ	N-3°-W	(15.20)	0.78	(15.08)	0.55	0.11	8.75	−	皿形	単層	1			
77・79・105・106	133	109A, 148	2	SD	2094	20R-1B22・23, 20R-2B2・3・7・8・12・13・17・18・22・23, 20R-3B2・6・7	<SK2148, SX1880, SD1261, SX1253, Pit1252・1782・1783	古代	Ⅳ	N-12°-E	(15.95)	0.73	(15.80)	0.32	0.08	8.81	−	皿形	単層	1			
77・79・106	134	149	2	SD	2095	20R-2B8・13・14・18・19・24, 20R-3B4・9・14・19	<SK1932, SX1253・1880, SD1261, Pit1754・1781・1817・1818・1819・1884・1950	古代	Ⅳ	N-6°-W	(13.68)	0.56	(13.48)	0.25	0.07	8.87	−	皿形	単層	1			
77・79・106	134	149・150	2	SD	2096	20R-2B14・19・24, 20R-3B4・9・14・19・20・24	<SK1932, SD1261・2100, Pit1754・1830・1831・1875・1876・1843・1930	古代	Ⅳ	N-0°-S	(13.55)	0.65	(13.45)	0.41	0.05	8.85	−	皿形	単層	1			
77・79・106	134	149	2	SD	2097	20R-2B14・15・19・20・24・25, 20R-3B4・5・10・15・20	<SD1261, Pit1750・1756・1757・1761・1834・1837・1847・1848・1849・1871・1872・1873・1874・1875・2120	古代	Ⅳ	N-2°-W	(12.30)	0.70	(12.15)	0.45	0.06	8.89	−	皿形	単層	1			
77・79・106	134	149	2	SD	2098	20R-2B10・15・20・25, 20R-3B5・10・20	<SD1261・2100・2101・2144・2147, Pit1659・1678・1679・1748・1749・1758・1759・1760・1868・2109	古代	Ⅳ	N-2°-E	(15.50)	0.65	(15.35)	0.42	0.07	8.88	−	皿形	単層	1			
77・79・106	134	149	2	SD	2099	20R-2B15・20・25, 20R-2C21, 20R-3B5・10・15, 20R-3C1・6	<SD1261・2100, Pit1677・1747・1760	古代	Ⅳ	N-3°-W	(9.50)	0.60	(9.38)	0.40	0.06	8.90	−	皿形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
77・79・106	134	149, 152	2	SD	2100	20R-2B20, 20R-2C11・16・21, 20R-3B15・19・20・24・25, 20R-3C1・6・11	>SD2096・2145, <SD1261, Pit1672・1673・1674・1675・1676・1835・1836・1838・1883・2110・2111・2112・2114	古代	Ⅳ	N-39°-E	(15.80)	0.84	(15.65)	0.71	0.09	8.82	−	皿形	単層	1			
77・79・106	134	152	2	SD	2101	20R-3B15・20, 20R-2C21, 20R-3C1・6・11・16	>SD2098, <SD1261・2102, Pit1841・2113・2115	古代	Ⅳ	N-20°-E	(7.90)	0.70	(7.78)	0.44	0.13	8.79	−	皿形	単層	1			
77・79・106	134	153	2	SD	2102	20R-2C11・16・21, 20R-3C1・2・6・7・12・17	>SD2101・2144, <SD1261, Pit1865・1866・1867・1931・2116・2117	古代	Ⅳ	N-10°-W	(12.15)	0.79	(12.05)	0.37	0.10	8.85	−	皿形	単層	1			
77・79・106	134	153	2	SD	2103	20R-2C6・11・16・17・22, 20R-3C2・7・12	<SD1261, Pit1662・1667・1668・1669・1681・1683・2118	古代	Ⅳ	N-10°-W	(12.90)	0.74	(12.75)	0.53	0.06	8.88	−	皿形	単層	1			
77・79・106	134	153	2	SD	2104	20R-2C12・17・22, 20R-3C2・7・8・12・13	<SD1261, Pit1624・1625・1626・1680・1682・1685・1686	古代	Ⅳ	N-8°-W	(10.20)	0.92	(10.05)	0.64	0.12	8.84	−	皿形	単層	1			
77・79・106	134	153	2	SD	2105	20R-2C17・22・23, 20R-3C2・3・8・13	<Pit1621・1623・1686・1687・2119	古代	Ⅳ	N-12°-W	(9.20)	0.75	(9.10)	0.50	0.10	8.85	−	皿形	単層	1			
77・79・106	134	153	2	SD	2106	20R-2C13・18・23, 20R-3C3・4・8・9・13・14	<Pit1622・1627・1630・1632・1863・1864	古代	Ⅳ	N-7°-W	(9.00)	0.80	(8.90)	0.51	0.12	8.83	−	皿形	単層	1			
77・79・106	134	153	2	SD	2107	20R-2C9・13・14・18・19・23・24, 20R-3C4・9・14	<SX1260, Pit1605・1606・1607・1608・1620	古代	Ⅳ	N-7°-W	(10.80)	1.15	(10.60)	0.84	0.07	8.87	−	皿形	単層	1			
79・106	134	153	2	SD	2108	20R-2C24・25, 20R-3C4・5・9・10	<Pit1609・1610・1611	古代	Ⅳ	N-7°-W	(5.50)	0.73	(5.40)	0.48	0.09	8.83	−	皿形	単層	1			
78・80・106		154	2	SD	2121	19R-10E20・25, 20R-1E5・10・15・20	<SE837, Pit789・838・1482・1483・1484・1505・1513・2066・2067・2068・2069・2070・2071・2072	古代	Ⅳ	N-2°-E	(11.05)	0.54	(10.70)	0.31	0.10	8.96	−	皿形	単層	1			
78・80・106		155	2	SD	2126	20R-1F9・10・14・15・19・20・24・25, 20R-2F4・5・9・14・19	<SE844, SK993, SD1000・1538, Pit882・944・945・946・948・950・972・974・975・976・1475・1981・2124・2125・2127	古代	Ⅳ	N-3°-W	13.40	0.70	13.10	0.46	0.08	9.00	−	皿形	単層	1			
78・79・80・106	133	156	2	SD	2128	20R-1D7・8・12・13・17・18・22, 20R-2D2・7	<Pit1396・1397・1398・1402・1411・1412・1414・1429・1430・1431・1432	古代	Ⅳ	N-6°-E	(9.65)	0.69	(9.55)	0.50	0.12	8.86	−	皿形	単層	1			
78・79・80・106	133	156	2	SD	2129	20R-1D8・13・18・23, 20R-2D3	<Pit1403・1409・1410・1417・1418・1419・1427・1428・1429・2140・2141	古代	Ⅳ	N-9°-E	(8.75)	0.74	(7.50)	0.49	0.13	8.87	−	皿形	単層	1			
78・79・80・106	133	156	2	SD	2130	20R-1D13・18・23, 20R-2D3・8・13・18	<Pit1389・1394・1404・1409・1426	古代	Ⅳ	N-5°-E	12.20	0.61	12.05	0.39	0.13	8.79	−	皿形	単層	1			
78・79・80・106	133	156	2	SD	2131	20R-1D14・18・19・23・24, 20R-2D3・4	<Pit1425・1426	古代	Ⅳ	N-6°-E	7.10	0.57	6.85	0.33	0.09	8.91	−	皿形	単層	1			
78・79・80・106	133	156	2	SD	2132	20R-1D9・14・19・24, 20R-2D4	<Pit1425	古代	Ⅳ	N-6°-E	8.62	0.45	8.55	0.24	0.09	8.92	−	皿形	単層	1			
78・79・80・106	133	156	2	SD	2133	20R-1D14・19・24, 20R-2D4・9	<Pit1408	古代	Ⅳ	N-4°-E	8.70	0.54	8.50	0.33	0.10	8.92	−	皿形	単層	1			
78・79・80・106	133	156	2	SD	2134	20R-1D4・5・9・10・14・15・20・25, 20R-2D4・5・9・10	<Pit1366・1367・1368・1369・1372・1407	古代	Ⅳ	N-0°-S	13.10	0.91	12.90	0.70	0.12	8.91	−	皿形	単層	1			
78・79・80・106	133	156	2	SD	2135	20R-1D20・25, 20R-1E6・11・16, 20R-2D5	<Pit1339・2142	古代	Ⅳ	N-14°-E	8.30	0.57	8.10	0.30	0.09	8.94	−	皿形	単層	1			
79・80・106	133	157	2	SD	2136	20R-1D25, 20R-1E21, 20R-2D5, 20R-2E1・6・11		古代	Ⅳ	N-8°-W	5.20	0.52	5.00	0.32	0.13	8.85	−	皿形	単層	1			
80・106	133	157	2	SD	2137	20R-1E21, 20R-2E1・6・7・11・12・16・17・22	<Pit1151・1152・1153・1311・1332・1336	古代	Ⅳ	N-3°-W	9.85	0.64	9.50	0.35	0.13	8.85	−	皿形	単層	1			
80・106	133	158	2	SD	2138	20R-1E22, 20R-2E2・3・7・8	<Pit1318・1319・1323	古代	Ⅳ	N-9°-W	2.90	0.68	2.65	0.50	0.12	8.86	−	皿形	単層	1			
78・79・106	133・134	159	2	SD	2139	20R-1D11・16・21, 20R-2D1・6	<Pit1446・1447	古代	Ⅳ	N-3°-E	9.20	0.85	8.92	0.71	0.11	8.81	−	皿形	単層	1			
79・106		152	2	SD	2144	20R-3B20, 20R-3C6・7・11・12・16	>SD2098, <SD1261, Pit1746・1840・2116・2117	古代	Ⅳ	N-30°-E	(5.00)	0.78	(4.90)	0.51	0.11	8.82	−	皿形	単層	1			
79・106	134	150	2	SD	2145	20R-3B14・19・24	<SD2100, Pit1829・1830	古代	Ⅳ	N-1°-W	(3.30)	0.67	(3.15)	0.45	0.06	8.86	−	皿形	単層	1			
79・106		151	2	SD	2146	20R-3B24・25, 20R-3C16・21, 20R-4B4・5	>SD2147, <Pit2151・2152・2153	古代	Ⅳ	N-66°-E	(5.00)	(0.93)	(5.00)	(0.82)	0.05	8.82	−	皿形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物 備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
79・106		152	2	SD	2147	20R-3B20・25、20R-3C16・17・21	>SD2098、<SD1261・2146	古代	Ⅳ	N-49°-E	(4.20)	0.71	(4.20)	0.40	0.12	8.82	−	皿形	単層	1			
77・79・106	134	160	2	SD	2154	20R-1B18・23、20R-2B3・8	<SK2148、Pit1911・2149	古代	Ⅳ	N-0°-S	(5.00)	0.52	4.80	0.33	0.10	8.76	−	皿形	単層	1			
77・79・106	134	160	2	SD	2155	20R-1B23、20R-2B3・8	<Pit2149	古代	Ⅳ	N-0°-S	3.92	0.45	3.78	0.35	0.10	8.79	−	皿形	単層	1			
79・80・106	134	161	2	SD	2157	20R-2D24・25、20R-3D4・5・9		古代	Ⅳa	N-13°-E	(3.15)	0.40	(3.10)	0.23	0.16	8.83	−	皿形	単層	1			
79・80・106	134	161	2	SD	2158	20R-2D25、20R-3D4・5・9・10	<Pit1156	古代	Ⅳa	N-13°-E	(3.10)	0.34	(2.95)	0.17	0.13	8.85	−	皿形	単層	1			
79・80・106	134	161	2	SD	2159	20R-3D5・10	<Pit1157	古代	Ⅳa	N-10°-E	(2.80)	0.41	(2.70)	0.16	0.15	8.83	−	皿形	単層	1			
79・80・106	134	161	2	SD	2160	20R-3D5・10		古代	Ⅳa	N-14°-E	(2.60)	0.37	(2.40)	0.15	0.15	8.87	−	皿形	単層	1			
79・80・106	134	161	2	SD	2161	20R-3D5・10・15	<Pit1178	古代	Ⅳa	N-10°-E	(2.50)	0.51	(2.30)	0.23	0.20	8.83	−	皿形	単層	1			
79・80・106	134	161	2	SD	2162	20R-3D10・15、20R-3E6・11		古代	Ⅳa	N-8°-E	(2.10)	0.52	(1.95)	0.26	0.15	8.83	−	皿形	単層	1			
76・78・106	132・134	162	2	SD	2163	19R-9E16・21・22、19R-10E2	<Pit131	古代	Ⅳ	N-28°-W	4.20	0.33	4.00	0.18	0.14	8.94	−	半円形	単層	1			
74・76・100・101・103・107	114・117・135	88A、93A・B、163	2	SN	333	19R-7D1、19R-8D1・2・7・8・9・12～15・17～20・22～25、19R-9D-4・5、19R-9E-1・2	>SD361・2050、<SD33・55・334・361、Pit89・90・335・336・351・364・365・446	中世	Ⅳ	N-47°-W	(16.70)	(4.50)	(15.30)	(4.35)	0.71	8.34	−	台形	レンズ状	5	有	156・174・175・183・184	土師器/無台椀・長甕・鍋、珠洲焼/片口鉢、近世陶磁器、石/砥石・磨石・焼礫・礫、金属/刀子・釘、鍛冶/鉄滓
80・89・108・112	89・135	I、164A・B、174b	2	SN	1014	20R-3E11・12・16～20・22～24、20R-4E3	>SD1201、<SE1722、Pit1229・1230・1716・1717・1718・1719・1720・1721	中世	Ⅳa	N-75°-W	(8.00)	(3.40)	(4.00)	(1.60)	0.36	8.67	−	皿形	レンズ状	4	有	174・184	土師器/無台椀、中世土師器/皿、粘土塊、石/砥石・礫、金属/釘、鍛冶/鉄滓
74・76			2	Pit	2	19R-8B6・7			Ⅳ	N-5°-E	0.50	0.47	0.35	0.34	0.23	8.84	円形	箱形	単層	1	有	156	土師器/長甕・小甕、須恵器/甕、石/焼礫
74			2	Pit	9	19R-7C1			Ⅳ	N-84°-W	0.16	0.15	0.07	0.07	0.16	8.81	楕円形	台形	単層	1			
74			2	Pit	10	19R-7B5・10、19R-7C1・6	<Pit11		Ⅳ	N-67°-W	(0.15)	0.21	0.12	0.11	0.06	8.97	楕円形	皿形	単層	1			
74			2	Pit	11	19R-7C1・6	<Pit10		Ⅳ	N-85°-W	0.29	0.19	0.11	0.10	0.15	8.88	楕円形	皿形	単層	1			
74			2	Pit	12	19R-7C1・6			Ⅳ	N-23°-W	0.37	0.31	0.14	0.13	0.17	8.86	長方形	皿形	単層	1			
74			2	Pit	13	19R-7C6			Ⅳ	N-10°-E	0.23	0.20	0.13	0.08	0.14	8.89	円形	箱形	単層	1			
74			2	Pit	14	19R-7C11・12			Ⅳ	N-47°-E	0.18	0.17	0.11	0.10	0.08	8.91	円形	箱形	単層	1			
74			2	Pit	15	19R-7C12			Ⅳ	N-46°-W	0.23	0.19	0.10	0.09	0.23	8.77	楕円形	台形	レンズ状	2			
74			2	Pit	16	19R-7C13			Ⅳ	N-0°-S	0.19	0.18	0.11	0.09	0.13	8.89	円形	半円形	レンズ状	2			
74・82	89	1	2	Pit	17	19R-7C2・7	<SE7		Ⅳ	N-25°-E	(0.98)	0.66	0.39	(0.28)	0.21	8.82	楕円形	不整形	単層	1			
74			2	Pit	18	19R-7B14			Ⅳ	N-61°-E	0.45	0.35	0.26	0.20	0.19	8.86	楕円形	皿形	単層	1			
74			2	Pit	19	19R-7B19			Ⅳ	N-39°-W	0.26	0.21	0.13	0.10	0.12	8.94	楕円形	階段形	単層	1			
74			2	Pit	20	19R-7B20、19R-7C16			Ⅳ	N-26°-E	0.23	0.18	0.11	0.09	0.29	8.77	長方形	U字形	単層	1			
74・76			2	Pit	21	19R-7B25			Ⅳ	N-74°-W	0.20	0.19	0.11	0.07	0.22	8.89	楕円形	半円形	単層	1			
74			2	Pit	22	19R-7B24			Ⅳ	N-10°-W	0.24	0.24	0.20	0.16	0.23	8.81	方形	箱形	単層	1			
74			2	Pit	23	19R-7B24			Ⅳ	N-45°-E	0.16	0.15	0.09	0.07	0.17	8.87	円形	半円形	単層	1			
74・76			2	Pit	24	19R-7B24			Ⅳ	N-81°-E	0.27	0.22	0.19	0.10	0.17	8.85	楕円形	皿形	レンズ状	2			
74・76			2	Pit	25	19R-7B25、19R-8B5			Ⅳ	N-22°-E	0.24	0.23	0.15	0.15	0.17	8.89	円形	箱形	単層	1			
74・76			2	Pit	26	19R-8B5			Ⅳ	N-18°-W	0.28	0.24	0.16	0.13	0.12	8.94	円形	皿形	レンズ状	2			
74・76			2	Pit	27	19R-8B4・5			Ⅳ	N-43°-W	0.21	0.18	0.11	0.10	0.14	8.90	楕円形	半円形	単層	1			
74・76			2	Pit	31	19R-8B3			Ⅳ	N-1°-W	0.34	0.32	0.24	0.20	0.60	8.44	円形	U字形	レンズ状	2			
74・76・90・107	97	29	2	Pit	36	19R-8D1	<SK35		Ⅳ	N-12°-E	(0.31)	(0.20)	0.44	0.19	0.16	8.88	不整形	(皿形)	単層	1			
74・76・107			2	Pit	37	19R-8D1	<Pit38		Ⅳ	N-13°-E	0.23	(0.12)	0.09	0.07	0.13	8.92	方形	台形	単層	1			
74・76・107			2	Pit	38	19R-8D1	>Pit37・39		Ⅳ	N-5°-E	0.29	0.22	0.11	0.07	0.14	8.90	楕円形	台形	水平	2			
74・76・107			2	Pit	39	19R-8D1	<Pit38		Ⅳ	N-86°-W	(0.12)	0.17	0.07	0.05	0.14	8.90	円形	台形	単層	1			
74・76・107			2	Pit	40	19R-8D6・7			Ⅳ	N-77°-E	0.30	0.26	0.11	0.10	0.22	8.84	楕円形	台形	単層	1			
74・76・107			2	Pit	41	19R-8D1			Ⅳ	N-88°-E	0.17	0.15	0.06	0.05	0.14	8.89	円形	半円形	単層	1			
74・76			2	Pit	42	19R-8C5			Ⅳ	N-56°-E	0.16	0.14	0.08	0.06	0.10	8.96	円形	皿形	単層	1			
74・76			2	Pit	43	19R-8C4・5	<Pit44		Ⅳ	N-85°-E	(0.28)	0.29	0.14	0.11	0.20	8.84	方形	半円形	単層	1			
74・76			2	Pit	44	19R-8C4	>Pit43・45・46		Ⅳ	N-8°-E	0.31	0.24	0.08	0.06	0.47	8.58	長方形	U字形	単層	1			
74・76			2	Pit	45	19R-8C4	<Pit44・46		Ⅳ	N-7°-E	(0.26)	0.25	0.14	0.11	0.13	8.91	円形	皿形	単層	1			
74・76			2	Pit	46	19R-8C4	<Pit44、>Pit45		Ⅳ	N-45°-W	(0.43)	0.34	0.13	0.08	0.49	8.56	楕円形	U字形	単層	1			
74・76			2	Pit	47	19R-8C10			Ⅳ	N-88°-E	0.24	0.22	0.11	0.09	0.15	8.91	楕円形	台形	単層	1			
74・76			2	Pit	48	19R-8C15			Ⅳ	N-88°-E	0.34	0.30	0.19	0.19	0.38	8.69	楕円形	台形	レンズ状	2			
74・76			2	Pit	49	19R-8C14			Ⅳ	N-3°-E	0.16	0.15	0.07	0.06	0.12	8.97	楕円形	半円形	単層	1			
74・76			2	Pit	50	19R-8C14			Ⅳ	N-21°-E	0.41	0.31	0.21	0.15	0.21	8.87	不整形	皿形	レンズ状	2			
74・76			2	Pit	51	19R-8C23			Ⅳ	N-47°-E	0.25	0.21	0.14	0.09	0.16	8.93	楕円形	半円形	レンズ状	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
74・75・76			2	Pit	53	19R-8C11			Ⅳ	N-10°-E	0.23	0.20	0.10	0.10	0.08	9.01	楕円形	皿形	単層	1			
74・76			2	Pit	54	19R-7B25			Ⅳ	N-26°-E	0.24	0.22	0.11	0.10	0.17	8.89	円形	皿形	ブロック状	2			
74・76・107			2	Pit	56	19R-8D12	<SD32		Ⅳ	N-59°-W	(0.21)	0.26	(0.16)	0.14	0.08	8.94	(長方形)	(皿形)	単層	1			
74・76			2	Pit	57	19R-8C19	<SD32		Ⅳ	N-75°-W	0.24	0.16	0.05	0.05	0.16	8.92	楕円形	台形	レンズ状	3			
74・76			2	Pit	58	19R-8C19	>SD32	中世	Ⅳ	N-80°-W	0.30	0.22	0.12	0.11	0.06	9.03	楕円形	皿形	レンズ状	2			
74・76・82	89	2	2	Pit	59	19R-8C19	<SD32		Ⅳ	N-66°-W	(0.41)	0.38	(0.10)	0.12	0.36	8.73	(長方形)	V字形	レンズ状	2			
74・76			2	Pit	60	19R-8C19			Ⅳ	N-68°-E	0.28	0.20	0.10	0.07	0.23	8.87	長方形	皿形	レンズ状	2			
74・76・91	97	31	2	Pit	63	19R-8C24	>SD32	中世	Ⅳ	N-73°-W	0.27	0.22	0.17	0.10	0.11	8.99	楕円形	皿形	単層	1			
74・76・91			2	Pit	64	19R-8C24			Ⅳ	N-5°-E	0.22	0.20	0.09	0.07	0.13	8.96	円形	皿形	単層	1			
74・76			2	Pit	65	19R-9C4			Ⅳ	N-16°-W	0.48	0.37	0.33	0.22	0.14	8.95	楕円形	皿形	単層	1			
74・76			2	Pit	66	19R-9C4	<SD32		Ⅳ	N-19°-E	0.21	(0.12)	0.11	(0.08)	0.08	9.01	楕円形	皿形	単層	1			
74・76			2	Pit	67	19R-9C4			Ⅳ	N-19°-E	0.20	0.20	0.12	0.10	0.11	8.98	円形	箱形	単層	1			
74・76・107			2	Pit	68	19R-8D11・16	>SD55	中世	Ⅳ	N-90°	0.33	0.27	0.13	0.12	0.21	8.80	楕円形	台形	単層	1			
74・76			2	Pit	69	19R-8D16	>SD55	中世	Ⅳ	N-8°-E	0.23	0.23	0.12	0.11	0.10	8.90	円形	皿形	単層	1			
74・76・100	115	88B	2	Pit	70	19R-8D16	<SD33		Ⅳ	N-25°-W	(0.26)	0.23	0.14	0.10	0.14	8.87	長方形	皿形	レンズ状	2			
74・76			2	Pit	71	19R-8C20	>SD55	中世	Ⅳ	N-78°-E	0.27	0.27	0.14	0.12	0.09	8.95	楕円形	皿形	レンズ状	2			
74・76			2	Pit	72	19R-8C25	<SD33・55		Ⅳ	N-15°-W	(0.38)	(0.31)	(0.29)	(0.26)	0.12	8.96	長方形	皿形	単層	1			
74・76			2	Pit	73	19R-8C25	>SD33	中世	Ⅳ	N-51°-E	0.25	0.19	0.13	0.10	0.09	8.98	楕円形	皿形	単層	1			
74・76			2	Pit	74	19R-9C5	<SD33		Ⅳ	N-79°-E	0.27	0.25	0.10	0.09	0.20	8.87	楕円形	台形	単層	1			
74・76			2	Pit	75	19R-9C5	>Pit76		Ⅳ	N-89°-E	0.19	0.18	0.09	0.09	0.20	8.89	円形	箱形	単層	1			
74・76			2	Pit	76	19R-9C5	<Pit75		Ⅳ	N-0°-S	(0.20)	0.28	0.08	0.08	0.20	8.90	円形	半円形	単層	1			
74・76・91			2	Pit	78	19R-9C4			Ⅳ	N-10°-E	0.18	0.15	0.10	0.08	0.11	8.98	円形	台形	レンズ状	2			
74・76			2	Pit	79	19R-9C9・10	>SD33	中世	Ⅳ	N-48°-W	0.46	0.42	0.22	0.20	0.31	8.78	円形	台形	単層	1			
76			2	Pit	80	19R-9C13			Ⅳ	N-1°-W	0.29	0.20	0.09	0.07	0.21	8.88	楕円形	台形	レンズ状	2			
76			2	Pit	81	19R-9C14	<SD33		Ⅳ	N-32°-E	(0.10)	0.18	(0.04)	0.05	0.17	8.85	(楕円形)	皿形	単層	1			
76			2	Pit	82	19R-9C19	>SD33	中世	Ⅳ	N-9°-W	0.25	0.24	0.13	0.11	0.16	8.91	円形	台形	単層	1			
74・76・107			2	Pit	83	19R-8D22			Ⅳ	N-5°-E	0.26	0.21	0.14	0.08	0.22	8.86	楕円形	皿形	単層	1			
74・76			2	Pit	84	19R-9D2	>SD2006		Ⅳ	N-45°-W	0.18	0.16	0.10	0.08	0.06	9.03	楕円形	皿形	水平	2			
74・76・78			2	Pit	86	19R-9D8			Ⅳ	N-89°-E	0.27	0.27	0.12	0.11	0.33	8.77	円形	半円形	単層	1			
74・76・78			2	Pit	87	19R-9D9			Ⅳ	N-9°-W	0.27	0.26	0.14	0.11	0.14	8.99	円形	半円形	単層	1			
74・76・107			2	Pit	88	19R-9D4・9			Ⅳ	N-10°-W	0.32	0.27	0.15	0.11	0.42	8.70	不整形	台形	単層	1			
74・76・107			2	Pit	89	19R-9D5	<Pit90・91・92, >SN333	中世	Ⅳ	N-2°-W	0.33	(0.25)	0.12	0.07	0.24	8.83	長方形	階段形	−	−			
74・76・107			2	Pit	90	19R-9D5, 9R-19E1	>SN333, Pit89	中世	Ⅳ	N-45°-E	0.31	0.19	0.06	0.06	0.25	8.81	長方形	台形	単層	1			
74・76・107			2	Pit	91	19R-9D5	>SD2050, Pit89・92		Ⅳ	N-50°-W	0.32	0.16	0.18	0.09	0.22	8.85	長方形	台形	単層	1			
74・76・107			2	Pit	92	19R-9D5, 9R-19E1	<Pit91, >SD2050, Pit89		Ⅳ	N-41°-W	0.26	0.18	0.12	0.09	0.22	8.84	長方形	台形	単層	1			
74・76・107			2	Pit	93	19R-9E1・6			Ⅳ	N-38°-W	0.26	0.23	0.12	0.09	0.22	8.83	円形	台形	単層	1			
74・76・107			2	Pit	94	19R-9E1・6			Ⅳ	N-47°-E	0.30	0.18	0.18	0.15	0.26	8.76	楕円形	半円形	単層	1			
74・76・107			2	Pit	95	19R-9E6			Ⅳ	N-70°-E	0.34	0.34	0.20	0.12	0.34	8.71	円形	箱形	−	−			
74・76・78			2	Pit	97	19R-9E7			Ⅳ	N-11°-W	0.22	0.17	0.14	0.12	0.68	8.90	円形	台形	レンズ状	2			
74・76・78			2	Pit	99	19R-9E12			Ⅳ	N-41°-E	0.28	0.26	0.17	0.16	0.34	8.76	円形	U字形	水平	2			
74・76・78			2	Pit	100	19R-9E7			Ⅳ	N-47°-E	0.23	0.20	0.11	0.08	0.29	8.79	円形	U字形	単層	1			
74・76・78			2	Pit	101	19R-9E6			Ⅳ	N-80°-E	0.18	0.13	0.09	0.05	0.10	8.96	楕円形	皿形	単層	1			
74・76・78			2	Pit	102	19R-9E6・7			Ⅳ	N-56°-E	0.16	0.13	0.09	0.04	0.17	8.90	楕円形	U字形	単層	1			
74・76・78・110	136	169a	2	Pit	103	19R-9E6	>Pit104		Ⅳ	N-8°-E	0.31	0.18	0.26	0.13	0.18	8.88	方形	半円形	単層	1			
74・76・78・110	136	169a	2	Pit	104	19R-9E6	<Pit103		Ⅳ	N-0°-S	0.24	0.14	0.13	0.10	0.18	8.89	円形	台形	単層	1			
74・76・78・110	136	169a	2	Pit	105	19R-9E12		中世	Ⅳ	N-11°-E	0.21	0.21	0.12	0.11	0.21	8.88	楕円形	台形	単層	1			SB2169
76・78			2	Pit	106	19R-9E11			Ⅳ	N-28°-E	0.22	0.22	0.10	0.07	0.30	8.77	円形	台形	単層	1			
76・78			2	Pit	107	19R-9E11			Ⅳ	N-4°-E	0.26	0.23	0.12	0.09	0.33	8.76	円形	皿形	単層	1			
76・78			2	Pit	108	19R-9E12			Ⅳ	N-87°-E	0.33	0.30	0.25	0.08	0.23	8.87	方形	台形	単層	1			
76・78			2	Pit	109	19R-9E12	>Pit110		Ⅳ	N-5°-W	0.30	0.28	0.13	0.12	0.38	8.72	円形	半円形	単層	1			
76・78			2	Pit	110	19R-9E12	<Pit109		Ⅳ	N-82°-E	(0.14)	0.20	(0.07)	0.12	0.26	8.84	円形	箱形	単層	1			
76・78・118			2	Pit	111	19R-9E12		中世	Ⅳ	N-28°-E	0.30	0.29	0.13	0.09	0.28	8.81	方形	皿形	レンズ状	2			SB2169
76・78			2	Pit	112	19R-9E13			Ⅳ	N-76°-E	0.30	0.28	0.10	0.09	0.34	8.76	方形	U字形	単層	1			
76・78			2	Pit	113	19R-9E13			Ⅳ	N-47°-E	(0.17)	0.17	(0.10)	0.11	0.34	8.76	方形	箱形	単層	1			
76・78			2	Pit	114	19R-9E18			Ⅳ	N-56°-E	0.26	0.23	0.11	0.11	0.07	9.02	楕円形	皿形	単層	1			
74・76・78・107			2	Pit	115	19R-9D10	>SD2050		Ⅳ	N-38°-W	0.24	0.20	0.12	0.09	0.12	8.97	円形	半円形	単層	1			
74・76・78・107			2	Pit	116	19R-9D10			Ⅳ	N-87°-E	0.30	0.28	0.17	0.15	0.39	8.69	円形	階段形	水平	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
74・76・78・107・110	136	169a・b	2	Pit	117	19R-9E6		中世	Ⅳ	N-85°-E	0.38	0.34	0.23	0.19	0.24	8.80	楕円形	台形	レンズ状	3			SB2169
74・76・78・107・110	136	169c	2	Pit	118	19R-9E6			Ⅳ	N-8°-W	0.26	0.24	0.14	0.12	0.28	8.77	円形	台形	単層	1			
76・78・110	136	169c	2	Pit	119	19R-9D15, 19R-9E11		中世	Ⅳ	N-19°-E	0.35	0.32	0.20	0.17	0.47	8.62	楕円形	台形	単層	1			SB2169
76・78			2	Pit	120	19R-9E16			Ⅳ	N-12°-W	0.26	0.21	0.21	0.09	0.20	8.94	楕円形	台形	レンズ状	2			
76・78			2	Pit	121	19R-9D20, 19R-9E16			Ⅳ	N-18°-E	0.45	0.31	0.32	0.14	0.22	8.90	長方形	箱形	単層	1			
76・78			2	Pit	122	19R-9E16	<Pit123		Ⅳ	N-38°-W	(0.27)	0.26	0.21	0.14	0.29	8.90	長方形	台形	単層	1			
76・78			2	Pit	123	19R-9E16	>Pit122		Ⅳ	N-37°-W	0.20	0.19	0.09	0.09	0.14	8.98	方形	台形	単層	1			
76・78・91			2	Pit	124	19R-9E11・16	<Pit125		Ⅳ	N-13°-E	0.19	(0.12)	0.10	0.04	0.11	9.01	(方形)	箱形	単層	1			
76・78・91			2	Pit	125	19R-9E11・16	>SK126, Pit124		Ⅳ	N-55°-E	0.33	0.29	0.11	0.11	0.41	8.67	円形	台形	単層	1			
76・78			2	Pit	127	19R-9E17	<Pit128		Ⅳ	N-66°-W	0.36	(0.16)	0.19	(0.07)	0.24	8.86	(方形)	皿形	単層	1			
76・78			2	Pit	128	19R-9E17	>Pit127		Ⅳ	N-10°-W	0.43	0.38	0.17	0.13	0.57	8.54	楕円形	皿形	単層	1			
76・78			2	Pit	129	19R-9E16			Ⅳ	N-14°-E	0.32	0.29	0.19	0.11	0.52	8.61	楕円形	台形	単層	1			
76・78			2	Pit	130	19R-9E17			Ⅳ	N-57°-W	0.54	0.38	0.38	0.15	0.26	8.86	長方形	台形	単層	1			
76・78			2	Pit	131	19R-9E21・22	>SD2163		Ⅳ	N-58°-E	0.41	0.31	0.13	0.11	0.28	8.84	楕円形	階段形	単層	1			
76・78			2	Pit	132	19R-9E17			Ⅳ	N-37°-W	0.17	0.16	0.08	0.08	0.19	8.93	円形	U字形	単層	1			
76・78			2	Pit	133	19R-9E22			Ⅳ	N-76°-W	0.36	0.21	0.14	0.14	0.28	8.84	楕円形	階段形	単層	1			
76・78・110	136	169b・G	2	Pit	134	19R-9D25, 19R-9E21		中世	Ⅳ	N-11°-W	0.38	0.34	0.11	0.09	0.54	8.61	楕円形	階段形	レンズ状	2			SB2169
76・78			2	Pit	135	19R-9E21			Ⅳ	N-11°-W	0.30	0.12	0.23	0.10	0.16	8.99	楕円形	皿形	レンズ状	2			
76・78・91			2	Pit	136	19R-9D25	<SK137		Ⅳ	N-1°-W	(0.25)	0.34	0.16	0.14	0.13	9.00	(楕円形)	台形	単層	1			
76・91	99	36	2	Pit	140	19R-9C19	<SK139		Ⅳ	N-49°-W	0.36	(0.15)	0.21	(0.10)	0.25	8.81	(楕円形)	皿形	単層	1			
76・91	99	37	2	Pit	141	19R-9C20	>SK142		Ⅳ	N-62°-W	0.27	0.18	0.16	0.10	0.15	8.94	楕円形	半円形	単層	1			
76			2	Pit	143	19R-9C19			Ⅳ	N-6°-W	0.21	0.17	0.09	0.07	0.26	8.81	楕円形	皿形	レンズ状	2			
76・78			2	Pit	144	19R-9D12・17			Ⅳ	N-43°-W	0.25	0.21	0.13	0.11	0.23	8.90	方形	台形	単層	1			
76・78			2	Pit	145	19R-9D12	>SD2043		Ⅳ	N-8°-W	0.23	0.20	0.12	0.12	0.07	9.06	楕円形	皿形	レンズ状	2			
76・78			2	Pit	146	19R-9D12			Ⅳ	N-13°-W	0.25	0.24	0.14	0.13	0.33	8.81	方形	箱形	単層	1			
74・76・78			2	Pit	147	19R-9D8・13			Ⅳ	N-36°-E	0.48	0.34	0.29	0.18	0.10	9.04	楕円形	皿形	レンズ状	2			
76・78			2	Pit	148	19R-9D14・15	>SD2050		Ⅳ	N-83°-E	0.25	0.24	0.19	0.15	0.19	8.94	円形	箱形	単層	1			
76・78			2	Pit	149	19R-9D15	>SD2050		Ⅳ	N-58°-E	0.34	0.27	0.19	0.14	0.20	8.91	楕円形	皿形	単層	1			
76・78			2	Pit	150	19R-9D19	>SD2050		Ⅳ	N-7°-E	0.5	0.42	0.25	0.21	0.30	8.83	円形	台形	レンズ状	2			
76・78・110	136	169b	2	Pit	152	19R-9D20			Ⅳ	N-2°-W	0.38	0.32	0.15	0.12	0.39	8.73	楕円形	U字形	単層	1			
76・78・110	136	169b・c	2	Pit	153	19R-9D20		中世	Ⅳ	N-56°-E	0.32	0.28	0.05	0.04	0.38	8.75	円形	半円形	単層	1			SB2169
76・78			2	Pit	154	19R-9D20			Ⅳ	N-58°-W	0.36	0.31	0.17	0.14	2.03	8.84	楕円形	皿形	単層	1			
76・78			2	Pit	155	19R-9D24・25			Ⅳ	N-44°-E	0.59	0.44	0.27	0.23	0.40	8.73	楕円形	台形	単層	1			
76・78			2	Pit	156	19R-9D24, 19R-10D4	>Pit157		Ⅳ	N-44°-W	0.51	0.42	0.24	0.16	0.52	8.60	楕円形	箱形	レンズ状	2			
76・78			2	Pit	157	19R-9D24	<Pit156		Ⅳ	N-2°-W	0.41	(0.25)	0.20	(0.17)	0.51	8.62	方形	U字形	水平	2			
76・78			2	Pit	158	19R-10D4			Ⅳ	N-23°-W	0.24	0.23	0.16	0.13	0.13	9.00	楕円形	皿形	単層	1			
76・78			2	Pit	159	19R-10D5	<Pit160, >SD2061		Ⅳ	N-6°-E	(0.41)	0.32	(0.31)	0.17	0.17	8.97	楕円形	台形	レンズ状	2			
76・78			2	Pit	160	19R-10D5	>SD2061, Pit159		Ⅳ	N-45°-W	0.41	0.39	0.34	0.19	0.41	8.72	円形	台形	単層	1			
76・78			2	Pit	162	19R-9D23			Ⅳ	N-8°-E	0.34	0.34	0.21	0.18	0.24	8.86	楕円形	台形	レンズ状	2			
76・78			2	Pit	163	19R-9D24	>SD2050		Ⅳ	N-44°-E	0.55	0.49	0.33	0.28	0.13	8.98	楕円形	皿形	レンズ状	2			
76・78			2	Pit	164	19R-9D24	>SD2050, Pit165		Ⅳ	N-20°-W	0.44	0.41	0.22	0.18	0.12	8.99	円形	皿形	レンズ状	2			
76・78			2	Pit	165	19R-9D24	<Pit164, >SD2050		Ⅳ	N-10°-W	0.53	(0.40)	0.27	0.25	0.17	8.95	円形	皿形	単層	1			
76・78・92	100	40	2	Pit	167	19R-10D3	>SK168, SD2048・2050		Ⅳ	N-63°-W	0.48	0.32	0.25	0.16	0.09	9.03	楕円形	皿形	単層	1			
76・78			2	Pit	169	19R-10D8			Ⅳ	N-5°-E	0.27	0.23	0.14	0.10	0.12	8.99	楕円形	皿形	単層	1			
76・78			2	Pit	170	19R-10D8	>SD2048, Pit171		Ⅳ	N-78°-E	0.22	0.17	0.07	0.06	0.18	8.93	楕円形	半円形	単層	1			
76・78			2	Pit	171	19R-10D8	<Pit170, >SD2048		Ⅳ	N-65°-E	0.34	0.28	0.14	0.09	0.20	8.92	楕円形	皿形	単層	1			
76・78			2	Pit	172	19R-10D13			Ⅳ	N-19°-E	0.28	0.25	0.18	0.15	0.13	8.98	円形	台形	レンズ状	2			
76・78			2	Pit	173	19R-10D7			Ⅳ	N-45°-E	0.30	0.29	0.19	0.19	0.10	8.99	円形	皿形	単層	1			
76・78			2	Pit	174	19R-10D7・12			Ⅳ	N-5°-W	0.54	0.52	0.37	0.36	0.13	8.97	円形	皿形	レンズ状	2			
76・78			2	Pit	175	19R-9D21			Ⅳ	N-66°-W	0.29	0.26	0.10	0.07	0.25	8.86	楕円形	漏斗形	単層	1			
76・78			2	Pit	176	19R-9D21			Ⅳ	N-47°-E	0.28	0.26	0.12	0.10	0.25	8.85	方形	U字形	単層	1			
76・78			2	Pit	177	19R-10D1	>SD2045		Ⅳ	N-77°-W	0.35	0.35	0.20	0.18	0.31	8.80	円形	台形	単層	1			
76・78			2	Pit	178	19R-10D1・2・6・7	>SD2045		Ⅳ	N-7°-E	0.37	0.31	0.23	0.13	0.12	8.97	長方形	皿形	レンズ状	2			
76・78			2	Pit	179	19R-10D6			Ⅳ	N-47°-E	0.18	0.18	0.09	0.09	0.11	8.98	円形	皿形	単層	1			
76・78			2	Pit	180	19R-10D7	>SD2045		Ⅳ	N-38°-W	0.30	0.26	0.16	0.14	0.33	8.75	円形	U字形	単層	1			
74			2	Pit	181	19R-8A10, 19R-8B6			Ⅳ	N-47°-E	0.32	0.30	0.18	0.15	0.16	8.87	楕円形	皿形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物 備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
74・75			2	Pit	182	19R-8B11	>SD2022		Ⅳ	N-45°-W	0.30	0.24	0.09	0.07	0.29	8.77	楕円形	皿形	単層	1			
74・75			2	Pit	183	19R-8A15, 19R-8B11			Ⅳ	N-43°-W	0.39	0.35	0.20	0.15	0.32	8.71	楕円形	台形	レンズ状	2			
74・75			2	Pit	184	19R-8A10			Ⅳ	N-65°-W	0.32	0.28	0.16	0.15	0.46	8.57	楕円形	U字形	単層	1			
74・75			2	Pit	185	19R-8A9・14	<Pit186		Ⅳ	N-54°-E	0.32	0.32	0.21	0.18	0.16	8.83	円形	皿形	単層	1			
74・75			2	Pit	186	19R-8A9・14	>Pit185・187		Ⅳ	N-79°-W	0.42	0.34	0.29	0.13	0.20	8.79	楕円形	階段形	単層	1			
74・75			2	Pit	187	19R-8A14	<Pit186		Ⅳ	N-86°-W	0.35	(0.17)	0.20	(0.11)	0.36	8.62	円形	半円形	レンズ状	2			
74・75			2	Pit	188	19R-8A14			Ⅳ	N-7°-E	0.32	0.27	0.16	0.15	0.41	8.57	楕円形	台形	単層	1			
74・75			2	Pit	189	19R-8A14	>Pit190		Ⅳ	N-21°-W	(0.32)	0.30	0.13	0.11	0.37	8.64	楕円形	階段形	単層	1			
74・75			2	Pit	190	19R-8A14	<Pit189・191		Ⅳ	N-84°-W	(0.19)	(0.12)	(0.07)	(0.05)	0.37	8.61	円形	台形	単層	1			
74・75			2	Pit	191	19R-8A14	>Pit190		Ⅳ	N-65°-E	0.22	0.20	0.10	0.07	0.35	8.64	円形	U字形	単層	1			
74・75			2	Pit	192	19R-8A14	>SD2028		Ⅳ	N-3°-W	0.45	0.42	0.24	0.25	0.19	8.78	楕円形	皿形	単層	1			
74・75			2	Pit	193	19R-8A15	>SD2025		Ⅳ	N-30°-W	0.36	0.32	0.20	0.19	0.35	8.66	楕円形	半円形	単層	1			
74・75			2	Pit	194	19R-8A15	>SD2024		Ⅳ	N-43°-W	0.32	0.26	0.17	0.14	0.12	8.90	楕円形	皿形	レンズ状	2			
74・75			2	Pit	195	19R-8A19・20	<SK5, >SD2026・2027, Pit196		Ⅳ	N-47°-E	0.42	0.39	0.06	0.05	0.27	8.73	楕円形	漏斗形	レンズ状	2	有		土師器/小甕
74・75			2	Pit	196	19R-8A20	<Pit195, >SD2026		Ⅳ	N-5°-E	0.30	(0.09)	0.12	(0.03)	0.10	8.91	(楕円形)	皿形	単層	1			
74・75・90	96	25	2	Pit	197	19R-8A19	<SK5, >SD2028		Ⅳ	N-36°-W	0.45	(0.22)	0.35	(0.17)	0.15	8.86	長方形	皿形	単層	1			
74・75			2	Pit	198	19R-8A13・18	>Pit199		Ⅳ	N-8°-E	0.27	0.26	0.14	0.14	0.10	8.86	円形	皿形	単層	1			
74・75			2	Pit	199	19R-8A13	<Pi198		Ⅳ	N-29°-W	0.29	0.24	0.14	0.14	0.07	8.91	楕円形	皿形	単層	1			
74・75			2	Pit	200	19R-8A13・18			Ⅳ	N-77°-E	0.20	0.18	0.11	0.10	0.12	8.86	楕円形	台形	単層	1			
74・75			2	Pit	201	19R-8A18			Ⅳ	N-2°-E	0.30	0.26	0.17	0.15	0.19	8.75	楕円形	台形	単層	1			
74・75			2	Pit	202	19R-8A18	<Pit204, >Pit203		Ⅳ	N-9°-E	0.26	(0.16)	(0.05)	(0.03)	0.37	8.60	(楕円形)	−	−	−			
74・75			2	Pit	203	19R-8A18	<Pit204, >SD2029		Ⅳ	N-69°-W	0.27	0.22	0.12	0.11	0.22	8.75	(楕円形)	U字形	単層	1			
74・75			2	Pit	204	19R-8A18	>SD2029, Pit202・203		Ⅳ	N-36°-W	0.41	0.31	0.19	0.09	0.56	8.42	楕円形	漏斗形	レンズ状	2			
74・75			2	Pit	205	19R-8A24	<Pit206, >SD1・2029	近世	Ⅳ	N-90°	0.36	0.32	0.17	0.07	0.25	8.73	楕円形	漏斗形	単層	1			
74・75			2	Pit	206	19R-8A24	>SD1・2029, Pit205	近世	Ⅳ	N-56°-W	0.38	0.24	0.14	0.12	0.58	8.42	楕円形	U字形	単層	1			
74・75			2	Pit	207	19R-8A24	>SD2028		Ⅳ	N-42°-W	0.27	0.26	0.12	0.09	0.16	8.85	円形	皿形	レンズ状	2			
75			2	Pit	208	19R-8A17	>Pit209		Ⅳ	N-29°-W	0.28	0.24	0.14	0.12	0.15	8.79	楕円形	半円形	単層	1			
75			2	Pit	209	19R-8A17	<Pit208		Ⅳ	N-29°-W	0.29	(0.20)	0.12	(0.05)	0.48	8.46	楕円形	U字形	単層	1			
74・75			2	Pit	210	19R-8A20・25	>SD1・2025・2026	近世	Ⅳ	N-60°-E	0.60	0.26	0.24	0.12	0.34	8.66	楕円形	不整形	水平	2			
74・75・76			2	Pit	211	19R-9B8	>Pit212		Ⅳ	N-47°-E	0.43	0.37	0.18	0.17	0.23	8.84	楕円形	皿形	レンズ状	2			
74・75・76			2	Pit	212	19R-9B8	<Pit211		Ⅳ	N-45°-E	0.39	(0.17)	(0.06)	0.14	0.22	8.85	(楕円形)	(皿形)	レンズ状	2			
75・76・77			2	Pit	213	19R-10B7			Ⅳ	N-43°-W	0.50	0.31	0.35	0.14	0.26	8.70	長方形	台形	レンズ状	2			
75・76・77			2	Pit	214	19R-10B7			Ⅳ	N-62°-W	0.38	0.30	0.15	0.12	0.78	8.17	楕円形	箱形	単層	1			
75・76・77			2	Pit	215	19R-10B7			Ⅳ	N-57°-W	0.32	0.32	0.14	0.12	0.59	8.37	楕円形	U字形	単層	1			
75・77			2	Pit	216	19R-10B6	>SD2026		Ⅳ	N-3°-E	0.30	0.29	0.20	0.20	0.18	8.78	円形	箱形	レンズ状	2			
75・77			2	Pit	218	19R-10B14	>Pit405		Ⅳ	N-45°-E	0.28	0.23	0.10	0.10	0.21	8.78	楕円形	半円形	単層	1			
75・77・109	136	167a	2	Pit	219	19R-10B14	<Pit220		Ⅳ	N-29°-E	0.22	(0.11)	0.12	(0.07)	0.12	8.87	(楕円形)	皿形	単層	1			
75・77・109	136	167a・d	2	Pit	220	19R-10B14・19	>Pit219	中世	Ⅳ	N-66°-W	0.45	0.37	0.12	0.08	0.48	8.52	楕円形	台形	単層	1			SB2167
75・77・109	136	167a	2	Pit	221	19R-10B19			Ⅳ	N-29°-E	0.31	0.30	0.14	0.13	0.52	8.48	円形	U字形	レンズ状	2			
75・77			2	Pit	222	19R-10B14			Ⅳ	N-28°-E	0.30	0.22	0.17	0.16	0.27	8.71	楕円形	台形	単層	1			
75・77・103・109	118	96C	2	Pit	223	19R-10B14	<SD443		Ⅳ	N-58°-W	0.40	(0.26)	0.14	0.12	0.24	8.81	楕円形	半円形	レンズ状	2			
75・76・77			2	Pit	224	19R-10B10・14・15			Ⅳ	N-11°-E	0.34	0.29	0.19	0.14	0.24	8.81	楕円形	台形	レンズ状	2			
75・76・77			2	Pit	225	19R-10B15	>SD443, Pit359	中世	Ⅳ	N-88°-W	0.23	0.22	0.14	0.10	0.16	8.84	楕円形	皿形	−	−			
75・76・77			2	Pit	226	19R-10B15			Ⅳ	N-65°-W	0.65	0.49	0.42	0.25	0.21	8.78	楕円形	皿形	レンズ状	2			
75・76・77			2	Pit	227	19R-10B10・15			Ⅳ	N-38°-E	0.29	0.25	0.06	0.05	0.19	8.81	楕円形	皿形	レンズ状	2			
75・76・77			2	Pit	228	19R-10B10・15	<SD33		Ⅳ	N-39°-E	0.23	(0.20)	0.17	0.13	0.10	8.90	方形	皿形	単層	1			
75・76・77			2	Pit	229	19R-10B5・10			Ⅳ	N-56°-W	0.33	0.25	0.20	0.13	0.16	8.86	楕円形	皿形	レンズ状	2			
75・76・77			2	Pit	230	19R-10B5			Ⅳ	N-88°-E	0.24	0.23	0.12	0.10	0.15	8.86	円形	半円形	単層	1			
75・76			2	Pit	231	19R-9B25	<SD233		Ⅳ	N-53°-E	0.34	0.23	0.15	0.08	0.10	8.93	楕円形	皿形	単層	1			
75・76			2	Pit	232	19R-9B25			Ⅳ	N-67°-W	0.16	0.14	0.05	0.04	0.16	8.88	楕円形	半円形	レンズ状	2			
75・76			2	Pit	234	19R-9B25	<SK235, >SD233	中世	Ⅳ	N-71°-W	0.25	(0.15)	0.14	(0.07)	0.09	8.94	(楕円形)	(皿形)	単層	1			
75・76			2	Pit	236	19R-9C21	<SD32		Ⅳ	N-40°-E	0.18	0.14	0.07	0.05	0.17	8.85	(楕円形)	皿形	レンズ状	2			
75・76			2	Pit	237	19R-9C16・21			Ⅳ	N-28°-W	0.32	0.26	0.21	0.12	0.26	8.78	楕円形	皿形	単層	1			
75・76			2	Pit	238	19R-9C21	<SD32		Ⅳ	N-12°-W	0.21	0.20	0.08	0.08	0.19	8.86	(楕円形)	皿形	単層	1			
75・76			2	Pit	239	19R-9C21	<SD32		Ⅳ	N-46°-E	0.25	0.17	0.10	0.06	0.19	8.86	(円形)	皿形	レンズ状	2			
75・76			2	Pit	240	19R-9C16	>Pit241		Ⅳ	N-2°-E	0.26	0.24	0.12	0.12	0.13	8.91	楕円形	皿形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物 備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
75・76			2	Pit	241	19R-9C16	<Pit240		Ⅳ	N-83°-W	0.21	0.15	0.09	0.09	0.09	8.95	楕円形	皿形	単層	1			
75・76			2	Pit	242	19R-9C16			Ⅳ	N-28°-W	0.37	0.24	0.09	0.07	0.27	8.77	楕円形	階段形	単層	1			
75・76			2	Pit	243	19R-9C16	<Pit244		Ⅳ	N-22°-W	0.23	(0.16)	0.12	0.08	0.12	8.93	楕円形	台形	単層	1			
75・76			2	Pit	244	19R-9C16	>Pit243		Ⅳ	N-12°-W	0.20	0.17	0.10	0.08	0.23	8.82	円形	台形	単層	1			
75・76			2	Pit	245	19R-9C16	<SD32		Ⅳ	N-47°-W	0.23	0.18	0.11	0.08	0.18	8.88	(楕円形)	台形	単層	1			
75・76・92	100	42	2	Pit	246	19R-9B12・17	<SK247, >SD2001		Ⅳ	N-48°-W	0.50	(0.38)	0.24	0.18	0.19	8.81	楕円形	皿形	レンズ状	2			
75・76			2	Pit	248	19R-9B13	<SK247		Ⅳ	N-6°-W	0.41	(0.19)	0.09	(0.03)	0.62	8.39	楕円形	U字形	単層	1			
75・76			2	Pit	249	19R-9B13			Ⅳ	N-49°-W	0.36	0.34	0.16	0.15	0.42	8.61	円形	台形	レンズ状	2			
74・75			2	Pit	250	19R-8A19	>SK5	中世	Ⅳ	N-6°-W	0.27	0.24	0.13	0.10	0.30	8.61	楕円形	台形	単層	1			
74・75			2	Pit	251	19R-8B11・16	>SD254・2023		Ⅳ	N-5°-E	0.37	0.32	0.18	0.15	0.23	8.81	楕円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	252	19R-10B19	<SD33		Ⅳ	N-39°-E	0.25	(0.16)	0.15	(0.09)	0.12	8.86	(円形)	半円形	単層	1			
77			2	Pit	255	20R-1B5			Ⅳ	N-12°-W	0.25	0.23	0.14	0.10	0.16	8.81	円形	皿形	レンズ状	2			
77			2	Pit	256	20R-1B5	>Pit478		Ⅳ	N-0°-S	0.29	0.23	0.06	0.06	0.40	8.57	楕円形	U字形	レンズ状	2			
75・77・96	110	76	2	Pit	257	19R-10B25, 20R-1B5	>SD254, <SX253	中世	Ⅳ	N-30°-E	0.22	0.19	0.17	0.09	0.19	8.64	楕円形	U字形	−	−			
75・77			2	Pit	258	19R-10B25, 20R-1B5			Ⅳ	N-34°-E	0.37	0.33	0.15	0.13	0.26	8.72	楕円形	階段形	レンズ状	2			
77			2	Pit	259	19R-10B25, 19R-10C21, 20R-1B5, 20R-1C1	>Pit1982		Ⅳ	N-89°-W	0.40	0.32	0.24	0.20	0.14	8.84	楕円形	皿形	レンズ状	2			
75・77			2	Pit	260	19R-10C21			Ⅳ	N-14°-E	0.22	0.21	0.10	0.09	0.24	8.75	円形	U字形	単層	1			
75・77			2	Pit	261	19R-10B25			Ⅳ	N-76°-W	0.26	0.24	0.13	0.11	0.35	8.63	円形	U字形	レンズ状	2			
75・77			2	Pit	262	19R-10B25, 19R-10C21			Ⅳ	N-44°-W	0.19	0.15	0.09	0.08	0.13	8.84	円形	箱形	レンズ状	2			
75・77			2	Pit	264	19R-10B20			Ⅳ	N-43°-W	0.49	0.38	0.15	0.05	0.37	8.62	楕円形	台形	単層	1			
75・77			2	Pit	265	19R-10C16・21	<SD254		Ⅳ	N-53°-E	0.43	(0.24)	0.32	(0.18)	0.07	8.93	楕円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	266	19R-10C21	>Pit267		Ⅳ	N-70°-W	0.30	0.24	0.11	0.09	0.38	8.63	楕円形	階段形	単層	1			
75・77			2	Pit	267	19R-10C21	<Pit266		Ⅳ	N-28°-E	0.22	(0.16)	0.10	0.07	0.10	8.90	楕円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	268	19R-10C21			Ⅳ	N-15°-E	0.28	0.15	0.08	0.07	0.10	8.91	楕円形	階段形	単層	1			
75・77			2	Pit	269	19R-10C21	>Pit270		Ⅳ	N-83°-E	0.24	0.20	0.10	0.08	0.15	8.86	楕円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	270	19R-10C21	<Pit269		Ⅳ	N-10°-W	0.17	(0.06)	0.09	(0.04)	0.09	8.93	(円形)	(皿形)	単層	1			
75・77			2	Pit	271	19R-10C16	>SD254	中世	Ⅳ	N-69°-E	0.24	0.17	0.10	0.09	0.35	8.66	楕円形	U字形	単層	1			
75・77			2	Pit	272	19R-10C16	>SD254	中世	Ⅳ	N-57°-E	0.22	0.19	0.08	0.07	0.32	8.68	楕円形	台形	単層	1			
75・77			2	Pit	273	19R-10C16			Ⅳ	N-80°-W	0.22	0.15	0.07	0.06	0.11	8.90	楕円形	半円形	レンズ状	2			
75・77			2	Pit	274	19R-10C16	>SD254	中世	Ⅳ	N-5°-W	0.30	0.23	0.15	0.13	0.25	8.77	楕円形	台形	−	−			
75・77			2	Pit	275	19R-10C16	>SD254	中世	Ⅳ	N-2°-E	0.18	0.16	0.07	0.06	0.23	8.78	楕円形	U字形	レンズ状	2			
75・77			2	Pit	276	19R-10C16			Ⅳ	N-81°-W	0.27	0.20	0.08	0.06	0.19	8.83	楕円形	階段形	レンズ状	2			
77			2	Pit	277	19R-10C17	>SD2056, Pit429		Ⅳ	N-40°-W	0.28	0.23	0.14	0.10	0.13	8.90	円形	階段形	レンズ状	2			
77			2	Pit	278	19R-10C17			Ⅳ	N-71°-E	0.22	0.18	0.10	0.08	0.14	8.90	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	279	19R-10C17			Ⅳ	N-30°-W	0.23	0.22	0.12	0.10	0.21	8.84	円形	半円形	単層	1			
77			2	Pit	280	19R-10C17			Ⅳ	N-25°-W	0.32	0.24	0.11	0.08	0.33	8.71	楕円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	281	19R-10C17	>SD254	中世	Ⅳ	N-76°-W	0.35	0.30	0.12	0.06	0.29	8.75	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	282	19R-10C12			Ⅳ	N-75°-W	0.25	0.19	0.14	0.06	0.14	8.89	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	283	19R-10C12			Ⅳ	N-10°-W	0.33	0.29	0.11	0.10	0.20	8.82	方形	台形	レンズ状	2			
77			2	Pit	284	19R-10C12	>SD254	中世	Ⅳ	N-66°-W	0.31	0.26	0.09	0.08	0.17	8.84	楕円形	皿形	単層	1			
75・76・77			2	Pit	285	19R-10C12			Ⅳ	N-4°-E	0.45	0.35	0.18	0.13	0.38	8.63	楕円形	台形	単層	1			
76・77・101・102	116	91	2	Pit	286	19R-10C12	<Pit287		Ⅳ	N-87°-W	0.44	0.31	0.14	0.12	0.57	8.44	楕円形	階段形	レンズ状	2			
76・77・101・102	116	91	2	Pit	287	19R-10C12	>SD254, Pit286	中世	Ⅳ	N-42°-E	0.53	(0.35)	0.13	(0.04)	0.36	8.65	楕円形	階段形	単層	1			
76・77			2	Pit	288	19R-10C12	>SD254, Pit289	中世	Ⅳ	N-44°-E	0.36	0.22	0.10	0.09	0.38	8.63	長方形	階段形	単層	1			
76・77			2	Pit	289	19R-10C12	<Pit288		Ⅳ	N-36°-E	0.18	(0.12)	0.11	(0.06)	0.18	8.83	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	290	19R-10C13			Ⅳ	N-49°-W	0.21	0.19	0.12	0.11	0.21	8.81	楕円形	台形	単層	1			
76・77			2	Pit	291	19R-10C13			Ⅳ	N-48°-W	0.27	0.21	0.07	0.06	0.36	8.67	楕円形	半円形	単層	1			
77			2	Pit	292	19R-10C13			Ⅳ	N-27°-E	0.18	0.14	0.11	0.09	0.13	8.90	円形	U字形	単層	1			
77			2	Pit	293	19R-10C13			Ⅳ	N-24°-W	0.18	0.18	0.09	0.08	0.11	8.92	円形	半円形	レンズ状	2			
76・77			2	Pit	294	19R-10C13			Ⅳ	N-63°-E	0.18	0.18	0.11	0.08	0.14	8.88	楕円形	台形	単層	1			
76・77			2	Pit	295	19R-10C13			Ⅳ	N-48°-W	0.29	0.27	0.18	0.12	0.24	8.79	楕円形	台形	レンズ状	2			
77			2	Pit	296	19R-10C14			Ⅳ	N-15°-W	0.26	0.24	0.13	0.11	0.29	8.76	円形	台形	レンズ状	2			
76・77			2	Pit	297	19R-10C8	>Pit440		Ⅳ	N-45°-W	0.42	0.42	0.10	0.09	0.32	8.74	円形	U字形	単層	1			
76・77			2	Pit	298	19R-10C8	<SD254		Ⅳ	N-20°-E	0.22	(0.21)	0.14	(0.07)	0.05	8.97	楕円形	階段形	レンズ状	2			
76・77			2	Pit	299	19R-10C7			Ⅳ	N-2°-E	0.37	0.29	0.22	0.16	0.07	8.94	楕円形	皿形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
76・77			2	Pit	300	19R-10C7	<Pit301		Ⅳ	N-19°-E	0.38	(0.22)	0.31	0.14	0.23	8.78	長方形	皿形	単層	1			
75・76・77			2	Pit	301	19R-10C7	>Pit300		Ⅳ	N-46°-E	0.38	0.36	0.22	0.17	0.23	8.80	円形	台形	レンズ状	2			
76・77			2	Pit	302	19R-10C2・3・7・8			Ⅳ	N-88°-E	0.37	0.32	0.09	0.07	0.21	8.80	楕円形	皿形	レンズ状	2			
76・77			2	Pit	303	19R-10C3・8	>Pit304		Ⅳ	N-76°-W	0.41	0.33	0.11	0.08	0.28	8.76	楕円形	台形	レンズ状	2			
76・77			2	Pit	304	19R-10C3・8	<Pit303		Ⅳ	N-22°-W	0.35	(0.20)	0.19	(0.07)	0.28	8.78	楕円形	台形	レンズ状	2			
76			2	Pit	305	19R-10C3	>SD254	中世	Ⅳ	N-43°-W	0.47	0.44	0.09	0.08	0.23	8.81	楕円形	階段形	水平	2			
76			2	Pit	306	19R-10C3			Ⅳ	N-5°-W	0.21	0.21	0.09	0.07	0.17	8.87	楕円形	階段形	単層	1			
76			2	Pit	307	19R-9C23・24	<Pit366		Ⅳ	N-32°-E	0.44	(0.32)	(0.20)	0.24	0.16	8.89	楕円形	台形	単層	1			
76			2	Pit	308	19R-9C23			Ⅳ	N-5°-E	0.20	0.19	0.09	0.09	0.11	8.95	円形	半円形	単層	1			
76			2	Pit	309	19R-9C22	<SD33		Ⅳ	N-49°-W	(0.17)	0.18	(0.12)	0.08	0.14	8.96	長方形	皿形	単層	1			
75・76・77			2	Pit	310	19R-10C1	<SD33, >Pit608		Ⅳ	N-32°-E	0.56	(0.13)	0.09	(0.06)	0.37	8.70	(長方形)	(皿形)	−	−			
76・77・78・103	117	92A	2	Pit	311	19R-10C9	>SD323	中世	Ⅳ	N-48°-W	0.74	0.53	0.52	0.25	0.19	8.89	楕円形	皿形	レンズ状	2			
76・78			2	Pit	312	19R-10C9	>SD323	中世	Ⅳ	N-57°-W	0.29	(0.14)	0.17	(0.14)	0.14	8.94	円形	台形	レンズ状	2			
76・78			2	Pit	313	19R-10C10	>Pit314		Ⅳ	N-67°-E	0.24	0.23	0.11	0.10	0.25	8.82	円形	U字形	単層	1			
76・78			2	Pit	314	19R-10C10	<Pit313		Ⅳ	N-87°-W	0.66	0.47	0.39	0.27	0.18	8.90	長方形	皿形	レンズ状	2			
76・78			2	Pit	315	19R-10C10	<Pit317		Ⅳ	N-80°-W	0.15	0.13	0.08	0.07	0.15	8.93	円形	台形	レンズ状	2			
76・78			2	Pit	316	19R-10C10			Ⅳ	N-82°-W	0.29	0.28	0.19	0.12	0.21	8.88	楕円形	台形	レンズ状	2			
76・78			2	Pit	317	19R-10C10	>Pit315		Ⅳ	N-11°-E	0.21	0.18	0.12	0.09	0.20	8.88	楕円形	台形	単層	1			
76・78			2	Pit	318	19R-10C10・15			Ⅳ	N-22°-E	0.44	0.27	0.20	0.07	0.19	8.89	長方形	台形	レンズ状	2			
78			2	Pit	319	19R-10C15	>SD323	中世	Ⅳ	N-23°-W	0.52	0.37	0.10	0.10	0.20	8.85	楕円形	皿形	単層	1			
76・78			2	Pit	320	19R-10D11			Ⅳ	N-49°-E	0.40	0.26	0.12	0.12	0.22	8.85	楕円形	階段形	レンズ状	2			
78			2	Pit	321	19R-10D11	>SD323	中世	Ⅳ	N-50°-W	0.38	0.29	0.22	0.16	0.15	8.91	楕円形	階段形	単層	1			
78			2	Pit	322	19R-10D12・17	>Pit1739		Ⅳ	N-17°-W	0.34	0.26	0.19	0.11	0.44	8.61	楕円形	U字形	単層	1			
74			2	Pit	324	19R-8A5	<Pit325		Ⅳ	N-47°-E	0.34	(0.20)	(0.08)	(0.05)	0.54	8.45	(楕円形)	(U字形)	単層	1	有		須恵器/長頸瓶
74			2	Pit	325	19R-8A5	>Pit324		Ⅳ	N-42°-W	0.28	0.26	0.07	0.06	0.40	8.59	円形	U字形	単層	1			
74			2	Pit	326	19R-8A5			Ⅳ	N-47°-E	0.32	(0.14)	0.13	(0.08)	0.12	8.87	(楕円形)	皿形	レンズ状	2			
74			2	Pit	327	19R-8A9			Ⅳ	N-24°-W	0.22	0.21	0.11	0.09	0.37	8.61	円形	U字形	単層	1			
74			2	Pit	328	19R-8A9			Ⅳ	N-52°-E	0.36	0.29	0.16	0.14	0.13	8.85	楕円形	皿形	単層	1			
74			2	Pit	329	19R-8A9			Ⅳ	N-43°-W	0.22	0.21	0.11	0.10	0.16	8.83	円形	箱形	単層	1			
75			2	Pit	330	19R-8A17	<Pit331		Ⅳ	N-4°-W	0.37	(0.22)	(0.10)	(0.07)	0.47	8.50	楕円形	台形	単層	1			
75			2	Pit	331	19R-8A17	>Pit330		Ⅳ	N-4°-W	0.41	0.34	0.21	0.19	0.26	8.71	楕円形	U字形	単層	1			
75			2	Pit	332	19R-8A17			Ⅳ	N-51°-W	0.48	0.28	0.14	0.12	0.46	8.49	楕円形	U字形	単層	1			
74・76・107			2	Pit	335	19R-8D24	>SN333	中世	Ⅳ	N-10°-E	0.30	0.23	0.19	0.13	0.07	8.78	楕円形	皿形	単層	1			
74・76・107			2	Pit	336	19R-8D24	<SD334, >SN333	中世	Ⅳ	N-15°-E	0.21	0.19	0.11	0.09	0.23	8.62	楕円形	U字形	レンズ状	2			
74・76			2	Pit	337	19R-9C7			Ⅳ	N-47°-E	0.26	0.22	0.12	0.10	0.17	8.90	楕円形	半円形	単層	1			
74・75・76			2	Pit	338	19R-9C7	<Pit339		Ⅳ	N-43°-W	0.41	0.36	0.19	0.12	0.15	8.93	楕円形	皿形	単層	1			
74・75・76			2	Pit	339	19R-9C7	>Pit338		Ⅳ	N-34°-W	0.25	0.21	0.09	0.09	0.14	8.95	円形	U字形	単層	1			
76			2	Pit	340	19R-9C12			Ⅳ	N-80°-E	0.24	0.20	0.11	0.10	0.10	8.99	円形	皿形	単層	1			
75・76			2	Pit	341	19R-9C11			Ⅳ	N-11°-E	0.20	0.18	0.07	0.05	0.23	8.87	楕円形	U字形	単層	1			
75・76			2	Pit	342	19R-9C11			Ⅳ	N-61°-W	0.41	0.36	0.26	0.19	0.13	8.97	楕円形	皿形	単層	1			
76			2	Pit	343	19R-9C13			Ⅳ	N-85°-W	0.20	0.19	0.10	0.08	0.12	8.95	円形	皿形	単層	1			
76			2	Pit	344	19R-9C12・13			Ⅳ	N-84°-W	0.22	0.21	0.11	0.07	0.21	8.86	円形	台形	単層	1			
76			2	Pit	345	19R-9C13			Ⅳ	N-26°-E	0.25	0.19	0.12	0.10	0.09	8.97	楕円形	皿形	単層	1			
76			2	Pit	346	19R-9C19			Ⅳ	N-44°-W	0.19	0.17	0.08	0.08	0.13	8.94	楕円形	半円形	単層	1			
76			2	Pit	347	19R-9C19			Ⅳ	N-5°-E	0.22	0.20	0.09	0.08	0.17	8.89	円形	半円形	単層	1			
74・76・78・107			2	Pit	348	19R-9D15	>SD2050		Ⅳ	N-78°-W	0.20	0.18	0.10	0.06	0.21	8.90	楕円形	U字形	−	−			
76・78			2	Pit	349	19R-10D2・3	<SK166		Ⅳ	N-59°-E	0.31	(0.17)	0.14	0.07	0.23	8.88	円形	半円形	レンズ状	2			
74・76			2	Pit	350	19R-9C7	>SD6	中世	Ⅳ	N-°26°-E	(0.32)	(0.16)	(0.17)	(0.10)	0.15	9.60	楕円形	皿形	単層	1			
74・76・107			2	Pit	351	19R-8D4, 19R-9D4	>SN333	中世	Ⅳ	N-32°-E	0.20	0.20	0.08	0.08	0.09	8.83	円形	皿形	単層	1			
76			2	Pit	352	19R-9C14	<SD33		Ⅳ	N-35°-E	0.25	(0.12)	(0.10)	(0.06)	0.26	8.73	(楕円形)	皿形	−	−			
76			2	Pit	353	19R-9C14	>SD33	中世	Ⅳ	N-45°-W	0.27	0.16	0.14	0.06	0.17	8.87	楕円形	U字形	単層	1			
74・75・76			2	Pit	354	19R-9B4	<SD6, >SD1993		Ⅳ	N-51°-W	0.24	(0.21)	0.16	0.14	0.16	8.92	円形	台形	水平	2			
75			2	Pit	355	19Q-9J10			Ⅳ	N-47°-W	0.29	0.24	0.12	0.09	0.12	8.71	楕円形	半円形	単層	1			
75			2	Pit	356	19Q-9J10・15			Ⅳ	N-53°-W	0.44	0.42	0.23	0.21	0.13	8.75	円形	皿形	水平	2			
75			2	Pit	357	19Q-9J13・14	<Pit358, >SD2033・2034		Ⅳ	N-37°-W	(0.29)	0.28	0.18	(0.10)	0.22	8.56	楕円形	皿形	単層	1			
75			2	Pit	358	19Q-9J14	>SD2033, Pit357		Ⅳ	N-53°-W	0.34	0.27	0.21	0.14	0.13	8.64	楕円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	359	19R-10B15	<Pit225, >SD33・443	中世	Ⅳ	N-42°-W	(0.36)	0.35	0.24	0.14	0.28	8.72	楕円形	半円形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
75・76			2	Pit	360	19R-9C16	>SD233	中世	Ⅳ	N-83°-E	0.27	0.21	0.14	0.10	0.19	8.72	円形	箱形	レンズ状	2			
76			2	Pit	362	19R-9C24			Ⅳ	N-17°-W	0.18	0.14	0.07	0.06	0.18	8.88	楕円形	半円形	単層	1			
76			2	Pit	363	19R-9C18・19			Ⅳ	N-20°-E	0.19	0.17	0.10	0.09	0.15	8.91	円形	台形	レンズ状	2			
74・76・107			2	Pit	364	19R-8D24	>SN333	中世	Ⅳ	N-44°-W	0.20	0.14	0.08	0.07	0.17	8.84	楕円形	半円形	単層	1			
74・76・107			2	Pit	365	19R-8D23	>SN333	中世	Ⅳ	N-45°-E	0.23	0.23	0.14	0.13	0.16	8.88	円形	半円形	レンズ状	2			
76			2	Pit	366	19R-9C23・24	>Pit307		Ⅳ	N-50°-W	0.39	0.37	0.23	0.17	0.26	8.8	楕円形	台形	レンズ状	2			
78・92			2	Pit	368	19R-10C20	<SK367, Pit369		Ⅳ	N-15°-E	0.25	(0.19)	0.13	0.07	0.09	8.94	楕円形	皿形	単層	1			
78・92	100	43	2	Pit	369	19R-10C20	<SK367, >Pit368		Ⅳ	N-28°-W	0.33	0.20	0.17	0.11	0.09	8.93	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78			2	Pit	370	19R-10C19			Ⅳ	N-43°-W	0.19	0.18	0.07	0.05	0.19	8.84	円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	371	19R-10A15, 19R-10B11	<Pit372		Ⅳ	N-62°-E	0.38	0.23	0.23	0.14	0.19	8.72	楕円形	皿形	レンズ状	2			
75・77・109	136	167c	2	Pit	372	19R-10A15, 19R-10B11	>Pit371		Ⅳ	N-73°-E	0.46	0.43	0.17	0.14	0.63	8.28	楕円形	半円形	単層	1			SB2167
75・77			2	Pit	373	19R-10A15			Ⅳ	N-21°-E	0.28	0.25	0.15	0.10	0.22	8.70	方形	台形	レンズ状	2			
75・77・109	136	167b・c	2	Pit	374	19R-10A20	>SD376	中世	Ⅳ	N-72°-E	0.40	0.35	0.20	0.15	0.47	8.43	楕円形	U字形	柱根	4			SB2167
75・77			2	Pit	375	19R-10B16			Ⅳ	N-38°-E	0.29	0.27	0.12	0.09	0.10	8.47	円形	U字形	単層	1			
75・77・109	136	167b	2	Pit	377	19R-10B16			Ⅳ	N-15°-E	0.35	0.33	0.11	0.08	0.60	8.31	円形	U字形	レンズ状	2			
75・77・109	136	167b	2	Pit	378	19R-10B21・22	>P380		Ⅳ	N-61°-W	0.45	0.42	0.23	0.20	0.20	8.69	楕円形	皿形	レンズ状	2			SB2167
75・77			2	Pit	379	19R-10B16	<Pit380		Ⅳ	N-0°-S	0.19	0.17	0.07	0.06	0.47	8.41	楕円形	U字形	単層	1			
75・77			2	Pit	380	19R-10B16・17・21	<Pit378・381		Ⅳ	N-58°-E	0.36	(0.15)	0.17	(0.07)	0.14	8.75	(楕円形)	(皿形)	−	−			
75・77			2	Pit	381	19R-10B17・22	>Pit380		Ⅳ	N-0°-S	0.40	0.33	0.19	0.15	0.17	8.72	楕円形	皿形	レンズ状	2			
75・77			2	Pit	382	19R-10B17	<Pit383		Ⅳ	N-47°-E	0.26	(0.14)	0.19	(0.09)	0.14	8.75	楕円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	383	19R-10B17	>Pit382		Ⅳ	N-40°-W	0.36	0.35	0.15	0.12	0.19	8.70	円形	台形	レンズ状	2			
75・77			2	Pit	384	19R-10B17・22			Ⅳ	N-26°-W	0.31	0.26	0.20	0.15	0.11	8.78	楕円形	階段形	レンズ状	2			
75・77			2	Pit	385	19R-10B17	>Pit386		Ⅳ	N-50°-W	0.20	0.19	0.10	0.08	0.09	8.80	円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	386	19R-10B17	<Pit385		Ⅳ	N-68°-E	0.30	0.21	0.16	0.12	0.17	8.73	円形	皿形	レンズ状	2			
75・77			2	Pit	387	19R-10B17・22	>SD32	中世	Ⅳ	N-33°-E	0.35	0.35	0.16	0.16	0.17	8.72	円形	半円形	単層	1			
75・77			2	Pit	388	19R-10B22	>SD32	中世	Ⅳ	N-30°-E	0.33	0.33	0.17	0.12	0.18	8.71	円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	389	19R-10B23			Ⅳ	N-4°-W	0.22	0.18	0.05	0.04	0.23	8.68	楕円形	皿形	単層	1			
75・77・109	136	167d	2	Pit	390	19R-10B23			Ⅳ	N-48°-E	0.27	0.26	0.13	0.12	0.25	8.66	円形	U字形	単層	1			
75・77			2	Pit	391	19R-10B23			Ⅳ	N-8°-W	0.32	0.26	0.12	0.10	0.58	8.33	楕円形	U字形	単層	1			
75・77・109	136	167b・d	2	Pit	392	19R-10B23			Ⅳ	N-90°	0.41	0.35	0.23	0.15	0.42	8.48	楕円形	台形	単層	1			SB2167
77			2	Pit	393	20R-1B3			Ⅳ	N-66°-W	0.16	0.15	0.08	0.06	0.26	8.64	楕円形	階段形	単層	1			
77			2	Pit	394	20R-1B3			Ⅳ	N-72°-W	0.25	0.21	0.09	0.08	0.41	8.49	楕円形	箱形	単層	1			
77			2	Pit	396	19R-10B21	<Pit397		Ⅳ	N-52°-W	0.23	(0.12)	0.10	(0.08)	0.07	8.80	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	397	19R-10B21, 20R-1B1	>Pit396		Ⅳ	N-41°-W	0.42	0.30	0.24	0.14	0.34	8.53	楕円形	半円形	単層	1			
77			2	Pit	398	20R-1B1	>SD32	中世	Ⅳ	N-87°-W	0.36	0.32	0.23	0.23	0.10	8.77	円形	台形	レンズ状	2			
77			2	Pit	399	20R-1B2			Ⅳ	N-44°-W	0.24	0.23	0.10	0.08	0.34	8.54	楕円形	U字形	水平	2			
77			2	Pit	400	20R-1B2			Ⅳ	N-44°-W	0.24	0.23	0.14	0.11	0.14	8.73	円形	半円形	レンズ状	2			
77			2	Pit	401	20R-1B2			Ⅳ	N-2°-W	0.24	0.18	0.14	0.13	0.21	8.66	円形	半円形	単層	1			
77			2	Pit	402	20R-1B2	>Pit403		Ⅳ	N-25°-W	0.40	0.34	0.26	0.20	0.16	8.72	長方形	皿形	レンズ状	2			
77			2	Pit	403	20R-1B2	<Pit402		Ⅳ	N-40°-W	0.25	(0.15)	0.13	0.07	0.32	8.56	方形	U字形	単層	1			
77			2	Pit	404	20R-1B2・7			Ⅳ	N-82°-E	0.23	0.19	0.11	0.06	0.28	8.60	楕円形	半円形	水平	3			
75・77			2	Pit	405	19R-10B14	<Pit218		Ⅳ	N-10°-E	0.24	(0.15)	0.13	0.10	0.17	8.82	楕円形	皿形	レンズ状	2			
77			2	Pit	406	20R-1B8	>SD33	中世	Ⅳ	N-32°-W	0.23	0.19	0.12	0.12	0.16	8.74	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	407	20R-1B4	<Pit408		Ⅳ	N-28°-W	0.22	(0.16)	0.14	0.12	0.11	8.81	楕円形	台形	単層	1			
77			2	Pit	408	20R-1B4	>SD33, Pit407	中世	Ⅳ	N-15°-W	0.43	0.30	0.09	0.08	0.38	8.54	楕円形	台形	レンズ状	2			
77			2	Pit	409	20R-1B4	>SD33	中世	Ⅳ	N-70°-W	0.35	0.31	0.19	0.16	0.19	8.73	楕円形	皿形	単層	1			
77・92			2	Pit	411	20R-1B4	>SK410, Pit510		Ⅳ	N-10°-E	0.42	0.27	0.21	0.15	0.13	8.81	楕円形	不整形	単層	1			
77			2	Pit	412	20R-1B4・5			Ⅳ	N-10°-W	0.28	0.21	0.08	0.07	0.19	8.75	楕円形	階段形	単層	1			
77			2	Pit	413	20R-1B5	<Pit415		Ⅳ	N-46°-W	0.23	0.20	0.10	0.09	0.11	8.82	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	414	20R-1B5			Ⅳ	N-11°-W	0.25	0.24	0.12	0.12	0.16	8.77	円形	半円形	単層	1			
77			2	Pit	415	20R-1B10	>Pit413・416		Ⅳ	N-54°-W	0.28	0.25	0.14	0.13	0.17	8.76	方形	台形	単層	1			
77			2	Pit	416	20R-1B10	>Pit415		Ⅳ	N-3°-E	0.27	(0.11)	0.16	(0.07)	0.22	8.70	楕円形	台形	レンズ状	2			
77			2	Pit	417	20R-1B9			Ⅳ	N-7°-W	0.30	0.29	0.17	0.11	0.10	8.83	円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	418	20R-1B9			Ⅳ	N-43°-E	0.26	0.22	0.15	0.11	0.27	8.65	楕円形	台形	レンズ状	2			
77			2	Pit	419	20R-1B9	>Pit420		Ⅳ	N-51°-E	0.24	0.18	0.11	0.10	0.52	8.41	楕円形	半円形	単層	1			
77			2	Pit	420	20R-1B9	<Pit419		Ⅳ	N-45°-E	0.28	(0.23)	0.15	0.13	0.36	8.56	楕円形	半円形	単層	1			
77			2	Pit	421	20R-1B9			Ⅳ	N-78°-W	0.35	0.28	0.08	0.05	0.29	8.62	楕円形	階段形	レンズ状	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
77			2	Pit	422	20R-1B9			Ⅳ	N-25°-E	0.27	0.26	0.14	0.10	0.16	8.72	円形	半円形	単層	1			
77			2	Pit	423	20R-1B15・20			Ⅳ	N-50°-E	0.40	0.27	0.12	0.09	0.44	8.44	楕円形	階段形	単層	1			
77			2	Pit	424	20R-1B20	<Pit426, >Pit425		Ⅳ	N-65°-E	0.30	(0.16)	0.25	(0.14)	0.45	8.41	楕円形	台形	単層	1			
77			2	Pit	425	20R-1B15・20	<Pit424・426		Ⅳ	N-47°-E	(0.22)	0.20	0.17	0.07	0.16	8.72	楕円形	台形	レンズ状	2			
77			2	Pit	426	20R-1B20	>Pit424・425		Ⅳ	N-3°-E	0.33	0.31	0.07	0.07	0.31	8.55	楕円形	階段形	単層	1			
77			2	Pit	427	20R-1B20			Ⅳ	N-90°	0.23	0.17	0.15	0.09	0.15	8.70	楕円形	半円形	レンズ状	2			
77			2	Pit	428	20R-1B20・25			Ⅳ	N-80°-W	0.34	0.28	0.11	0.07	0.32	8.55	楕円形	U字形	水平	2			
77			2	Pit	429	19R-10C17	<Pit277, >SD2056		Ⅳ	N-49°-W	0.25	0.12	0.09	0.09	0.33	8.70	楕円形	U字形	単層	1			
75・77			2	Pit	431	19R-10A10	>SD1999		Ⅳ	N-34°-E	0.34	0.25	0.21	0.09	0.13	8.77	楕円形	皿形	レンズ状	2			
77			2	Pit	432	20R-1C7	>SD2057		Ⅳ	N-14°-E	0.37	0.28	0.27	0.18	0.08	8.87	楕円形	台形	単層	1			
77			2	Pit	433	20R-1C7	>SD2056		Ⅳ	N-26°-E	0.33	0.26	0.20	0.14	0.11	8.85	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	434	20R-1C8	<Pit435, >Pit436		Ⅳ	N-16°-E	0.37	0.31	0.17	0.14	0.17	8.80	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	435	20R-1C8	>Pit434・436		Ⅳ	N-80°-W	0.33	0.28	0.12	0.11	0.14	8.83	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	436	20R-1C8	<Pit434・435・437, >Pit438		Ⅳ	N-43°-E	0.43	0.34	0.32	0.20	0.14	8.82	長方形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	437	20R-1C8	>Pit436		Ⅳ	N-0°-S	0.16	0.14	0.08	0.07	0.09	8.87	楕円形	階段形	単層	1			
77			2	Pit	438	20R-1C8	<Pit436		Ⅳ	N-22°-N	0.24	(0.18)	0.12	0.08	0.07	8.89	楕円形	皿形	単層	1			
75・76			2	Pit	439	19R-9B25	>SD233	中世	Ⅳ	N-38°-E	0.21	(0.18)	0.08	0.08	0.17	8.86	楕円形	半円形	単層	1			
76・77			2	Pit	440	19R-10C8	<Pit297, >Pit441		Ⅳ	N-68°-E	0.27	(0.13)	0.20	(0.13)	0.07	8.98	楕円形	皿形	単層	1			
76・77			2	Pit	441	19R-10C8	<Pit440		Ⅳ	N-74°-E	0.28	(0.22)	0.19	(0.19)	0.07	8.98	円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	442	19R-10C22	>SD2056		Ⅳ	N-56°-E	0.30	0.28	0.07	0.07	0.23	8.77	楕円形	皿形	単層	1			
75・77・103・109	116・136	89, 167a・c	2	Pit	444	19R-10B6	>SD217	中世	Ⅳ	N-34°-E	0.41	0.27	0.21	0.18	0.17	8.47	楕円形	箱形	単層	1			SB2167
75・76・77			2	Pit	445	19R-10B8	>SD443	中世	Ⅳ	N-87°-W	0.42	0.25	0.18	0.15	0.19	8.40	楕円形	階段形	−	−			
74・76・107	135	163	2	Pit	446	19R-9E2	>SN333	中世	Ⅳ	N-71°-E	(0.24)	(0.28)	(0.10)	(0.10)	0.15	8.89	(楕円形)	台形	単層	1			
76			2	Pit	447	19R-9C24	>Pit448		Ⅳ	N-28°-E	0.30	0.22	0.15	0.10	0.24	8.83	楕円形	U字形	単層	1			
76			2	Pit	448	19R-9C24	<Pit447		Ⅳ	N-18°-E	0.30	0.22	0.13	0.10	0.19	8.88	円形	台形	単層	1			
76・78			2	Pit	449	19R-10C5			Ⅳ	N-63°-W	0.26	0.21	0.13	0.12	0.32	8.77	円形	U字形	単層	1			
76・77・78			2	Pit	450	19R-10C9			Ⅳ	N-20°-E	0.26	0.24	0.16	0.10	0.11	8.96	楕円形	台形	単層	1			
76・78			2	Pit	451	19R-10D1	>SD2044		Ⅳ	N-37°-E	0.26	0.20	0.12	0.09	0.19	8.91	楕円形	皿形	レンズ状	2			
75・77			2	Pit	452	19R-10A7			Ⅳ	N-71°-E	0.33	0.29	0.21	0.18	0.18	8.70	楕円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	453	19Q-10J15	>SD2008		Ⅳ	N-73°-E	0.21	0.17	0.10	0.08	0.10	8.73	楕円形	台形	−	−			
75・77			2	Pit	454	19R-10A11・12	<Pit455, >Pit456		Ⅳ	N-80°-E	0.39	0.34	0.14	(0.07)	0.46	8.40	楕円形	皿形	レンズ状	2			
75・77			2	Pit	455	19R-10A11・12	>Pit454・456		Ⅳ	N-6°-W	0.35	0.27	0.09	0.08	0.65	8.21	楕円形	階段形	レンズ状	2			
75・77			2	Pit	456	19R-10A11・12	<Pit454・455		Ⅳ	N-73°-E	0.54	0.47	0.25	0.23	0.25	8.61	楕円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	457	19R-10A12			Ⅳ	N-57°-E	0.19	0.16	0.06	0.04	0.14	8.71	楕円形	半円形	単層	1			
75・77			2	Pit	458	19R-10A16			Ⅳ	N-24°-E	0.25	0.22	0.10	0.07	0.18	8.66	楕円形	皿形	レンズ状	2			
75・77			2	Pit	459	19R-10A16			Ⅳ	N-85°-E	0.32	0.29	0.14	0.12	0.29	8.54	楕円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	460	19R-10A17			Ⅳ	N-47°-E	0.33	0..31	0.15	0.12	0.27	8.53	楕円形	不整形	単層	1			
75・77			2	Pit	461	19R-10A13			Ⅳ	N-56°-W	0.32	0.26	0.22	0.16	0.15	8.69	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	463	20R-1A4			Ⅳ	N-17°-E	0.30	0.28	0.21	0.19	0.16	8.74	円形	台形	レンズ状	2			
75・76・77			2	Pit	464	19R-10B8	>SD443	中世	Ⅳ	N-50°-E	0.26	0.21	0.13	0.13	0.13	8.64	楕円形	台形	単層	1			
75・77			2	Pit	465	19R-10A25	<Pit466		Ⅳ	N-61°-E	(0.22)	0.22	0.14	0.10	0.06	8.85	円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	466	19R-10A25	>Pit465		Ⅳ	N-36°-E	0.26	0.23	0.19	0.12	0.06	8.85	円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	467	19R-10A25			Ⅳ	N-36°-W	0.28	0.21	0.12	0.11	0.19	8.71	円形	台形	単層	1			
77			2	Pit	468	20R-1A9			Ⅳ	N-43°-E	0.27	0.25	0.16	0.14	0.21	8.63	円形	半円形	レンズ状	2			
77			2	Pit	469	20R-1A5			Ⅳ	N-42°-W	0.44	0.38	0.09	0.08	0.40	8.47	楕円形	皿形	レンズ状	2			
77			2	Pit	470	20R-1A8	>Pit471		Ⅳ	N-28°-W	0.27	0.25	0.16	0.12	0.11	8.74	円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	471	20R-1A8	<Pit470		Ⅳ	N-48°-E	0.31	0.26	0.19	0.10	0.24	8.61	長方形	箱形	単層	1			
75・110	136	168a	2	Pit	472	19R-9A22		中世	Ⅳ	N-36°-E	0.30	0.29	0.13	0.11	0.39	8.53	円形	U字形	単層	1			SB2168
75・110	136	168a	2	Pit	473	19R-9A18	>SD2003		Ⅳ	N-0°-S	0.26	0.24	0.14	0.14	0.13	8.77	楕円形	皿形	単層	1			
75・110	136	168a	2	Pit	474	19R-9A18		中世	Ⅳ	N-42°-W	0.25	0.24	0.14	0.14	0.29	8.65	方形	半円形	単層	1			SB2168
75・110	136	168a	2	Pit	475	19R-9A14	<SD1	中世	Ⅳ	N-53°-E	0.26	0.12	0.12	0.05	0.41	8.52	(円形)	U字形	単層	1			SB2168
75・77			2	Pit	476	19R-10C16	>SD254	中世	Ⅳ	N-54°-E	0.26	0.23	0.12	0.12	0.18	8.75	円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	477	19R-10C21	<SD254		Ⅳ	N-51°-E	0.34	(0.22)	0.13	(0.06)	0.46	8.54	楕円形	U字形	単層	1			
77			2	Pit	478	20R-1B5	<Pit256		Ⅳ	N-18°-W	0.21	(0.13)	0.12	(0.07)	0.21	8.76	円形	皿形	単層	1			
76			2	Pit	479	19R-10C3	>Pit480		Ⅳ	N-76°-W	0.18	0.13	0.10	0.04	0.10	8.94	楕円形	皿形	単層	1			
76			2	Pit	480	19R-9C23, 19R-10C3	<Pit479		Ⅳ	N-33°-W	(0.27)	0.23	(0.18)	0.11	0.20	8.84	長方形	台形	レンズ状	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
76			2	Pit	481	19R-9C23	>SD33	中世	Ⅳ	N-30°-E	0.25	0.21	0.12	0.11	0.14	8.91	楕円形	半円形	単層	1			
75・76・77			2	Pit	482	19R-10C6	>SD33	中世	Ⅳ	N-70°-W	0.52	0.45	0.31	0.19	0.44	8.57	楕円形	U字形	レンズ状	2			
78			2	Pit	483	19R-10C20			Ⅳ	N-50°-E	0.33	0.25	0.10	0.08	0.35	8.67	楕円形	半円形	単層	1			
75・110	136	168b	2	Pit	484	19R-9A21・22			Ⅳ	N-36°-W	0.31	0.26	0.20	0.18	0.18	8.68	楕円形	台形	単層	1			
75・110	136	168a・b	2	Pit	485	19R-9A22, 19R-10A2	>SD2005	中世	Ⅳ	N-84°-W	0.32	0.31	0.14	0.11	0.38	8.50	円形	台形	単層	1			SB2168
77			2	Pit	486	20R-1B17・22			Ⅳ	N-14°-E	0.20	0.16	0.10	0.09	0.13	8.74	円形	半円形	レンズ状	2			
77			2	Pit	487	20R-1B17・22			Ⅳ	N-13°-E	0.28	0.19	0.16	0.09	0.18	8.69	楕円形	U字形	レンズ状	2			
77			2	Pit	488	20R-1B17			Ⅳ	N-80°-E	0.32	0.25	0.19	0.09	0.22	8.64	楕円形	皿形	レンズ状	3			
77			2	Pit	489	20R-1B17	<Pit490		Ⅳ	N-56°-W	0.27	0.23	0.09	0.07	0.29	8.59	楕円形	U字形	レンズ状	2			
77			2	Pit	490	20R-1B17	>Pit489		Ⅳ	N-30°-W	0.27	0.24	0.05	0.04	0.32	8.55	楕円形	U字形	レンズ状	2			
77			2	Pit	491	20R-1B17	>Pit492		Ⅳ	N-44°-E	0.32	0.32	0.09	0.08	0.37	8.50	円形	U字形	レンズ状	2			
77			2	Pit	492	20R-1B17	<Pit491		Ⅳ	N-42°-E	0.32	0.25	0.07	0.04	0.38	8.50	楕円形	U字形	単層	1			
77			2	Pit	493	20R-1B17・18			Ⅳ	N-32°-E	0.42	0.34	0.14	0.12	0.25	8.65	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	494	20R-1B17			Ⅳ	N-34°-E	0.35	0.32	0.20	0.15	0.26	8.60	円形	台形	ブロック状	3			
77			2	Pit	495	20R-1B18・23			Ⅳ	N-61°-E	0.26	0.23	0.12	0.09	0.09	8.80	円形	皿形	レンズ状	2			
77			2	Pit	496	20R-1B19			Ⅳ	N-37°-E	0.37	0.34	0.13	0.11	0.46	8.43	円形	U字形	単層	1			
77			2	Pit	497	20R-1B19			Ⅳ	N-5°-E	0.33	0.29	0.13	0.10	0.42	8.47	楕円形	階段形	単層	1			
77・79			2	Pit	498	20R-1B24			Ⅳ	N-71°-W	0.26	0.20	0.13	0.11	0.16	8.73	円形	半円形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	499	20R-1B24			Ⅳ	N-40°-E	0.33	0.30	0.12	0.12	0.45	8.43	楕円形	階段形	単層	1			
77・79			2	Pit	500	20R-1B24			Ⅳ	N-64°-W	0.41	0.30	0.10	0.09	0.49	8.40	楕円形	階段形	単層	1			
77・97			2	Pit	501	20R-1B13・14	>SX951	中世	Ⅳ	N-32°-W	0.36	0.29	0.17	0.14	0.18	8.71	楕円形	皿形	レンズ状	2			
77			2	Pit	503	20R-1A10			Ⅳ	N-49°-E	0.19	0.17	0.11	0.10	0.18	8.65	円形	半円形	単層	1			
77			2	Pit	504	20R-1A5, 20R-1B1			Ⅳ	N-72°-E	0.33	0.29	0.17	0.15	0.12	8.74	円形	皿形	単層	1			
75・77・109	136	167a	2	Pit	505	19R-10B13	>SD233	中世	Ⅳ	N-20°-W	0.33	0.25	0.12	0.09	0.60	8.38	楕円形	U字形	単層	1			
75・76・77・101・102	114	87C	2	Pit	506	19R-10B5	>SD32, SD233	中世	Ⅳ	N-66°-W	0.33	0.22	0.15	0.10	0.07	8.85	楕円形	半円形	単層	1			
75・77・109	136	167b	2	Pit	508	19R-10B22			Ⅳ	N-57°-E	0.42	0.39	0.14	0.12	0.58	8.30	楕円形	U字形	単層	1			
75・77			2	Pit	509	19R-10B24	>SD33	中世	Ⅳ	N-51°-E	0.26	0.20	0.16	0.11	0.37	8.55	楕円形	U字形	単層	1			
77・92			2	Pit	510	20R-1B9	<Pit411, >SK410		Ⅳ	N-40°-E	0.45	0.44	0.19	0.12	0.37	8.56	方形	階段形	水平	2			
77・97			2	Pit	511	20R-1A5	>SD32	中世	Ⅳ	N-63°-E	0.30	0.19	0.18	0.10	0.10	8.64	不整形	皿形	単層	1			
77・97			2	Pit	512	20R-1B7・12	>SX951, Pit659	中世	Ⅳ	N-48°-E	0.24	0.22	0.04	0.03	0.23	8.55	円形	U字形	単層	1			
77・97			2	Pit	513	20R-1B12・13	>SX951	中世	Ⅳ	N-38°-W	0.24	0.21	0.12	0.10	0.22	8.54	円形	半円形	単層	1			
76			2	Pit	514	19R-10C2・3	>SD33・507	中世	Ⅳ	N-50°-E	0.67	0.35	0.14	0.07	0.36	8.43	楕円形	箱形	単層	1			
77			2	Pit	515	20Q-1J1	>SD2020		Ⅳ	N-5°-W	0.28	0.23	0.15	0.13	0.15	8.59	楕円形	皿形	レンズ状	2			
77			2	Pit	516	20Q-1J2			Ⅳ	N-70°-W	0.23	0.21	0.11	0.08	0.14	8.62	楕円形	台形	単層	1			
75・77			2	Pit	517	19Q-10J23	<Pit518		Ⅳ	N-59°-W	0.37	0.30	0.24	0.19	0.19	8.58	楕円形	台形	単層	1			
75・77			2	Pit	518	19Q-10J23	>Pit517		Ⅳ	N-79°-E	0.21	0.15	0.09	0.07	0.15	8.62	楕円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	519	19Q-10J19	>SD2011		Ⅳ	N-8°-E	0.39	0.34	0.29	0.19	0.14	8.68	楕円形	台形	−	−			
75・77			2	Pit	520	19Q-10J20	>SD2009		Ⅳ	N-44°-W	0.35	0.32	0.19	0.17	0.11	8.72	方形	皿形	単層	1			
75・76・77			2	Pit	521	19R-10B13	<Pit522, >SD233	中世	Ⅳ	N-31°-E	0.36	(0.27)	0.17	0.16	0.56	8.28	円形	U字形	単層	1			
75・76・77			2	Pit	522	19R-10B13	>SD233, Pit521	中世	Ⅳ	N-37°-W	0.20	0.17	0.09	0.07	0.13	8.73	円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	523	19R-10B18	>SD32	中世	Ⅳ	N-72°-E	0.38	0.17	0.20	0.09	0.28	8.60	長方形	台形	単層	1			
77			2	Pit	524	20R-1A19	<Pit525, >Pit639		Ⅳ	N-70°-E	0.39	0.34	0.26	0.20	0.14	8.67	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	525	20R-1A19	>SD32, Pit524	中世	Ⅳ	N-90°	0.32	0.27	0.15	0.12	0.12	8.68	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	526	20R-1A19			Ⅳ	N-12°-W	0.39	0.37	0.21	0.17	0.12	8.68	円形	皿形	レンズ状	2			
77			2	Pit	527	20R-1A19	>SD32	中世	Ⅳ	N-12°-E	0.39	0.30	0.23	0.20	0.10	8.70	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	528	20R-1A19・24	>SD32, Pit529	中世	Ⅳ	N-43°-W	0.45	0.41	0.28	0.22	0.18	8.63	円形	台形	レンズ状	2			
77			2	Pit	529	20R-1A24	<Pit528, >SD32	中世	Ⅳ	N-43°-E	(0.40)	0.40	0.27	0.19	0.14	8.65	楕円形	皿形	レンズ状	2			
77			2	Pit	530	20R-1A25			Ⅳ	N-20°-E	0.20	0.20	0.12	0.09	0.18	8.66	楕円形	台形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	531	20R-1A24	>SD32	中世	Ⅳ	N-7°-E	0.26	0.19	0.05	0.04	0.17	8.64	長方形	箱形	単層	1			
77・79			2	Pit	532	20R-2B1			Ⅳ	N-41°-E	0.24	0.20	0.12	0.10	0.21	8.66	円形	半円形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	533	20R-2A5	<SD33, Pit534		Ⅳ	N-60°-W	(0.50)	0.43	0.09	0.06	0.28	8.59	楕円形	V字形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	534	20R-2B1	>Pit533・535・537		Ⅳ	N-82°-E	0.48	0.42	0.15	0.14	0.24	8.62	楕円形	階段形	水平	2			
77・79			2	Pit	535	20R-2B1	<Pit534		Ⅳ	N-4°-E	0.17	(0.08)	0.04	(0.04)	0.10	8.76	楕円形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	536	20R-2A5	<SD33		Ⅳ	N-11°-W	0.27	(0.18)	0.12	0.12	0.17	8.69	楕円形	半円形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	537	20R-2B1	<Pit534		Ⅳ	N-73°-E	0.29	0.15	0.08	0.05	0.33	8.53	円形	U字形	単層	1			
77・79			2	Pit	538	20R-2A5・10, 20R-2B1・6	<Pit539		Ⅳ	N-0°-S	0.42	(0.16)	0.22	(0.08)	0.15	8.71	楕円形	台形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	539	20R-2A5・10	>Pit538		Ⅳ	N-18°-E	0.46	0.40	0.13	0.10	0.45	8.42	円形	階段形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
77・79			2	Pit	540	20R-2A10, 20R-2B6			Ⅳ	N-0°-S	0.54	0.45	0.25	0.17	0.28	8.58	楕円形	台形	レンズ状	3			
77・79			2	Pit	541	20R-2B6	>Pit542		Ⅳ	N-52°-W	0.27	0.26	0.10	0.07	0.24	8.63	円形	台形	レンズ状	3			
77・79			2	Pit	542	20R-2B6	<Pit541・543		Ⅳ	N-20°-W	0.45	0.44	0.15	0.04	0.34	8.54	円形	U字形	単層	1			
77・79			2	Pit	543	20R-2B6	>Pit542		Ⅳ	N-37°-W	0.35	0.31	0.20	0.15	0.13	8.74	楕円形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	544	20R-2B6			Ⅳ	N-52°-E	0.16	0.16	0.09	0.06	0.13	8.73	円形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	545	20R-2B6・7	>Pit634		Ⅳ	N-88°-E	0.26	0.22	0.09	0.07	0.34	8.54	楕円形	U字形	単層	1			
77・79			2	Pit	546	20R-2B7			Ⅳ	N-16°-W	0.28	0.21	0.06	0.04	0.21	8.69	楕円形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	547	20R-2B6			Ⅳ	N-44°-W	0.33	0.27	0.10	0.07	0.28	8.60	楕円形	漏斗形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	548	20R-2B6	<Pit549		Ⅳ	N-79°-W	0.18	0.15	(0.09)	0.06	0.17	8.70	円形	U字形	単層	1			
77・79			2	Pit	549	20R-2B6・11	>Pit548		Ⅳ	N-17°-W	0.25	0.21	0.10	0.09	0.18	8.68	楕円形	皿形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	550	20R-2B11			Ⅳ	N-49°-E	0.24	0.16	0.11	0.09	0.27	8.60	楕円形	半円形	単層	1			
77・79			2	Pit	551	20R-2B11	>Pit552		Ⅳ	N-54°-E	0.28	0.19	0.08	0.05	0.25	8.62	楕円形	台形	単層	1			
77・79			2	Pit	552	20R-2B11	<Pit551		Ⅳ	N-36°-E	0.54	0.38	0.14	0.12	0.31	8.58	楕円形	階段形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	553	20R-2A15	<Pit554		Ⅳ	N-68°-E	0.50	(0.31)	0.17	0.10	0.37	8.49	楕円形	半円形	単層	1			
77・79			2	Pit	554	20R-2A15	>Pit553・555		Ⅳ	N-72°-E	0.24	0.20	0.09	0.06	0.21	8.66	楕円形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	555	20R-2A15	<Pit554		Ⅳ	N-80°-W	0.23	(0.14)	0.09	0.06	0.13	8.73	楕円形	半円形	単層	1			
77・79			2	Pit	556	20R-2A10・15			Ⅳ	N-60°-E	0.27	0.22	0.08	0.05	0.31	8.55	楕円形	台形	単層	1			
77・79			2	Pit	557	20R-2A15	<Pit558		Ⅳ	N-66°-W	0.68	0.38	0.29	0.14	0.37	8.48	楕円形	箱形	単層	1			
77・79			2	Pit	558	20R-2A15	<Pit559, >Pit557		Ⅳ	N-44°-W	0.54	0.44	0.13	0.08	0.27	8.57	不整形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	559	20R-2A15	>Pit558		Ⅳ	N-47°-E	0.27	0.26	0.14	0.11	0.14	8.71	円形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	560	20R-2A15			Ⅳ	N-85°-W	0.42	0.31	0.21	0.16	0.16	8.71	楕円形	皿形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	561	20R-2A15	>Pit562		Ⅳ	N-2°-W	0.29	0.27	0.08	0.08	0.34	8.53	円形	台形	単層	1			
77・79			2	Pit	562	20R-2A15	>Pit561・563		Ⅳ	N-16°-W	(0.25)	0.25	(0.10)	0.09	0.33	8.55	方形	箱形	単層	1			
77・79			2	Pit	563	20R-2A15	>Pit562		Ⅳ	N-33°-E	0.14	0.13	0.06	0.04	0.09	8.78	楕円形	半円形	単層	1			
77・79			2	Pit	564	20R-2A15, 20R-2B11			Ⅳ	N-36°-W	0.32	0.26	0.15	0.10	0.12	8.77	楕円形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	565	20R-2A15			Ⅳ	N-5°-E	0.25	0.22	0.14	0.10	0.12	8.74	円形	台形	単層	1			
77・79			2	Pit	566	20R-2A15			Ⅳ	N-78°-E	0.36	0.29	0.17	0.13	0.31	8.53	楕円形	台形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	567	20R-2A15			Ⅳ	N-86°-W	0.30	0.25	0.17	0.15	0.30	8.54	長方形	箱形	−	−			
77・79			2	Pit	568	20R-2A20			Ⅳ	N-83°-W	0.26	0.24	0.14	0.11	0.12	8.75	円形	皿形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	569	20R-2A14			Ⅳ	N-12°-E	0.52	0.41	0.17	0.13	0.58	8.25	長方形	階段形	単層	1			
77・79			2	Pit	570	20R-2A19			Ⅳ	N-70°-E	0.22	0.14	0.11	0.07	0.17	8.67	楕円形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	571	20R-2A19	>Pit572		Ⅳ	N-67°-W	0.39	0.32	0.21	0.15	0.27	8.55	楕円形	台形	単層	1	有	181	土師器/長甕、石/石核
77・79			2	Pit	572	20R-2A19・20	<Pit571・573・574, >Pit576・577		Ⅳ	N-72°-E	0.82	0.45	(0.28)	0.26	0.30	8.53	長方形	箱形	単層	1	有	181	石/軽石製石製品
77・79			2	Pit	573	20R-2A19	>Pit572		Ⅳ	N-43°-W	0.35	0.30	0.11	0.11	0.29	8.53	楕円形	階段形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	574	20R-2A19・20	<Pit575, >Pit572		Ⅳ	N-11°-E	0.40	(0.30)	(0.20)	0.18	0.25	8.57	方形	皿形	水平	2			
77・79			2	Pit	575	20R-2A20	>Pit574		Ⅳ	N-47°-W	0.39	0.29	0.18	0.18	0.28	8.56	楕円形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	576	20R-2A20	<Pit572, >Pit577		Ⅳ	N-46°-W	0.18	(0.06)	0.08	(0.05)	0.10	8.72	楕円形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	577	20R-2A20	<Pit572・576		Ⅳ	N-16°-W	0.13	(0.08)	0.07	0.05	0.07	8.76	円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	578	19R-10B13	>SD32	中世	Ⅳ	N-75°-E	0.21	0.16	0.18	0.10	0.13	8.37	楕円形	台形	単層	1			
77・79			2	Pit	579	20R-2A9			Ⅳ	N-12°-E	0.35	(0.22)	0.14	0.14	0.21	8.62	方形	台形	単層	1			
77・79			2	Pit	580	20R-2A13	>Pit581		Ⅳ	N-60°-E	0.25	0.23	0.13	0.10	0.23	8.62	円形	台形	単層	1			
77・79			2	Pit	581	20R-2A13	<Pit580		Ⅳ	N-43°-W	0.17	(0.13)	0.07	0.07	0.17	8.68	円形	階段形	単層	1			
75・77			2	Pit	582	19Q-10J15・20	>SD2009		Ⅳ	N-19°-W	0.24	0.17	0.16	0.11	0.09	8.73	楕円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	583	19Q-10J14			Ⅳ	N-90°	0.43	0.32	0.32	0.22	0.09	8.73	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	584	20Q-1J4			Ⅳ	N-70°-W	0.32	0.27	0.11	0.09	0.25	8.52	楕円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	585	19R-10A13	>Pit586		Ⅳ	N-64°-E	0.40	0.30	0.25	0.15	0.12	8.77	楕円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	586	19R-10A13	<Pit585		Ⅳ	N-55°-E	0.30	(0.20)	0.19	0.12	0.10	8.79	楕円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	587	19R-10A14	>Pit588		Ⅳ	N-7°-W	0.31	0.27	0.15	0.14	0.12	8.79	楕円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	588	19R-10A14	<Pit587, >Pit589		Ⅳ	N-14°-W	0.38	0.29	0.17	0.16	0.14	8.77	楕円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	589	19R-10A14	<Pit588		Ⅳ	N-23°-W	0.25	(0.15)	0.05	0.04	0.14	8.78	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	590	20R-1A4	>Pit591		Ⅳ	N-34°-E	0.38	0.34	0.28	0.25	0.16	8.72	長方形	台形	水平	2			
77			2	Pit	591	20R-1A3・4	>Pit590・592		Ⅳ	N-16°-W	0.37	0.34	0.28	0.17	0.14	8.74	長方形	台形	単層	1			
77			2	Pit	592	20R-1A3	<Pit591		Ⅳ	N-5°-E	0.23	(0.09)	0.10	(0.04)	0.27	8.60	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	593	20R-1A3			Ⅳ	N-28°-W	0.29	0.25	0.13	0.10	0.26	8.60	楕円形	台形	ブロック状	3			
77			2	Pit	594	20R-1A4			Ⅳ	N-25°-E	0.34	0.30	0.22	0.18	0.20	8.67	円形	台形	レンズ状	2			
75・77			2	Pit	595	19R-10A19	>Pit596		Ⅳ	N-7°-E	0.23	0.20	0.14	0.08	0.07	8.82	楕円形	皿形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
75・77			2	Pit	596	19R-10A19	<Pit595・597		Ⅳ	N-87°-W	0.54	(0.42)	(0.32)	0.23	0.30	8.60	円形	皿形	レンズ状	2	有		土師器/小甕
75・77			2	Pit	597	19R-10A19	>Pit596・598		Ⅳ	N-0°-S	0.40	0.40	0.19	0.14	0.24	8.66	楕円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	598	19R-10A19	<Pit597		Ⅳ	N-6°-E	0.27	(0.22)	0.12	0.09	0.10	8.81	円形	皿形	単層	1			
75・77・109	136	167d	2	Pit	599	19R-10B18・23		中世	Ⅳ	N-60°-E	0.31	0.28	0.17	0.13	0.14	8.74	円形	台形	単層	1			SB2167
75・77			2	Pit	600	19R-10B19			Ⅳ	N-82°-W	0.33	0.30	0.18	0.14	0.15	8.82	円形	皿形	レンズ状	2			
75・77・109	136	167d	2	Pit	601	19R-10B18			Ⅳ	N-35°-W	0.27	0.24	0.14	0.13	0.19	8.81	方形	半円形	単層	1			
75・77			2	Pit	602	19R-10B18・19	<Pit603		Ⅳ	N-68°-W	0.28	(0.20)	0.13	(0.10)	0.17	8.82	円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	603	19R-10B18・19	>Pit602		Ⅳ	N-35°-E	0.33	0.27	0.14	0.13	0.18	8.81	楕円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	604	19R-10B19	<SD33		Ⅳ	N-55°-E	0.44	(0.24)	0.34	(0.19)	0.25	8.74	方形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	605	19R-10B19			Ⅳ	N-57°-E	0.19	0.15	0.13	0.08	0.14	8.85	楕円形	半円形	単層	1			
75・76・77			2	Pit	606	19R-10B10			Ⅳ	N-64°-W	0.41	0.33	0.17	0.14	0.40	8.60	楕円形	階段形	レンズ状	2			
75・76・77			2	Pit	607	19R-10C6			Ⅳ	N-9°-W	0.28	0.25	0.13	0.10	0.46	8.56	円形	U字形	単層	1			
75・76・77			2	Pit	608	19R-10C1	<Pit310		Ⅳ	N-35°-E	0.35	(0.23)	0.11	(0.07)	0.30	8.77	楕円形	台形	レンズ状	2			
75・76			2	Pit	609	19R-9B25	>SD32	中世	Ⅳ	N-18°-E	0.30	0.23	0.19	0.16	0.23	8.76	楕円形	皿形	レンズ状	2			
75・76・77・109	136	167e	2	Pit	610	19R-10B12・13		中世	Ⅳ	N-82°-E	0.48	0.43	0.17	0.13	0.57	8.40	楕円形	階段形	レンズ状	2			SB2167
75・77			2	Pit	611	19R-10B18	>SD32	中世	Ⅳ	N-56°-E	0.15	0.13	0.10	0.05	0.19	8.79	方形	半円形	単層	1			
75・77			2	Pit	612	19R-10B23			Ⅳ	N-89°-E	0.30	0.22	0.15	0.10	0.26	8.71	楕円形	U字形	単層	1			
77			2	Pit	613	20R-1A13			Ⅳ	N-35°-E	0.32	0.29	0.17	0.14	0.25	8.52	円形	半円形	レンズ状	2			
77			2	Pit	615	20R-1B2	<SD32, Pit616		Ⅳ	N-37°-E	0.36	0.23	0.16	0.10	0.20	8.67	楕円形	皿形	レンズ状	2			
77			2	Pit	616	20R-1B2	>Pit615		Ⅳ	N-23°-W	0.38	0.28	0.20	0.14	0.30	8.57	楕円形	台形	単層	1			
77			2	Pit	617	20R-1A9・10	>Pit645		Ⅳ	N-5°-W	0.34	0.34	0.15	0.12	0.27	8.56	円形	台形	レンズ状	2			
77			2	Pit	618	20R-1A10	<Pit619		Ⅳ	N-46°-E	0.22	(0.19)	0.10	0.09	0.27	8.55	楕円形	半円形	レンズ状	2			
77			2	Pit	619	20R-1A10	>Pit618		Ⅳ	N-22°-E	0.18	0.16	0.09	0.08	0.08	8.73	楕円形	皿形	単層	1			
75・77・96			2	Pit	620	19R-10B25, 20R-1B5	>SX253		Ⅳ	N-29°-E	0.44	0.30	0.28	0.19	0.23	8.61	不整形	皿形	単層	1			
75・77・92			2	Pit	621	19R-10B21	<SD376		Ⅳ	N-55°-W	0.28	(0.18)	0.12	0.05	0.13	8.75	方形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	622	19R-10B21	<Pit623		Ⅳ	N-6°-W	0.24	0.17	0.09	0.09	0.12	8.76	楕円形	半円形	単層	1			
75・77			2	Pit	623	19R-10B21, 20R-1B1	>Pit622		Ⅳ	N-53°-W	0.29	0.26	0.14	0.14	0.14	8.74	円形	台形	単層	1			
77			2	Pit	624	20R-1B1			Ⅳ	N-88°-W	0.35	0.32	0.15	0.15	0.19	8.68	円形	半円形	レンズ状	2			
77			2	Pit	625	20R-1B1	<SD32		Ⅳ	N-30°-W	(0.48)	0.40	0.33	0.24	0.18	8.68	長方形	皿形	レンズ状	2			
75・77			2	Pit	626	19R-10B21	>Pit627		Ⅳ	N-83°-E	0.28	0.25	0.14	0.10	0.17	8.71	楕円形	台形	レンズ状	2			
75・77			2	Pit	627	19R-10B21, 20R-1B1	<Pit626		Ⅳ	N-80°-W	0.26	0.15	0.09	0.08	0.18	8.70	円形	階段形	単層	1			
77			2	Pit	628	20R-1A9			Ⅳ	N-63°-W	0.50	0.39	0.11	0.10	0.46	8.35	楕円形	台形	レンズ状	2			
77			2	Pit	629	20R-1A9・14	>SD647	中世	Ⅳ	N-20°-E	0.30	0.26	0.09	0.04	0.46	8.35	楕円形	U字形	単層	1			
77			2	Pit	630	20R-1A14・15	>SD647	中世	Ⅳ	N-25°-E	0.27	0.25	0.08	0.05	0.37	8.43	円形	U字形	単層	1			
77			2	Pit	631	20R-1A15	>SD32	中世	Ⅳ	N-70°-W	0.48	0.44	0.20	0.18	0.30	8.50	楕円形	不整形	単層	1			
77			2	Pit	632	20R-1B4	>SD254, Pit633	中世	Ⅳ	N-76°-E	0.25	0.24	0.15	0.13	0.23	8.70	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	633	20R-1B4	<Pit632, >SD254	中世	Ⅳ	N-60°-E	0.22	0.22	0.16	0.13	0.11	8.75	不整形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	634	20R-2B6・7	<Pit545		Ⅳ	N-48°-E	0.26	(0.22)	0.20	(0.18)	0.17	8.72	楕円形	台形	単層	1			
77			2	Pit	635	20R-1A15	<Pit636, >SD32	中世	Ⅳ	N-21°-E	0.23	(0.19)	0.10	0.10	0.10	8.69	円形	台形	単層	1			
77			2	Pit	636	20R-1A15	>SD32, Pit635	中世	Ⅳ	N-38°-E	0.29	0.23	0.15	0.12	0.13	8.66	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	637	20R-1A14・15			Ⅳ	N-47°-W	0.29	0.23	0.15	0.12	0.12	8.67	円形	皿形	レンズ状	2			
77			2	Pit	638	20R-1A19			Ⅳ	N-45°-W	0.27	0.25	0.10	0.10	0.31	8.49	円形	U字形	単層	1			
77			2	Pit	639	20R-1A19・20	<Pit524・640		Ⅳ	N-33°-W	0.27	0.25	0.18	0.16	0.07	8.73	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	640	20R-1A20	>SD32, Pit639	中世	Ⅳ	N-51°-E	0.29	0.27	0.17	0.14	0.11	8.70	円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	641	20R-1A20	>SD32	中世	Ⅳ	N-47°-W	0.58	0.42	0.47	0.29	0.41	8.42	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	642	20R-1B16			Ⅳ	N-45°-E	0.34	0.34	0.16	0.14	0.11	8.71	円形	皿形	レンズ状	2			
77			2	Pit	643	20R-1A25			Ⅳ	N-26°-W	0.12	0.12	0.06	0.05	0.04	8.78	円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	644	20R-1B21	>SD33	中世	Ⅳ	N-28°-E	0.40	0.31	0.20	0.14	0.17	8.69	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	645	20R-1A10	<Pit617		Ⅳ	N-0°-S	0.23	(0.10)	0.09	(0.04)	0.11	8.71	円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	646	20R-1A8			Ⅳ	N-87°-W	0.24	0.20	0.14	0.10	0.10	8.70	楕円形	台形	レンズ状	2			
77			2	Pit	648	20R-1A8			Ⅳ	N-13°-E	0.32	0.27	0.17	0.07	0.22	8.60	楕円形	階段形	単層	1			
77			2	Pit	649	20R-1A8	>Pit650		Ⅳ	N-13°-E	0.43	0.30	0.33	0.18	0.31	8.51	楕円形	台形	単層	1			
77			2	Pit	650	20R-1A8	<Pit649		Ⅳ	N-13°-E	0.37	0.27	(0.17)	(0.11)	0.20	8.62	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	651	20R-1A8	>SD647	中世	Ⅳ	N-40°-E	0.26	0.21	0.14	0.09	0.10	8.75	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	652	20R-1A9	<Pit887, >SD647, Pit653	中世	Ⅳ	N-59°-E	0.74	0.44	0.59	0.27	0.08	8.75	長方形	皿形	単層	1	有		石/礫
77			2	Pit	653	20R-1A9	<Pit652, >SD647	中世	Ⅳ	N-52°-E	0.35	(0.22)	0.23	(0.12)	0.05	8.76	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	654	20R-1A13・14			Ⅳ	N-39°-E	0.27	0.24	0.12	0.11	0.23	8.54	円形	U字形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
77			2	Pit	655	20R-1A14			Ⅳ	N-7°-W	0.20	0.19	0.12	0.09	0.06	8.73	円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	657	19R-10A21			Ⅳ	N-10°-W	0.18	0.16	0.09	0.09	0.13	8.63	円形	半円形	レンズ状	2			
75・77			2	Pit	658	19R-10B24, 20R-1B4	<SD33		Ⅳ	N-6°-E	0.30	0.27	0.06	0.05	0.32	8.63	楕円形	半円形	レンズ状	2			
77・97			2	Pit	659	20R-1B7・12	<Pit512, >SX951	中世	Ⅳ	N-25°-W	0.36	0.32	0.12	0.12	0.35	8.42	円形	皿形	単層	1			
77・97			2	Pit	660	20R-1B6・7	>SX951	中世	Ⅳ	N-60°-W	0.32	0.26	0.16	0.12	0.31	8.49	楕円形	台形	単層	1			
77・97			2	Pit	661	20R-1B7	>SX951	中世	Ⅳ	N-42°-E	0.27	0.27	0.12	0.11	0.26	8.53	円形	半円形	レンズ状	2			
77・97			2	Pit	662	20R-1B7	>SX951	中世	Ⅳ	N-39°-W	0.31	0.22	0.15	0.15	0.39	8.46	楕円形	台形	単層	1			
77・97			2	Pit	663	20R-1B7	>SX951, Pit664	中世	Ⅳ	N-21°-E	0.36	0.19	0.05	0.04	0.59	8.21	楕円形	皿形	単層	1			
77・97			2	Pit	664	20R-1B7	<Pit663, >SD254, SX951	中世	Ⅳ	N-2°-E	0.38	0.28	0.07	0.07	0.56	8.24	楕円形	U字形	単層	1			
75・76・77			2	Pit	665	19R-10B15	>SD33	中世	Ⅳ	N-60°-W	0.35	0.27	0.15	0.12	0.39	8.61	楕円形	台形	レンズ状	2			
76・78			2	Pit	666	19R-9E13			Ⅳ	N-85°-E	0.15	0.14	0.05	0.05	0.29	8.81	円形	U字形	−	−			
76・78・110	136	169d	2	Pit	667	19R-9E19			Ⅳ	N-50°-W	0.33	(0.14)	0.25	(0.07)	0.10	8.99	楕円形	皿形	単層	1			
76・78・110	136	169a・d	2	Pit	668	19R-9E19	>P667	中世	Ⅳ	N-52°-W	0.39	0.27	0.12	0.10	0.68	8.42	長方形	階段形	単層	1			SB2169
76・78・110	136	169b	2	Pit	669	19R-9E21		中世	Ⅳ	N-70°-W	0.42	0.34	0.19	0.17	0.49	8.63	楕円形	台形	単層	1	有	183	SB2169　金属/釘か
76・78・92・111	101・136	46, 170a・c	2	Pit	670	19R-9E21	<SK671	中世	Ⅳ	N-31°-E	0.25	0.19	0.10	0.09	0.20	8.95	楕円形	皿形	単層	1			SB2170
76・78・92・111	101・136	46, 170a	2	Pit	672	19R-10E1	>SK671, SD2079		Ⅳ	N-5°-E	(0.20)	0.20	(0.14)	0.14	0.13	9.01	楕円形	箱形	レンズ状	2			
76・78			2	Pit	675	19R-10E1	>SD2059		Ⅳ	N-47°-E	0.63	0.53	0.14	0.12	0.57	8.58	方形	台形	単層	1			
76・78・111	136	170c	2	Pit	676	19R-10D5	>SD2061	中世	Ⅳ	N-1°-E	0.35	0.28	0.17	0.13	0.58	8.54	楕円形	台形	単層	1			SB2170
76・78			2	Pit	677	19R-10D5	>Pit678		Ⅳ	N-42°-W	0.29	0.28	0.18	0.15	0.23	8.89	円形	U字形	単層	1			
76・78			2	Pit	678	19R-10D5	<Pit677		Ⅳ	N-43°-W	(0.29)	0.30	0.17	0.14	0.28	8.83	円形	U字形	単層	1			
76・78			2	Pit	679	19R-9E23			Ⅳ	N-2°-W	0.35	0.30	0.26	0.15	0.15	9.00	円形	皿形	単層	1			
76・78			2	Pit	680	19R-9E23, 19R-10E3			Ⅳ	N-41°-W	0.41	0.32	0.13	0.09	0.37	8.78	長方形	階段形	単層	1			
76・78			2	Pit	681	19R-9E23, 19R-10E3			Ⅳ	N-42°-W	0.35	0.32	0.23	0.23	0.37	8.78	方形	台形	単層	1			
76・78・110	136	169b	2	Pit	682	19R-10E2			Ⅳ	N-39°-E	0.34	0.24	0.16	0.14	0.33	8.82	方形	台形	単層	1			
76・78・111	136	170a	2	Pit	683	19R-10E2	<Pit684, >SD2083		Ⅳ	N-32°-E	0.46	(0.19)	0.35	(0.10)	0.21	8.64	楕円形	皿形	単層	1			
76・78・111	136	170a	2	Pit	684	19R-10E2・3	<Pit685, >SD2083, Pit683・703		Ⅳ	N-78°-E	(0.43)	0.49	0.27	(0.18)	0.73	8.42	楕円形	U字形	(水平)	2			
76・78・111	136	170a	2	Pit	685	19R-10E3・8	>SD2083, Pit684・703		Ⅳ	N-58°-E	0.49	0.42	0.13	0.10	0.92	8.23	楕円形	U字形	単層	1			
76・78・110	136	169b・d	2	Pit	686	19R-10E3		中世	Ⅳ	N-64°-W	0.37	0.35	0.19	0.15	0.58	8.57	円形	U字形	単層	1			SB2169
76・78			2	Pit	687	19R-9E24, 19R-10E4			Ⅳ	N-42°-W	0.29	0.27	0.08	0.08	0.33	8.81	円形	U字形	単層	1			
76・78			2	Pit	688	19R-10E4	>Pit689		Ⅳ	N-90°	0.37	0.34	0.21	0.18	0.74	8.42	方形	U字形	レンズ状	2			
76・78			2	Pit	689	19R-10E4	<Pit688		Ⅳ	N-1°-W	0.32	0.30	0.18	0.10	0.42	8.74	円形	U字形	水平	2			
76・78			2	Pit	690	19R-10E4			Ⅳ	N-76°-W	0.24	0.24	0.14	0.12	0.11	9.04	円形	皿形	単層	1			
76・78			2	Pit	691	19R-9E25, 19R-10E5			Ⅳ	N-58°-E	0.45	0.37	0.13	0.09	0.53	8.59	楕円形	半円形	単層	1			
76・78			2	Pit	692	19R-9E20			Ⅳ	N-44°-W	0.23	(0.12)	0.09	(0.06)	0.10	8.98	(楕円形)	U字形	単層	1			
76・78			2	Pit	693	19R-9E20	<Pit694, <SK696		Ⅳ	N-35°-W	0.38	0.34	0.30	0.24	0.10	8.97	円形	皿形	単層	1			
76・78			2	Pit	694	19R-9E20・25	>Pit693		Ⅳ	N-43°-W	0.18	0.15	0.08	0.08	0.52	8.56	楕円形	U字形	単層	1			
76・78			2	Pit	695	19R-9E25			Ⅳ	N-43°-W	0.33	(0.17)	0.15	(0.05)	0.06	9.03	(長方形)	箱形	単層	1			
76・78			2	Pit	697	19R-9F21, 19R-10F1			Ⅳ	N-70°-W	0.32	0.30	0.27	0.15	0.44	8.66	楕円形	U字形	単層	1			
76・78・107	135	165	2	Pit	698	19R-10E5, 19R-10F1	>SE791, SD2089		Ⅳ	N-84°-E	0.42	0.36	0.11	0.10	0.80	8.28	円形	漏斗形	レンズ状	2	有	189	木製品/柱根
76・78			2	Pit	699	19R-10E10			Ⅳ	N-65°-E	0.36	0.35	0.24	0.22	0.26	8.86	円形	台形	レンズ状	2	有	184	金属/釘か
76・78			2	Pit	700	19R-10E10			Ⅳ	N-23°-E	0.27	0.25	0.10	0.04	0.38	8.75	円形	台形	単層	1			
76・78			2	Pit	703	19R-10E2・3・7・8	<PIt684・685, >SD2083		Ⅳ	N-65°-E	0.36	0.22	(0.27)	0.17	0.16	8.99	楕円形	台形	単層	1			
76・78・93			2	Pit	705	19R-10E9	<SK702		Ⅳ	N-37°-E	(0.16)	0.25	(0.05)	0.12	0.18	8.96	(長方形)	箱形	レンズ状	2			
76・78・93			2	Pit	706	19R-10E9	>SK702		Ⅳ	N-66°-E	0.27	0.23	0.10	0.09	0.40	8.60	方形	台形	単層	1			
76・78・93・111	136	170a	2	Pit	707	19R-10E9	>SK702, SD2083, Pit708		Ⅳ	N-70°-E	0.58	0.53	0.36	0.33	0.27	8.87	楕円形	皿形	水平	2			
76・78・93・111	136	170a	2	Pit	708	19R-10E9	<Pit707・709, >SK702, SD2078		Ⅳ	N-55°-W	(0.47)	0.41	0.31	0.24	0.26	8.87	楕円形	台形	レンズ状	2			
76・78・111	136	170a・c	2	Pit	709	19R-10E9	>SD2078, Pit708	中世	Ⅳ	N-4°-W	0.42	0.36	0.16	0.15	0.30	8.82	円形	台形	単層	1			SB2170
76・78・93	103	53	2	Pit	711	19R-10E1・6	>SK710		Ⅳ	N-48°-W	0.47	0.39	0.30	0.21	0.40	8.72	楕円形	箱形	レンズ状	2			
76・78			2	Pit	712	19R-10E7	>SD2083		Ⅳ	N-47°-W	0.36	0.35	0.18	0.15	0.25	8.88	円形	皿形	単層	1			
76・78			2	Pit	713	19R-10E7・12	>SD2083		Ⅳ	N-65°-W	0.62	0.48	0.10	0.08	0.85	8.30	楕円形	U字形	単層	1			
76・78			2	Pit	714	19R-10E7	>SD2083		Ⅳ	N-5°-E	0.29	0.27	0.14	0.10	0.20	8.94	円形	皿形	単層	1			
76・78・106		143	2	Pit	715	19R-10D10	>Pit716		Ⅳ	N-56°-E	0.46	0.29	0.27	0.19	0.16	8.96	楕円形	皿形	単層	1			
76・78			2	Pit	716	19R-10D10, 19R-10E6	<Pit715		Ⅳ	N-29°-E	0.24	(0.11)	0.11	(0.06)	0.25	8.86	方形	U字形	単層	1			
76・78			2	Pit	717	19R-10E11	>SD2061		Ⅳ	N-50°-E	0.36	0.33	0.16	0.12	0.44	8.71	円形	U字形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
76・78			2	Pit	718	19R-10E11	>SD2059・2061		Ⅳ	N-59°-E	0.53	0.36	0.11	0.06	0.52	8.63	楕円形	U字形	単層	1			
78・111	136	170b	2	Pit	719	19R-10E11		中世	Ⅳ	N-70°-E	0.30	0.27	0.15	0.12	0.21	8.91	楕円形	半円形	単層	1			SB2170
76・78・83	90・91	6	2	Pit	720	19R-10E14	<SE725, >SD2079		Ⅳ	N-67°-W	(0.24)	0.39	(0.19)	0.14	0.11	9.00	長方形	台形	単層	1			
76・78			2	Pit	721	19R-10E14・15			Ⅳ	N-45°-E	0.46	0.39	0.11	0.09	0.73	8.38	円形	U字形	単層	1			
76・78			2	Pit	722	19R-10E15	>Pit723		Ⅳ	N-53°-W	0.32	0.29	0.11	0.10	0.55	8.54	楕円形	U字形	単層	1			
76・78			2	Pit	723	19R-10E15	<Pit722		Ⅳ	N-15°-W	(0.07)	(0.09)	(0.05)	(0.04)	0.56	8.53	楕円形	U字形	レンズ状	3			
76・78			2	Pit	724	19R-10E15			Ⅳ	N-85°-E	0.38	0.37	0.20	0.18	0.48	8.62	楕円形	U字形	単層	1			
78			2	Pit	726	19R-10E12	>SD2059		Ⅳ	N-55°-W	0.48	0.44	0.10	0.08	0.54	8.60	円形	皿形	レンズ状	2			
78			2	Pit	727	19R-10E12	>SD2059		Ⅳ	N-14°-E	0.44	(0.33)	0.24	0.23	0.25	8.88	円形	皿形	レンズ状	2			
78・111	136	170b	2	Pit	728	19R-10E17		中世	Ⅳ	N-72°-W	0.37	0.32	0.21	0.18	0.19	8.92	楕円形	台形	ブロック状	2			SB2170
78			2	Pit	729	19R-10E17			Ⅳ	N-43°-E	0.15	0.14	0.05	0.05	0.17	8.95	円形	半円形	単層	1			
78			2	Pit	730	19R-10E17			Ⅳ	N-46°-E	0.18	0.17	0.08	0.08	0.20	8.91	円形	半円形	単層	1			
78			2	Pit	731	19R-10E18	>SD2084		Ⅳ	N-2°-W	0.37	0.37	0.24	0.21	0.55	8.56	円形	U字形	単層	1			
78			2	Pit	732	19R-10E22			Ⅳ	N-10°-W	0.18	0.17	0.08	0.07	0.25	8.86	円形	U字形	単層	1			
78			2	Pit	733	19R-10E22	>SD2083		Ⅳ	N-43°-W	0.17	0.15	0.09	0.06	0.16	8.95	円形	半円形	単層	1			
78			2	Pit	734	19R-10E18・23	>SD2083・2084, Pit1506		Ⅳ	N-3°-E	0.53	0.38	0.32	0.20	0.33	8.77	楕円形	台形	単層	1			
78・111	136	170b・d	2	Pit	735	19R-10E18	>SD2084	中世	Ⅳ	N-35°-E	0.44	0.32	0.14	0.09	0.59	8.49	長方形	V字形	ブロック状	2			SB2170
78			2	Pit	736	19R-10E23	<SD2083, Pit737, >SD2086	古代	Ⅳ	N-18°-W	(0.49)	0.32	−	−	0.31	8.80	円形	U字形	単層	1			
78			2	Pit	737	19R-10E23	>Pit736		Ⅳ	N-18°-W	0.25	0.24	0.11	0.09	0.30	8.80	楕円形	階段形	水平	2			
77・97			2	Pit	738	20R-1B7・12	>SX951	中世	Ⅳ	N-65°-E	0.27	0.22	0.12	0.07	0.21	8.17	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	739	19R-10E23			Ⅳ	N-65°-E	0.45	0.42	0.23	0.21	0.28	8.84	円形	台形	レンズ状	2			
78・93			2	Pit	740	19R-10E19・24	>SK744, SD2080, Pit2065		Ⅳ	N-55°-W	0.36	0.27	0.20	0.14	0.20	8.91	長方形	皿形	レンズ状	2			
78			2	Pit	741	19R-10E19	>SD2080		Ⅳ	N-28°-W	0.32	0.29	0.13	0.12	0.27	8.84	円形	半円形	単層	1			
78			2	Pit	742	19R-10E19			Ⅳ	N-38°-E	0.25	0.24	0.12	0.10	0.21	8.89	円形	半円形	レンズ状	2			
78			2	Pit	743	19R-10E19			Ⅳ	N-3°-E	0.17	0.13	0.09	0.07	0.15	8.95	円形	半円形	レンズ状	2			
78・93	103	55	2	Pit	746	19R-10E19	<SK745, Pit747, >Pit1263		Ⅳ	N-88°-E	0.37	0.27	0.11	0.09	0.34	8.75	不整形	箱形	単層	1			
78・93			2	Pit	747	19R-10E19	>Pit746・1263		Ⅳ	N-54°-E	0.46	0.29	0.33	0.18	0.38	8.73	長方形	台形	単層	1			
78			2	Pit	748	19R-10E19	>SD748		Ⅳ	N-66°-W	0.62	0.43	0.11	0.10	0.71	8.41	楕円形	台形	レンズ状	3	有		石/礫
78			2	Pit	749	19R-10E19	>SD748		Ⅳ	N-27°-W	0.41	0.39	0.09	0.07	0.31	8.81	方形	階段形	レンズ状	2			
78			2	Pit	750	19R-10E15・20			Ⅳ	N-11°-W	0.37	0.32	0.22	0.16	0.36	8.74	円形	台形	水平	2			
77			2	Pit	751	20R-1B9	<SD254		Ⅳ	N-68°-W	0.34	0.17	0.08	0.06	0.23	8.66	楕円形	皿形	単層	1			
77・97			2	Pit	752	20R-1B1	>SD32	中世	Ⅳ	N-44°-W	0.25	0.23	0.16	0.10	0.30	8.49	楕円形	箱形	単層	1			
76・78			2	Pit	753	19R-10F1・6			Ⅳ	N-61°-E	0.31	0.25	0.18	0.12	0.10	9.01	楕円形	皿形	単層	1			
76・78			2	Pit	754	19R-10E10, 19R-10F6			Ⅳ	N-15°-E	0.32	0.28	0.10	0.09	0.20	8.89	円形	皿形	単層	1			
76・78			2	Pit	755	19R-10E10, 19R-10F6			Ⅳ	N-47°-E	0.32	0.29	0.20	0.16	0.16	8.92	円形	台形	レンズ状	2			
78・89			2	Pit	757	19R-10F6	>SE756	中世	Ⅳ	N-5°-E	0.33	0.32	0.27	0.25	0.05	9.04	円形	皿形	単層	1			
78・89			2	Pit	758	19R-10F6	>SE756	中世	Ⅳ	N-79°-W	0.32	0.32	0.23	0.22	0.04	9.04	円形	皿形	単層	1			
78・89			2	Pit	759	19R-10F7	<SE1541, >SD2088		Ⅳ	N-87°-E	0.32	0.20	0.19	0.10	0.24	8.82	円形	皿形	−	−			
78			2	Pit	761	19R-10F12	>SD2088		Ⅳ	N-1°-W	0.27	0.24	0.12	0.12	0.15	8.96	円形	皿形	レンズ状	2			
78			2	Pit	762	19R-10F12			Ⅳ	N-49°-E	0.33	0.28	0.09	0.09	0.26	8.82	楕円形	台形	単層	1			
78			2	Pit	763	19R-10F13			Ⅳ	N-43°-W	0.25	0.24	0.10	0.10	0.20	8.88	楕円形	台形	単層	1			
78			2	Pit	764	19R-10F13			Ⅳ	N-90°	0.25	0.24	0.17	0.14	0.16	8.92	楕円形	台形	単層	1			
78			2	Pit	765	19R-10F13			Ⅳ	N-51°-E	0.32	0.29	0.17	0.16	0.30	8.78	楕円形	台形	レンズ状	2			
78			2	Pit	766	19R-10F17・18			Ⅳ	N-5°-W	0.29	0.28	0.14	0.12	0.22	8.88	方形	半円形	単層	1			
78			2	Pit	767	19R-10F22	>SD2088		Ⅳ	N-14°-E	0.29	0.27	0.06	0.05	0.34	8.76	方形	半円形	単層	1			
78			2	Pit	769	19R-10E25			Ⅳ	N-18°-W	0.37	0.29	0.25	0.14	0.16	8.96	長方形	台形	レンズ状	2			
78			2	Pit	771	20R-1E5	>SD2081		Ⅳ	N-66°-E	0.20	0.16	0.12	0.10	0.07	9.03	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	772	20R-1E5	>SD2081		Ⅳ	N-60°-E	0.25	0.21	0.12	0.12	0.10	8.99	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78			2	Pit	773	20R-1E9	>Pit1503		Ⅳ	N-48°-E	0.31	0.24	0.24	0.13	0.11	8.99	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	774	20R-1F1	>SD2090		Ⅳ	N-58°-E	0.34	0.32	0.19	0.11	0.19	8.90	楕円形	台形	単層	1			
78			2	Pit	775	20R-1F1・6	>SD2090		Ⅳ	N-11°-E	0.20	0.17	0.10	0.09	0.14	8.96	円形	台形	単層	1			
78			2	Pit	776	20R-1F1・6	>SD2090		Ⅳ	N-12°-W	0.27	0.24	0.23	0.07	0.15	8.95	楕円形	階段形	レンズ状	2			
78			2	Pit	777	20R-1E10	>Pit778		Ⅳ	N-75°-E	0.29	0.25	0.15	0.12	0.30	8.80	楕円形	半円形	単層	1			
78			2	Pit	778	20R-1E10	<Pit777		Ⅳ	N-78°-W	0.39	0.33	0.08	0.05	0.28	8.82	円形	台形	レンズ状	2			
78			2	Pit	779	20R-1E14	>SD2085		Ⅳ	N-1°-W	0.31	0.25	0.15	0.10	0.13	8.97	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	780	20R-1E14	>SD2085		Ⅳ	N-75°-W	0.33	0.28	0.18	0.10	0.17	8.92	楕円形	皿形	レンズ状	3			
78			2	Pit	781	20R-1E14	>SD2085		Ⅳ	N-42°-W	0.26	0.20	0.15	0.09	0.13	8.97	楕円形	皿形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
76・78			2	Pit	783	19R-10E12・13	>SD2083		Ⅳ	N-82°-E	0.23	0.19	0.12	0.10	0.15	8.97	楕円形	箱形	レンズ状	2			
77			2	Pit	785	20R-1B2	>SD32	中世	Ⅳ	N-76°-W	0.32	0.29	0.20	0.10	0.37	8.50	円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	786	19R-10B16			Ⅳ	N-15°-E	0.31	0.27	0.18	0.18	0.20	8.70	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	787	20R-1E9	>SD2086		Ⅳ	N-62°-E	0.20	0.19	0.13	0.07	0.13	8.97	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	788	20R-1E8・9	>SD2086		Ⅳ	N-9°-W	0.30	0.27	0.12	0.11	0.24	8.87	方形	台形	単層	1			
78			2	Pit	789	20R-1E15	>SD2121, Pit1513		Ⅳ	N-29°-E	0.42	0.37	0.09	0.08	0.31	8.78	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78			2	Pit	790	20R-1E15			Ⅳ	N-8°-W	0.30	0.29	0.16	0.14	0.13	8.95	円形	台形	レンズ状	2			
78			2	Pit	795	20R-1F11	<Pit1559, >SE791	中世	Ⅳ	N-12°-E	0.52	0.40	0.30	0.26	0.10	8.98	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	796	20R-1F11	>SE791, SD2090	中世	Ⅳ	N-71°-W	0.21	0.18	0.11	0.10	0.13	8.94	楕円形	半円形	レンズ状	2			
78・107	135	166	2	Pit	797	20R-1F11	>SE791, SD2089	中世	Ⅳ	N-4°-W	0.48	0.42	0.24	0.19	0.70	8.36	円形	U字形	単層	1		189	木製品/柱根
78			2	Pit	799	20R-1F2			Ⅳ	N-35°-E	0.28	0.24	0.09	0.08	0.23	8.85	楕円形	半円形	レンズ状	2			
78			2	Pit	800	20R-1F7			Ⅳ	N-51°-W	0.42	0.39	0.29	0.27	0.09	8.97	円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	801	20R-1F8			Ⅳ	N-53°-E	0.32	0.30	0.14	0.12	0.17	8.87	円形	台形	単層	1			
78			2	Pit	803	20R-1F3	<Pit804		Ⅳ	N-25°-W	0.34	(0.10)	0.10	0.08	(0.05)	8.72	(楕円形)	(皿形)	単層	1			
78			2	Pit	804	20R-1F3	>Pit803		Ⅳ	N-28°-W	0.34	0.32	0.10	0.08	0.37	8.71	楕円形	台形	単層	1			
78			2	Pit	805	19R-10F24			Ⅳ	N-71°-W	0.30	0.30	0.23	0.18	0.17	8.96	円形	台形	レンズ状	2			
78			2	Pit	806	19R-10F24			Ⅳ	N-11°-E	0.30	0.29	0.15	0.14	0.20	8.94	円形	台形	単層	1			
78・84	92	10	2	Pit	809	20R-1F8	>SE810	中世	Ⅳ	N-21°-E	0.34	0.28	0.17	0.13	0.28	8.78	長方形	台形	単層	1			
78・80			2	Pit	813	20R-1F12・17			Ⅳ	N-31°-W	0.68	0.52	0.40	0.29	0.13	8.95	楕円形	皿形	単層	1			
78・80			2	Pit	814	20R-1F11	>SD2090		Ⅳ	N-33°-W	0.29	0.29	0.17	0.16	0.25	8.81	円形	台形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	815	20R-1F16			Ⅳ	N-25°-E	0.21	0.19	0.10	0.08	0.18	8.92	楕円形	皿形	単層	1			
78・80			2	Pit	816	20R-1F16	>SD2090, Pit817		Ⅳ	N-82°-W	0.30	0.18	0.18	0.07	0.14	8.95	楕円形	皿形	単層	1			
78・80			2	Pit	817	20R-1F16	<Pit816, >SD2090		Ⅳ	N-15°-W	0.24	0.16	0.14	0.12	0.13	8.95	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	818	20R-1F16	>SD2090, Pit819		Ⅳ	N-26°-E	0.33	0.28	0.14	0.13	0.31	8.78	楕円形	皿形	単層	1	有		石/礫
78・80			2	Pit	819	20R-1F16	<Pit818・820, >SD2089・2090		Ⅳ	N-66°-E	(0.34)	0.26	(0.22)	0.15	0.14	8.95	楕円形	半円形	単層	1			
78・80			2	Pit	820	20R-1F16・17	>SD2089, Pit819・1497		Ⅳ	N-88°-E	0.51	0.36	0.19	0.13	0.63	8.46	楕円形	U字形	単層	1			
78・80			2	Pit	821	20R-1F17			Ⅳ	N-58°-W	0.26	0.17	0.15	0.08	0.07	9.00	楕円形	皿形	単層	1			
78・80			2	Pit	822	20R-1F17・22			Ⅳ	N-2°-E	0.25	0.25	0.15	0.14	0.23	8.84	円形	半円形	単層	1			
78・80			2	Pit	823	20R-1F22	<Pit824		Ⅳ	N-28°-E	0.26	(0.17)	0.11	(0.09)	0.22	8.84	楕円形	台形	単層	1			
78・80			2	Pit	824	20R-1F22	>Pit823		Ⅳ	N-75°-W	0.36	0.34	0.22	0.18	0.54	8.52	楕円形	箱形	単層	1			
78・80・112	136	172a	2	Pit	825	20R-1F17・22	<Pit826		Ⅳ	N-17°-E	0.28	(0.16)	(0.12)	(0.11)	0.11	8.96	円形	皿形	単層	1			
78・80・112	136	172a・c	2	Pit	826	20R-1F17・22	>Pit825	中世	Ⅳ	N-74°-W	0.48	0.43	0.25	0.18	0.44	8.63	円形	台形	単層	1			SB2172
78・80・84		12	2	Pit	828	20R-1F17			Ⅳ	N-27°-W	0.55	0.46	0.22	0.19	0.51	8.56	楕円形	U字形	単層	1			
78・80・107	135	166	2	Pit	829	20R-1F13・18	>Pit1523		Ⅳ	N-88°-W	0.54	0.44	0.16	0.13	0.76	8.30	楕円形	U字形	単層	1	有	189	木製品/柱根
78・80			2	Pit	830	20R-1F13・14	<Pit831		Ⅳ	N-10°-W	0.24	(0.17)	0.12	0.12	0.14	8.95	楕円形	半円形	単層	1			
78・80			2	Pit	831	20R-1F14	>Pit830・1469		Ⅳ	N-86°-W	0.34	0.28	0.18	0.15	0.43	8.67	円形	台形	単層	1			
78・80			2	Pit	832	20R-1F14		中世	Ⅳ	N-5°-E	0.29	0.23	0.09	0.08	0.30	8.81	楕円形	階段形	レンズ状	2	有	156	中世土師器/皿
78			2	Pit	833	20R-1F14	>Pit834		Ⅳ	N-48°-E	0.32	0.24	0.19	0.12	0.08	9.02	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	834	20R-1F14	<Pit833		Ⅳ	N-2°-W	0.22	(0.19)	0.09	0.09	0.13	8.97	円形	半円形	単層	1			
78			2	Pit	835	20R-1F14	<Pit836		Ⅳ	N-13°-E	(0.57)	0.47	0.37	0.25	0.16	8.95	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	836	20R-1F14	>Pit835		Ⅳ	N-17°-E	0.41	0.37	0.23	0.21	0.14	8.97	円形	皿形	水平	2			
80・85		13	2	Pit	838	20R-1E20	<SE837, >SD2121		Ⅳ	N-22°-E	(0.31)	0.31	0.17	0.14	0.39	8.67	楕円形	U字形	−	−			
78・80			2	Pit	839	20R-1F16	>SD2090, Pit1547		Ⅳ	N-63°-E	0.53	0.51	0.32	0.21	0.64	8.45	円形	U字形	単層	1			
78・80			2	Pit	840	20R-1F19			Ⅳ	N-44°-E	0.26	0.26	0.17	0.14	0.09	9.03	円形	皿形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	841	20R-1F19			Ⅳ	N-69°-W	0.27	0.24	0.16	0.15	0.12	9.00	楕円形	皿形	単層	1			
78・80			2	Pit	842	20R-1F18	>Pit843		Ⅳ	N-90°	0.28	0.22	0.11	0.09	0.24	8.86	円形	箱形	単層	1			
78・80			2	Pit	843	20R-1F18	<Pit842		Ⅳ	N-71°-E	0.39	(0.18)	(0.32)	0.20	0.48	8.63	円形	台形	レンズ状	3			
78			2	Pit	846	20R-1F10			Ⅳ	N-2°-E	0.34	0.30	0.19	0.13	0.19	8.92	楕円形	箱形	レンズ状	2			
78			2	Pit	847	20R-1F10			Ⅳ	N-56°-E	(0.14)	(0.20)	(0.10)	0.10	0.12	8.99	円形	皿形	レンズ状	2			
78	121	103B	2	Pit	848	20R-1F15	<SD1000		Ⅳ	N-4°-E	0.54	0.41	0.35	0.19	0.18	8.94	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78			2	Pit	849	20R-1G6・11			Ⅳ	N-17°-E	0.29	0.22	0.16	0.14	0.23	8.90	楕円形	台形	レンズ状	2			
78			2	Pit	850	20R-1G11			Ⅳ	N-2°-E	0.23	0.23	0.07	0.04	0.19	8.94	円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	851	20R-1G7			Ⅳ	N-13°-E	0.19	0.16	0.11	0.08	0.13	8.99	楕円形	皿形	単層	1			
78・80			2	Pit	852	20R-1G11			Ⅳ	N-7°-W	0.26	0.21	0.17	0.11	0.16	8.96	楕円形	箱形	単層	1			
78・80			2	Pit	853	20R-1F20			Ⅳ	N-3°-W	0.27	0.24	0.17	0.11	0.34	8.78	円形	半円形	単層	1			
78・80			2	Pit	854	20R-1F20			Ⅳ	N-74°-E	0.27	0.24	0.10	0.09	0.43	8.68	楕円形	台形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物 備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
78・80			2	Pit	855	20R-1F20			Ⅳ	N-59°-W	0.22	0.16	0.10	0.08	0.13	8.97	楕円形	半円形	単層	1			
78・80			2	Pit	856	20R-1F20			Ⅳ	N-36°-W	0.20	0.17	0.11	0.07	0.23	8.87	円形	台形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	857	20R-1F20, 20R-1G16			Ⅳ	N-1°-E	0.28	0.23	0.12	0.10	0.30	8.79	楕円形	台形	単層	1			
78・80			2	Pit	858	20R-1G16			Ⅳ	N-62°-W	0.27	0.22	0.17	0.16	0.16	8.96	楕円形	半円形	単層	1			
78・80			2	Pit	859	20R-1G16			Ⅳ	N-73°-W	0.21	0.19	0.10	0.09	0.17	8.94	楕円形	台形	単層	1			
78・80			2	Pit	860	20R-1G16			Ⅳ	N-64°-E	0.31	0.28	0.17	0.16	0.32	8.80	円形	台形	単層	1			
78・80			2	Pit	861	20R-1G16			Ⅳ	N-41°-E	0.30	0.26	0.15	0.15	0.10	9.03	楕円形	皿形	単層	1			
78・80			2	Pit	862	20R-1G16			Ⅳ	N-31°-W	0.25	0.23	0.15	0.11	0.21	8.91	円形	半円形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	863	20R-1G16	<Pit864		Ⅳ	N-5°-E	0.15	(0.13)	0.07	0.05	0.13	9.00	円形	半円形	単層	1			
78・80			2	Pit	864	20R-1G16	>Pit863		Ⅳ	N-35°-E	0.17	0.16	0.07	0.07	0.11	9.01	円形	皿形	単層	1			
78・80			2	Pit	865	20R-1G21			Ⅳ	N-70°-E	0.15	0.12	0.06	0.05	0.24	8.88	円形	U字形	単層	1			
78・80			2	Pit	866	20R-1G21			Ⅳ	N-10°-E	0.26	0.21	0.15	0.10	0.12	9.00	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	867	20R-1G21			Ⅳ	N-47°-W	0.17	0.15	0.10	0.07	0.12	9.00	円形	箱形	単層	1			
78・80			2	Pit	868	20R-1G21			Ⅳ	N-75°-E	0.24	0.20	0.11	0.11	0.14	8.98	円形	皿形	単層	1			
78・80			2	Pit	869	20R-1G21			Ⅳ	N-45°-E	0.32	0.32	0.18	0.16	0.39	8.71	円形	台形	レンズ状	2			
80			2	Pit	870	20R-1G21	>Pit871・873		Ⅳ	N-2°-E	0.37	0.34	0.18	0.18	0.33	8.79	楕円形	半円形	単層	1			
80			2	Pit	871	20R-1G21	<Pit870・872・873		Ⅳ	N-25°-W	0.30	(0.20)	0.08	0.05	0.14	8.97	円形	半円形	単層	1			
80			2	Pit	872	20R-1G21	>Pit872		Ⅳ	N-42°-E	0.27	0.25	0.17	0.14	0.24	8.87	円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	873	20R-1G21	<Pit870, >Pit871		Ⅳ	N-2°-W	0.19	(0.07)	(0.06)	(0.02)	0.12	8.98	(円形)	U字形	水平	2			
80			2	Pit	874	20R-1G21	<Pit875		Ⅳ	N-5°-W	0.40	0.34	0.20	0.12	0.28	8.81	楕円形	箱形	単層	1			
80			2	Pit	875	20R-1G21	>Pit874		Ⅳ	N-15°-E	0.36	0.32	0.20	0.09	0.31	8.78	楕円形	半円形	単層	1			
80			2	Pit	876	20R-1G21			Ⅳ	N-0°-S	0.22	0.22	0.11	0.10	0.18	8.91	円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	877	20R-1F25			Ⅳ	N-38°-E	0.23	0.21	0.09	0.08	0.12	8.98	円形	皿形	単層	1			
78・80		14	2	Pit	878	20R-1F25	>Pit884		Ⅳ	N-47°-E	0.32	0.26	0.24	0.13	0.09	9.00	楕円形	皿形	−	−			
80			2	Pit	879	20R-1F25	>Pit880		Ⅳ	N-4°-W	0.26	0.22	0.13	0.11	0.07	9.02	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	880	20R-1F25	<Pit879・881		Ⅳ	N-89°-W	(0.29)	0.31	0.12	0.11	0.34	8.75	円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	881	20R-1F25	>Pit880		Ⅳ	N-67°-E	0.38	0.32	0.22	0.14	0.30	8.79	楕円形	半円形	単層	1			
80			2	Pit	882	20R-1F25	>SD2126, Pit883		Ⅳ	N-8°-E	0.42	0.36	0.12	0.10	0.72	8.38	長方形	台形	レンズ状	2	有		鍛冶/鉄滓
80			2	Pit	883	20R-1F25	<Pit882		Ⅳ	N-39°-E	0.20	0.10	0.09	0.05	0.09	9.01	方形	箱形	単層	1			
78・80			2	Pit	884	20R-1F25	<SE844, Pit878		Ⅳ	N-1°-E	0.60	(0.20)	0.60	(0.20)	0.08	9.02	(長方形)	皿形	−	−			
78・80			2	Pit	885	20R-1F24			Ⅳ	N-15°-E	0.26	0.25	0.06	0.05	0.22	8.88	楕円形	台形	単層	1			
77			2	Pit	886	20R-1A3	>SD647	中世	Ⅳ	N-15°-W	0.22	0.18	0.09	0.09	0.20	8.62	円形	U字形	レンズ状	2			
77			2	Pit	887	20R-1A9	>Pit652		Ⅳ	N-87°-W	0.19	0.15	0.10	0.09	0.15	8.62	楕円形	半円形	単層	1			
77・97			2	Pit	888	20R-1A10	>SD32	中世	Ⅳ	N-73°-W	0.25	0.22	0.14	0.13	0.09	8.73	楕円形	皿形	単層	1			
77・97			2	Pit	889	20R-1A10	>SD32	中世	Ⅳ	N-35°-E	0.20	0.15	0.11	0.08	0.09	8.63	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	890	20R-1A10	>SD32	中世	Ⅳ	N-13°-W	0.16	0.14	0.06	0.05	0.14	8.58	円形	U字形	単層	1			
77			2	Pit	891	20R-1A10	>SD32	中世	Ⅳ	N-87°-E	0.30	0.24	0.13	0.10	0.23	8.59	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	892	20R-1A15	>SD32	中世	Ⅳ	N-38°-W	0.22	0.19	0.12	0.11	0.07	8.61	円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	893	20R-1A15	>SD32	中世	Ⅳ	N-0°-S	0.20	0.19	0.12	0.09	0.12	8.57	円形	皿形	単層	1			
78・80			2	Pit	894	20R-1G17			Ⅳ	N-42°-E	0.21	0.19	0.11	0.09	0.15	8.98	円形	皿形	単層	1			
78・80			2	Pit	895	20R-1G17・22			Ⅳ	N-40°-E	0.29	0.29	0.10	0.09	0.70	8.44	円形	台形	単層	1			
78・80			2	Pit	896	20R-1G18			Ⅳ	N-13°-W	0.30	0.26	0.15	0.12	0.12	9.01	楕円形	台形	単層	1			
78・80			2	Pit	897	20R-1G17・18			Ⅳ	N-1°-W	0.35	0.30	0.18	0.16	0.38	8.74	楕円形	U字形	単層	1			
80			2	Pit	898	20R-1G18			Ⅳ	N-48°-E	0.39	0.36	0.10	0.09	0.22	8.92	楕円形	皿形	−	−			
80			2	Pit	899	20R-1G19			Ⅳ	N-90°	0.30	0.25	0.19	0.14	0.22	8.92	円形	半円形	単層	1			
78・80			2	Pit	900	20R-1G23			Ⅳ	N-10°-E	0.25	0.19	0.06	0.05	0.18	8.95	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	901	20R-1G22・23	<Pit902		Ⅳ	N-3°-E	0.38	0.27	0.10	(0.09)	0.22	8.90	楕円形	階段形	単層	1			
78・80			2	Pit	902	20R-1G23	>Pit901		Ⅳ	N-14°-W	0.25	0.21	0.11	0.09	0.17	8.95	楕円形	半円形	単層	1			
78・80			2	Pit	903	20R-1G23			Ⅳ	N-22°-W	0.19	0.17	0.10	0.08	0.09	9.03	円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	904	20R-2G4			Ⅳ	N-17°-E	0.33	0.31	0.17	0.15	0.51	8.62	円形	台形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	906	20R-1G22			Ⅳ	N-76°-E	0.21	0.17	0.10	0.09	0.25	8.86	楕円形	台形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	907	20R-1G22			Ⅳ	N-24°-E	0.20	0.19	0.09	0.09	0.12	8.99	円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	908	20R-1G22			Ⅳ	N-40°-W	0.20	0.19	0.09	0.07	0.17	8.93	円形	箱形	レンズ状	2			
80			2	Pit	909	20R-1G22			Ⅳ	N-81°-E	0.29	0.28	0.13	0.11	0.23	8.86	円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	910	20R-1G22			Ⅳ	N-2°-E	0.22	0.18	0.10	0.07	0.25	8.85	楕円形	箱形	単層	1			
80			2	Pit	911	20R-1G22			Ⅳ	N-10°-W	0.36	0.33	0.06	0.06	0.59	8.51	楕円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	912	20R-1G22			Ⅳ	N-63°-E	0.29	0.19	0.07	0.06	0.35	7.64	楕円形	台形	レンズ状	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
80			2	Pit	913	20R-2G2			Ⅳ	N-6°-E	0.20	0.20	0.07	0.05	0.33	8.77	円形	箱形	単層	1			
80			2	Pit	914	20R-2G2			Ⅳ	N-33°-E	0.27	0.22	0.13	0.12	0.08	9.01	楕円形	皿形	単層	1			
80・111	136	173a	2	Pit	915	20R-2G2	>Pit916		Ⅳ	N-53°-E	0.35	0.30	0.24	0.18	0.46	8.66	楕円形	半円形	単層	1			
80			2	Pit	916	20R-2G2	<Pit915		Ⅳ	N-45°-E	0.29	0.24	0.19	0.15	0.16	8.97	円形	皿形	単層	1			
80・85	93	15	2	Pit	917	20R-2G2	<SE845		Ⅳ	N-70°-W	0.43	(0.13)	(0.09)	(0.03)	0.22	7.77	楕円形	半円形	－	－			
80・111	136	173a・d	2	Pit	918	20R-2G2		中世	Ⅳ	N-24°-E	0.40	0.31	0.17	0.14	0.60	8.56	円形	箱形	単層	1			SB2173
80			2	Pit	919	20R-2G2			Ⅳ	N-20°-W	0.30	0.25	0.15	0.12	0.12	9.02	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	920	20R-2G2・7			Ⅳ	N-19°-E	0.25	0.21	0.11	0.09	0.12	9.02	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	921	20R-2G8			Ⅳ	N-58°-E	0.54	0.35	0.24	0.17	0.55	8.60	楕円形	台形	水平	2			
80・111	136	173d	2	Pit	922	20R-2G7	<Pit923		Ⅳ	N-55°-W	(0.15)	(0.07)	(0.08)	(0.04)	0.37	8.77	楕円形	U字形	単層	1			
80・111	136	173d	2	Pit	923	20R-2G7	>Pit922	中世	Ⅳ	N-67°-W	0.37	0.30	0.18	0.15	0.57	8.57	円形	U字形	単層	1			SB2173
80			2	Pit	924	20R-2G12			Ⅳ	N-8°-E	0.29	0.28	0.13	0.12	0.26	8.89	円形	皿形	単層	1			
80・111	136	173b	2	Pit	925	20R-2G12			Ⅳ	N-42°-E	0.22	(0.14)	0.09	(0.07)	0.11	9.04	楕円形	半円形	レンズ状	2			
80・111	136	173b・d	2	Pit	926	20R-2G12	>Pit927	中世	Ⅳ	N-10°-W	0.50	0.35	0.17	0.16	0.44	8.70	楕円形	台形	レンズ状	2			SB2173
80			2	Pit	927	20R-2G11	<Pit926		Ⅳ	N-32°-W	0.36	(0.19)	0.18	(0.11)	0.25	8.88	楕円形	台形	単層	1			
80・111	136	173b	2	Pit	928	20R-2G11			Ⅳ	N-5°-E	0.23	0.22	0.12	0.10	0.12	9.01	円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	929	20R-2G6		中世	Ⅳ	N-28°-E	0.52	0.42	0.12	0.09	0.66	8.48	楕円形	階段形	単層	1	有	156・184	中世土師器/皿、粘土塊、鍛冶/鉄滓
80			2	Pit	930	20R-2G6			Ⅳ	N-80°-E	0.37	0.30	0.24	0.14	0.18	8.94	楕円形	台形	水平	2			
80・111	136	173c	2	Pit	931	20R-2F10			Ⅳ	N-1°-E	0.32	0.30	0.12	0.11	0.40	8.72	円形	台形	レンズ状	2			
80・111	136	173b	2	Pit	932	20R-2F10			Ⅳ	N-45°-E	0.28	0.21	0.12	0.05	0.51	8.63	楕円形	台形	レンズ状	2			
80・111	136	173b・c	2	Pit	933	20R-2F10	>Pit934	中世	Ⅳ	N-21°-E	0.31	0.30	0.15	0.12	0.54	8.58	円形	台形	単層	1			SB2173
80・111	136	173b	2	Pit	934	20R-2F10	<Pit933		Ⅳ	N-37°-W	(0.18)	(0.17)	(0.10)	(0.06)	0.32	8.82	楕円形	箱形	単層	1			
80・111	136	173c	2	Pit	935	20R-2G1・6		中世	Ⅳ	N-25°-E	0.35	0.30	0.12	0.10	0.55	8.53	円形	箱形	水平	2	有		SB2173　石/礫、不明金属製品
80			2	Pit	936	20R-2F5, 20R-2G1			Ⅳ	N-6°-E	0.27	0.22	0.09	0.07	0.39	8.68	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	937	20R-2G1			Ⅳ	N-80°-E	0.27	0.24	0.15	0.10	0.41	8.67	円形	箱形	レンズ状	2			
80			2	Pit	938	20R-2G1			Ⅳ	N-85°-W	0.30	0.27	0.17	0.14	0.14	8.94	円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	939	20R-2G1			Ⅳ	N-81°-E	0.19	0.16	0.10	0.07	0.09	8.98	円形	半円形	－	－			
80・111	136	173c	2	Pit	940	20R-2G1	<Pit941		Ⅳ	N-78°-E	0.26	(0.16)	0.15	(0.10)	0.37	8.71	(長方形)	箱形	単層	1			
80・111	136	173a・c	2	Pit	941	20R-2G1	>Pit940	中世	Ⅳ	N-43°-W	0.35	0.34	0.20	0.14	0.60	8.48	円形	U字形	単層	1			SB2173
80			2	Pit	942	20R-2G1			Ⅳ	N-54°-W	0.30	0.22	0.17	0.11	0.11	8.97	楕円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	943	20R-2G1			Ⅳ	N-50°-W	0.22	0.20	0.06	0.05	0.20	8.89	円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	944	20R-2F5	>SD2126, Pit1979		Ⅳ	N-5°-W	0.40	0.30	0.25	0.15	0.13	9.00	楕円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	945	20R-2F4・5	>SD2126		Ⅳ	N-28°-E	0.36	0.33	0.06	0.05	0.49	8.64	円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	946	20R-2F4・9	>SD2126	中世	Ⅳ	N-21°-W	0.58	0.53	0.23	0.17	0.52	8.62	方形	階段形	単層	1	有	156・175・178	中世土師器/皿、石/磨石・台石・焼礫
80・112	136	172d	2	Pit	947	20R-2F4・9		中世	Ⅳ	N-43°-W	0.56	0.48	0.26	0.26	0.48	8.65	円形	階段形	水平	2			SB2172
80・112	136	172a・d	2	Pit	948	20R-1F24	>SD2126, Pit949	中世	Ⅳ	N-43°-W	0.42	0.37	0.16	0.15	0.50	8.61	楕円形	台形	水平	2			SB2172
80・112	136	172a	2	Pit	949	20R-1F24	<Pit948		Ⅳ	N-10°-E	0.40	(0.23)	(0.11)	(0.11)	0.56	8.55	円形	台形	水平	2	有		土師器/長甕
78・80			2	Pit	950	20R-1F24	>SD2126		Ⅳ	N-40°-E	0.44	0.38	0.14	0.10	0.52	8.58	楕円形	U字形	単層	1			
80・112	136	172a	2	Pit	952	20R-1F23		中世	Ⅳ	N-86°-W	0.53	0.44	0.18	0.17	0.70	8.40	長方形	階段形	ブロック状	3	有	156	SB2172　産地不明陶器/壺
80			2	Pit	953	20R-1F23	<Pit954, >Pit955		Ⅳ	N-36°-W	0.34	0.30	0.23	0.16	0.13	8.97	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	954	20R-1F23	<Pit953		Ⅳ	N-77°-E	0.23	0.17	0.12	0.11	0.05	9.04	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	955	20R-1F23	<Pit953		Ⅳ	N-1°-E	(0.16)	0.10	0.09	0.06	0.15	8.95	円形	半円形	単層	1			
80			2	Pit	956	20R-1F23			Ⅳ	N-40°-W	0.33	0.27	0.20	0.14	0.10	9.00	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	957	20R-1F23, 20R-2F3			Ⅳ	N-41°-E	0.42	0.32	0.13	0.10	0.32	8.80	楕円形	台形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	958	20R-1F23			Ⅳ	N-69°-E	0.31	0.29	0.11	0.09	0.28	8.82	円形	階段形	単層	1			
78・80			2	Pit	959	20R-1F22			Ⅳ	N-53°-W	(0.33)	(0.07)	(0.09)	(0.01)	0.34	8.72	(円形)	(台形)	単層	1			
80			2	Pit	960	20R-1F22	>SD2089		Ⅳ	N-85°-W	0.49	0.39	0.15	0.14	0.60	8.46	円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	961	20R-2F2	>SD2089		Ⅳ	N-85°-W	0.26	0.22	0.08	0.05	0.21	8.85	円形	階段形	レンズ状	2			
80・112	136	172c	2	Pit	962	20R-2F2	>Pit963	中世	Ⅳ	N-55°-E	0.41	0.38	0.16	0.09	0.45	8.63	円形	階段形	水平	2			SB2172
80			2	Pit	963	20R-2F2	<Pit962		Ⅳ	N-61°-E	0.18	(0.06)	(0.11)	(0.04)	0.11	8.97	(楕円形)	(皿形)	単層	1			
80			2	Pit	964	20R-2F3			Ⅳ	N-61°-W	0.54	0.45	0.26	0.19	0.43	8.70	楕円形	台形	単層	1			
80・111	136	171a	2	Pit	965	20R-2F3・8		中世	Ⅳ	N-42°-W	0.65	0.64	0.13	0.12	0.57	8.56	円形	階段形	レンズ状	2			SB2171
80・111	136	171a・h	2	Pit	966	20R-2F8・9	>Pit967	中世	Ⅳ	N-41°-E	0.65	0.53	0.20	0.12	0.71	8.43	楕円形	階段形	単層	1	有	179	SB2171　石/台石・礫
80			2	Pit	967	20R-2F8・9	<Pit966		Ⅳ	N-56°-W	0.35	(0.27)	(0.20)	0.17	0.09	9.04	楕円形	皿形	単層	1			
80・111	136	171h	2	Pit	968	20R-2F8・9			Ⅳ	N-24°-E	0.44	0.43	0.22	0.17	0.60	8.54	円形	台形	単層	1	有		石/礫
80・112	136	172b	2	Pit	969	20R-2F13			Ⅳ	N-3°-E	0.28	0.23	0.11	0.05	0.08	9.05	円形	皿形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物 備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
80・111・112	136	171h, 172b	2	Pit	970	20R-2F13			Ⅳ	N-29°-W	0.31	0.27	0.12	0.10	0.09	9.03	円形	皿形	単層	1			
80・112	136	172b・d	2	Pit	971	20R-2F13		中世	Ⅳ	N-7°-W	0.46	0.35	0.16	0.11	0.56	8.57	楕円形	階段形	単層	1			SB2172
80			2	Pit	972	20R-2F14	<Pit973・974・2127, >SD2126		Ⅳ	N-16°-E	0.29	0.26	0.15	0.08	0.38	8.77	楕円形	半円形	単層	1			
80			2	Pit	973	20R-2F9・14	>Pit972		Ⅳ	N-25°-E	0.41	0.34	0.16	0.13	0.76	8.38	楕円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	974	20R-2F9・14	>SD2126, Pit972		Ⅳ	N-37°-E	0.45	0.40	0.14	0.11	0.47	8.68	方形	半円形	レンズ状	2	有		不明金属製品
80			2	Pit	975	20R-2F9	>SD2126		Ⅳ	N-2°-E	0.34	0.31	0.13	0.12	0.43	8.71	円形	台形	レンズ状	2			
80			2	Pit	976	20R-2F14	>SD986・2126		Ⅳ	N-16°-E	0.24	0.20	0.14	0.13	0.08	9.07	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	977	20R-2F15	>Pit978		Ⅳ	N-10°-W	0.27	0.23	0.13	0.09	0.36	8.78	楕円形	箱形	水平	2			
80			2	Pit	978	20R-2F15	<Pit977		Ⅳ	N-27°-W	0.25	(0.11)	0.10	(0.03)	0.41	8.73	楕円形	台形	水平	2			
80			2	Pit	979	20R-2F15			Ⅳ	N-14°-W	0.45	0.37	0.21	0.17	0.21	8.91	楕円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	980	20R-2F14			Ⅳ	N-5°-E	0.37	0.32	0.26	0.21	0.43	8.70	長方形	半円形	ブロック状	3			
80			2	Pit	981	20R-2F14・15			Ⅳ	N-50°-E	0.27	0.24	0.07	0.07	0.33	8.80	方形	U字形	単層	1			
80			2	Pit	982	20R-2F15			Ⅳ	N-46°-E	0.39	0.38	0.12	0.12	0.67	8.45	円形	台形	−	−			
80			2	Pit	983	20R-2F20		中世	Ⅳ	N-55°-E	0.53	0.46	0.17	0.12	0.69	8.43	楕円形	階段形	単層	1	有	156	土師器/無台椀、中世土師器/皿
80			2	Pit	984	20R-2F20			Ⅳ	N-0°-S	0.36	0.34	0.10	0.10	0.58	8.54	円形	台形	水平	2			
80			2	Pit	985	20R-2F20			Ⅳ	N-17°-W	0.24	0.37	0.11	0.10	0.51	8.60	方形	箱形	単層	1	有		鍛冶/羽口
77・103	119	98A	2	Pit	987	20R-1A3	>SD647	中世	Ⅳ	N-45°-W	0.30	0.22	0.12	0.06	0.48	8.30	楕円形	U字形	レンズ状	2			
80			2	Pit	988	20R-2F19			Ⅳ	N-69°-E	0.27	0.25	0.17	0.15	0.16	8.95	円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	989	20R-2F24・25			Ⅳ	N-48°-E	0.40	0.38	0.15	0.12	0.50	8.61	円形	箱形	水平	2			
80			2	Pit	990	20R-2F24			Ⅳ	N-48°-E	0.33	0.31	0.16	0.16	0.15	8.96	円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	991	20R-2F24			Ⅳ	N-52°-W	0.46	0.35	0.21	0.17	0.59	8.51	楕円形	箱形	レンズ状	2			
80・94	106	62	2	Pit	994	20R-2F14・19	<Pit1542, >SD1538, Pit995		Ⅳ	N-79°-W	0.27	0.25	0.14	0.13	0.15	8.98	円形	箱形	単層	1			
80			2	Pit	995	20R-2F14・19	<Pit994		Ⅳ	N-7°-W	0.34	0.30	0.16	0.10	0.34	8.78	円形	U字形	ブロック状	3			
80			2	Pit	996	20R-2F18	>SD1538		Ⅳ	N-52°-E	0.49	0.35	0.37	0.27	0.15	9.01	楕円形	皿形	レンズ状	2			
80・111	136	171b・h	2	Pit	997	20R-2F13	>SD1538・1558	中世	Ⅳ	N-47°-W	0.44	0.40	0.11	0.09	0.74	8.47	円形	台形	レンズ状	2			SB2171
80			2	Pit	998	20R-2F18	<Pit999・1544		Ⅳ	N-4°-W	0.60	(0.45)	0.40	(0.45)	0.11	9.01	楕円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	999	20R-2F18	>Pit998・1001		Ⅳ	N-10°-W	0.52	0.42	0.12	0.12	0.54	8.59	楕円形	半円形	レンズ状	2			
80・111	136	171h	2	Pit	1001	20R-2F18	<Pit999		Ⅳ	N-50°-E	0.20	(0.12)	0.09	(0.07)	0.10	9.02	(楕円形)	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1002	20R-2F18			Ⅳ	N-88°-E	0.26	0.22	0.15	0.14	0.08	9.04	円形	皿形	単層	1			
80・94	106	61	2	Pit	1003	20R-2F18	<SK992, Pit1004		Ⅳ	N-76°-W	0.48	0.44	0.20	0.10	0.43	8.68	円形	箱形	レンズ状	2			
80・94			2	Pit	1004	20R-2F18	<Pit1003, >SK992		Ⅳ	N-4°-W	0.32	(0.24)	0.12	0.11	0.22	8.89	楕円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	1005	20R-2F19	>SK992, Pit1006		Ⅳ	N-8°-E	0.27	0.22	0.18	0.17	0.08	9.04	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1006	20R-2F19	<Pit1005		Ⅳ	N-44°-W	0.26	0.23	0.12	0.11	0.07	9.04	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1008	20R-2F24			Ⅳ	N-69°-E	0.31	0.30	0.14	0.11	0.40	8.70	円形	台形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1009	20R-2F18			Ⅳ	N-88°-W	0.30	0.22	0.16	0.13	0.11	9.03	楕円形	皿形	−	−			
80・112	136	172b	2	Pit	1010	20R-2F7・8		中世	Ⅳ	N-78°-W	0.34	0.34	0.14	0.14	0.32	8.80	円形	半円形	単層	1	有		SB2172　石/礫
77			2	Pit	1011	20R-1A15	>SD647, Pit1012	中世	Ⅳ	N-19°-E	0.35	0.32	0.16	0.13	0.45	8.31	円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	1012	20R-1A15	<Pit1011, >SD647	中世	Ⅳ	N-9°-E	0.14	(0.09)	0.06	0.05	0.15	8.60	円形	半円形	単層	1			
80			2	Pit	1015	20R-2F8			Ⅳ	N-6°-E	0.24	0.19	0.15	0.12	0.12	9.01	円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1017	20R-2F2	<Pit1018		Ⅳ	N-36°-W	0.22	(0.15)	0.07	0.07	0.16	8.93	楕円形	半円形	単層	1			
80・111	136	171a	2	Pit	1018	20R-2F2	>Pit1017		Ⅳ	N-77°-W	0.27	0.27	0.16	0.15	0.49	8.59	円形	台形	単層	1			
77・97			2	Pit	1019	20R-1B12・17	>SD254, Pit1059	中世	Ⅳ	N-18°-W	0.52	0.52	0.06	0.05	0.38	8.46	長方形	階段形	レンズ状	3			
80			2	Pit	1020	20R-2F7			Ⅳ	N-1°-W	0.24	0.19	0.12	0.10	0.09	9.00	楕円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1021	20R-2F7			Ⅳ	N-4°-E	0.17	0.17	0.11	0.08	0.06	9.03	円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1022	20R-2F7			Ⅳ	N-2°-E	0.23	0.23	0.11	0.11	0.12	8.98	円形	皿形	レンズ状	2			
80・112	136	172c	2	Pit	1023	20R-2F6・7	<Pit1025, >SD2090		Ⅳ	N-20°-W	0.53	0.44	0.13	0.10	0.52	8.58	楕円形	皿形	レンズ状	2			
80・112	136	172b	2	Pit	1024	20R-2F6	<Pit1025, >SD2090		Ⅳ	N-25°-E	0.23	0.15	0.11	0.10	0.20	8.89	楕円形	台形	水平	2			
80・112	136	172c・b	2	Pit	1025	20R-2F6・7	>SD2090, Pit1023・1024	中世	Ⅳ	N-83°-W	0.37	0.36	0.20	0.17	0.44	8.65	円形	台形	レンズ状	2			SB2172
80・111	136	171g	2	Pit	1026	20R-2F6・7	>SD2090, Pit1027		Ⅳ	N-72°-W	0.34	0.21	0.11	0.07	0.18	8.91	楕円形	皿形	レンズ状	2			
80・111	136	171g	2	Pit	1027	20R-2F6・7	<Pit1026, >SD2090		Ⅳ	N-72°-W	0.33	(0.18)	0.15	0.10	0.16	8.93	楕円形	皿形	単層	1			
80・111	136	171f	2	Pit	1028	20R-2F6			Ⅳ	N-70°-W	0.22	0.19	0.06	0.06	0.25	8.84	円形	漏斗形	単層	1			
80・111	136	171b・f	2	Pit	1029	20R-2E10, 20R-2F6		中世	Ⅳ	N-6°-W	0.36	0.35	0.20	0.19	0.54	8.54	円形	台形	水平	2	有	176	SB2171　石/敲石、不明金属製品
80			2	Pit	1030	20R-2F1	<Pit1031, >SD2090		Ⅳ	N-43°-E	0.44	(0.14)	(0.19)	(0.11)	0.49	8.54	円形	U字形	単層	1			
80			2	Pit	1031	20R-2F1	>SD2090, Pit1030		Ⅳ	N-65°-E	0.41	0.35	0.17	0.17	0.52	8.53	円形	半円形	単層	1			
80・111	136	171a・f	2	Pit	1032	20R-2F1	>SD2090	中世	Ⅳ	N-58°-E	0.55	0.46	0.19	0.15	0.56	8.50	楕円形	台形	レンズ状	3			SB2171
80			2	Pit	1033	20R-1E25	<Pit1034		Ⅳ	N-89°-E	0.60	(0.34)	0.24	(0.19)	0.41	8.63	楕円形	箱形	水平	2	有		石/礫

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
80			2	Pit	1034	20R-1E25	>Pit1033		Ⅳ	N-9°-W	0.48	0.42	0.27	0.26	0.15	8.89	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1035	20R-1E25, 20R-2E5			Ⅳ	N-60°-E	0.38	0.35	0.16	0.15	0.43	8.55	楕円形	台形	水平	2			
80・111	136	171a・e	2	Pit	1036	20R-2E5		中世	Ⅳ	N-53°-E	0.34	0.30	0.20	0.14	0.67	8.38	楕円形	台形	ブロック状	2			SB2171
80			2	Pit	1037	20R-2E5			Ⅳ	N-14°-E	0.27	0.25	0.15	0.08	0.26	8.78	円形	台形	レンズ状	2			
80・111	136	171e	2	Pit	1038	20R-2E5			Ⅳ	N-69°-E	0.23	0.19	0.14	0.10	0.18	8.88	円形	台形	水平	3			
80			2	Pit	1039	20R-2E5			Ⅳ	N-29°-E	0.27	0.24	0.15	0.07	0.39	8.67	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1040	20R-2E5			Ⅳ	N-37°-W	0.20	0.18	0.12	0.10	0.08	8.98	円形	U字形	水平	2			
80			2	Pit	1041	20R-2E10			Ⅳ	N-4°-E	0.36	0.36	0.19	0.16	0.21	8.82	円形	皿形	単層	1			
80・111	136	171b・e	2	Pit	1042	20R-2E10	<Pit1043	中世	Ⅳ	N-4°-E	0.34	0.26	0.16	0.16	0.58	8.46	楕円形	箱形	単層	1			SB2171
80・111	136	171b	2	Pit	1043	20R-2E10	>Pit1042		Ⅳ	N-9°-E	0.25	(0.09)	(0.14)	(0.04)	0.40	8.63	(円形)	(台形)	水平－レンズ	3			
80			2	Pit	1044	20R-2E4・9			Ⅳ	N-10°-W	0.25	(0.15)	0.14	(0.10)	0.16	8.88	(楕円形)	(台形)	単層	1			
80			2	Pit	1045	20R-2E4・9			Ⅳ	N-30°-E	0.30	0.27	0.18	0.14	0.18	8.86	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1046	20R-2E4			Ⅳ	N-19°-W	0.23	0.20	0.12	0.11	0.07	8.96	円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1047	20R-2E9			Ⅳ	N-77°-E	0.31	0.29	0.10	0.06	0.45	8.59	円形	U字形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1048	20R-2E9			Ⅳ	N-15°-E	0.23	0.17	0.14	0.09	0.13	8.94	楕円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1049	20R-2E9			Ⅳ	N-2°-W	0.26	0.25	0.19	0.12	0.21	8.83	円形	台形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1050	20R-2E9			Ⅳ	N-62°-W	0.25	0.19	0.09	0.05	0.53	8.50	楕円形	階段形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1051	20R-2A13			Ⅳ	N-36°-E	0.22	0.19	0.10	0.08	0.11	8.72	楕円形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	1052	20R-2A13			Ⅳ	N-46°-E	0.31	0.26	0.08	0.07	0.59	8.27	円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	1053	20R-2E9	<Pit1054		Ⅳ	N-34°-E	0.18	(0.11)	0.08	0.06	0.21	8.82	楕円形	U字形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1054	20R-2E8・9	>Pit1053		Ⅳ	N-66°-E	0.26	0.25	0.15	0.12	0.27	8.75	楕円形	階段形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1055	20R-2E8			Ⅳ	N-38°-E	0.30	0.28	0.09	0.06	0.24	8.77	円形	台形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1056	20R-2E9			Ⅳ	N-41°-E	0.27	0.16	0.11	0.09	0.12	8.91	円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1057	20R-2E9			Ⅳ	N-49°-E	0.19	0.16	0.11	0.09	0.15	8.88	円形	漏斗形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1058	20R-2E8・9			Ⅳ	N-56°-E	0.24	0.21	0.13	0.12	0.15	8.89	円形	皿形	レンズ状	2			
77・97			2	Pit	1059	20R-1B12	<Pit1019, >SD33	中世	Ⅳ	N-21°-E	0.24	(0.12)	0.08	(0.06)	0.23	8.59	(長方形)	(台形)	単層	1			
80			2	Pit	1060	20R-2E8			Ⅳ	N-29°-E	0.35	0.24	0.25	0.13	0.14	8.88	楕円形	階段形	単層	1			
80			2	Pit	1061	20R-2E8			Ⅳ	N-90°	0.30	0.25	0.14	0.12	0.22	8.80	楕円形	台形	－	－			
80			2	Pit	1062	20R-2E8			Ⅳ	N-4°-E	0.23	0.21	0.06	0.05	0.20	8.80	楕円形	階段形	水平	2			
80			2	Pit	1063	20R-2E7			Ⅳ	N-7°-W	0.20	0.20	0.09	0.07	0.14	8.88	円形	皿形	単層	1			
80・95	106・107	64	2	Pit	1064	20R-2E8・13	>SK1065		Ⅳ	N-49°-E	0.62	0.45	0.22	0.20	0.20	8.88	長方形	階段形	単層	1			
80			2	Pit	1066	20R-2E7・12			Ⅳ	N-44°-E	0.22	0.20	0.09	0.08	0.17	8.85	円形	階段形	単層	1			
80			2	Pit	1067	20R-2E12			Ⅳ	N-79°-W	0.28	0.24	0.16	0.13	0.23	8.78	楕円形	半円形	単層	1			
80			2	Pit	1068	20R-2E12			Ⅳ	N-47°-W	0.26	0.22	0.12	0.08	0.33	8.68	円形	半円形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1069	20R-2E12			Ⅳ	N-67°-E	0.18	0.15	0.10	0.09	0.12	8.90	円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1070	20R-2E12			Ⅳ	N-12°-E	0.18	0.17	0.10	0.10	0.11	8.90	円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1071	20R-2E12・13			Ⅳ	N-62°-E	0.26	0.24	0.12	0.07	0.17	8.86	楕円形	台形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1073	20R-2E13・14			Ⅳ	N-4°-W	0.15	0.13	0.09	0.07	0.05	8.97	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1074	20R-2E14			Ⅳ	N-67°-E	0.23	0.19	0.09	0.08	0.20	8.83	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1075	20R-2E14			Ⅳ	N-17°-E	0.26	0.22	0.17	0.12	0.11	8.94	円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	1076	20R-2E14			Ⅳ	N-53°-E	0.21	0.20	0.11	0.10	0.11	8.95	円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1077	20R-2E15			Ⅳ	N-33°-E	0.19	0.18	0.12	0.10	0.22	8.86	円形	台形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1078	20R-2E15			Ⅳ	N-16°-E	0.25	0.20	0.12	0.10	0.18	8.89	楕円形	半円形	単層	1			
80			2	Pit	1079	20R-2E15			Ⅳ	N-81°-W	0.24	0.24	0.15	0.10	0.13	8.94	円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1080	20R-2E15			Ⅳ	N-28°-E	0.45	0.24	0.18	0.13	0.20	8.86	楕円形	台形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1081	20R-2E15	<Pit1082		Ⅳ	N-55°-E	0.23	0.22	(0.06)	0.04	0.24	8.83	円形	半円形	単層	1			
80			2	Pit	1082	20R-2E15	>Pit1081		Ⅳ	N-38°-E	0.16	0.15	0.09	0.08	0.08	8.99	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1083	20R-2E15			Ⅳ	N-9°-E	0.40	0.27	0.22	0.13	0.15	8.91	楕円形	台形	単層	1			
80・85		16	2	Pit	1084	20R-2E15			Ⅳ	N-85°-W	0.28	0.25	0.15	0.12	0.17	8.88	円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1085	20R-2F11			Ⅳ	N-1°-W	0.42	0.37	0.22	0.18	0.47	8.57	楕円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	1087	20R-2F11			Ⅳ	N-60°-W	0.17	0.13	0.05	0.05	0.12	8.93	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	1088	20R-1A9			Ⅳ	N-23°-W	0.32	0.26	0.17	0.14	0.12	8.69	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	1089	20R-1A14	<SD647		Ⅳ	N-54°-W	0.33	0.25	0.14	0.14	0.32	8.48	楕円形	台形	単層	1			
77			2	Pit	1090	20R-1A15・20	>SD32	中世	Ⅳ	N-20°-E	0.37	0.25	0.23	0.18	0.11	8.70	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	1091	20R-1A25	>SD33	中世	Ⅳ	N-12°-W	0.45	0.23	0.14	0.12	0.28	8.45	円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	1092	20R-1A25	>SD33	中世	Ⅳ	N-65°-E	0.35	0.33	0.12	0.11	0.40	8.36	楕円形	皿形	レンズ状	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
80			2	Pit	1093	20R-2F11	>Pit1094		Ⅳ	N-90°	0.32	0.30	0.20	0.17	0.36	8.69	円形	台形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1094	20R-2F11	<Pit1093		Ⅳ	N-47°-E	0.24	(0.18)	0.11	0.09	0.09	8.96	円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1095	20R-2F11	<Pit1096		Ⅳ	N-46°-E	0.14	0.14	0.07	0.05	0.06	9.02	円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1096	20R-2F11	>Pit1095		Ⅳ	N-1°-W	0.42	0.40	0.14	0.13	0.63	8.44	円形	箱形	水平	2			
80・111	136	171b・g	2	Pit	1097	20R-2F6・11・12	>Pit1098	中世	Ⅳ	N-72°-W	0.57	0.53	0.25	0.16	0.50	8.59	方形	階段形	レンズ状	2			SB2171
80・111	136	171g	2	Pit	1098	20R-2F11	<Pit1097		Ⅳ	N-77°-W	(0.33)	0.49	(0.21)	(0.10)	0.43	8.66	円形	階段形	レンズ状	2			
80・111	136	171g	2	Pit	1099	20R-2F11			Ⅳ	N-77°-E	0.49	0.35	0.18	0.14	0.40	8.68	楕円形	階段形	レンズ状	2			
80・111	136	171g	2	Pit	1100	20R-2F16			Ⅳ	N-65°-W	0.50	0.47	0.30	0.23	0.34	8.74	円形	台形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1101	20R-2F17	>Pit1102・1104		Ⅳ	N-52°-W	0.43	0.38	0.16	0.13	0.26	8.83	楕円形	台形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1102	20R-2F17	<Pit1101		Ⅳ	N-41°-W	(0.20)	0.11	0.18	0.06	0.11	8.98	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1103	20R-2F17			Ⅳ	N-6°-W	0.33	0.30	0.11	0.09	0.50	8.60	方形	台形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1104	20R-2F17	<Pit1101・1105		Ⅳ	N-8°-E	0.36	(0.22)	0.20	(0.17)	0.15	8.94	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1105	20R-2F17	>Pit1104		Ⅳ	N-45°-W	0.29	0.27	0.16	0.11	0.41	8.68	円形	箱形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1106	20R-2F12・17	>Pit1107		Ⅳ	N-77°-E	0.29	0.27	0.16	0.11	0.34	8.78	円形	U字形	単層	1			
80			2	Pit	1107	20R-2F12・17	<Pit1106		Ⅳ	N-56°-E	0.34	0.27	0.19	0.19	0.21	8.90	楕円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	1108	20R-2F17			Ⅳ	N-7°-W	0.30	0.27	0.17	0.15	0.20	8.91	円形	半円形	単層	1			
80			2	Pit	1109	20R-2F17・18			Ⅳ	N-44°-W	0.33	0.31	0.05	0.05	0.44	8.70	円形	半円形	レンズ状	2			
80・111	136	171c・h	2	Pit	1110	20R-2F18・23		中世	Ⅳ	N-82°-E	0.46	0.43	0.23	0.20	0.62	8.51	円形	台形	レンズ状	2			SB2171
80			2	Pit	1111	20R-2F24			Ⅳ	N-82°-W	0.19	0.14	0.12	0.07	0.07	9.03	楕円形	皿形	単層	1			
80・111	136	171d・h	2	Pit	1113	20R-2F22・23		中世	Ⅳ	N-74°-E	0.29	0.21	0.12	0.10	0.31	8.80	楕円形	箱形	レンズ状	2			SB2171
80・111	136	171d	2	Pit	1114	20R-2F22			Ⅳ	N-68°-W	0.27	0.26	0.13	0.10	0.15	8.97	楕円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	1115	20R-2F22	>Pit1116		Ⅳ	N-65°-W	0.39	0.37	0.06	0.04	0.32	8.82	方形	U字形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1116	20R-2F22	<Pit1115		Ⅳ	N-4°-W	0.41	(0.16)	0.30	(0.13)	0.17	8.97	円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1117	20R-2F17	>Pit1118		Ⅳ	N-58°-E	0.60	0.45	0.13	0.11	0.53	8.56	楕円形	皿形	レンズ状	2			
80・111	136	171c	2	Pit	1118	20R-2F17	<Pit1117・1119		Ⅳ	N-44°-E	(0.25)	(0.20)	0.14	0.08	0.30	8.78	楕円形	台形	レンズ状	2			
80・111	136	171c	2	Pit	1119	20R-2F17	>Pit1118・1120		Ⅳ	N-17°-E	0.30	0.24	0.06	0.05	0.40	8.69	楕円形	半円形	レンズ状	2			
80・111	136	171c	2	Pit	1120	20R-2F17	<Pit1119		Ⅳ	N-19°-E	0.33	(0.28)	0.22	0.18	0.26	8.84	円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	1121	20R-2F17			Ⅳ	N-35°-E	0.22	0.18	0.09	0.06	0.13	8.98	楕円形	皿形	単層	1			
80・111	136	171d	2	Pit	1122	20R-2F22		中世	Ⅳ	N-19°-W	0.30	0.28	0.12	0.12	0.39	8.73	円形	台形	レンズ状	2			SB2171
80・111	136	171d	2	Pit	1123	20R-2F21・22			Ⅳ	N-67°-W	0.27	0.25	0.12	0.08	0.29	8.83	円形	U字形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1125	20R-2F16・21	>SD1124, Pit1126	中世	Ⅳ	N-76°-W	0.37	0.32	0.24	0.19	0.25	8.85	円形	半円形	単層	1			
80			2	Pit	1126	20R-2F16・21	<Pit1125, >SD1124	中世	Ⅳ	N-0°-S	0.32	(0.19)	(0.12)	0.10	0.27	8.82	楕円形	台形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1127	20R-2F16	<SD1124		Ⅳ	N-80°-E	0.34	(0.21)	0.19	0.09	0.24	8.84	円形	台形	水平	2			
80・111	136	171c・g	2	Pit	1128	20R-2F16		中世	Ⅳ	N-76°-E	0.46	0.36	0.12	0.11	0.59	8.48	楕円形	台形	レンズ状	2			SB2171
80			2	Pit	1129	20R-2F16	<Pit1131, >PIt1130		Ⅳ	N-11°-E	0.32	(0.23)	0.12	(0.09)	0.61	8.45	長方形	U字形	水平	2			
80			2	Pit	1130	20R-2F16	<Pit1129・1131		Ⅳ	N-10°-W	(0.20)	(0.12)	(0.09)	(0.07)	0.61	8.44	円形	U字形	水平	2			
80			2	Pit	1131	20R-2F11・16	>Pit1129・1130		Ⅳ	N-60°-E	0.37	0.31	0.09	0.08	0.24	8.81	楕円形	台形	単層	1			
80・86・87・111	136	17a, 171c・f	2	Pit	1132	20R-2E20		中世	Ⅳ	N-7°-W	0.33	0.31	0.17	0.14	0.36	8.68	楕円形	台形	単層	1			SB2171
80・111	136	171d・g	2	Pit	1133	20R-2F21		中世	Ⅳ	N-47°-W	0.15	0.13	0.08	0.05	0.13	8.57	楕円形	台形	レンズ状	2			SB2171
80・111	136	171d	2	Pit	1134	20R-2E25, 20R-2F21	>Pit1135・1136		Ⅳ	N-76°-W	0.43	0.42	0.29	0.24	0.15	8.90	方形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1135	20R-2E20, 20R-2F16	<Pit1134		Ⅳ	N-84°-W	0.55	0.46	0.49	0.36	0.08	8.97	楕円形	皿形	単層	1			
80・111	136	171d	2	Pit	1136	20R-2E25	<Pit1134		Ⅳ	N-14°-W	0.33	(0.23)	0.17	(0.16)	0.15	8.89	楕円形	皿形	単層	1			
80・86・87・111	136	17b・171d・f	2	Pit	1137	20R-2E20・25	<SK1138	中世	Ⅳ	N-46°-E	0.38	(0.22)	0.09	(0.06)	0.52	8.54	楕円形	台形	単層	1			SB2171
80・86・87・120		17A・b	2	Pit	1140	20R-2E19	<SE1139, >Pit1141		Ⅳ	N-72°-E	0.42	(0.18)	0.08	0.07	0.38	8.67	楕円形	台形	単層	1			
80・86・87・111	136	17A・b, 171c・e	2	Pit	1141	20R-2E14・19	<Pit1140	中世	Ⅳ	N-30°-W	0.41	0.40	0.21	0.15	0.50	8.56	円形	台形	レンズ状	2			SB2171
80・86・87・111	136	17a, 171d	2	Pit	1142	20R-2E19	>SE1139, Pit1143	中世	Ⅳ	N-64°-E	0.35	0.32	0.13	0.12	0.31	8.73	楕円形	U字形	レンズ状	2			
80・86・87・111	136	171d・e	2	Pit	1143	20R-2E19	<Pit1142	中世	Ⅳ	N-18°-E	0.34	(0.27)	0.14	0.12	0.50	8.55	楕円形	U字形	水平	2			SB2171
80・111	136	171d	2	Pit	1144	20R-2E19			Ⅳ	N-79°-E	0.32	0.23	0.07	0.07	0.29	8.76	楕円形	皿形	レンズ状	2			
80・111	136	171d	2	Pit	1145	20R-2E19			Ⅳ	N-67°-W	0.57	0.47	0.42	0.32	0.10	8.96	楕円形	台形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1146	20R-2E18			Ⅳ	N-74°-E	0.17	0.17	0.11	0.09	0.23	8.82	円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	1147	20R-2E18・23			Ⅳ	N-84°-W	0.25	0.14	0.15	0.09	0.20	8.87	楕円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1148	20R-2E18	>Pit1149		Ⅳ	N-36°-E	0.58	0.57	0.37	0.35	0.52	8.53	円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1149	20R-2E18	<Pit1148		Ⅳ	N-71°-W	0.22	(0.09)	0.12	(0.05)	0.45	8.60	(楕円形)	(U字形)	レンズ状	2			
80			2	Pit	1150	20R-2E17			Ⅳ	N-39°-E	0.28	0.22	0.17	0.12	0.20	8.86	楕円形	台形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1151	20R-2E17	>SD2137		Ⅳ	N-45°-E	0.21	0.19	0.13	0.09	0.17	8.87	円形	半円形	レンズ状	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
80			2	Pit	1152	20R-2E17	>SD2137		Ⅳ	N-7°-W	0.25	0.22	0.10	0.07	0.19	8.85	円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	1153	20R-2E17・22	>SD2137		Ⅳ	N-15°-E	0.26	0.25	0.09	0.09	0.23	8.80	円形	半円形	水平	2			
79・80			2	Pit	1154	20R-2D25			Ⅳ	N-58°-E	0.22	0.20	0.13	0.12	0.11	8.89	円形	台形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1155	20R-2D25			Ⅳ	N-22°-W	0.30	0.28	0.10	0.09	0.45	8.54	円形	台形	ブロック状	3			
79・80			2	Pit	1156	20R-3D5	>SD2158		Ⅳ	N-31°-W	0.30	0.28	0.10	0.09	0.16	8.83	楕円形	台形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1157	20R-3D5	>SD2159		Ⅳ	N-34°-W	0.31	0.25	0.18	0.15	0.35	8.65	楕円形	台形	水平	2			
79・80			2	Pit	1158	20R-3D5			Ⅳ	N-22°-W	0.22	0.19	0.14	0.11	0.21	8.79	楕円形	箱形	レンズ状	3			
79・80			2	Pit	1159	20R-3D5			Ⅳ	N-69°-E	0.14	0.13	0.06	0.06	0.15	8.85	円形	U字形	単層	1			
79・80			2	Pit	1160	20R-2E21			Ⅳ	N-71°-W	0.31	0.28	0.14	0.13	0.12	8.89	楕円形	皿形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1161	20R-2E21			Ⅳ	N-30°-E	0.20	0.20	0.09	0.09	0.20	8.83	円形	U字形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1162	20R-2E21			Ⅳ	N-6°-W	0.27	0.26	0.15	0.12	0.15	8.87	円形	台形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1163	20R-2E21, 20R-3E1			Ⅳ	N-39°-E	0.27	0.20	0.14	0.10	0.22	8.81	楕円形	皿形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1164	20R-3E1			Ⅳ	N-8°-W	0.40	0.36	0.14	0.09	0.45	8.59	円形	U字形	水平	3			
80			2	Pit	1165	20R-2E22, 20R-3E2			Ⅳ	N-7°-E	0.28	0.24	0.17	0.12	0.07	9.00	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1166	20R-3E2			Ⅳ	N-49°-W	0.33	0.30	0.20	0.16	0.28	8.79	円形	階段形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1167	20R-3E2			Ⅳ	N-86°-W	0.30	0.27	0.17	0.15	0.38	8.68	楕円形	台形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1168	20R-3E2			Ⅳ	N-20°-W	0.31	0.26	0.14	0.13	0.22	8.84	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1169	20R-3E2			Ⅳ	N-39°-E	0.25	0.24	0.12	0.10	0.11	8.95	円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1170	20R-3E2			Ⅳ	N-48°-W	0.22	0.22	0.14	0.09	0.18	8.87	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1171	20R-3E2・7			Ⅳ	N-76°-W	0.27	0.25	0.15	0.13	0.24	8.79	円形	台形	レンズ状	3			
80			2	Pit	1172	20R-3E2			Ⅳ	N-3°-W	0.25	0.20	0.11	0.09	0.24	8.82	円形	皿形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1173	20R-3E1			Ⅳ	N-15°-E	0.22	0.22	0.13	0.11	0.09	8.96	円形	皿形	単層	1			
79・80			2	Pit	1174	20R-3E1	<Pit1175・1176		Ⅳ	N-86°-E	0.36	(0.26)	(0.19)	0.15	0.17	8.87	方形	台形	単層	1			
79・80			2	Pit	1175	20R-3E1	<Pit1176, >Pit1174		Ⅳ	N-2°-E	0.45	0.40	0.24	0.20	0.20	8.83	楕円形	台形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1176	20R-3E1	>Pit1174・1175・1177		Ⅳ	N-5°-W	0.35	0.28	0.17	0.15	0.20	8.82	楕円形	台形	水平	2			
79・80			2	Pit	1177	20R-3E1	<Pit1176		Ⅳ	N-38°-W	0.16	(0.13)	(0.07)	0.06	0.14	8.88	円形	半円形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1178	20R-3D10	>SD2161		Ⅳ	N-78°-E	0.20	0.15	0.07	0.06	0.14	8.84	楕円形	半円形	単層	1			
79・80			2	Pit	1179	20R-3E6	<Pit1180		Ⅳ	N-7°-E	0.23	(0.18)	0.10	0.09	0.12	8.88	円形	皿形	単層	1			
79・80			2	Pit	1180	20R-3E6	>Pit1179		Ⅳ	N-35°-W	0.21	0.20	0.10	0.08	0.20	8.80	円形	半円形	単層	1			
79・80			2	Pit	1181	20R-3D10			Ⅳ	N-49°-E	0.22	0.20	0.09	0.08	0.19	8.76	方形	U字形	単層	1			
80			2	Pit	1182	20R-3E6			Ⅳ	N-87°-W	0.24	0.20	0.09	0.08	0.15	8.88	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1183	20R-3E6			Ⅳ	N-14°-W	0.21	0.17	0.12	0.08	0.09	8.91	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	1184	20R-1B11			Ⅳ	N-90°	0.17	0.15	0.10	0.07	0.10	8.67	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	1185	20R-1B11	<SD32		Ⅳ	N-3°-E	0.22	(0.20)	(0.10)	(0.10)	0.18	8.59	円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	1186	20R-1B11	<Pit1187		Ⅳ	N-32°-E	0.18	(0.09)	0.11	(0.06)	0.16	8.61	円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	1187	20R-1B11	>Pit1186		Ⅳ	N-10°-E	0.26	0.21	0.07	0.05	0.22	8.55	楕円形	半円形	レンズ状	2			
77			2	Pit	1188	20R-1B11	>Pit1189		Ⅳ	N-8°-E	0.28	0.20	0.14	0.10	0.29	8.50	楕円形	箱形	単層	1			
77			2	Pit	1189	20R-1B11	<Pit1188		Ⅳ	N-47°-E	0.20	(0.08)	0.12	(0.04)	0.10	8.66	円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	1190	20R-1A24	>SD32	中世	Ⅳ	N-84°-E	0.23	0.17	0.15	0.07	0.22	8.34	楕円形	階段形	単層	1			
77			2	Pit	1191	20R-1A25	>SD33	中世	Ⅳ	N-9°-W	0.27	0.24	0.09	0.07	0.35	8.42	円形	U字形	水平	2			
77			2	Pit	1192	20R-1A25	>SD33, Pit1193	中世	Ⅳ	N-89°-W	0.24	0.24	0.16	0.13	0.33	8.37	円形	台形	単層	1			
77・79			2	Pit	1193	20R-1A25	<Pit1192, >SD33	中世	Ⅳ	N-7°-E	0.27	(0.20)	0.19	0.10	0.25	8.48	楕円形	台形	単層	1			
77・79・92			2	Pit	1194	20R-2A4・5	<SK673, >SD33	中世	Ⅳ	N-86°-W	(0.43)	0.36	0.17	0.15	0.38	8.47	楕円形	台形	単層	1			
77・79			2	Pit	1195	20R-2B1・6	>Pit1196		Ⅳ	N-15°-W	0.30	0.23	0.15	0.13	0.11	8.74	円形	皿形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1196	20R-2B6	<Pit1195・1197		Ⅳ	N-5°-W	(0.15)	0.19	(0.04)	0.03	0.18	8.67	楕円形	階段形	単層	1			
77・79			2	Pit	1197	20R-2B6	>Pit1196・1232		Ⅳ	N-28°-W	0.36	0.27	0.21	0.14	0.15	8.72	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1198	20R-2E23	>SD1013・1199・1200	中世	Ⅳ	N-49°-E	0.46	0.39	0.22	0.22	0.13	8.94	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1202	20R-3E3			Ⅳ	N-6°-E	0.22	0.20	0.09	0.07	0.28	8.79	円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1203	20R-2E24	>Pit1204		Ⅳ	N-36°-W	0.35	0.29	0.18	0.15	0.14	8.94	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1204	20R-2E24	<Pit1203		Ⅳ	N-3°-W	0.25	(0.20)	0.16	0.11	0.17	8.90	長方形	台形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1205	20R-2E24	<SD1013		Ⅳ	N-81°-W	0.64	(0.24)	0.05	0.05	0.23	8.82	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1206	20R-2E24			Ⅳ	N-5°-W	0.23	0.20	0.09	0.08	0.16	8.90	楕円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	1207	20R-2E25			Ⅳ	N-82°-E	0.30	0.28	0.15	0.12	0.16	8.91	円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1208	20R-3E9			Ⅳ	N-45°-E	0.32	0.25	0.13	0.09	0.20	8.90	楕円形	階段形	レンズ状	2			
80・88	94	18	2	Pit	1209	20R-3E9・10			Ⅳ	N-82°-E	0.29	0.27	0.12	0.08	0.20	8.88	楕円形	皿形	水平	2			
80・88		18	2	Pit	1213	20R-3E5	>SE1210, SK1212	中世	Ⅳ	N-40°-E	0.41	0.36	0.26	0.17	0.21	8.87	楕円形	皿形	水平	2			
80・104	122	105B	2	Pit	1214	20R-3F6	<SD1124		Ⅳ	N-11°-E	0.38	(0.28)	0.25	0.18	0.23	8.82	長方形	半円形	レンズ状	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
80			2	Pit	1215	20R-3F2			Ⅳ	N-40°-W	0.23	0.21	0.09	0.09	0.20	8.88	円形	半円形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1216	20R-3F2			Ⅳ	N-71°-W	0.29	0.22	0.14	0.08	0.16	8.93	楕円形	皿形	水平	2			
80			2	Pit	1217	20R-3F7			Ⅳ	N-25°-E	0.29	0.25	0.27	0.12	0.12	8.95	円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1218	20R-3E14			Ⅳ	N-31°-E	0.17	0.16	0.08	0.08	0.10	8.93	円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1219	20R-3E14・15			Ⅳ	N-63°-E	0.55	0.45	0.10	0.09	0.37	8.66	楕円形	階段形	水平	3			
80・108			2	Pit	1220	20R-3E13	<SD1201		Ⅳ	N-52°-W	0.44	0.38	0.23	0.16	0.14	8.86	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1221	20R-3E13	>SD1201, Pit1561	中世	Ⅳ	N-17°-W	0.30	0.23	0.18	0.12	0.16	8.90	楕円形	皿形	レンズ状	2			
80・108・112	136	174a・b	2	Pit	1222	20R-3E13・14		中世	Ⅳ	N-74°-E	0.40	0.32	0.21	0.10	0.34	8.69	楕円形	台形	レンズ状	2			SB2174
80・108・112	136	174a	2	Pit	1223	20R-3E14・19			Ⅳ	N-54°-W	0.41	0.35	0.12	0.10	0.49	8.51	楕円形	U字形	水平	2			
80・108・112	136	174a	2	Pit	1224	20R-3E14・19		中世	Ⅳ	N-58°-E	0.40	0.35	0.12	0.11	0.47	8.53	楕円形	台形	ブロック状	3			SB2174
80			2	Pit	1225	20R-3E15	<Pit1226		Ⅳ	N-58°-W	0.45	0.40	0.30	0.23	0.21	8.81	円形	皿形	レンズ状	2			
80・112	136	174a	2	Pit	1226	20R-3E20	>Pit1225・1853		Ⅳ	N-85°-W	0.35	0.29	0.20	0.16	0.30	8.72	楕円形	U字形	レンズ状	2			
80・112	136	174a	2	Pit	1227	20R-3E15・20, 20R-3F11・16	<Pit1228, >SD1124	中世	Ⅳ	N-78°-W	0.36	0.32	0.07	0.06	0.37	8.64	長方形	台形	レンズ状	2			
80・81・104・112	122・136	H, 105C, 174a	2	Pit	1228	20R-3F16	>SD1124, Pit1127	中世	Ⅳ	N-46°-E	0.31	(0.16)	0.09	0.06	0.38	8.56	楕円形	U字形	レンズ状	2			SB2174
80・108			2	Pit	1229	20R-3E18	>SN1014	中世	Ⅳ	N-22°-E	0.32	0.29	0.17	0.17	0.29	8.73	円形	半円形	水平	2			
80・108			2	Pit	1230	20R-3E19	>SN1014	中世	Ⅳ	N-90°	0.27	0.23	0.11	0.10	0.16	8.84	楕円形	V字形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1232	20R-2B6	<Pit1197		Ⅳ	N-67°-E	0.23	(0.15)	(0.14)	0.14	0.10	8.77	楕円形	皿形	単層	1			
76・78			2	Pit	1234	19R-10D10, 19R-10E6	<Pit1255, >SD2061		Ⅳ	N-67°-W	0.52	0.30	0.22	0.15	0.45	8.69	円形	階段形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1235	19R-10E16・17			Ⅳ	N-79°-E	0.25	0.23	0.14	0.12	0.19	8.94	円形	半円形	水平	2			
77・79			2	Pit	1236	20R-1B21, 20R-2B1	>SD33	中世	Ⅳ	N-88°-E	0.30	0.25	0.16	0.11	0.31	8.49	楕円形	台形	単層	1			
77			2	Pit	1237	20R-1B19			Ⅳ	N-33°-E	0.34	0.27	0.21	0.11	0.29	8.58	長方形	箱形	単層	1			
77・79			2	Pit	1238	20R-2B6			Ⅳ	N-67°-W	0.38	0.26	0.21	0.10	0.34	8.54	長方形	U字形	−	−			
77・97			2	Pit	1239	20R-1B13	>SX951	中世	Ⅳ	N-37°-E	0.26	0.23	0.10	0.09	0.23	8.57	円形	U字形	単層	1			
77			2	Pit	1240	20R-1B11・16	>SD32	中世	Ⅳ	N-10°-W	0.33	0.24	0.08	0.07	0.22	8.45	楕円形	皿形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1241	20R-1B21			Ⅳ	N-3°-E	0.34	0.27	0.05	0.03	0.25	8.62	楕円形	台形	単層	1			
77・79			2	Pit	1242	20R-2B1			Ⅳ	N-33°-E	0.38	0.32	0.20	0.13	0.21	8.66	長方形	皿形	レンズ状	2			
77・97			2	Pit	1243	20R-1B12	>SD254, SX951	中世	Ⅳ	N-40°-W	0.28	0.24	0.15	0.10	0.33	8.47	楕円形	台形	単層	1			
77・97			2	Pit	1244	20R-1B11・12	<Pit1245, >SX951	中世	Ⅳ	N-53°-E	0.22	(0.16)	0.08	0.08	0.13	8.60	円形	皿形	レンズ状	2			
77・97			2	Pit	1245	20R-1B12	>SD33, SX951, Pit1244	中世	Ⅳ	N-37°-E	0.25	0.25	0.09	0.04	0.23	8.51	円形	台形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1246	20R-2A10	>SD33	中世	Ⅳ	N-8°-E	0.57	0.45	0.19	0.14	0.48	8.38	長方形	漏斗形	水平	2			
77・97			2	Pit	1247	20R-1B12	>SD33	中世	Ⅳ	N-7°-W	0.26	0.22	0.17	0.13	0.32	8.07	楕円形	箱形	単層	1			
77・79			2	Pit	1248	20R-2A9・10・14・15	>SD33	中世	Ⅳ	N-6°-W	0.26	0.26	0.16	0.12	0.15	8.51	円形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	1249	20R-2A15	>SD33	中世	Ⅳ	N-11°-E	0.41	0.30	0.22	0.11	0.32	8.52	楕円形	皿形	単層	1			
76			2	Pit	1250	19R-9C22			Ⅳ	N-5°-W	0.52	0.26	0.14	0.10	0.38	8.70	楕円形	階段形	単層	1			
79			2	Pit	1251	20R-3B2	<Pit1252		Ⅳ	N-63°-E	0.23	0.20	0.13	0.19	0.25	8.73	楕円形	皿形	レンズ状	2			
79・111	136	173d	2	Pit	1252	20R-3B2	>SD2094, Pit1251		Ⅳ	N-30°-W	0.24	0.21	0.10	0.09	0.26	8.71	楕円形	台形	水平	2			
78			2	Pit	1254	19R-10F1			Ⅳ	N-38°-E	(0.45)	(0.42)	(0.12)	(0.12)	0.67	8.42	円形	台形	単層	1			
76・78			2	Pit	1255	19R-10E6	>SD2061, Pit1234		Ⅳ	N-80°-W	0.27	0.26	0.12	0.13	0.17	8.97	円形	台形	単層	1			
76・77			2	Pit	1256	19R-10C7	>Pit1257		Ⅳ	N-57°-E	0.26	0.22	0.11	0.10	0.15	8.85	円形	台形	レンズ状	2			
76・77			2	Pit	1257	19R-10C7	<Pit1256		Ⅳ	N-48°-E	0.24	0.22	0.12	0.11	0.14	8.86	円形	箱形	単層	1			
75・76・77			2	Pit	1258	19R-10C12	>Pit1262		Ⅳ	N-68°-E	0.25	0.20	0.12	0.10	0.25	8.75	楕円形	半円形	レンズ状	2			
75・76・77			2	Pit	1259	19R-10C11			Ⅳ	N-20°-W	0.26	0.24	0.14	0.08	0.16	8.83	円形	皿形	単層	1			
75・76・77			2	Pit	1262	19R-10C12	<Pit1258		Ⅳ	N-45°-E	0.27	0.25	0.11	0.10	0.23	8.77	円形	箱形	単層	1			
78・93	103	55	2	Pit	1263	19R-10E19	<Pit746・747, >Pit1476		Ⅳ	N-46°-W	(0.40)	(0.15)	0.24	(0.13)	0.16	8.94	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1265	20R-1E24	<Pit1565		Ⅳ	N-30°-E	0.22	(0.12)	(0.08)	(0.08)	0.21	8.83	楕円形	半円形	単層	1			
80			2	Pit	1266	20R-1E24			Ⅳ	N-9°-E	0.22	0.19	0.11	0.09	0.30	8.73	楕円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	1267	20R-1E24			Ⅳ	N-25°-E	0.23	0.21	0.12	0.11	0.10	8.92	円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1268	20R-1E24			Ⅳ	N-85°-W	0.19	0.18	0.09	0.08	0.11	8.93	円形	半円形	単層	1			
80			2	Pit	1269	20R-1E24			Ⅳ	N-16°-W	0.19	0.19	0.10	0.08	0.17	8.87	楕円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1270	20R-1E23			Ⅳ	N-46°-E	0.21	0.21	0.11	0.08	0.15	8.86	円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1271	20R-1E23	>Pit1272		Ⅳ	N-19°-W	0.22	0.18	0.08	0.08	0.15	8.88	円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1272	20R-1E23	<Pit1271		Ⅳ	N-42°-W	0.20	(0.14)	0.11	0.06	0.15	8.87	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1273	20R-1E18・23	>Pit1691		Ⅳ	N-44°-W	0.36	0.33	0.20	0.14	0.23	8.84	楕円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	1274	20R-1E18			Ⅳ	N-74°-E	0.26	0.24	0.13	0.10	0.14	8.93	楕円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	1275	20R-1E18			Ⅳ	N-54°-W	0.16	0.15	0.07	0.05	0.13	8.95	円形	台形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
80			2	Pit	1276	20R-1E18	>Pit1277		Ⅳ	N-11°-W	0.21	0.20	0.09	0.06	0.23	8.85	円形	U字形	単層	1			
80			2	Pit	1277	20R-1E18	<Pit1276		Ⅳ	N-4°-W	0.31	(0.15)	(0.10)	(0.03)	0.25	8.83	楕円形	台形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1278	20R-1E18			Ⅳ	N-4°-W	0.20	0.18	0.10	0.09	0.09	8.99	楕円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	1279	20R-1E18			Ⅳ	N-47°-E	0.23	0.22	0.09	0.05	0.18	8.89	円形	階段形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1280	20R-1E18	>Pit1281		Ⅳ	N-78°-E	0.18	0.15	0.09	0.07	0.20	8.88	楕円形	台形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1281	20R-1E18	<Pit1280		Ⅳ	N-48°-W	0.31	0.25	0.12	0.07	0.24	8.84	楕円形	台形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1282	20R-1E18・19			Ⅳ	N-82°-E	0.22	0.18	0.09	0.09	0.14	8.93	円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1283	20R-1E19			Ⅳ	N-90°	0.25	0.22	0.05	0.05	0.14	8.93	円形	階段形	水平	2			
80			2	Pit	1284	20R-1E19			Ⅳ	N-29°-E	0.25	0.23	0.11	0.10	0.18	8.90	楕円形	台形	−	−			
80			2	Pit	1285	20R-1E19			Ⅳ	N-62°-W	0.24	0.18	0.08	0.06	0.19	8.87	楕円形	台形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	1286	20R-1E13			Ⅳ	N-10°-W	0.23	0.16	0.11	0.09	0.13	8.94	楕円形	半円形	単層	1			
80			2	Pit	1287	20R-1E13			Ⅳ	N-4°-E	0.20	0.18	0.13	0.07	0.15	8.93	円形	台形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1288	20R-1E13			Ⅳ	N-51°-E	0.22	0.20	0.05	0.04	0.27	8.81	円形	U字形	単層	1			
78			2	Pit	1289	20R-1E13			Ⅳ	N-37°-W	0.20	0.15	0.07	0.03	0.15	8.93	楕円形	半円形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1290	20R-1E13			Ⅳ	N-69°-E	0.26	0.18	0.15	0.09	0.22	8.86	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1291	20R-1E13	>Pit1292		Ⅳ	N-78°-W	0.36	0.22	0.05	0.04	0.32	8.76	円形	台形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1292	20R-1E13	<Pit1291		Ⅳ	N-87°-E	(0.18)	0.26	0.09	0.05	0.24	8.84	楕円形	台形	単層	1			
78・80			2	Pit	1293	20R-1E13			Ⅳ	N-80°-E	0.26	0.18	0.16	0.10	0.11	8.97	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	1294	20R-1E13			Ⅳ	N-87°-W	0.29	0.18	0.06	0.06	0.19	8.87	不整形	階段形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	1295	20R-1E13・18	>Pit1296		Ⅳ	N-75°-W	0.41	0.27	0.05	0.05	0.22	8.84	楕円形	漏斗形	水平	3			
80			2	Pit	1296	20R-1E18	<Pit1295		Ⅳ	N-13°-W	(0.13)	0.15	(0.07)	0.08	0.09	8.97	円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1297	20R-1E8			Ⅳ	N-28°-W	0.27	0.25	0.14	0.12	0.19	8.89	円形	半円形	単層	1			
78			2	Pit	1298	20R-1E7・12			Ⅳ	N-25°-W	0.72	0.31	0.56	0.13	0.16	8.93	長楕円形	皿形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1299	20R-1E12・13			Ⅳ	N-1°-E	0.34	0.28	0.26	0.19	0.09	9.00	方形	台形	単層	1			
78			2	Pit	1300	20R-1E12			Ⅳ	N-62°-W	0.23	0.16	0.16	0.12	0.16	8.92	長方形	箱形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1301	20R-1E12			Ⅳ	N-83°-W	0.21	0.20	0.12	0.10	0.18	8.90	円形	半円形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	1302	20R-1E11・12・16・17			Ⅳ	N-12°-W	0.46	0.30	0.12	0.10	0.31	8.75	長方形	階段形	レンズ状	3			
80			2	Pit	1303	20R-1E17			Ⅳ	N-45°-W	0.49	0.31	0.32	0.17	0.12	8.95	楕円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1304	20R-1E17			Ⅳ	N-70°-E	0.30	0.25	0.14	0.12	0.26	8.81	楕円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1305	20R-1E17			Ⅳ	N-15°-W	0.21	0.18	0.09	0.07	0.20	8.87	円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1306	20R-1E22			Ⅳ	N-3°-W	0.40	0.35	0.19	0.12	0.22	8.85	楕円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1307	20R-1E22	<Pit1308		Ⅳ	N-43°-W	0.23	0.21	0.09	0.05	0.18	8.88	円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1308	20R-1E22	>Pit1307・1309		Ⅳ	N-56°-E	0.17	0.15	0.09	0.06	0.11	8.96	円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1309	20R-1E22・23	<Pit1308		Ⅳ	N-59°-W	0.26	0.18	0.10	0.07	0.14	8.92	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1310	20R-1E22			Ⅳ	N-30°-W	0.24	0.22	0.11	0.10	0.15	8.92	円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1311	20R-1E22	>SD2137		Ⅳ	N-49°-E	0.27	0.27	0.09	0.08	0.23	8.83	円形	階段形	水平	2			
80			2	Pit	1312	20R-1E22			Ⅳ	N-54°-W	0.48	0.38	0.45	0.33	0.06	8.99	方形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1313	20R-1E22			Ⅳ	N-39°-W	0.16	(0.09)	(0.05)	(0.03)	0.17	8.87	楕円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1314	20R-1E22			Ⅳ	N-78°-W	0.29	0.18	0.17	0.05	0.15	8.91	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1315	20R-1E22, 20R-2E2			Ⅳ	N-84°-W	0.29	0.27	0.16	0.13	0.21	8.84	円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1316	20R-2E2	>Pit1317		Ⅳ	N-70°-W	0.30	0.24	0.10	0.09	0.18	8.86	楕円形	階段形	単層	1			
80			2	Pit	1317	20R-2E2	<Pit1316		Ⅳ	N-30°-W	0.30	(0.19)	(0.07)	0.07	0.18	8.86	楕円形	階段形	単層	1			
80			2	Pit	1318	20R-1E22, 20R-2E2	>SD2138		Ⅳ	N-90°	0.32	0.26	0.16	0.13	0.19	8.85	楕円形	階段形	単層	1			
80			2	Pit	1319	20R-2E2	>SD2138		Ⅳ	N-88°-E	0.24	0.24	0.13	0.10	0.18	8.86	円形	半円形	単層	1			
80			2	Pit	1320	20R-2E2			Ⅳ	N-9°-W	0.26	0.24	0.13	0.13	0.17	8.86	円形	台形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1321	20R-2E3	<Pit1322		Ⅳ	N-4°-E	0.16	(0.09)	0.08	(0.04)	0.10	8.92	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1322	20R-2E3	>Pit1321		Ⅳ	N-62°-W	0.19	0.18	0.08	0.06	0.16	8.86	円形	台形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1323	20R-2E2・7	>SD2138		Ⅳ	N-40°-W	0.22	0.18	0.09	0.08	0.17	8.84	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1324	20R-2E8			Ⅳ	N-62°-W	0.28	0.22	0.16	0.12	0.16	8.82	楕円形	U字形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1325	20R-2E7			Ⅳ	N-42°-E	0.20	0.19	0.11	0.07	0.11	8.89	円形	半円形	単層	1			
80			2	Pit	1326	20R-2E7			Ⅳ	N-15°-W	0.24	0.17	0.15	0.07	0.17	8.84	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1327	20R-2E7			Ⅳ	N-28°-E	0.21	0.19	0.11	0.09	0.13	8.87	円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1328	20R-2E7			Ⅳ	N-81°-W	0.30	0.22	0.08	0.07	0.21	8.80	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1329	20R-2E7			Ⅳ	N-78°-E	0.19	0.16	0.09	0.08	0.14	8.87	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1330	20R-2E7			Ⅳ	N-36°-W	0.21	0.20	0.10	0.09	0.15	8.85	円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1331	20R-2E7			Ⅳ	N-33°-W	0.19	0.18	0.10	0.09	0.15	8.85	円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1332	20R-2E6・11	>SD2137		Ⅳ	N-54°-W	0.23	0.20	0.12	0.10	0.25	8.76	円形	台形	レンズ状	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
80			2	Pit	1333	20R-2E7			Ⅳ	N-76°-E	0.21	0.19	0.09	0.08	0.16	8.86	円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1334	20R-2E6			Ⅳ	N-52°-E	0.24	0.21	0.11	0.10	0.21	8.79	楕円形	半円形	単層	1			
80			2	Pit	1335	20R-2E6			Ⅳ	N-70°-W	0.27	0.23	0.12	0.09	0.15	8.85	楕円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1336	20R-2E1	>SD2137		Ⅳ	N-75°-E	0.20	0.18	0.10	0.09	0.13	8.88	円形	皿形	単層	1			
79・80			2	Pit	1337	20R-2E1			Ⅳ	N-23°-E	0.16	0.16	0.08	0.06	0.14	8.88	円形	台形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1338	20R-1E16			Ⅳ	N-47°-W	0.64	0.31	0.22	0.22	0.50	8.56	不整形	台形	単層	1			
80			2	Pit	1339	20R-1E16	>SD2135		Ⅳ	N-14°-E	0.23	0.22	0.13	0.10	0.28	8.78	円形	U字形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	1340	20R-1E11			Ⅳ	N-87°-W	0.31	0.24	0.18	0.15	0.24	8.83	楕円形	皿形	水平	2			
76・78			2	Pit	1341	19R-10E13	>SK782, SD2080		Ⅳ	N-2°-E	0.49	0.39	0.25	0.22	0.62	8.48	楕円形	台形	レンズ状	2	有	179	石/台石
78・80			2	Pit	1342	20R-1E11			Ⅳ	N-21°-W	0.26	0.19	0.14	0.08	0.15	8.92	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1343	20R-1E11			Ⅳ	N-8°-E	0.27	0.26	0.16	0.13	0.15	8.91	方形	台形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1344	20R-1E11			Ⅳ	N-30°-W	0.26	0.24	0.14	0.12	0.27	8.82	円形	半円形	単層	1			
78			2	Pit	1345	20R-1E11			Ⅳ	N-53°-W	0.43	0.37	0.28	0.22	0.15	8.95	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1346	20R-1E6			Ⅳ	N-76°-W	0.26	0.20	0.14	0.08	0.17	8.92	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1347	20R-1E1・6			Ⅳ	N-3°-W	0.26	0.25	0.13	0.12	0.20	8.88	円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1348	20R-1D10, 20R-1E6	<Pit1349		Ⅳ	N-42°-W	0.24	(0.20)	0.08	0.08	0.14	8.93	円形	半円形	単層	1			
78			2	Pit	1349	20R-1D10	<Pit1350, >Pit1348		Ⅳ	N-39°-W	0.25	0.21	0.08	0.06	0.13	8.94	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1350	20R-1D10	>Pit1349		Ⅳ	N-68°-E	0.28	0.22	0.12	0.07	0.20	8.88	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1351	20R-1D10			Ⅳ	N-21°-W	0.42	0.38	0.12	0.11	0.28	8.78	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1352	20R-1D5			Ⅳ	N-76°-E	0.32	0.27	0.09	0.09	0.27	8.79	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1353	20R-1D5			Ⅳ	N-10°-E	0.46	0.37	0.09	0.08	0.36	8.71	楕円形	台形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1354	19R-10D25			Ⅳ	N-34°-E	0.42	0.26	0.15	0.11	0.19	8.90	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78・95		70	2	Pit	1355	19R-10D25			Ⅳ	N-24°-W	0.56	0.44	0.35	0.24	0.14	8.95	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1356	19R-10D20			Ⅳ	N-19°-E	0.34	0.24	0.14	0.09	0.34	8.79	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1357	19R-10D18	>SD1359	中世	Ⅳ	N-38°-W	0.29	0.25	0.15	0.10	0.26	8.81	円形	台形	単層	1			
78			2	Pit	1358	19R-10D23	<SD1360		Ⅳ	N-45°-W	0.18	(0.06)	0.07	(0.02)	0.16	8.89	楕円形	半円形	単層	1			
78			2	Pit	1364	20R-1D4			Ⅳ	N-49°-W	0.32	0.30	0.20	0.14	0.23	8.84	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1365	19R-10D24, 20R-1D4			Ⅳ	N-29°-E	0.31	0.30	0.13	0.10	0.23	8.82	円形	皿形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1366	20R-1D15	>SD2134		Ⅳ	N-61°-E	0.23	0.19	0.12	0.10	0.15	8.88	楕円形	台形	水平	2			
78・80			2	Pit	1367	20R-1D15	>SD2134		Ⅳ	N-75°-E	0.31	0.27	0.18	0.17	0.12	8.91	円形	皿形	単層	1			
78・80			2	Pit	1368	20R-1D15・20	>SD2134		Ⅳ	N-1°-W	0.43	0.39	0.27	0.27	0.61	8.41	方形	U字形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	1369	20R-1D20	>SD2134		Ⅳ	N-42°-W	0.24	0.21	0.08	0.08	0.27	8.76	楕円形	台形	単層	1			
78・79・80			2	Pit	1370	20R-1D25			Ⅳ	N-57°-W	0.30	0.40	0.14	0.09	0.20	8.82	楕円形	台形	単層	1			
79			2	Pit	1372	20R-1D24・25, 20R-2D4・5	>SD2134		Ⅳ	N-45°-E	0.40	0.32	0.17	0.12	0.28	8.73	円形	皿形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1373	20R-2D5			Ⅳ	N-47°-E	0.22	0.22	0.12	0.10	0.22	8.81	円形	半円形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1374	20R-2D10			Ⅳ	N-17°-E	0.27	0.22	0.19	0.13	0.30	8.70	楕円形	台形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1375	20R-2D10	>Pit1376		Ⅳ	N-87°-W	0.30	0.27	0.16	0.10	0.23	8.77	円形	U字形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1376	20R-2D10・15	<Pit1375		Ⅳ	N-41°-E	0.47	0.45	0.12	0.06	0.43	8.56	円形	台形	レンズ状	3			
79・80			2	Pit	1377	20R-2E11			Ⅳ	N-77°-E	0.27	0.25	0.12	0.10	0.21	8.80	円形	半円形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1378	20R-2E11	>Pit1723		Ⅳ	N-1°-E	0.23	0.22	0.09	0.09	0.28	8.74	円形	皿形	単層	1			
79・80			2	Pit	1379	20R-2E11			Ⅳ	N-11°-E	0.24	0.23	0.14	0.10	0.16	8.86	円形	台形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1380	20R-2D20			Ⅳ	N-32°-W	0.33	0.26	0.18	0.13	0.16	8.88	楕円形	皿形	単層	1			
79・80			2	Pit	1381	20R-2D20	<Pit1382		Ⅳ	N-21°-W	0.26	(0.12)	0.07	0.06	0.28	8.74	楕円形	台形	単層	1			
79・80			2	Pit	1382	20R-2D15	>Pit1381		Ⅳ	N-83°-W	0.40	0.40	0.11	0.06	0.31	8.72	円形	U字形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1383	20R-2D15			Ⅳ	N-8°-E	0.28	0.27	0.15	0.12	0.16	8.87	円形	台形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1384	20R-2D15			Ⅳ	N-22°-W	0.21	0.19	0.09	0.07	0.13	8.90	円形	半円形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1385	20R-2D14・15・19・20	>Pit2143		Ⅳ	N-0°-S	0.30	0.29	0.13	0.11	0.22	8.80	円形	皿形	斜位	3			
79・80			2	Pit	1386	20R-2D19			Ⅳ	N-2°-E	0.23	0.22	0.12	0.12	0.25	8.77	円形	皿形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1387	20R-2D19			Ⅳ	N-87°-W	0.18	0.18	0.10	0.09	0.18	8.83	円形	皿形	単層	1			
79・80			2	Pit	1388	20R-2D19			Ⅳ	N-40°-E	0.30	0.22	0.14	0.07	0.17	8.85	楕円形	階段形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1389	20R-2D18	>SD2130		Ⅳ	N-50°-W	0.34	0.34	0.17	0.14	0.34	8.66	円形	台形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1390	20R-2D14			Ⅳ	N-23°-W	0.24	0.21	0.15	0.12	0.20	8.79	円形	皿形	単層	1			
79・80			2	Pit	1391	20R-2D14			Ⅳ	N-25°-E	0.62	0.53	0.34	0.30	0.22	8.79	長方形	皿形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1392	20R-2D9・14			Ⅳ	N-45°-W	0.39	0.26	0.28	0.13	0.14	8.86	楕円形	皿形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1393	20R-2D8・9・13・14			Ⅳ	N-41°-E	0.86	0.81	0.56	0.45	0.22	8.79	方形	階段形	レンズ状	3			
79・80			2	Pit	1394	20R-2D13	>SD2130		Ⅳ	N-16°-E	0.24	0.20	0.09	0.09	0.26	8.74	円形	台形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1395	20R-2D13			Ⅳ	N-37°-E	0.29	0.22	0.12	0.06	0.23	8.76	楕円形	階段形	レンズ状	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
79・80			2	Pit	1396	20R-2D7	>SD2128, Pit1397		Ⅳ	N-55°-E	0.56	0.40	0.30	0.23	0.22	8.74	楕円形	皿形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1397	20R-2D7	<Pit1396, >SD2128		Ⅳ	N-23°-W	0.43	(0.14)	0.33	(0.11)	0.16	8.81	楕円形	皿形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1398	20R-2D7			Ⅳ	N-13°-W	0.21	0.19	0.09	0.06	0.24	8.73	円形	台形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1399	20R-2D7			Ⅳ	N-10°-E	0.32	0.20	0.11	0.05	0.34	8.63	楕円形	V字形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1400	20R-2D6			Ⅳ	N-62°-W	0.32	0.29	0.11	0.09	0.44	8.54	楕円形	半円形	単層	1			
79・80			2	Pit	1401	20R-2D1・6			Ⅳ	N-7°-W	0.46	0.35	0.39	0.22	0.19	8.79	楕円形	台形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1402	20R-2D2	>SD2128		Ⅳ	N-58°-W	0.48	0.45	0.32	0.28	0.26	8.72	円形	半円形	レンズ状	3			
79・80			2	Pit	1403	20R-2D3	>SD2129		Ⅳ	N-36°-W	0.30	0.24	0.08	0.06	0.25	8.75	楕円形	箱形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1404	20R-2D3	>SD2130		Ⅳ	N-20°-W	0.21	0.20	0.10	0.10	0.13	8.87	円形	箱形	単層	1			
79・80			2	Pit	1405	20R-2D3			Ⅳ	N-35°-E	0.26	0.22	0.12	0.08	0.23	8.76	楕円形	U字形	単層	1			
79・80			2	Pit	1406	20R-2D8			Ⅳ	N-38°-W	0.47	0.37	0.07	0.04	0.33	8.67	楕円形	階段形	ブロック状	2			
79・80			2	Pit	1407	20R-2D9	>SD2134		Ⅳ	N-77°-E	0.27	0.27	0.17	0.14	0.19	8.82	円形	台形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1408	20R-1D24	>SD2133		Ⅳ	N-30°-E	0.34	0.30	0.07	0.06	0.31	8.71	方形	階段形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1409	20R-1D23	>SD2129・2130, Pit1410		Ⅳ	N-60°-E	0.27	0.24	0.14	0.11	1.00	8.01	楕円形	皿形	単層	1			
79・80			2	Pit	1410	20R-1D23	<Pit1409, >SD2129		Ⅳ	N-10°-W	0.25	(0.19)	0.13	0.11	1.00	8.01	円形	U字形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1411	20R-1D22	>SD2128		Ⅳ	N-81°-W	0.24	0.22	0.10	0.09	1.01	8.01	円形	半円形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1412	20R-2D2	>SD2128		Ⅳ	N-69°-W	0.44	0.34	0.20	0.13	0.25	8.75	楕円形	皿形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1413	20R-2D2			Ⅳ	N-81°-E	0.32	0.31	0.31	0.11	0.23	8.76	円形	台形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1414	20R-1D22	>Pit2128		Ⅳ	N-10°-W	0.33	0.29	0.11	0.08	0.27	8.75	円形	台形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	1415	20R-1D22			Ⅳ	N-18°-E	0.42	0.34	0.07	0.07	0.23	8.76	不整形	階段形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	1416	20R-1D22			Ⅳ	N-5°-E	0.37	0.29	0.19	0.18	0.31	8.70	楕円形	台形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	1417	20R-1D23	>SD2129		Ⅳ	N-11°-E	0.47	0.40	0.38	0.25	0.11	8.90	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	1418	20R-1D23	>SD2129		Ⅳ	N-9°-E	0.53	0.52	0.38	0.33	0.19	8.83	円形	皿形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	1419	20R-1D18・23	>SD2129		Ⅳ	N-28°-E	0.39	0.29	0.22	0.16	0.15	8.86	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	1420	20R-1D18			Ⅳ	N-21°-E	0.22	0.21	0.09	0.07	0.23	8.79	円形	台形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	1421	20R-1D18			Ⅳ	N-22°-E	0.23	0.23	0.12	0.09	0.24	8.76	円形	箱形	単層	1			
78・80			2	Pit	1422	20R-1D17・22			Ⅳ	N-71°-E	0.26	0.22	0.17	0.10	0.19	8.82	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	1423	20R-1D17・22			Ⅳ	N-4°-E	0.43	0.33	0.30	0.19	0.20	8.82	長方形	階段形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	1424	20R-1D17			Ⅳ	N-7°-E	0.22	0.20	0.10	0.05	0.36	8.66	方形	台形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	1425	20R-1D19	>SD2131・2132		Ⅳ	N-45°-W	0.36	0.32	0.08	0.08	0.33	8.70	長方形	半円形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	1426	20R-1D13・14・18・19	>SD2130・2131		Ⅳ	N-84°-W	0.32	0.22	0.26	0.10	0.13	8.89	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	1427	20R-1D13	>SD2129		Ⅳ	N-8°-E	0.27	0.26	0.14	0.10	0.30	8.71	円形	半円形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1428	20R-1D13	>SD2129		Ⅳ	N-71°-E	0.32	0.29	0.16	0.07	0.15	8.85	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1429	20R-1D13	<Pit1431, >SD2128・2129, Pit1430・2140		Ⅳ	N-85°-E	0.55	0.44	0.32	0.32	0.27	8.75	方形	台形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1430	20R-1D13	<Pit1429・1431, >SD2128		Ⅳ	N-5°-E	0.42	(0.32)	0.26	0.24	0.24	8.77	円形	台形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1431	20R-1D13	>SD2128, Pit1429・1430		Ⅳ	N-0°-S	0.18	0.17	0.11	0.06	0.25	8.76	円形	台形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	1432	20R-1D12	>SD2128		Ⅳ	N-7°-E	0.52	0.33	0.38	0.14	0.24	8.78	楕円形	台形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	1433	20R-1D12			Ⅳ	N-11°-E	0.24	0.23	0.18	0.08	0.36	8.65	円形	台形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1434	20R-1D12			Ⅳ	N-48°-E	0.22	0.18	0.12	0.08	0.18	8.82	楕円形	台形	単層	1			
78			2	Pit	1435	20R-1D7・12			Ⅳ	N-17°-W	0.27	0.27	0.10	0.10	0.22	8.79	円形	半円形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1436	20R-1D6・7・11・12			Ⅳ	N-15°-W	0.27	0.25	0.15	0.11	0.23	8.76	円形	半円形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1437	20R-1D7			Ⅳ	N-53°-E	0.27	0.21	0.15	0.10	0.20	8.82	三角形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1438	20R-1D7			Ⅳ	N-44°-E	0.19	0.19	0.17	0.17	0.16	8.85	楕円形	半円形	水平	2			
78			2	Pit	1439	20R-1D7			Ⅳ	N-26°-W	0.30	0.23	0.14	0.10	0.25	8.76	楕円形	台形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1440	20R-1D8			Ⅳ	N-44°-W	0.34	0.25	0.17	0.09	0.18	8.84	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1441	20R-1D3			Ⅳ	N-41°-W	0.40	0.32	0.18	0.17	0.17	8.89	楕円形	台形	レンズ状	1			
78			2	Pit	1442	20R-1C10			Ⅳ	N-21°-W	0.19	0.15	0.09	0.06	0.25	8.71	楕円形	皿形	水平	3			
78			2	Pit	1443	20R-1C10	>Pit1771		Ⅳ	N-27°-W	0.29	0.21	0.20	0.05	0.15	8.81	楕円形	台形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1444	20R-1C10			Ⅳ	N-61°-E	0.39	0.27	0.23	0.10	0.25	8.71	楕円形	台形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1445	20R-1D11			Ⅳ	N-16°-W	0.29	0.19	0.10	0.10	0.22	8.76	円形	台形	単層	1			
78			2	Pit	1446	20R-1D16	>SD2139		Ⅳ	N-73°-E	0.34	0.25	0.25	0.13	0.20	8.78	楕円形	台形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1447	20R-1D21	>SD2139		Ⅳ	N-9°-W	0.33	0.28	0.20	0.12	0.30	8.68	楕円形	半円形	単層	1			
78			2	Pit	1448	20R-1F9	>SD807	中世	Ⅳ	N-8°-W	0.30	0.29	0.12	0.10	0.47	8.52	円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1449	19R-10D23			Ⅳ	N-15°-E	0.24	0.22	0.12	0.11	0.28	8.77	円形	台形	水平	2			
78			2	Pit	1450	20R-1D11・12	>Pit1451		Ⅳ	N-84°-W	0.62	0.25	0.19	0.12	0.55	8.44	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1451	20R-1D11・12	<Pit1450, >Pit1452		Ⅳ	N-85°-W	0.52	(0.14)	0.11	(0.03)	0.54	8.44	楕円形	U字形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
78			2	Pit	1452	20R-1D11	<Pit1451		Ⅳ	N-54°-E	0.30	0.25	0.10	0.09	0.26	8.73	円形	U字形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1453	20R-1C15			Ⅳ	N-83°-W	0.23	0.10	0.09	0.09	0.26	8.69	円形	台形	水平	2			
79・80			2	Pit	1455	20R-2D14	>Pit1456		Ⅳ	N-3°-E	0.27	0.21	0.12	0.07	0.15	8.84	楕円形	台形	単層	1			
79・80			2	Pit	1456	20R-2D14	<Pit1455		Ⅳ	N-44°-E	0.25	(0.13)	(0.07)	0.06	0.17	8.83	円形	皿形	単層	1			
79・80			2	Pit	1458	20R-2E16			Ⅳ	N-58°-W	0.18	0.10	0.13	0.06	0.20	8.81	円形	台形	単層	1			
79・80			2	Pit	1459	20R-2E16			Ⅳ	N-43°-W	0.19	0.16	0.06	0.06	0.10	8.89	円形	半円形	単層	1			
79・80			2	Pit	1460	20R-2D20	>Pit1461		Ⅳ	N-12°-E	0.47	(0.40)	0.26	0.22	0.15	8.86	楕円形	台形	単層	1			
79・80			2	Pit	1461	20R-2D20	<Pit1460		Ⅳ	N-39°-E	0.24	(0.12)	0.10	(0.04)	0.23	8.77	楕円形	U字形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1462	20R-2D20			Ⅳ	N-49°-E	0.61	0.49	0.22	0.22	0.21	8.78	楕円形	階段形	単層	1			
80			2	Pit	1463	20R-2E2・7			Ⅳ	N-25°-W	0.43	0.32	0.22	0.12	0.19	8.82	楕円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1464	20R-2E7			Ⅳ	N-56°-E	0.48	0.34	0.34	0.17	0.07	8.94	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1465	20R-1D2	>Pit1560, >Pit1740		Ⅳ	N-36°-E	0.58	0.48	0.51	0.33	0.15	8.85	楕円形	箱形	水平	2			
78			2	Pit	1466	20R-1D2			Ⅳ	N-74°-W	0.41	0.24	0.15	0.12	0.25	8.74	楕円形	台形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1467	20R-1D1・2			Ⅳ	N-36°-E	0.39	0.35	0.20	0.10	0.20	8.79	円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1468	20R-1D6			Ⅳ	N-4°-E	0.49	0.44	0.19	0.16	0.22	8.75	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1469	20R-1F13・14	<Pit831		Ⅳ	N-55°-W	(0.22)	0.24	0.10	0.07	0.41	8.68	楕円形	台形	単層	1			
78			2	Pit	1470	20R-1F3	<SE802		Ⅳ	N-43°-W	0.25	0.24	0.13	0.12	0.23	8.84	円形	箱形	単層	1			
78			2	Pit	1471	19R-10E24	>SD2081		Ⅳ	N-4°-W	0.19	0.17	0.11	0.10	0.27	8.83	円形	U字形	単層	1			
78			2	Pit	1472	19R-10E23	>SD2085		Ⅳ	N-48°-E	0.18	0.18	0.09	0.07	0.22	8.91	円形	台形	単層	1			
78・111	136	170d	2	Pit	1473	19R-10E14	>SD2079	中世	Ⅳ	N-1°-E	0.39	0.36	0.22	0.19	0.38	8.72	円形	階段形	水平	3			SB2170
78・80			2	Pit	1474	20R-1F19	>SD1000	中世	Ⅳ	N-12°-W	0.28	0.27	0.09	0.08	0.41	8.71	円形	台形	単層	1			
78・80			2	Pit	1475	20R-1F19	>SD1000・2126	中世	Ⅳ	N-24°-E	0.38	0.35	0.15	0.15	0.66	8.45	楕円形	台形	単層	1			
78			2	Pit	1476	19R-10E19	<Pit1263・1477・1478		Ⅳ	N-2°-W	0.20	0.19	0.14	0.10	0.10	9.01	円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1477	19R-10E19	>Pit1476		Ⅳ	N-48°-W	0.60	(0.38)	0.33	0.23	0.20	8.90	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1478	19R-10E19	>SD748, >Pit1476		Ⅳ	N-32°-W	0.36	0.27	0.25	0.16	0.14	8.96	長方形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1479	19R-10E19	>Pit1480		Ⅳ	N-25°-W	0.27	0.22	0.14	0.06	0.13	8.97	円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1480	19R-10E20	<Pit1479・1482		Ⅳ	N-66°-W	(0.19)	0.20	0.12	0.08	0.09	9.01	(楕円形)	半円形	単層	1			
78			2	Pit	1481	19R-10E19・20	>Pit1480		Ⅳ	N-84°-E	0.32	0.19	0.25	0.07	0.10	9.00	長方形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1482	19R-10E20	>SD2121, Pit1480・1483		Ⅳ	N-65°-E	0.54	0.30	0.48	0.24	0.19	8.93	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1483	19R-10E20	<Pit1482, >SD2121		Ⅳ	N-83°-W	0.38	0.33	0.17	0.14	0.20	8.92	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1484	19R-10E20	>SD2121		Ⅳ	N-5°-W	0.22	0.19	0.12	0.07	0.12	8.98	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1485	19R-10E20	<SK768		Ⅳ	N-41°-E	0.26	0.10	0.12	0.04	0.11	8.98	(円形)	半円形	単層	1			
76・78			2	Pit	1486	19R-9E19			Ⅳ	N-64°-W	0.32	0.24	0.18	0.16	0.26	8.86	楕円形	箱形	単層	1	有	177	石/台石
76・78			2	Pit	1487	19R-9E19			Ⅳ	N-56°-W	0.21	0.16	0.12	0.10	0.26	8.85	楕円形	台形	単層	1			
76・78			2	Pit	1488	19R-9E24	<Pit1489		Ⅳ	N-4°-E	(0.29)	0.21	0.21	0.14	0.14	8.98	楕円形	皿形	レンズ状	2			
76・78			2	Pit	1489	19R-9E24	>Pit1488		Ⅳ	N-23°-E	0.19	0.16	0.10	0.08	0.01	9.10	楕円形	半円形	レンズ状	2			
76・78・110	136	169f	2	Pit	1490	19R-9E23		中世	Ⅳ	N-26°-E	0.35	0.34	0.18	0.16	0.37	8.76	円形	台形	単層	1			SB2169
76・78			2	Pit	1491	19R-9E23			Ⅳ	N-54°-W	0.21	0.15	0.19	0.12	0.19	8.93	楕円形	箱形	単層	1			
76・78			2	Pit	1492	19R-9E23			Ⅳ	N-48°-E	0.34	(0.30)	(0.20)	(0.19)	0.27	8.86	長方形	台形	−	−			
76・78			2	Pit	1493	19R-9E23			Ⅳ	N-71°-W	0.27	0.26	0.15	0.11	0.11	9.03	円形	皿形	水平	2			
76・78			2	Pit	1494	19R-9E22・23			Ⅳ	N-90°	0.46	0.34	0.14	0.11	0.33	8.81	楕円形	階段形	単層	1			
78			2	Pit	1495	20R-1F15			Ⅳ	N-37°-W	0.24	0.20	0.09	0.08	0.17	8.96	楕円形	半円形	レンズ状	2			
80・94	106	63	2	Pit	1496	20R-2F2・3	>SK1016, Pit1978		Ⅳ	N-69°-W	0.21	0.16	0.12	0.08	0.12	8.98	楕円形	V字形	−	−			
78・80			2	Pit	1497	20R-1F16	<Pit820, >SD2089		Ⅳ	N-75°-E	0.33	(0.25)	0.10	(0.09)	0.33	8.75	円形	台形	単層	1	有		土師器/小甕、不明金属製品
78			2	Pit	1498	20R-1F12	<SE794		Ⅳ	N-50°-W	0.27	(0.15)	0.17	(0.12)	0.39	8.66	(楕円形)	(箱形)	水平	2			
78			2	Pit	1499	20R-1E14	>SD2085		Ⅳ	N-36°-W	0.19	0.18	0.09	0.07	0.15	8.95	円形	皿形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1500	20R-1E9	>SD2086		Ⅳ	N-68°-E	0.30	0.26	0.20	0.10	0.26	8.84	楕円形	台形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1501	20R-1E8	>SD2086		Ⅳ	N-21°-E	0.23	0.22	0.11	0.09	0.17	8.91	円形	台形	単層	1			
78			2	Pit	1502	20R-1E9	>SD2085		Ⅳ	N-52°-W	0.19	0.16	0.09	0.08	0.13	8.96	円形	半円形	単層	1			
78			2	Pit	1503	20R-1E9	<Pit773		Ⅳ	N-3°-E	0.22	(0.12)	0.06	0.05	0.27	8.82	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1504	20R-1E5	>Pit1505		Ⅳ	N-85°-W	0.22	0.20	0.14	0.11	0.11	8.97	楕円形	台形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1505	20R-1E5	<Pit1504, >SD2121		Ⅳ	N-48°-E	0.18	0.15	0.09	0.07	0.21	8.87	円形	半円形	単層	1			
78			2	Pit	1506	19R-10E18・23	<Pit734, >SD2084		Ⅳ	N-23°-W	0.23	(0.16)	0.14	(0.09)	0.16	8.94	(楕円形)	台形	単層	1			
80・111	136	171a	2	Pit	1507	20R-2F1・2	<Pit1508, >SD2090		Ⅳ	N-68°-W	0.52	0.37	0.14	0.11	0.52	8.53	長方形	箱形	水平	2			
80・111	136	171a	2	Pit	1508	20R-2F1	>SD2090, Pit1507		Ⅳ	N-11°-E	0.32	0.27	0.14	0.11	0.58	8.49	方形	U字形	単層	1	有	176	石/磨石+敲石
80			2	Pit	1509	20R-2F2	>SD2089		Ⅳ	N-74°-E	0.24	0.22	0.1	0.08	0.13	8.95	円形	半円形	−	−			
80・112	136	172c	2	Pit	1510	20R-2F2	<Pit1511, >SD2089		Ⅳ	N-58°-E	(0.17)	0.19	(0.10)	0.09	0.09	8.99	楕円形	皿形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
											上端		下端		深度								
				種別	番号						長軸	短軸	長軸	短軸			平面	断面					
80・111	136	171a	2	Pit	1511	20R-2F2	>Pit1510	中世	Ⅳ	N-6°-W	0.60	0.46	0.36	0.18	0.44	8.65	楕円形	台形	単層	1			SB2171
78			2	Pit	1512	20R-1E15			Ⅳ	N-60°-W	0.19	0.15	0.10	0.07	0.08	9.01	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1513	20R-1E15	<Pit789, >SD2121		Ⅳ	N-4°-E	0.29	(0.17)	0.15	0.10	0.44	8.65	楕円形	台形	水平	2			
80			2	Pit	1514	20R-1E19			Ⅳ	N-87°-W	0.22	0.21	0.13	0.11	0.17	8.88	円形	半円形	単層	1			
80			2	Pit	1515	20R-1E20			Ⅳ	N-38°-W	0.25	0.25	0.15	0.14	0.18	8.89	円形	台形	レンズ状	2			
78・83・94			2	Pit	1516	20R-1F7	<Pit1517, >SK792・793		Ⅳ	N-80°-W	(0.13)	0.19	0.09	0.08	0.07	8.85	方形	皿形	−	−			
78・83・94			2	Pit	1517	20R-1F7	>SK792・793, Pit1516		Ⅳ	N-79°-W	0.26	0.24	0.14	0.14	0.14	8.77	円形	台形	−	−			
80			2	Pit	1518	20R-1G23・24			Ⅳ	N-84°-W	0.25	0.18	0.16	0.14	0.22	8.89	楕円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1519	20R-1G23	>Pit1520		Ⅳ	N-1°-E	0.31	0.24	0.15	0.13	0.48	8.64	円形	台形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1520	20R-1G23	<Pit1519		Ⅳ	N-33°-E	0.26	(0.19)	0.11	0.09	0.32	8.80	楕円形	台形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	1521	20R-1F12			Ⅳ	N-34°-E	0.27	0.22	0.15	0.15	0.38	8.70	楕円形	台形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	1522	20R-1F17			Ⅳ	N-46°-E	0.40	0.39	0.22	0.14	0.61	8.47	方形	台形	レンズ状	2			
78・80・107		166	2	Pit	1523	20R-1F13	<Pit829		Ⅳ	N-9°-E	0.27	0.22	0.14	0.12	0.33	8.72	楕円形	階段形	単層	1			
78・104	120	100C	2	Pit	1524	19R-10F25			Ⅳ	N-44°-W	0.38	(0.27)	0.18	(0.12)	0.17	8.99	方形	台形	単層	1			
78			2	Pit	1525	20R-1F4			Ⅳ	N-70°-E	0.35	0.26	0.18	0.10	0.29	8.77	楕円形	台形	単層	1			
78			2	Pit	1526	20R-1F8			Ⅳ	N-23°-W	0.30	0.28	0.19	0.14	0.33	8.71	円形	台形	単層	1			
78			2	Pit	1527	19R-10F23			Ⅳ	N-31°-W	0.25	0.24	0.13	0.12	0.34	8.76	円形	台形	レンズ状	2	有		土師器/長甕
78			2	Pit	1528	20R-1F14			Ⅳ	N-19°-W	0.28	0.26	0.15	0.13	0.26	8.80	円形	U字形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1529	20R-1F13			Ⅳ	N-18°-W	0.21	0.18	0.12	0.07	0.15	8.91	楕円形	皿形	単層	1			
78・80			2	Pit	1530	20R-1F13			Ⅳ	N-13°-E	0.27	0.25	0.12	0.12	0.43	8.64	円形	U字形	水平	3	有		土師器/長甕
78・80			2	Pit	1531	20R-1F20			Ⅳ	N-76°-W	0.21	0.15	0.10	0.05	0.26	8.84	楕円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	1532	20R-2G3			Ⅳ	N-46°-E	0.28	0.24	0.11	0.11	0.55	8.58	楕円形	U字形	単層	1			
80			2	Pit	1533	20R-1G22	<SE845		Ⅳ	N-87°-W	0.21	0.18	0.08	0.06	0.48	7.51	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1534	20R-1F6	<SE791		Ⅳ	N-67°-E	0.26	0.22	0.14	0.11	0.14	8.83	円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1535	19R-10F25			Ⅳ	N-48°-E	0.20	0.16	0.12	0.07	0.08	9.07	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1536	20R-1G1			Ⅳ	N-43°-E	0.30	(0.19)	0.15	(0.12)	0.11	9.08	楕円形	台形	単層	1			
78			2	Pit	1537	20R-1G1			Ⅳ	N-42°-W	0.39	(0.26)	0.21	(0.19)	0.10	9.07	楕円形	皿形	単層	1			
80・111	136	171b	2	Pit	1539	20R-2F12		中世	Ⅳ	N-88°-E	0.37	0.31	0.22	0.16	0.68	8.44	楕円形	U字形	−	−			SB2171
80			2	Pit	1540	20R-2E25	>SD1013	中世	Ⅳ	N-11°-E	0.24	0.20	0.06	0.04	0.20	8.81	楕円形	階段形	単層	1			
80・94			2	Pit	1542	20R-2F13・18			Ⅳ	N-50°-W	0.35	0.32	0.16	0.14	0.54	8.50	方形	台形	単層	1			
78			2	Pit	1543	20R-1F15			Ⅳ	N-14°-W	0.20	0.18	0.08	0.05	0.22	8.91	円形	U字形	単層	1			
80			2	Pit	1544	20R-2F18	<SK993, >Pit998		Ⅳ	N-46°-E	0.56	0.49	0.38	0.28	0.13	9.00	長方形	皿形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	1545	20R-1F16	<SE811, Pit1546, >SD2090		Ⅳ	N-82°-E	(0.32)	(0.29)	(0.04)	(0.06)	0.27	8.80	(長方形)	皿形	単層	1			
78・80			2	Pit	1546	20R-1F16	<SE811, >SD2090, Pit1545		Ⅳ	N-72°-E	(0.32)	0.28	(0.29)	0.17	0.19	8.89	楕円形	台形	単層	1			
78・80			2	Pit	1547	20R-1F16	<SE811, SK812, Pit839, >SD2090		Ⅳ	N-4°-E	0.47	(0.36)	0.25	0.18	0.26	8.83	方形	台形	単層	1			
78・80			2	Pit	1548	20R-1F17			Ⅳ	N-23°-E	0.19	0.17	0.07	0.06	0.36	8.71	円形	U字形	単層	1			
78			2	Pit	1549	19R-10E20			Ⅳ	N-16°-W	0.34	0.29	0.17	0.14	0.14	8.94	円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1550	19R-10E20			Ⅳ	N-31°-E	0.22	0.21	0.10	0.09	0.08	9.00	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1551	19R-10E18	>SD2084		Ⅳ	N-82°-W	0.29	0.27	0.12	0.08	0.24	8.85	円形	U字形	レンズ状	3			
76・78・111	136	170a	2	Pit	1552	19R-10E2	>SD2083	中世	Ⅳ	N-22°-W	0.25	0.14	0.09	0.09	0.19	8.95	円形	U字形	単層	1			SB2170
76・78・110	136	169b	2	Pit	1553	19R-10E3			Ⅳ	N-47°-E	0.32	0.32	0.10	0.10	0.53	8.61	円形	台形	水平	2			
76・78			2	Pit	1554	19R-9D13・14・18・19			Ⅳ	N-8°-W	0.28	0.28	0.19	0.17	0.34	8.79	方形	箱形	単層	1			
76・78			2	Pit	1555	19R-9D15			Ⅳ	N-62°-W	0.26	0.25	0.15	0.15	0.43	8.67	円形	台形	単層	1			
76・78			2	Pit	1556	19R-9E18			Ⅳ	N-22°-W	0.29	0.25	0.20	0.19	0.24	8.87	円形	箱形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1557	20R-2F19			Ⅳ	N-2°-W	0.20	0.16	0.12	0.10	0.10	9.02	楕円形	皿形	水平	2			
80			2	Pit	1558	20R-2F19			Ⅳ	N-34°-E	0.34	0.28	0.09	0.09	0.25	8.87	楕円形	階段形	レンズ状	2			
−			2	Pit	1559	20R-1F11	<SE791, Pit795		Ⅳ	N-83°-E	0.32	0.27	0.19	0.15	0.30	8.69	楕円形	台形	単層	1			
78			2	Pit	1560	20R-1D2	>Pit1465		Ⅳ	N-7°-W	0.30	0.25	0.08	0.07	0.37	8.62	楕円形	U字形	水平	2			
80			2	Pit	1561	20R-3E13	<Pit1221, >SD1201	中世	Ⅳ	N-34°-E	0.26	(0.24)	0.15	0.12	0.25	8.74	楕円形	台形	単層	1			
78・95・98	108	68	2	Pit	1562	19R-10D24	>SX1361, SK1362	中世	Ⅳ	N-87°-W	0.32	0.30	0.19	0.17	0.25	8.64	方形	箱形	単層	1			
80			2	Pit	1563	20R-2E25, 20R-3E5			Ⅳ	N-45°-E	0.28	0.25	0.15	0.12	0.17	8.92	楕円形	皿形	単層	1			
80・88			2	Pit	1564	20R-3E5	<SE1211, >SK1212		Ⅳ	N-0°-S	0.20	0.14	0.05	0.04	0.24	8.73	楕円形	階段形	−	−			
80			2	Pit	1565	20R-1E24	>Pit1265		Ⅳ	N-38°-E	0.38	0.35	0.26	0.25	0.60	8.44	楕円形	台形	水平	3			
80			2	Pit	1566	20R-1E19			Ⅳ	N-71°-W	0.13	0.13	0.06	0.05	0.20	8.85	円形	U字形	単層	1			
80			2	Pit	1567	20R-2E25	<SK1138		Ⅳ	N-61°-W	0.26	(0.18)	0.09	0.07	0.30	8.74	(楕円形)	(台形)	単層	1			
80・86・87			2	Pit	1568	20R-2E19	>SE1139	中世	Ⅳ	N-36°-E	0.26	0.23	0.09	0.09	0.39	8.65	円形	皿形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
80・111	136	171e	2	Pit	1569	20R-2E10			Ⅳ	N-68°-E	0.30	0.29	0.09	0.05	0.24	8.81	楕円形	半円形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1570	20R-2D22			Ⅳ	N-43°-W	0.22	0.20	0.10	0.10	0.20	8.79	円形	半円形	単層	1			
79・80			2	Pit	1571	20R-2D22			Ⅳ	N-59°-E	0.19	0.17	0.10	0.07	0.15	8.84	楕円形	台形	単層	1			
79・80			2	Pit	1572	20R-2D22			Ⅳ	N-62°-W	0.20	0.18	0.10	0.09	0.17	8.82	円形	半円形	単層	1			
79・80			2	Pit	1573	20R-2D22			Ⅳ	N-51°-E	0.20	0.20	0.12	0.10	0.16	8.83	楕円形	半円形	単層	1			
79・80			2	Pit	1574	20R-2D22			Ⅳ	N-71°-W	0.20	0.19	0.10	0.09	0.24	8.75	楕円形	U字形	単層	1			
79・80			2	Pit	1575	20R-2D17・22			Ⅳ	N-65°-E	0.21	0.20	0.21	0.09	0.21	8.78	円形	U字形	単層	1			
79・80			2	Pit	1576	20R-2D17	>Pit1870		Ⅳ	N-29°-W	0.24	0.19	0.08	0.07	0.32	8.66	円形	箱形	単層	1			
79・80			2	Pit	1577	20R-2D17			Ⅳ	N-90°	0.27	0.22	0.12	0.11	0.26	8.72	楕円形	皿形	単層	1			
79・80			2	Pit	1578	20R-3D1			Ⅳ	N-20°-E	0.35	0.24	0.08	0.04	0.24	8.72	楕円形	皿形	水平	2			
79・80			2	Pit	1579	20R-3D1			Ⅳ	N-70°-E	0.29	0.25	0.15	0.07	0.21	8.76	楕円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1580	20R-2C25, 20R-2D21			Ⅳ	N-36°-E	0.25	0.20	0.10	0.19	0.17	8.79	円形	半円形	単層	1			
79			2	Pit	1581	20R-2D21			Ⅳ	N-54°-W	0.17	0.09	0.07	0.05	0.21	8.74	円形	半円形	単層	1			
79・80			2	Pit	1582	20R-2D21			Ⅳ	N-0°-S	0.19	0.18	0.08	0.08	0.15	8.81	円形	半円形	単層	1			
79・80			2	Pit	1583	20R-2D21			Ⅳ	N-73°-E	0.16	0.16	0.10	0.07	0.28	8.70	円形	半円形	単層	1			
79			2	Pit	1584	20R-2D21			Ⅳ	N-40°-W	0.21	0.19	0.12	0.10	0.21	8.77	円形	半円形	単層	1			
79・80			2	Pit	1585	20R-2D21			Ⅳ	N-34°-W	0.28	0.26	0.14	0.11	0.24	8.75	円形	箱形	単層	1			
79			2	Pit	1586	20R-2D16			Ⅳ	N-38°-W	0.21	0.21	0.10	0.08	0.25	8.73	円形	U字形	単層	1			
79・80			2	Pit	1587	20R-2D16	<Pit1588		Ⅳ	N-13°-W	0.39	(0.14)	0.20	(0.09)	0.18	8.79	楕円形	箱形	単層	1			
79・80			2	Pit	1588	20R-2D16	>Pit1587		Ⅳ	N-70°-E	0.27	0.26	0.13	0.08	0.16	8.81	楕円形	台形	単層	1			
79・80			2	Pit	1589	20R-2D16			Ⅳ	N-45°-E	0.21	0.18	0.11	0.09	0.23	8.73	楕円形	半円形	単層	1			
79			2	Pit	1590	20R-20C15, 20R-2D11			Ⅳ	N-42°-E	0.22	0.21	0.12	0.11	0.13	8.82	円形	半円形	単層	1			
79			2	Pit	1591	20R-20C15, 20R-2D11			Ⅳ	N-56°-W	0.34	0.28	0.20	0.18	0.15	8.80	楕円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1592	20R-2D11			Ⅳ	N-15°-E	0.23	0.21	0.13	0.10	0.26	8.70	楕円形	箱形	単層	1			
79			2	Pit	1593	20R-2D11			Ⅳ	N-42°-W	0.39	0.36	0.23	0.19	0.31	8.65	円形	半円形	単層	1			
79・80			2	Pit	1594	20R-2D11			Ⅳ	N-45°-E	0.24	0.12	0.22	0.09	0.27	8.67	楕円形	箱形	単層	1			
79			2	Pit	1595	20R-2C5・10			Ⅳ	N-44°-W	0.33	0.23	0.18	0.14	0.17	8.78	楕円形	皿形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1596	20R-2C10			Ⅳ	N-55°-W	0.37	0.26	0.24	0.18	0.13	8.82	楕円形	箱形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1597	20R-2C9・14			Ⅳ	N-75°-E	0.22	0.18	0.12	0.10	0.27	8.64	楕円形	箱形	単層	1			
77・79			2	Pit	1598	20R-2C9			Ⅳ	N-60°-W	0.17	0.13	0.07	0.06	0.17	8.75	円形	半円形	単層	1			
77・79			2	Pit	1599	20R-2C9			Ⅳ	N-82°-W	0.21	0.19	0.12	0.09	0.18	8.74	円形	半円形	単層	1			
77・79			2	Pit	1600	20R-2C9			Ⅳ	N-47°-W	0.18	0.17	0.07	0.06	0.23	8.69	円形	半円形	単層	1			
77・79			2	Pit	1601	20R-2C4			Ⅳ	N-0°-S	0.22	0.22	0.09	0.08	0.24	8.70	円形	台形	水平	2			
77・79			2	Pit	1602	20R-2C3・4			Ⅳ	N-45°-E	0.36	0.34	0.17	0.11	0.30	8.63	方形	階段形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1603	20R-2C13・14			Ⅳ	N-87°-W	0.29	0.22	0.17	0.12	0.13	8.78	長方形	箱形	単層	1			
77・79			2	Pit	1604	20R-2C14			Ⅳ	N-0°-S	0.19	0.18	0.09	0.09	0.17	8.75	円形	箱形	単層	1			
77・79			2	Pit	1605	20R-2C14	>SD2107		Ⅳ	N-46°-E	0.20	0.20	0.09	0.08	0.20	8.72	円形	台形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1606	20R-2C19	>SD2107		Ⅳ	N-55°-W	0.23	(0.15)	(0.12)	0.11	0.16	8.79	(楕円形)	皿形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1607	20R-2C19・24	>SD2107		Ⅳ	N-5°-E	0.17	0.16	0.08	0.08	0.18	8.78	円形	半円形	単層	1			
79			2	Pit	1608	20R-2C24	>SD2107		Ⅳ	N-50°-W	0.25	0.22	0.18	0.10	0.17	8.77	楕円形	箱形	単層	1			
79			2	Pit	1609	20R-2C24	>SD2108		Ⅳ	N-76°-E	0.19	0.16	0.07	0.05	0.17	8.79	円形	半円形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1610	20R-2C24	>SD2108		Ⅳ	N-0°-S	0.17	0.14	0.10	0.07	0.18	8.78	楕円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1611	20R-2C25	<Pit1612, >SD2108		Ⅳ	N-13°-W	0.44	(0.22)	0.17	0.15	0.23	8.72	長方形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1612	20R-2C25	>Pit1611		Ⅳ	N-24°-W	0.25	0.16	0.15	0.09	0.16	8.81	楕円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1613	20R-2C25			Ⅳ	N-37°-E	0.24	0.13	0.21	0.08	0.23	8.73	楕円形	台形	単層	1			
79			2	Pit	1614	20R-2C25			Ⅳ	N-90°	0.25	0.23	0.14	0.10	0.15	8.82	円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1615	20R-2C25			Ⅳ	N-29°-E	0.20	0.19	0.09	0.07	0.12	8.84	円形	台形	単層	1			
79			2	Pit	1616	20R-2C25			Ⅳ	N-76°-E	0.25	0.16	0.10	0.05	0.21	8.76	楕円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1617	20R-3C5			Ⅳ	N-46°-E	0.23	0.22	0.10	0.07	0.21	8.75	円形	台形	単層	1			
79			2	Pit	1618	20R-3C10			Ⅳ	N-49°-W	0.22	0.19	0.10	0.10	0.16	8.80	楕円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1619	20R-3C9・10			Ⅳ	N-40°-E	0.30	0.23	0.13	0.08	0.15	8.81	楕円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1620	20R-3C4	>SD2107		Ⅳ	N-38°-W	0.24	0.22	0.09	0.09	0.28	8.68	円形	台形	単層	1			
79			2	Pit	1621	20R-3C13	>SD2105		Ⅳ	N-86°-W	0.19	0.17	0.07	0.06	0.29	8.68	円形	台形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1622	20R-3C8	>SD2106		Ⅳ	N-42°-E	0.19	0.17	0.10	0.08	0.23	8.75	円形	台形	単層	1			
79			2	Pit	1623	20R-3C8	>SD2105		Ⅳ	N-31°-E	0.19	0.18	0.11	0.09	0.18	8.80	円形	半円形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1624	20R-3C2	<Pit1625, >SD2104		Ⅳ	N-71°-E	0.26	(0.13)	0.13	(0.07)	0.22	8.77	楕円形	台形	単層	1			
79			2	Pit	1625	20R-3C2	>SD2104, Pit1624		Ⅳ	N-51°-E	0.34	0.24	0.17	0.13	0.24	8.74	楕円形	台形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
79			2	Pit	1626	20R-3C2	>SD2104		Ⅳ	N-83°-E	0.23	0.21	0.19	0.10	0.23	8.74	楕円形	台形	単層	1			
79			2	Pit	1627	20R-3C3	>SD2106		Ⅳ	N-38°-E	0.27	0.25	0.16	0.09	0.18	8.78	楕円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1628	20R-2C23			Ⅳ	N-49°-E	0.29	0.25	0.13	0.11	0.18	8.77	楕円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1629	20R-2C23			Ⅳ	N-36°-E	0.28	0.25	0.08	0.07	0.21	8.72	楕円形	階段形	単層	1			
79			2	Pit	1630	20R-2C23	>SD2106		Ⅳ	N-20°-E	0.28	0.23	0.15	0.09	0.15	8.76	楕円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1631	20R-2C18			Ⅳ	N-57°-E	0.20	0.17	0.12	0.11	0.17	8.77	円形	箱形	単層	1			
77・79			2	Pit	1632	20R-2C18	>SD2106		Ⅳ	N-27°-E	0.24	0.24	0.15	0.12	0.50	8.43	円形	U字形	単層	1			
77・79			2	Pit	1633	20R-2C13			Ⅳ	N-70°-E	0.28	0.22	0.17	0.07	0.26	8.66	楕円形	皿形	単層	1	有		土師器/無台椀
77・79			2	Pit	1634	20R-2C13			Ⅳ	N-35°-E	0.21	0.20	0.19	0.08	0.28	8.64	楕円形	台形	単層	1			
77・79			2	Pit	1635	20R-2C13			Ⅳ	N-4°-W	0.25	0.24	0.15	0.15	0.12	8.80	円形	台形	単層	1			
77・79			2	Pit	1636	20R-2C13			Ⅳ	N-0°-S	0.20	0.19	0.08	0.07	0.26	8.66	円形	台形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1637	20R-2C8			Ⅳ	N-20°-W	0.25	0.22	0.09	0.07	0.21	8.69	楕円形	台形	単層	1			
77・79			2	Pit	1638	20R-2C8			Ⅳ	N-0°-S	0.18	0.16	0.07	0.06	0.17	8.74	円形	皿形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1639	20R-2C8			Ⅳ	N-78°-E	0.24	0.20	0.09	0.09	0.21	8.70	円形	皿形	レンズ状	2			
80・108			2	Pit	1640	20R-3E13	<SD1201		Ⅳ	N-5°-E	0.35	(0.22)	0.12	0.12	0.36	8.66	楕円形	台形	水平	2			
77・79			2	Pit	1641	20R-2C2			Ⅳ	N-4°-W	0.29	0.27	0.14	0.14	0.33	8.57	円形	台形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1642	20R-2C2	<Pit1643		Ⅳ	N-80°-E	0.39	(0.11)	(0.17)	(0.04)	0.27	8.60	長方形	台形	レンズ状	2			
77			2	Pit	1643	20R-1C22, 20R-2C2	>Pit1642		Ⅳ	N-13°-W	0.38	0.35	0.19	0.15	0.28	8.60	方形	台形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1644	20R-2C1			Ⅳ	N-78°-E	0.28	0.18	0.12	0.08	0.27	8.62	楕円形	台形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1645	20R-2C1			Ⅳ	N-32°-W	0.20	0.19	0.15	0.07	0.13	8.77	円形	半円形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1646	20R-2C1	<Pit1647		Ⅳ	N-59°-E	0.17	(0.15)	0.08	0.07	0.26	8.64	方形	台形	単層	1			
77・79			2	Pit	1647	20R-2C1	>Pit1646		Ⅳ	N-53°-W	0.26	0.18	0.13	0.08	0.17	8.73	楕円形	台形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1648	20R-2C1			Ⅳ	N-38°-E	0.21	0.19	0.12	0.08	0.18	8.73	楕円形	皿形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1649	20R-2C1			Ⅳ	N-62°-W	0.18	0.16	0.10	0.07	0.18	8.74	円形	台形	単層	1			
77・79			2	Pit	1650	20R-2C1			Ⅳ	N-52°-W	0.19	0.16	0.11	0.09	0.09	8.83	円形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	1651	20R-2C1			Ⅳ	N-50°-W	0.27	0.23	0.15	0.11	0.23	8.69	楕円形	台形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1652	20R-2B5			Ⅳ	N-43°-W	0.25	0.20	0.13	0.10	0.23	8.69	楕円形	皿形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1653	20R-2C1・6			Ⅳ	N-55°-E	0.50	0.27	0.30	0.08	0.35	8.57	楕円形	皿形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1654	20R-2C1			Ⅳ	N-13°-E	0.23	0.22	0.13	0.10	0.18	8.73	円形	半円形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1655	20R-2B10			Ⅳ	N-59°-W	0.24	0.21	0.11	0.10	0.31	8.60	円形	台形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1656	20R-2B10			Ⅳ	N-65°-E	0.23	0.22	0.12	0.10	0.22	8.69	円形	半円形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1657	20R-2B10			Ⅳ	N-52°-E	0.26	0.25	0.10	0.09	0.29	8.62	円形	半円形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1658	20R-2B10			Ⅳ	N-87°-E	0.29	0.29	0.16	0.14	0.34	8.57	円形	台形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1659	20R-2B10	>SD2098		Ⅳ	N-47°-E	0.20	0.19	0.09	0.08	0.26	8.65	円形	半円形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1660	20R-2B10			Ⅳ	N-23°-E	0.31	0.25	0.06	0.04	0.33	8.59	楕円形	台形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1661	20R-2C6			Ⅳ	N-57°-E	0.62	0.34	0.49	0.20	0.26	8.65	楕円形	皿形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1662	20R-2C11	>SD2103		Ⅳ	N-71°-W	0.16	0.14	0.08	0.06	0.17	8.74	円形	半円形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1663	20R-2C12	>SD2106		Ⅳ	N-57°-W	0.21	0.20	0.09	0.08	0.26	8.66	円形	U字形	レンズ状	3			
77・79			2	Pit	1664	20R-2C12	>SD2106		Ⅳ	N-58°-W	0.22	0.19	0.13	0.08	0.16	8.76	楕円形	半円形	単層	1			
77・79			2	Pit	1665	20R-2C12			Ⅳ	N-29°-E	0.22	0.15	0.11	0.08	0.19	8.74	楕円形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	1666	20R-2C12			Ⅳ	N-27°-E	0.24	0.24	0.12	0.11	0.26	8.66	円形	台形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1667	20R-2C11	>SD2103		Ⅳ	N-33°-W	0.16	0.15	0.08	0.07	0.16	8.75	円形	U字形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1668	20R-2C11	>SD2103		Ⅳ	N-36°-E	0.19	0.16	0.09	0.08	0.18	8.73	円形	U字形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1669	20R-2C16・17	>SD2103		Ⅳ	N-35°-E	0.17	0.16	0.07	0.05	0.16	8.75	円形	半円形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1670	20R-2C11			Ⅳ	N-13°-W	0.17	0.17	0.09	0.08	0.18	8.73	円形	箱形	水平	2			
77・79			2	Pit	1671	20R-2C11			Ⅳ	N-79°-E	0.19	0.18	0.09	0.09	0.18	8.74	円形	U字形	水平	2			
77・79			2	Pit	1672	20R-2C11・16	<Pit1673, >SD2100, Pit1674		Ⅳ	N-65°-W	0.35	(0.22)	0.15	(0.10)	0.42	8.50	（方形）	（U字形）	レンズ状	3			
77・79			2	Pit	1673	20R-2C11	>SD2100, Pit1672		Ⅳ	N-46°-W	0.23	0.17	0.12	0.04	0.24	8.68	楕円形	U字形	レンズ状	2	有		土師器/無台椀
77・79			2	Pit	1674	20R-2C11・16	<Pit1675・1676, >SD2100, Pit1672		Ⅳ	N-33°-E	0.57	0.43	0.25	0.24	0.61	8.32	長方形	台形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1675	20R-2B20, 20R-2C16	>SD2100, Pit1674・1676		Ⅳ	N-82°-E	0.21	0.18	0.07	0.07	0.14	8.79	円形	皿形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1676	20R-2B20, 20R-2C16	<Pit1675・1677, >SD2100, Pit1675		Ⅳ	N-69°-W	0.22	(0.17)	0.14	(0.05)	0.27	8.66	円形	半円形	単層	1			
77・79			2	Pit	1677	20R-2B20	>SD2099, Pit1676		Ⅳ	N-25°-E	0.33	0.30	0.19	0.09	0.23	8.70	楕円形	皿形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1678	20R-2B20	>SD2098, Pit1679		Ⅳ	N-48°-W	0.30	0.26	0.14	0.11	0.27	8.66	楕円形	台形	単層	1			
77・79			2	Pit	1679	20R-2B15・20	<Pit1978, >SD2098		Ⅳ	N-13°-E	0.31	0.27	0.09	0.07	0.33	8.60	円形	U字形	レンズ状	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
79			2	Pit	1680	20R-2C22	>SD2104		Ⅳ	N-68°-E	0.24	0.22	0.12	0.12	0.20	8.76	楕円形	半円形	単層	1			
79			2	Pit	1681	20R-2C22	<Pit1683, >SD2103, Pit1682		Ⅳ	N-33°-E	0.40	0.38	0.25	0.21	0.15	8.81	楕円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1682	20R-2C22	<Pit1681, >SD2104		Ⅳ	N-39°-E	0.23	(0.13)	(0.07)	(0.03)	0.28	8.67	円形	台形	単層	1			
79			2	Pit	1683	20R-2C22	>SD2103, Pit1681		Ⅳ	N-9°-W	0.31	0.21	0.11	0.09	0.21	8.75	楕円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1684	20R-2C22			Ⅳ	N-46°-E	0.26	0.20	0.10	0.09	0.20	8.76	楕円形	半円形	単層	1			
79			2	Pit	1685	20R-2C22	<Pit1686, >SD2104		Ⅳ	N-13°-W	0.22	(0.15)	0.10	0.09	0.30	8.65	円形	U字形	単層	1			
79			2	Pit	1686	20R-2C22	<Pit1685・1687・2119, >SD2104・2105		Ⅳ	N-20°-W	0.38	0.31	0.21	0.11	0.16	8.79	楕円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1687	20R-2C22	<Pit1686, >SD2105, Pit2119		Ⅳ	N-12°-W	0.27	(0.12)	0.18	(0.06)	0.21	8.73	(長方形)	階段形	単層	1			
80			2	Pit	1688	20R-2E3・8			Ⅳ	N-31°-W	0.34	0.27	0.19	0.14	0.11	8.88	楕円形	半円形	単層	1			
80			2	Pit	1689	20R-2E3			Ⅳ	N-31°-E	0.28	0.26	0.15	0.14	0.11	8.89	円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1690	20R-2E3			Ⅳ	N-24°-W	0.23	0.20	0.12	0.10	0.13	8.90	円形	皿形	水平	2			
80			2	Pit	1691	20R-1E18	<Pit1273		Ⅳ	N-58°-W	0.29	(0.22)	0.12	0.10	0.25	8.82	円形	台形	レンズ状	1			
78			2	Pit	1692	20R-1E13・14	>SD2086		Ⅳ	N-73°-E	0.30	0.27	0.13	0.12	0.21	8.86	楕円形	U字形	水平	2			
78			2	Pit	1693	20R-1E13・14	>SD2086		Ⅳ	N-72°-E	0.32	0.26	0.10	0.07	0.22	8.85	楕円形	台形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1694	20R-1E8			Ⅳ	N-47°-E	0.26	0.23	0.10	0.08	0.17	8.91	円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1695	20R-1E8			Ⅳ	N-3°-E	0.34	0.29	0.14	0.10	0.23	8.85	楕円形	台形	水平	2			
78			2	Pit	1696	20R-1E8			Ⅳ	N-63°-E	0.22	0.18	0.13	0.10	0.19	8.88	楕円形	半円形	単層	1			
78			2	Pit	1697	20R-1E2	>Pit1698		Ⅳ	N-46°-E	0.35	0.34	0.06	0.04	0.46	8.64	円形	階段形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1698	20R-1E2	<Pit1697		Ⅳ	N-33°-W	0.45	0.33	0.14	0.12	0.24	8.87	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1699	20R-1E3	>SD2086		Ⅳ	N-85°-E	0.26	0.23	0.07	0.07	0.23	8.88	円形	皿形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1700	20R-1E2			Ⅳ	N-43°-W	0.32	0.30	0.12	0.11	0.23	8.89	円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1701	19R-10E22, 20R-1E2・3	>Pit1702		Ⅳ	N-70°-W	0.49	0.37	0.19	0.17	0.23	8.88	楕円形	半円形	単層	1			
78			2	Pit	1702	19R-10E22・23, 20R-1E3	<Pit1701		Ⅳ	N-52°-W	0.67	(0.25)	0.42	(0.12)	0.21	8.91	楕円形	皿形	単層	1			
78・95	108	69	2	Pit	1704	20R-1E2	<SK1703, Pit1705		Ⅳ	N-38°-E	(0.42)	0.42	(0.33)	0.28	0.15	8.94	楕円形	皿形	−	−			
78・95		69	2	Pit	1705	20R-1E1・2・6・7	>Pit1704		Ⅳ	N-90°	0.32	0.29	0.16	0.09	0.36	8.73	長方形	台形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1706	20R-1E6			Ⅳ	N-57°-W	0.28	0.25	0.20	0.12	0.25	8.83	楕円形	台形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1709	19R-10D15			Ⅳ	N-58°-E	0.32	0.29	0.15	0.13	0.38	8.74	長方形	U字形	水平	2			
78			2	Pit	1710	19R-10D15	<Pit1711		Ⅳ	N-9°-E	0.40	0.33	0.22	0.17	0.20	8.93	楕円形	半円形	水平	2			
76・78			2	Pit	1711	19R-10D15	>Pit1710		Ⅳ	N-14°-E	0.39	0.28	0.09	0.06	0.32	8.80	楕円形	階段形	レンズ状	2			
76・78・111	136	170b・c	2	Pit	1712	19R-10D10		中世	Ⅳ	N-41°-E	0.25	0.23	0.14	0.09	0.24	8.85	円形	U字形	単層	1			SB2170
76・78			2	Pit	1713	19R-10D9			Ⅳ	N-77°-W	0.32	0.25	0.07	0.05	0.30	8.79	楕円形	台形	単層	1			
76・78			2	Pit	1714	19R-10D9	<Pit1715		Ⅳ	N-47°-E	0.29	(0.21)	0.17	0.15	0.35	8.76	円形	箱形	レンズ状	2			
76・78			2	Pit	1715	19R-10D9・10	>Pit1714		Ⅳ	N-57°-W	0.19	0.18	0.06	0.04	0.23	8.87	楕円形	皿形	単層	1			
80・108・112	136	174b	2	Pit	1716	20R-3E18	>SN1014	中世	Ⅳ	N-7°-E	0.35	0.30	0.24	0.15	0.43	8.50	長方形	台形	単層	1			SB2174
80・89・108			2	Pit	1717	20R-3E19	>SE1722, SN1014	中世	Ⅳ	N-51°-W	0.32	0.25	0.15	0.11	0.25	8.63	楕円形	皿形	(単層)	1			
80・108			2	Pit	1718	20R-3E19	>SN1014	中世	Ⅳ	N-12°-E	0.28	0.26	0.14	0.13	0.55	8.35	円形	台形	単層	1			
80・108・112	136	174b	2	Pit	1719	20R-3E23	>SN1014	中世	Ⅳ	N-42°-E	0.30	0.30	0.20	0.18	0.15	8.59	円形	箱形	単層	1			SB2174
80・108・112	136	174b	2	Pit	1720	20R-3E23	>SN1014	中世	Ⅳ	N-90°	0.29	0.23	0.18	0.14	0.20	8.50	楕円形	皿形	単層	1			
80・108・121	136	174b	2	Pit	1721	20R-3E23, 20R-4E3	>SN1014	中世	Ⅳ	N-5°-E	0.34	0.34	0.23	0.22	0.24	8.44	円形	箱形	−	−			SB2174
79・80			2	Pit	1723	20R-2E11	<Pit1378		Ⅳ	N-24°-E	0.20	(0.16)	0.11	0.08	0.22	8.79	楕円形	半円形	単層	1			
79・80			2	Pit	1724	20R-2D15			Ⅳ	N-31°-E	0.31	0.26	0.10	0.10	0.30	8.72	楕円形	台形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1725	20R-2D9			Ⅳ	N-12°-E	0.22	0.20	0.10	0.10	0.23	8.77	円形	箱形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1726	20R-1E22	>Pit1727		Ⅳ	N-52°-E	0.27	0.27	0.13	0.10	0.18	8.88	方形	台形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1727	20R-1E22	<Pit1726		Ⅳ	N-21°-E	0.37	(0.20)	0.13	0.11	0.20	8.85	楕円形	台形	単層	1			
78			2	Pit	1728	19R-10D25			Ⅳ	N-1°-W	0.34	(0.28)	0.21	(0.21)	0.08	8.96	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1729	19R-10D19			Ⅳ	N-90°	0.28	0.24	0.11	0.11	0.21	8.86	楕円形	台形	単層	1			
78・105	124	110B	2	Pit	1730	19R-10D23	<SD1360		Ⅳ	N-70°-W	0.26	(0.19)	0.16	(0.14)	0.12	8.94	(楕円形)	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1731	19R-10D18			Ⅳ	N-58°-E	0.43	0.35	0.09	0.04	0.60	8.51	楕円形	階段形	単層	1			
78			2	Pit	1732	19R-10D18			Ⅳ	N-58°-E	0.44	0.39	0.25	0.23	0.12	8.97	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1737	19R-10D17			Ⅳ	N-15°-E	0.26	0.21	0.12	0.07	0.12	8.94	楕円形	皿形	単層	1			
78・103	117	92C	2	Pit	1738	19R-10D17	<SD323, >Pit1739		Ⅳ	N-61°-W	0.47	(0.35)	0.16	0.13	0.33	8.72	(楕円形)	箱形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1739	19R-10D17	<Pit322・1738		Ⅳ	N-81°-E	0.24	(0.17)	0.10	0.07	0.22	8.82	(円形)	(半円形)	単層	1			
78			2	Pit	1740	20R-1D2	<Pit1740		Ⅳ	N-28°-E	0.57	0.17	(0.33)	(0.05)	0.17	8.83	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1741	20R-1C5			Ⅳ	N-79°-E	0.24	0.22	0.15	0.12	0.13	8.87	円形	箱形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
78			2	Pit	1742	20R-1C5			Ⅳ	N-55°-E	0.27	0.18	0.14	0.18	0.12	8.87	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1743	20R-1C5			Ⅳ	N-40°-W	0.26	0.23	0.10	0.07	0.18	8.77	楕円形	階段形	単層	1			
80			2	Pit	1744	20R-3E9			Ⅳ	N-20°-W	0.34	0.31	0.20	0.15	0.22	8.85	円形	台形	水平	2			
78			2	Pit	1745	20R-1D7			Ⅳ	N-43°-W	0.33	0.26	0.14	0.09	0.23	8.78	楕円形	台形	単層	1			
79			2	Pit	1746	20R-3C12	>SD2144		Ⅳ	N-14°-W	0.28	0.11	0.11	0.07	0.28	8.68	楕円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1747	20R-3C1	>SD2099		Ⅳ	N-7°-W	0.17	0.14	0.06	0.06	0.17	8.80	円形	半円形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1748	20R-3B5	>SD2098, Pit1854		Ⅳ	N-71°-W	0.24	0.21	0.10	0.06	0.25	8.73	円形	U字形	−	−			
79			2	Pit	1749	20R-3B5	>SD2098		Ⅳ	N-71°-W	0.23	0.19	0.11	0.07	0.21	8.76	円形	半円形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1750	20R-3B10	>SD2097		Ⅳ	N-43°-E	0.30	0.24	0.17	0.11	0.19	8.78	楕円形	台形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1751	20R-3B4			Ⅳ	N-72°-E	0.25	0.18	0.13	0.10	0.24	8.73	楕円形	半円形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1752	20R-3B4			Ⅳ	N-28°-E	0.28	0.27	0.12	0.10	0.36	8.60	円形	半円形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1753	20R-3B8	>SD1261	中世	Ⅳ	N-84°-E	0.31	0.25	0.17	0.12	0.24	8.74	楕円形	台形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1754	20R-3B9	<SD1261, >SD2095・2096		Ⅳ	N-70°-W	0.29	(0.14)	0.15	(0.07)	0.20	8.79	(円形)	半円形	単層	1			
79・96			2	Pit	1755	20R-3B9・10	>SD1261	中世	Ⅳ	N-3°-W	0.29	0.19	0.22	0.09	0.18	8.82	楕円形	台形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1756	20R-3B10	<Pit1757, >SD1261・2097	中世	Ⅳ	N-60°-W	0.40	0.37	(0.17)	0.15	0.17	8.81	楕円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1757	20R-3B10	>SD2097, Pit1756	中世	Ⅳ	N-12°-W	0.34	0.32	0.16	0.12	0.25	8.72	円形	皿形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1758	20R-3B10	>SD1261・2098	中世	Ⅳ	N-15°-E	0.28	0.27	0.16	0.14	0.21	8.75	円形	台形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1759	20R-3B10	<SE1541, >SD1261・2098	中世	Ⅳ	N-42°-W	0.22	0.20	0.10	0.09	0.21	8.73	円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1760	20R-3B10	>SD2098・2099		Ⅳ	N-82°-E	0.43	0.35	0.21	0.14	0.20	8.76	楕円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1761	20R-3B20	>SD2097		Ⅳ	N-74°-W	0.27	0.25	0.14	0.07	0.25	8.70	円形	階段形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1762	20R-3B8	<Pit1764, >SD1261, Pit1826	中世	Ⅳ	N-80°-E	0.29	0.23	0.11	0.11	0.27	8.68	楕円形	台形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1763	20R-3B13			Ⅳ	N-36°-W	0.23	0.18	0.10	0.06	0.19	8.75	楕円形	皿形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1764	20R-3B8・13	>SD1261, Pit1762	中世	Ⅳ	N-59°-E	0.25	0.18	0.12	0.05	0.18	8.76	楕円形	半円形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	1765	20R-1D15			Ⅳ	N-53°-W	0.23	0.21	0.08	0.07	0.21	8.82	円形	階段形	単層	1			
77・79			2	Pit	1766	20R-2B9	>Pit1757		Ⅳ	N-25°-E	0.49	0.33	0.26	0.15	0.36	8.55	楕円形	台形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1767	20R-2B9	<Pit1766		Ⅳ	N-22°-E	0.37	(0.23)	(0.12)	(0.06)	0.32	8.58	円形	V字形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1768	20R-2B9・14	>Pit1769・1770		Ⅳ	N-15°-E	(0.25)	0.25	0.09	0.07	0.28	8.63	楕円形	半円形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1769	20R-2B14	>Pit1768・1770		Ⅳ	N-11°-E	0.23	0.22	0.11	0.07	0.33	8.58	円形	箱形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1770	20R-2B9・14	<Pit1768・1769		Ⅳ	N-27°-W	(0.18)	(0.10)	(0.09)	0.08	0.16	8.75	(楕円形)	皿形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1771	20R-1C4・5	<Pit1743		Ⅳ	N-76°-E	0.28	0.22	0.10	0.10	0.18	8.78	楕円形	箱形	単層	1			
77			2	Pit	1773	20R-1C17			Ⅳ	N-56°-W	0.30	0.30	0.16	0.11	0.30	8.59	楕円形	台形	水平	2			
77			2	Pit	1774	20R-1C17・22			Ⅳ	N-28°-W	0.37	0.35	0.19	0.16	0.27	8.61	円形	U字形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1775	20R-2B5	>SK1932		Ⅳ	N-86°-E	0.43	0.34	0.14	0.09	0.29	8.61	長方形	階段形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1776	20R-2B4			Ⅳ	N-11°-E	0.22	0.21	0.10	0.08	0.25	8.65	円形	半円形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1777	20R-2B9	>Pit1778		Ⅳ	N-35°-W	0.25	0.22	0.12	0.10	0.14	8.74	楕円形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	1778	20R-2B9	<Pit1777, >Pit1449		Ⅳ	N-9°-W	0.30	0.30	0.12	0.08	0.39	8.49	方形	階段形	水平	2			
77・79			2	Pit	1779	20R-2B9	<Pit1778		Ⅳ	N-58°-E	0.26	(0.19)	(0.13)	0.13	0.11	8.78	円形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	1780	20R-2B9			Ⅳ	N-47°-E	0.24	0.16	0.15	0.08	0.15	8.75	楕円形	皿形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1781	20R-2B8	>SD2095		Ⅳ	N-17°-E	0.22	0.19	0.13	0.10	0.13	8.75	楕円形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	1782	20R-2B7・8	>SD2094, Pit1783		Ⅳ	N-77°-E	0.25	0.25	0.18	0.12	0.26	8.63	円形	台形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1783	20R-2B13	<Pit1782, >SD2094		Ⅳ	N-23°-E	0.14	(0.09)	0.06	0.05	0.16	8.72	円形	半円形	単層	1			
77・79			2	Pit	1784	20R-2B13			Ⅳ	N-5°-E	0.29	0.18	0.06	0.06	0.23	8.65	円形	箱形	単層	1			
77・79			2	Pit	1785	20R-2B13			Ⅳ	N-90°	0.15	0.14	0.06	0.06	0.15	8.74	円形	皿形	レンズ状	2			
77・79・98			2	Pit	1786	20R-2B13	>SX1880		Ⅳ	N-70°-E	0.16	0.14	0.07	0.06	0.19	8.71	円形	U字形	単層	1			
77・79			2	Pit	1787	20R-2B12			Ⅳ	N-32°-E	0.25	0.23	0.09	0.08	0.38	8.52	円形	台形	レンズ状	2			
77・79・98			2	Pit	1788	20R-2B12	>SX1880		Ⅳ	N-29°-E	0.22	0.21	0.09	0.08	0.34	8.56	円形	半円形	水平	2			
77・79			2	Pit	1789	20R-2B12			Ⅳ	N-69°-E	0.20	0.13	0.17	0.09	0.19	8.73	楕円形	台形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1790	20R-2B11			Ⅳ	N-6°-E	0.18	0.15	0.09	0.07	0.19	8.73	円形	箱形	単層	1			
77・79			2	Pit	1791	20R-2B12	>SD2093		Ⅳ	N-37°-E	0.19	0.19	0.10	0.07	0.32	8.61	円形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	1792	20R-2B12	>SD2093		Ⅳ	N-5°-E	0.21	0.17	0.14	0.12	0.21	8.72	楕円形	台形	単層	1			
77・79・98			2	Pit	1793	20R-2B12	<SX1880, Pit1794・1795, >SD2093		Ⅳ	N-6°-W	0.33	(0.28)	0.11	0.09	0.31	8.61	円形	皿形	単層	1			
77・79・98			2	Pit	1794	20R-2B12	<Pit1795, >SX1880, Pit1793		Ⅳ	N-41°-W	0.28	(0.13)	0.12	0.08	0.24	8.67	楕円形	皿形	レンズ状	2			
77・79・98			2	Pit	1795	20R-2B12	>SX1880, Pit1793・1794		Ⅳ	N-41°-W	0.35	0.22	0.12	0.08	0.27	8.64	楕円形	U字形	レンズ状	2			
77・79・98			2	Pit	1796	20R-2B12・17	<Pit1797, >SX1880		Ⅳ	N-13°-E	0.21	0.18	0.11	0.09	0.23	8.70	円形	U字形	レンズ状	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
77・79・98			2	Pit	1797	20R-2B17	>SX1880, Pit1796		Ⅳ	N-87°-E	0.32	0.29	0.19	0.20	0.12	8.81	円形	皿形	レンズ状	2			
77・79・98			2	Pit	1798	20R-2B17	>SX1880		Ⅳ	N-68°-E	0.24	0.23	0.15	0.12	0.13	8.81	楕円形	皿形	レンズ状	2			
77・79・98			2	Pit	1799	20R-2B12・17			Ⅳ	N-43°-E	0.28	0.17	0.12	0.11	0.09	8.83	楕円形	半円形	レンズ状	2			
77・79・98	112	82	2	Pit	1800	20R-2B17	<Pit1801, >SX1880		Ⅳ	N-72°-E	0.30	(0.20)	0.20	0.10	0.18	8.77	楕円形	階段形	単層	1			
77・79・98			2	Pit	1801	20R-2B17	>SX1880, Pit1800		Ⅳ	N-90°	0.20	0.19	0.10	0.07	0.18	8.76	円形	半円形	レンズ状	2			
77・79・98			2	Pit	1802	20R-2B18	>SX1880		Ⅳ	N-40°-W	0.23	0.23	0.13	0.09	0.20	8.72	円形	台形	レンズ状	2			
77・79・98			2	Pit	1803	20R-2B18	>SX1880		Ⅳ	N-67°-E	0.26	0.19	0.08	0.07	0.22	8.70	楕円形	箱形	レンズ状	2			
77・79・98	112	82	2	Pit	1804	20R-2B17	>SX1880		Ⅳ	N-55°-E	0.26	0.25	0.15	0.10	0.19	8.76	円形	台形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1805	20R-2B17	>SD2093		Ⅳ	N-67°-E	0.18	0.14	0.11	0.06	0.17	8.76	楕円形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	1806	20R-2B16			Ⅳ	N-50°-E	0.14	0.12	0.06	0.03	0.14	8.79	楕円形	半円形	単層	1			
77・79			2	Pit	1807	20R-2B16			Ⅳ	N-54°-E	0.17	0.13	0.08	0.05	0.16	8.73	楕円形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	1808	20R-2A20, 20R-2B16	<Pit1809		Ⅳ	N-22°-W	0.23	(0.16)	0.14	0.10	0.23	8.63	楕円形	U字形	水平	2			
77・79			2	Pit	1809	20R-2A20	>Pit1808		Ⅳ	N-84°-W	0.26	0.24	0.16	0.13	0.26	8.59	楕円形	台形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1810	20R-2A20・25			Ⅳ	N-90°	0.18	0.15	0.10	0.07	0.19	8.68	楕円形	皿形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1811	20R-2A25			Ⅳ	N-14°-W	0.22	0.19	0.15	0.10	0.18	8.69	楕円形	皿形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1812	20R-2B21			Ⅳ	N-13°-W	0.19	0.15	0.10	0.09	0.22	8.66	楕円形	U字形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1813	20R-2A25			Ⅳ	N-11°-W	0.22	0.20	0.13	0.10	0.43	8.44	円形	箱形	単層	1			
79			2	Pit	1814	20R-2A25			Ⅳ	N-21°-W	0.37	0.27	0.13	0.09	0.38	8.48	楕円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1815	20R-2A25	>SD1261		Ⅳ	N-41°-W	0.34	(0.17)	0.14	0.07	0.40	8.45	(長方形)	箱形	水平	2			
79			2	Pit	1816	20R-2B24	>Pit1817		Ⅳ	N-2°-E	0.26	(0.11)	0.11	0.05	0.32	8.61	(楕円形)	箱形	水平	2			
79			2	Pit	1817	20R-2B24	<Pit1819, >SD2095, Pit1816		Ⅳ	N-63°-W	(0.40)	0.36	(0.31)	0.20	0.21	8.72	楕円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1818	20R-2B24	<Pit1819, >SD2095		Ⅳ	N-85°-W	0.30	(0.12)	0.10	(0.05)	0.14	8.78	(楕円形)	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1819	20R-2B24	>SD2095, Pit1817・1818		Ⅳ	N-48°-W	0.31	0.30	0.19	0.17	0.16	8.75	円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1820	20R-3B3			Ⅳ	N-30°-E	0.25	0.14	0.13	0.10	0.18	8.79	長方形	台形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1821	20R-3B3	<Pit1822		Ⅳ	N-3°-W	0.29	0.21	(0.16)	0.15	0.16	8.82	楕円形	箱形	単層	1			
79			2	Pit	1822	20R-3B3	>Pit1821		Ⅳ	N-4°-W	0.34	0.29	0.21	0.13	0.13	8.84	楕円形	皿形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1823	20R-3B7	>SD1261	中世	Ⅳ	N-11°-E	0.19	0.15	0.09	0.07	0.20	8.74	楕円形	台形	単層	1			
79			2	Pit	1824	20R-3B8	<Pit1825, >SD1261	中世	Ⅳ	N-36°-W	0.27	(0.17)	0.10	0.10	0.27	8.71	楕円形	半円形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1825	20R-3B8	>Pit1824	中世	Ⅳ	N-5°-E	0.20	0.20	0.09	0.08	0.15	8.81	楕円形	半円形	単層	1			
79			2	Pit	1826	20R-3B8・13	>Pit1762		Ⅳ	N-46°-E	0.18	0.10	0.08	0.05	0.13	8.81	円形	半円形	単層	1			
79			2	Pit	1827	20R-3B8・13	>SD1261	中世	Ⅳ	N-49°-W	0.14	0.13	0.06	0.04	0.21	8.73	円形	U字形	単層	1			
79			2	Pit	1828	20R-3B13			Ⅳ	N-90°	0.26	0.24	0.14	0.10	0.20	8.75	円形	台形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1829	20R-3B14	>SD1245		Ⅳ	N-41°-W	0.21	0.19	0.06	0.06	0.19	8.76	円形	台形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1830	20R-3B14	>SD2096・2145		Ⅳ	N-0°-S	0.39	0.32	0.19	0.14	0.30	8.66	楕円形	台形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1831	20R-3B19	>SD2096		Ⅳ	N-79°-E	0.24	0.21	0.10	0.09	0.15	8.80	楕円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1832	20R-3B18			Ⅳ	N-25°-E	0.19	0.15	0.07	0.06	0.25	8.70	円形	半円形	単層	1			
79			2	Pit	1833	20R-3B18			Ⅳ	N-59°-W	0.35	0.20	0.22	0.09	0.16	8.80	楕円形	皿形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1834	20R-3B15	>SD1261・2097	中世	Ⅳ	N-47°-W	0.34	0.25	0.33	0.29	0.20	8.76	楕円形	階段形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1835	20R-3B15	>SD1261・2100	中世	Ⅳ	N-83°-E	0.33	0.29	0.16	0.15	0.16	8.78	円形	台形	レンズ状	2			
79・105	124	109C	2	Pit	1836	20R-3B15	>SD1261・2100	中世	Ⅳ	N-49°-W	0.62	0.52	0.41	0.38	0.12	8.82	円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1837	20R-3B20	>SD2097		Ⅳ	N-11°-E	0.21	0.20	0.14	0.10	0.20	8.76	円形	台形	レンズ状	1			
79			2	Pit	1838	20R-3B20	>SD2100		Ⅳ	N-44°-E	0.24	0.23	0.10	0.10	0.27	8.68	円形	U字形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1839	20R-3C11	>SD1261	中世	Ⅳ	N-49°-E	0.21	0.20	0.09	0.09	0.12	8.82	円形	皿形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1840	20R-3C16	>SD2144		Ⅳ	N-64°-W	0.26	(0.15)	0.13	(0.10)	0.11	8.84	円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1841	20R-3B20	>SD2101		Ⅳ	N-38°-W	0.19	0.18	0.10	0.10	0.12	8.78	円形	皿形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1842	20R-3C16			Ⅳ	N-3°-W	0.27	0.23	0.14	0.13	0.20	8.76	楕円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1843	20R-3B4	>SD2096		Ⅳ	N-79°-E	0.23	0.19	0.06	0.05	0.18	8.78	楕円形	階段形	レンズ状	2			
77・79・98			2	Pit	1844	20R-2B12			Ⅳ	N-7°-W	0.25	0.25	0.10	0.09	0.18	8.74	円形	台形	レンズ状	2			
77・79・98	112	82	2	Pit	1845	20R-2B17	>SX1880, Pit1846		Ⅳ	N-82°-E	0.28	0.26	0.15	0.14	0.09	8.85	円形	皿形	単層	1			
77・79・98	112	82	2	Pit	1846	20R-2B17	<Pit1845, >SX1880		Ⅳ	N-82°-E	0.29	0.29	0.19	0.14	0.12	8.83	円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1847	20R-2B25	>SD2097		Ⅳ	N-6°-W	0.18	0.15	0.09	0.06	0.11	8.83	楕円形	皿形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1848	20R-2B25	>SD2097		Ⅳ	N-48°-E	0.16	0.16	0.09	0.09	0.18	8.76	円形	U字形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1849	20R-2B25, 20R-3B5	<Pit1874, >SD2097		Ⅳ	N-55°-W	0.34	0.30	0.15	0.10	0.22	8.74	円形	台形	単層	1			
80・108			2	Pit	1850	20R-3E13			Ⅳ	N-20°-E	0.25	0.20	0.14	0.09	0.24	8.83	楕円形	半円形	単層	1			
80・108			2	Pit	1851	20R-3E13			Ⅳ	N-21°-E	0.20	0.17	0.11	0.08	0.15	8.89	円形	半円形	単層	1			
80・108			2	Pit	1852	20R-3E13			Ⅳ	N-55°-E	0.25	0.20	0.14	0.11	0.22	8.80	楕円形	台形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
80			2	Pit	1853	20R-3E20	<Pit1226		Ⅳ	N-74°-W	0.22	0.20	0.12	0.09	0.08	8.92	円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1854	20R-3B5	<Pit1748		Ⅳ	N-72°-E	0.14	(0.10)	0.07	0.06	0.24	8.74	楕円形	U字形	−	−			
79			2	Pit	1855	20R-4B5			Ⅳ	N-69°-E	0.23	0.22	0.09	0.08	0.18	8.55	円形	皿形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1856	20R-4B5・10			Ⅳ	N-45°-W	0.25	0.21	0.12	0.10	0.19	8.52	楕円形	台形	単層	1			
79			2	Pit	1857	20R-4C1			Ⅳ	N-70°-E	0.24	0.22	0.10	0.08	0.19	8.52	円形	台形	単層	1			
79			2	Pit	1858	20R-4C2			Ⅳ	N-46°-E	0.21	0.21	0.11	0.09	0.15	8.53	円形	台形	単層	1			
79			2	Pit	1859	20R-3C22			Ⅳ	N-44°-E	0.18	0.16	0.11	0.07	0.15	8.58	楕円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1860	20R-3C22			Ⅳ	N-60°-E	0.17	0.16	0.10	0.09	0.14	8.57	円形	台形	単層	1			
79			2	Pit	1861	20R-3C22, 20R-4C2			Ⅳ	N-25°-E	0.27	0.21	0.19	0.09	0.16	8.54	楕円形	皿形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1862	20R-3C23			Ⅳ	N-35°-E	0.28	0.25	0.17	0.13	0.18	8.55	円形	台形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1863	20R-3C3			Ⅳ	N-31°-W	0.22	0.18	0.12	0.07	0.12	8.84	楕円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1864	20R-3C3			Ⅳ	N-54°-E	0.21	0.21	0.13	0.11	0.20	8.76	円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1865	20R-2C21・22	>SD2102		Ⅳ	N-54°-E	0.35	0.29	0.23	0.21	0.16	8.79	長方形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1866	20R-2C21	>SD2102, Pit1867		Ⅳ	N-53°-W	0.25	0.20	0.13	0.10	0.17	8.79	楕円形	台形	単層	1			
79			2	Pit	1867	20R-2C21	<Pit1866, >SD2102		Ⅳ	N-43°-W	0.18	(0.09)	0.08	0.06	0.15	8.81	楕円形	箱形	単層	1			
77・79			2	Pit	1868	20R-2B10	>SD2098		Ⅳ	N-41°-W	0.19	0.16	0.13	0.08	0.17	8.72	楕円形	皿形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1869	20R-2B5			Ⅳ	N-23°-W	0.16	0.14	0.09	0.08	0.18	8.71	円形	台形	単層	1			
79・80			2	Pit	1870	20R-2D17	<Pit1576		Ⅳ	N-50°-E	0.22	0.22	0.19	0.11	0.25	8.68	楕円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	1871	20R-2B25	>SD2097		Ⅳ	N-51°-E	0.17	0.14	0.09	0.05	0.17	8.77	楕円形	U字形	単層	1			
79			2	Pit	1872	20R-2B25	<Pit1873, >SD2097, Pit1874		Ⅳ	N-51°-E	0.21	(0.14)	0.07	0.06	0.23	8.71	円形	U字形	単層	1			
79			2	Pit	1873	20R-2B25	>SD2097, Pit1872		Ⅳ	N-62°-E	0.27	0.20	0.11	0.09	0.34	8.61	楕円形	U字形	単層	1			
79			2	Pit	1874	20R-2B25	<Pit1872, >SD2097, Pit1875・1849		Ⅳ	N-46°-E	0.51	0.48	0.36	0.15	0.26	8.70	円形	台形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1875	20R-2B24	<Pit1874, >SD2096・2097		Ⅳ	N-65°-E	0.32	0.29	0.11	0.10	0.25	8.71	楕円形	箱形	単層	1			
79			2	Pit	1876	20R-2B24	>SD2096		Ⅳ	N-4°-E	0.17	0.16	0.10	0.07	0.18	8.77	円形	台形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1877	20R-3B3			Ⅳ	N-22°-E	0.24	0.20	0.07	0.06	0.28	8.70	円形	台形	単層	1			
77・79			2	Pit	1878	20R-2B17			Ⅳ	N-51°-E	0.19	0.16	0.10	0.07	0.10	8.83	楕円形	皿形	単層	1			
77・79・98			2	Pit	1879	20R-2B17	>SX1880		Ⅳ	N-48°-E	0.29	0.22	0.10	0.09	0.14	8.80	楕円形	皿形	単層	1			
79・95	107	67	2	Pit	1881	20R-2B23	>SK1253		Ⅳ	N-69°-E	0.24	0.20	0.10	0.10	0.22	8.73	楕円形	U字形	−	−			
79			2	Pit	1883	20R-3B15	<SD1261, >SD2100		Ⅳ	N-37°-W	0.25	(0.09)	0.10	(0.04)	0.15	8.80	(楕円形)	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	1884	20R-2B13	>SD2095, Pit1950		Ⅳ	N-29°-E	0.41	0.29	0.20	0.17	0.19	8.71	楕円形	階段形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1885	20R-2C13・14			Ⅳ	N-60°-E	0.18	0.15	0.10	0.10	0.20	8.71	円形	半円形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1886	20R-2D17			Ⅳ	N-41°-W	0.20	0.17	0.08	0.07	0.13	8.85	円形	台形	単層	1			
79・80			2	Pit	1887	20R-2D12			Ⅳ	N-13°-E	0.26	0.21	0.12	0.10	0.17	8.81	楕円形	皿形	単層	1			
79・80			2	Pit	1888	20R-2D12	<Pit1889		Ⅳ	N-5°-E	0.18	(0.12)	0.09	(0.07)	0.14	8.85	楕円形	台形	単層	1			
79・80			2	Pit	1889	20R-2D12	>Pit1888・1890		Ⅳ	N-87°-W	0.33	0.25	0.21	0.14	0.13	8.85	楕円形	皿形	単層	1			
79・80			2	Pit	1890	20R-2D12	<Pit1889		Ⅳ	N-0°-S	0.15	(0.10)	0.05	(0.03)	0.18	8.80	楕円形	皿形	単層	1			
79・80			2	Pit	1891	20R-2D12			Ⅳ	N-32°-W	0.23	0.19	0.12	0.10	0.13	8.85	円形	半円形	単層	1			
79・80			2	Pit	1892	20R-2D12			Ⅳ	N-90°	0.21	0.18	0.11	0.07	0.19	8.78	円形	箱形	単層	1			
79・80			2	Pit	1893	20R-2D12			Ⅳ	N-19°-W	0.24	0.21	0.10	0.09	0.07	8.89	円形	皿形	単層	1			
79・80			2	Pit	1894	20R-2D12			Ⅳ	N-15°-W	0.22	0.20	0.09	0.09	0.19	8.78	円形	U字形	単層	1			
79・80			2	Pit	1895	20R-2D12			Ⅳ	N-0°-S	0.20	0.20	0.08	0.20	0.23	8.74	円形	U字形	単層	1			
79・80			2	Pit	1896	20R-2D11			Ⅳ	N-52°-E	0.35	0.34	0.15	0.11	0.45	8.51	円形	U字形	レンズ状	3			
79・80			2	Pit	1897	20R-2D11			Ⅳ	N-51°-E	0.26	0.25	0.11	0.08	0.28	8.68	円形	台形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1898	20R-2D6			Ⅳ	N-80°-E	0.22	0.20	0.11	0.09	0.15	8.81	円形	半円形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1899	20R-2D6	>Pit1900		Ⅳ	N-39°-E	0.22	0.19	0.10	0.09	0.15	8.83	円形	台形	レンズ状	2			
79・80			2	Pit	1900	20R-2D6	<Pit1899		Ⅳ	N-79°-W	0.22	(0.14)	0.09	0.08	0.16	8.82	円形	箱形	単層	1			
77・78			2	Pit	1901	20R-1C24			Ⅳ	N-47°-W	0.20	0.17	0.10	0.09	0.25	8.68	円形	箱形	レンズ状	1			
77			2	Pit	1902	20R-1C18			Ⅳ	N-20°-W	0.28	0.23	0.19	0.14	0.14	8.77	楕円形	箱形	レンズ状	2			
77			2	Pit	1903	20R-1C18			Ⅳ	N-32°-E	0.24	0.22	0.15	0.12	0.10	8.80	円形	台形	レンズ状	2			
77			2	Pit	1904	20R-1C18			Ⅳ	N-29°-E	0.37	0.35	0.20	0.15	0.14	8.76	円形	皿形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1905	19R-10D16	>SD2045		Ⅳ	N-52°-W	0.29	0.25	0.17	0.12	0.15	8.88	方形	皿形	水平	2			
78			2	Pit	1906	19R-10D11	>SD2045		Ⅳ	N-35°-E	0.24	0.20	0.12	0.11	0.22	8.83	楕円形	皿形	水平	2			
77・79			2	Pit	1907	20R-1B24			Ⅳ	N-85°-W	0.22	0.20	0.09	0.09	0.20	8.67	円形	箱形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1908	20R-2C21			Ⅳ	N-39°-E	0.21	0.20	0.11	0.08	0.18	8.69	円形	箱形	単層	1			
79			2	Pit	1909	20R-3C2			Ⅳ	N-17°-E	0.18	0.16	0.09	0.05	0.16	8.80	楕円形	階段形	レンズ状	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
75・77・117			2	Pit	1910	19R-10B17			Ⅳ	N-90°	0.34	0.32	0.26	0.19	0.13	8.75	円形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	1911	20R-2B8	>SD2154		Ⅳ	N-10°-E	0.29	0.23	0.13	0.11	0.26	8.62	楕円形	皿形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1912	20R-2B7			Ⅳ	N-84°-W	0.23	0.20	0.14	0.12	0.17	8.71	円形	台形	単層	1			
77・79			2	Pit	1913	20R-2B7	<Pit1914, >SD2093, Pit1915		Ⅳ	N-68°-E	0.37	0.31	0.23	0.16	0.18	8.70	長方形	皿形	−	−			
77・79			2	Pit	1914	20R-2B7	>SD2093, Pit1913		Ⅳ	N-51°-W	0.35	0.34	0.10	0.07	0.23	8.64	円形	階段形	−	−			
77・79			2	Pit	1915	20R-2B7	>Pit1913		Ⅳ	N-48°-E	0.15	0.10	0.09	0.07	0.09	8.79	（楕円形）	皿形	−	−			
77・79			2	Pit	1916	20R-2B7	<Pit1917		Ⅳ	N-46°-E	0.27	（0.20）	（0.10）	（0.10）	0.17	8.70	円形	半円形	水平	3			
77・79			2	Pit	1917	20R-2B7・12	>Pit1916		Ⅳ	N-71°-E	0.20	0.20	0.10	0.09	0.15	8.73	円形	半円形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1918	20R-2B12			Ⅳ	N-14°-W	0.23	0.15	0.13	0.09	0.13	8.75	楕円形	台形	単層	1			
77・79			2	Pit	1919	20R-2B12	>SD2093		Ⅳ	N-87°-E	0.21	0.21	0.13	0.10	0.31	8.58	円形	箱形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1920	20R-2B11			Ⅳ	N-29°-E	0.16	0.16	0.10	0.07	0.15	8.76	円形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	1921	20R-2B11・12			Ⅳ	N-55°-W	0.23	0.19	0.15	0.11	0.14	8.78	長方形	台形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1922	20R-2B16			Ⅳ	N-78°-E	0.20	0.15	0.10	0.07	0.14	8.74	楕円形	皿形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1923	20R-2B16			Ⅳ	N-51°-W	0.18	0.17	0.10	0.07	0.12	8.75	円形	台形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1924	20R-2B16			Ⅳ	N-86°-W	0.34	0.22	0.14	0.13	0.37	8.51	楕円形	台形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1925	20R-2A20	<Pit1926		Ⅳ	N-46°-E	0.31	（0.24）	0.20	0.15	0.18	8.69	円形	台形	単層	1			
77・79			2	Pit	1926	20R-2A20	>Pit1925		Ⅳ	N-54°-E	0.35	0.28	0.18	0.13	0.20	8.67	楕円形	台形	レンズ状	2			
77・79			2	Pit	1927	20R-2A20			Ⅳ	N-78°-E	0.41	0.23	0.28	0.10	0.24	8.60	楕円形	皿形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1928	20R-2A20			Ⅳ	N-71°-E	0.18	0.16	0.09	0.07	0.19	8.66	円形	半円形	単層	1			
79			2	Pit	1929	20R-2A25			Ⅳ	N-47°-W	0.28	0.21	0.21	0.08	0.15	8.73	楕円形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	1930	20R-2B14	>SD2096		Ⅳ	N-22°-W	0.27	0.21	0.21	0.10	0.20	8.69	楕円形	台形	レンズ状	2			
79			2	Pit	1931	20R-2C21	>SD2102		Ⅳ	N-73°-E	0.21	0.19	0.10	0.07	0.21	8.75	楕円形	U字形	レンズ状	2			
75			2	Pit	1933	19R-9A20	>SD1999		Ⅳ	N-37°-W	0.37	0.30	0.21	0.14	0.21	8.75	楕円形	皿形	水平	2			
75			2	Pit	1934	19R-9A20	>SD33	中世	Ⅳ	N-12°-W	0.19	0.18	0.11	0.10	0.19	8.78	円形	箱形	レンズ状	2			
75			2	Pit	1935	19R-9A20	>SD1999		Ⅳ	N-49°-E	0.36	0.28	0.22	0.20	0.20	8.78	楕円形	箱形	水平	2			
75			2	Pit	1936	19R-9A20	>SD1999		Ⅳ	N-89°-W	0.32	0.30	0.18	0.16	0.23	8.74	円形	台形	レンズ状	2			
75			2	Pit	1937	19R-9A19			Ⅳ	N-61°-E	0.17	0.12	0.07	0.07	0.27	8.69	円形	台形	単層	1			
75			2	Pit	1938	19R-10A3	>SD2003		Ⅳ	N-15°-W	0.26	0.21	0.16	0.10	0.25	8.62	楕円形	台形	単層	1			
75			2	Pit	1939	19R-10A3	>Pit1940		Ⅳ	N-44°-E	0.22	0.19	0.10	0.10	0.19	8.68	楕円形	箱形	単層	1			
75			2	Pit	1940	19R-10A3	<Pit1939		Ⅳ	N-6°-E	0.24	0.20	0.12	0.12	0.24	8.63	楕円形	箱形	単層	1			
75・77			2	Pit	1941	19R-10A25			Ⅳ	N-52°-W	0.38	0.33	0.20	0.10	0.26	8.65	楕円形	台形	水平	2			
75・77			2	Pit	1942	19R-10A25			Ⅳ	N-18°-W	0.34	0.30	0.18	0.09	0.24	8.66	円形	台形	単層	1			
77			2	Pit	1943	20R-1A10			Ⅳ	N-3°-W	0.33	0.29	0.12	0.06	0.27	8.58	円形	台形	単層	1			
75・76・77			2	Pit	1944	19R-10C6	<SD33		Ⅳ	N-7°-E	0.52	0.51	0.29	0.28	0.21	8.82	円形	皿形	レンズ状	2			
75・77			2	Pit	1945	19R-10B23	<Pit1946		Ⅳ	N-59°-W	0.43	0.32	0.10	（0.09）	0.32	8.51	楕円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	1946	19R-10B23	<Pit1945		Ⅳ	N-35°-W	0.20	0.15	0.10	0.04	0.18	8.66	楕円形	U字形	単層	1			
77			2	Pit	1947	20R-1B3			Ⅳ	N-61°-E	0.29	0.28	0.09	0.08	0.40	8.49	円形	台形	単層	1			
77・79			2	Pit	1948	20R-2B8	>Pit1949		Ⅳ	N-52°-W	0.22	0.20	0.09	0.08	0.25	8.62	円形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	1949	20R-2B8	<Pit1948		Ⅳ	N-47°-E	0.38	0.32	0.16	0.15	0.19	8.69	楕円形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	1950	20R-2B13	<Pit1884, >SD2095		Ⅳ	N-86°-E	0.33	（0.20）	0.15	0.13	0.26	8.63	楕円形	台形	レンズ状	3			
79・80			2	Pit	1951	20R-2D25			Ⅳ	N-8°-E	0.33	0.27	0.15	0.12	0.26	8.72	楕円形	半円形	単層	1			
76			2	Pit	1952	19R-9C12	<SD32		Ⅳ	N-76°-E	0.26	0.23	0.10	0.10	0.16	8.94	方形	台形	−	−			
77・79			2	Pit	1953	20R-2B1	<Pit1954		Ⅳ	N-25°-E	0.29	（0.17）	0.12	0.09	0.21	8.65	楕円形	台形	単層	1			
77・79			2	Pit	1954	20R-2B1	>Pit1953		Ⅳ	N-2°-W	0.20	0.10	0.17	0.09	0.16	8.69	円形	台形	レンズ状	2			
75・77			2	Pit	1955	19R-10A9・10	>SD2000		Ⅳ	N-2°-E	0.34	0.31	0.19	0.15	0.19	8.68	円形	皿形	単層	1			
75・77・109	136	167c	2	Pit	1956	19R-10A15	>Pit1957		Ⅳ	N-70°-W	0.20	（0.16）	0.10	0.07	0.14	8.75	楕円形	皿形	単層	1			
75・77・109	136	167c	2	Pit	1957	19R-10A15	<Pit1956		Ⅳ	N-37°-E	0.25	0.22	0.10	0.09	0.16	8.73	円形	皿形	単層	1			
75・76・77			2	Pit	1958	19R-10B12	<Pit1959		Ⅳ	N-32°-E	0.39	（0.27）	0.22	（0.17）	0.16	8.79	楕円形	皿形	単層	1			
75・76・77			2	Pit	1959	19R-10B12	>Pit1958		Ⅳ	N-58°-W	0.33	0.28	0.17	0.15	0.15	8.80	楕円形	半円形	単層	1			
75・77			2	Pit	1960	19R-10A24	>Pit1961		Ⅳ	N-64°-W	0.35	0.30	0.14	0.13	0.16	8.72	楕円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	1961	19R-10A24・25	<Pit1960		Ⅳ	N-4°-W	0.23	（0.17）	（0.14）	0.07	0.16	8.72	楕円形	台形	単層	1			
79・80			2	Pit	1962	20R-2D24			Ⅳ	N-82°-W	0.19	0.17	0.12	0.07	0.08	8.92	楕円形	台形	単層	1			
79・80			2	Pit	1963	20R-2D23			Ⅳ	N-14°-W	0.17	0.16	0.09	0.09	0.13	8.86	円形	半円形	単層	1			
78			2	Pit	1964	20R-1E3	>SD2085		Ⅳ	N-39°-E	0.51	0.43	0.09	0.07	0.37	8.74	楕円形	階段形	レンズ状	2			
78			2	Pit	1965	20R-1F1・6	>SD2090		Ⅳ	N-44°-W	0.29	0.27	0.08	0.06	0.22	8.87	楕円形	箱形	単層	1			
78			2	Pit	1966	20R-1F1	>SD2090		Ⅳ	N-47°-W	0.32	0.27	0.21	0.18	0.21	8.87	方形	台形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
78			2	Pit	1967	20R-1F11	>SD2090		Ⅳ	N-44°-E	0.32	0.29	0.12	0.09	0.61	8.44	方形	台形	水平	2			
78			2	Pit	1968	20R-1F11	>SD2090		Ⅳ	N-32°-W	0.24	0.20	0.10	0.09	0.17	8.87	円形	U字形	単層	1			
78・80			2	Pit	1969	20R-1F21・22	>SD2089		Ⅳ	N-40°-W	0.33	0.31	0.17	0.13	0.35	8.73	円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	1970	20R-1F24			Ⅳ	N-34°-E	0.39	0.32	0.20	0.18	0.53	8.60	楕円形	U字形	レンズ状	2			
78・80			2	Pit	1971	20R-1G16			Ⅳ	N-29°-W	0.27	0.21	0.10	0.06	0.28	8.81	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	1972	20R-1G12			Ⅳ	N-5°-W	0.30	0.24	0.18	0.14	0.10	9.04	楕円形	皿形	－	－			
80			2	Pit	1973	20R-1G24			Ⅳ	N-67°-E	0.34	0.26	0.19	0.10	0.30	8.86	楕円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	1974	20R-2G3			Ⅳ	N-19°-W	0.28	0.25	0.15	0.14	0.23	8.91	円形	U字形	単層	1			
78・80			2	Pit	1975	20R-1G16・17			Ⅳ	N-53°-W	0.30	0.27	0.10	0.13	0.25	8.89	円形	U字形	単層	1			
80			2	Pit	1976	20R-2F8			Ⅳ	N-19°-W	0.45	0.41	0.23	0.21	0.42	8.70	円形	U字形	ブロック状	3			
80			2	Pit	1977	20R-2F3	<Pit1978		Ⅳ	N-11°-E	0.20	0.19	0.09	0.06	0.16	8.94	円形	U字形	単層	1			
80			2	Pit	1978	20R-2F2・3	<Pit1496・1977		Ⅳ	N-17°-W	0.36	0.25	0.17	0.09	0.15	8.95	楕円形	皿形	レンズ状	2			
80			2	Pit	1979	20R-2F5	<Pit944, >Pit1980		Ⅳ	N-32°-W	(0.34)	0.29	0.26	0.18	0.06	9.06	楕円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1980	20R-2F5	<Pit1979		Ⅳ	N-60°-W	0.40	(0.30)	0.24	0.22	0.07	9.04	円形	皿形	単層	1			
80			2	Pit	1981	20R-2F9	>SD2126		Ⅳ	N-44°-E	0.24	0.22	0.09	0.07	0.34	8.79	円形	台形	単層	1			
77			2	Pit	1982	20R-1B5	<Pit259		Ⅳ	N-3°-E	0.28	0.26	0.15	0.14	0.19	8.77	円形	台形	レンズ状	2			
74・76			2	Pit	1983	19R-8C20・25	<SD55		Ⅳ	N-18°-W	(0.17)	0.19	(0.13)	0.14	0.10	8.95	円形	箱形	単層	1			
76・78			2	Pit	2049	19R-10D6			Ⅳ	N-86°-E	0.29	0.27	0.19	0.18	0.13	8.94	円形	皿形	レンズ状	2			
77			2	Pit	2051	20R-1C17	<SD2056, >Pit2052	古代	Ⅳ	N-43°-E	0.30	0.26	0.15	0.14	0.09	8.78	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	2052	20R-1C17	<SD2056, Pit2051	古代	Ⅳ	N-40°-E	(0.26)	(0.25)	0.12	0.09	0.12	8.76	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	2053	20R-1C3・4			Ⅳ	N-44°-E	0.49	0.42	0.29	0.23	0.12	8.86	楕円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	2054	20R-1C11	>SD2057, Pit2055		Ⅳ	N-66°-W	0.29	0.28	0.13	0.10	0.15	8.74	円形	皿形	単層	1			
77			2	Pit	2055	20R-1C11	<Pit2054, >SD2057		Ⅳ	N-57°-W	0.63	(0.21)	0.15	0.14	0.18	8.71	(楕円形)	(皿形)	単層	1			
76・78			2	Pit	2063	19R-10E3			Ⅳ	N-85°-W	0.28	0.25	0.16	0.14	0.15	8.97	円形	箱形	単層	1			
76・78			2	Pit	2064	19R-10E13	<SK784, >SD2080		Ⅳ	N-24°-E	0.37	0.35	0.23	0.21	0.14	8.95	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78			2	Pit	2065	19R-10E19	<Pit740, >SD2080		Ⅳ	N-8°-W	(0.30)	0.28	0.22	0.14	0.13	8.95	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	2066	19R-10E25	>SD2121		Ⅳ	N-41°-W	0.30	0.27	0.14	0.11	0.10	8.98	方形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	2067	19R-10E25, 20R-1E5	>SD2121		Ⅳ	N-75°-W	0.54	0.40	0.31	0.20	0.12	8.95	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	2068	20R-1E5	>SD2121		Ⅳ	N-70°-E	0.31	0.24	0.16	0.12	0.08	8.99	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	2069	20R-1E5	>SD2121		Ⅳ	N-37°-E	0.33	0.24	0.17	0.11	0.10	8.97	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	2070	20R-1E10	>SD2121		Ⅳ	N-46°-E	0.34	0.24	0.17	0.13	0.17	8.89	楕円形	箱形	単層	1			
78			2	Pit	2071	20R-1E10	>SD2121		Ⅳ	N-14°-E	0.44	0.32	0.28	0.17	0.14	8.92	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	2072	20R-1E15	>SD2121		Ⅳ	N-64°-W	0.28	0.23	0.16	0.10	0.13	8.91	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	2073	20R-1E9・10			Ⅳ	N-30°-W	0.50	0.36	0.33	0.17	0.27	8.78	長方形	皿形	レンズ状	2			
78			2	Pit	2074	20R-1E3・4	>SD2085		Ⅳ	N-46°-E	0.33	0.27	0.18	0.11	0.11	8.96	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	2075	20R-1E4・9	>SD2085		Ⅳ	N-15°-W	0.23	0.21	0.09	0.09	0.11	8.95	楕円形	皿形	レンズ状	2			
78			2	Pit	2076	20R-1E9	>SD2085		Ⅳ	N-43°-W	0.27	0.21	0.14	0.12	0.08	8.98	楕円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	2077	20R-1E8	>SD2086		Ⅳ	N-69°-E	0.28	0.25	0.16	0.12	0.11	8.95	円形	皿形	単層	1			
75・77			2	Pit	2082	19Q-10J17	<SD2016		Ⅳ	N-0°-S	(0.35)	(0.30)	(0.19)	(0.15)	0.31	8.44	円形	半円形	単層	1			
79			2	Pit	2109	20R-3B5	>SD2098		Ⅳ	N-60°-W	0.46	0.38	0.34	0.22	0.12	8.85	楕円形	階段形	単層	1			
79			2	Pit	2110	20R-3C1	>SD2100		Ⅳ	N-26°-W	0.26	0.25	0.14	0.14	0.14	8.83	円形	台形	単層	1			
79			2	Pit	2111	20R-3C1	>SD2100, Pit2112		Ⅳ	N-20°-W	0.40	0.37	0.16	0.16	0.21	8.76	円形	台形	単層	1			
79			2	Pit	2112	20R-3C1	<Pit2111, >SD2100		Ⅳ	N-7°-W	0.26	(0.15)	0.17	0.08	0.12	8.85	楕円形	台形	単層	1			
79			2	Pit	2113	20R-3C1	>SD2101		Ⅳ	N-0°-S	0.32	0.30	0.12	0.12	0.19	8.77	円形	U字形	単層	1			
79			2	Pit	2114	20R-3C6	>SD2100		Ⅳ	N-36°-W	0.34	0.29	0.27	0.20	0.05	8.89	楕円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	2115	20R-3C6	>SD2101		Ⅳ	N-34°-E	0.31	0.27	0.23	0.17	0.12	8.83	楕円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	2116	20R-3C7	>SD2102・2144		Ⅳ	N-10°-W	0.35	0.24	0.26	0.18	0.10	8.87	楕円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	2117	20R-3C7	>SD2102・2144		Ⅳ	N-33°-W	0.23	0.20	0.13	0.13	0.14	8.83	円形	台形	単層	1			
79			2	Pit	2118	20R-3C7	>SD2103		Ⅳ	N-24°-W	0.36	0.27	0.16	0.09	0.18	8.79	楕円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	2119	20R-2C22・23	<Pit1686・1687, >SD2105		Ⅳ	N-41°-E	(0.30)	0.29	0.15	0.11	0.19	8.74	楕円形	台形	単層	1			
77・79			2	Pit	2120	20R-2B19	>SD2097		Ⅳ	N-90°	0.24	0.22	0.13	0.13	0.13	8.79	円形	箱形	単層	1			
78			2	Pit	2122	20R-1F13			Ⅳ	N-26°-W	0.25	0.22	0.13	0.10	0.13	8.90	楕円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	2123	20R-2F4			Ⅳ	N-7°-E	0.34	0.27	0.16	0.13	0.25	8.84	楕円形	半円形	－	－			
80			2	Pit	2124	20R-2F9	<Pit2125, >SD2126		Ⅳ	N-53°-E	0.27	(0.14)	0.13	(0.06)	0.30	8.81	円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	2125	20R-2F9	>SD2126, Pit2124		Ⅳ	N-60°-E	0.35	0.34	0.16	0.13	0.09	9.02	円形	台形	単層	1			
80			2	Pit	2127	20R-2F14	>SD2126, >Pit972		Ⅳ	N-87°-E	0.65	0.55	0.44	0.35	0.13	8.97	円形	皿形	単層	1			
78			2	Pit	2140	20R-1D13	<Pit1429・2141, >SD2129		Ⅳ	N-72°-E	0.30	(0.24)	0.15	(0.12)	0.09	8.91	(楕円形)	(皿形)	－	－			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
78・80			2	Pit	2141	20R-1D13	>SD2129, Pit2140		Ⅳ	N-42°-E	0.38	0.30	0.19	0.17	0.10	8.91	長方形	皿形	−	−			
80			2	Pit	2142	20R-1E16	>SD2135		Ⅳ	N-58°-W	0.40	0.33	0.19	0.14	0.15	8.90	楕円形	皿形	単層	1			
79・80			2	Pit	2143	20R-2D15・20	<Pit1385		Ⅳ	N-25°-W	0.27	0.24	0.20	0.13	0.35	8.67	楕円形	台形	レンズ状	2			
77・79・96	109・110	74	2	Pit	2149	20R-2B3	>SK2148, >SD2154・2155		Ⅳ	N-58°-E	0.37	0.28	0.16	0.12	0.26	8.62	楕円形	U字形	単層	1			
77・79・96			2	Pit	2150	20R-2B3	>SK2148		Ⅳ	N-15°-W	0.19	0.14	0.06	0.05	0.11	8.58	円形	箱形	単層	1			
79			2	Pit	2151	20R-3B24	>SD2146		Ⅳ	N-17°-W	0.34	0.32	0.15	0.12	0.22	8.60	円形	台形	単層	1			
79			2	Pit	2152	20R-3B24	>SD2146		Ⅳ	N-41°-W	0.30	0.30	0.10	0.08	0.17	8.73	円形	皿形	単層	1			
79			2	Pit	2153	20R-3B24	>SD2146		Ⅳ	N-71°-E	0.26	0.25	0.13	0.10	0.16	8.72	円形	皿形	単層	1			
77・79			2	Pit	2156	20R-1B22	>SD2093		Ⅳ	N-50°-E	0.22	0.17	0.14	0.12	0.28	8.62	楕円形	台形	単層	1			
78・80・104	121	103A	2	Pit	2166	20R-1F19	>SD1000	中世	Ⅳ	N-1°-E	0.32	0.29	0.22	0.10	0.07	9.02	楕円形	皿形	−	−			
114・115	139・140	1	3	SK	13	20Q-8H24	>Pit151・152、<Pit111		Ⅳ	N-56°-W	0.71	0.57	(0.48)	0.31	0.22	8.58	楕円形	皿形	レンズ状	3			
114・115	139・140	A・2	3	SK	14	20Q-8H23・24	>Pit113・114・150	中世	Ⅲb	N-66°-W	0.91	(0.58)	0.70	(0.47)	0.14	8.64	楕円形	皿形	レンズ状	4			
114・115	140	3	3	SK	58	20Q-9H15	<SX64	中世	Ⅲ	N-47°-E	(0.36)	0.18	(0.36)	0.15	0.10	8.82	−	皿形	レンズ状	2			
114・116	140	4	3	SK	63	20Q-9I11	>Pit148		Ⅳ	N-50°-E	0.61	0.51	0.39	0.35	0.22	8.68	楕円形	皿形	レンズ状	3			
114・116	140	5	3	SK	68	20Q-9H10	>Pit67・115、<Pit69・123・124・125		Ⅳ	N-24°-E	0.84	0.58	0.44	0.20	0.34	8.56	楕円形	皿形	レンズ状	5			
114・116	141	6	3	SX	43	19P-9I14・15・20	>Pit42		Ⅳa	N-45°-W	(3.56)	(0.82)	(3.30)	(0.72)	0.16	8.58	−	台形	単層	1			
114・115	140	3	3	SX	64	20Q-9H15	>SK58	中世	Ⅲ	N-51°-W	0.64	(0.10)	0.20	(0.07)	0.25	8.70	−	皿形	レンズ状	3			
114・116	141	7	3	SX	74	20Q-9H9・10	>Pit75		Ⅳ	N-51°-W	0.60	0.39	0.11	0.07	0.39	8.47	楕円形	台形	レンズ状	4			
114・116	141	8	3	SX	79	20Q-9H4・5・9・10	>Pit80・117、<Pit133・134・135・136・137		Ⅳ	N-15°-E	0.87	0.78	0.38	0.28	0.32	8.60	不整形	V字形	レンズ状	3			
114・116	141	9	3	SX	132	20Q-3D21			Ⅳ	N-64°-E	0.87	0.60	0.13	0.07	0.15	8.65	楕円形	皿形	レンズ状	3			
114・117	141・142	10	3	SD	98	20Q-4E23・24, 20Q-5E3・4			Ⅳ	N-4°-W	(0.80)	0.56	(0.80)	0.40	0.12	8.66	−	皿形	単層	1			
114・117	141・142	10	3	SD	99	20Q-4E23, 20Q-5E3			Ⅳ	N-8°-E	(2.18)	0.70	(2.18)	0.53	0.10	8.66	−	皿形	単層	1			
114・117	141・142	10	3	SD	100	20Q-4E23, 20Q-5E2・3			Ⅳ	N-9°-E	(2.95)	0.68	(2.95)	0.54	0.10	8.70	−	皿形	単層	1			
114・117	141・142	10	3	SD	101	20Q-4E22, 20Q-5E2	<SD106		Ⅳ	N-12°-E	(2.40)	0.44	(2.40)	0.25	0.12	8.65	−	皿形	単層	1			
114・117	141・142	10・11	3	SD	102	20Q-4E21・22, 20Q-5E1・2・6・7			Ⅳ	N-3°-E	(2.30)	0.77	(2.30)	0.49	0.15	8.63	−	皿形	単層	1			
114・117	141・142	11・12	3	SD	103	20Q-4E21, 20Q-5E1			Ⅳ	N-17°-E	(2.15)	0.41	(2.15)	0.24	0.12	8.68	−	皿形	単層	1			
114・117	141・142	11・12	3	SD	104	20Q-4E21, 20Q-5E1			Ⅳ	N-19°-E	(2.05)	0.32	(2.05)	0.17	0.11	8.70	−	皿形	単層	1			
114・117	141・142	11・12	3	SD	105	20Q-4E21, 20Q-5E1	<Pit19		Ⅳ	N-18°-E	(2.15)	0.48	(2.15)	0.28	0.10	8.70	−	皿形	単層	1			
114・117	141・142	10	3	SD	106	20Q-4E22, 20Q-5E2	>SD101		Ⅳ	N-17°-E	1.67	(0.60)	(1.47)	(0.39)	0.13	8.66	−	皿形	単層	1			
114・117	142	13	3	SD	107	20Q-4D20・24・25	<Pit120・121		Ⅳ	N-31°-E	(1.90)	0.58	(1.90)	0.32	0.11	8.70	−	皿形	単層	1			
114・117	142	14	3	SD	109	20Q-4D9・14・19	<Pit122		Ⅳ	N-14°-E	(3.00)	0.53	(3.00)	0.35	0.10	8.72	−	皿形	単層	1			
114・117	142	14	3	SD	110	20Q-4D8・9・13・14・18	<Pit29		Ⅳ	N-11°-E	(3.40)	0.61	(3.40)	0.32	0.11	8.71	−	皿形	単層	1			
114・117	142	15	3	SD	119	20Q-4D25, 20Q-4E16・21	<Pit17・18・19・92・93		Ⅳ	N-28°-E	(1.95)	0.61	(1.95)	0.27	0.13	8.67	−	皿形	単層	1			
114・117	142	16	3	SD	127	20Q-4D2・3・7・12・13・18	<Pit96		Ⅳ	N-17°-W	(7.05)	0.45	(7.05)	0.39	0.07	8.72	−	皿形	単層	1			
114・117	142	16・18	3	SD	128	20Q-4D12・17	<Pit95・97		Ⅳa	N-12°-W	(2.70)	0.82	(2.45)	0.66	0.08	8.69	−	皿形	単層	1			
114・117	142	17・18	3	SD	129	20Q-4D12・17			Ⅳa	N-8°-E	(2.22)	0.57	(2.00)	0.36	0.07	8.70	−	皿形	単層	1			
114・117	142	17・18	3	SD	130	20Q-4D2・6・7・11・12			Ⅳa	N-22°-E	(5.45)	0.74	(5.45)	0.39	0.05	8.70	−	皿形	単層	1			
114・117	142	17・18	3	SD	131	20Q-3D22, 20Q-4D1・2・6・11			Ⅳa	N-26°-E	(3.05)	0.80	(3.05)	0.45	0.05	8.69	−	皿形	単層	1			
114・117・118	143	19A・B	3	SN	1	20Q-9I6	>Pit85・88、<SK63, Pit2・3・4・5・6・7・8・9・11・12・56・72・80・81・87・89・116・118・126	近世以降	Ⅰb	N-20°-W	(36.15)	(2.40)	(36.15)	(2.05)	0.72	8.22	−	−	レンズ状	18			
114			3	Pit	2	20Q-9H5	>SN1	近世	Ⅳ	N-49°-W	0.34	0.22	0.22	0.10	0.14	8.53	楕円形	皿形	単層	1			
114			3	Pit	3	20Q-9H5	>SN1	近世	Ⅳ	N-68°-E	0.26	0.20	0.09	0.06	0.20	8.48	楕円形	皿形	単層	1			
114			3	Pit	4	20Q-9H5	>SN1	近世	Ⅳ	N-25°-W	0.22	0.18	0.10	0.06	0.26	8.37	円形	U字形	レンズ状	2			
114			3	Pit	5	20Q-9H5	>SN1	近世	Ⅳ	N-44°-W	0.32	0.24	0.24	0.18	0.08	8.56	楕円形	皿形	単層	1			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
114			3	Pit	6	20Q-9H5	>SN1	近世	Ⅳ	N-12°-E	0.29	0.25	0.12	0.10	0.06	8.56	方形	皿形	単層	1			
114			3	Pit	7	20Q-9H5	>SN1	近世	Ⅳ	N-44°-E	0.18	0.17	0.10	0.08	0.05	8.58	円形	皿形	単層	1			
114			3	Pit	8	20Q-9H4	<Pit9・154, >SN1	近世	Ⅳ	N-35°-E	(0.12)	0.19	(0.08)	0.06	0.19	8.58	楕円形	U字形	レンズ状	3			
114			3	Pit	9	20Q-9H4	>SN1, Pit8	近世	Ⅳ	N-13°-E	0.24	0.18	0.10	0.07	0.18	8.57	楕円形	皿形	レンズ状	2			
114			3	Pit	10	20Q-8H24			Ⅳ	N-33°-E	0.26	0.20	0.12	0.09	0.21	8.59	楕円形	台形	レンズ状	3			
114			3	Pit	11	20Q-8H24	>SN1	近世	Ⅳ	N-35°-E	0.20	0.20	0.07	0.07	0.16	8.64	円形	皿形	単層	1			
114			3	Pit	12	20Q-8H25	>SN1	近世	Ⅳ	N-5°-E	0.21	0.19	0.08	0.06	0.39	8.34	円形	U字形	レンズ状	3			
114			3	Pit	15	20Q-8H24			Ⅳ	N-11°-W	0.30	0.22	0.18	0.09	0.11	8.69	長方形	皿形	レンズ状	2			
114			3	Pit	16	20Q-8H19			Ⅳ	N-59°-E	0.21	0.19	0.08	0.06	0.09	8.69	円形	皿形	レンズ状	2			
114			3	Pit	17	20Q-4D25	>SD119, Pit92		Ⅳ	N-82°-W	0.36	0.33	0.14	0.09	0.36	8.47	円形	台形	レンズ状	2			
114			3	Pit	18	20Q-4D25	>SD119		Ⅳ	N-49°-E	0.34	0.32	0.18	0.18	0.53	8.30	方形	台形	ブロック状	4			
114			3	Pit	19	20Q-4E21	<SD105, >SD119		Ⅳ	N-79°-E	(0.53)	0.40	(0.48)	0.26	0.10	8.74	(楕円形)	皿形	レンズ状	3			
114			3	Pit	23	20Q-4D20・25			Ⅳ	N-53°-W	0.29	0.27	0.16	0.14	0.09	8.73	円形	皿形	レンズ状	2			
114			3	Pit	25	20Q-4D19	>Pit26		Ⅳ	N-18°-E	0.34	0.32	0.14	0.14	0.26	8.54	円形	台形	レンズ状	2			
114			3	Pit	26	20Q-4D19	<Pit25		Ⅳ	N-16°-E	0.34	(0.20)	(0.20)	(0.12)	0.14	8.66	楕円形	台形	レンズ状	2			
114			3	Pit	27	20Q-4D19			Ⅳ	N-26°-W	0.43	0.30	0.24	0.10	0.15	8.65	楕円形	皿形	レンズ状	2			
114			3	Pit	28	20Q-4D14			Ⅳ	N-28°-W	0.31	0.29	0.18	0.08	0.16	8.65	円形	皿形	レンズ状	2			
114			3	Pit	29	20Q-4D13・14	>SD110		Ⅳ	N-43°-E	0.32	0.28	0.14	0.14	0.16	8.66	楕円形	皿形	レンズ状	3			
114			3	Pit	30	20Q-4D13			Ⅳ	N-72°-E	0.28	0.22	0.14	0.08	0.15	8.65	楕円形	台形	レンズ状	2			
114			3	Pit	31	20Q-4D13			Ⅳ	N-45°-E	0.22	0.18	0.12	0.07	0.66	8.75	楕円形	皿形	単層	1			
114			3	Pit	32	19P-10J3			Ⅳ	N-31°-W	0.35	0.30	0.18	0.18	0.09	8.66	円形	皿形	レンズ状	2			
114			3	Pit	33	19P-9J22			Ⅳa	N-60°-E	(0.30)	0.18	(0.22)	0.10	0.07	8.67	楕円形	皿形	単層	1			
114			3	Pit	34	19P-9J21	<Pit35		Ⅳ	N-65°-E	(0.24)	0.24	(0.20)	0.16	0.12	8.64	方形	台形	単層	1			
114			3	Pit	35	19P-9J21	>Pit34		Ⅳa	N-43°-W	0.26	(0.12)	0.17	(0.10)	0.11	8.64	楕円形	台形	単層	1			
114			3	Pit	36	19P-9J21			Ⅳa	N-53°-E	(0.28)	0.27	(0.12)	0.14	0.14	8.62	方形	台形	ブロック状	3			
114			3	Pit	37	19P-10J4			Ⅳ	N-44°-E	0.60	0.46	0.40	0.24	0.11	8.68	菱形	皿形	レンズ状	2			
114			3	Pit	38	19P-9J16			Ⅳ	N-38°-E	0.31	0.28	0.19	0.14	0.38	8.35	円形	台形	ブロック状	4			
114			3	Pit	39	19P-9J16			Ⅳ	N-18°-E	0.23	0.21	0.12	0.12	0.10	8.61	円形	皿形	レンズ状	2			
114			3	Pit	40	19P-9J16			Ⅳ	N-35°-W	0.22	0.22	0.16	0.14	0.11	8.61	円形	台形	単層	1			
114・116			3	Pit	41	19P-9J11・16			Ⅳ	N-29°-E	0.32	0.27	0.20	0.17	0.12	8.60	楕円形	皿形	単層	1			
114・116	141	6	3	Pit	42	19P-9I15	<SX43		Ⅳa	N-43°-W	0.37	(0.20)	(0.18)	0.16	0.14	8.57	方形	箱形	ブロック状	2			
114			3	Pit	44	19P-9I15			Ⅳ	N-89°-E	0.27	0.22	0.14	0.08	0.11	8.63	楕円形	皿形	単層	1			
114			3	Pit	45	19P-9I3			Ⅳ	N-55°-E	0.28	0.28	0.18	0.18	0.13	8.58	円形	台形	レンズ状	2			
114			3	Pit	46	19P-9I3			Ⅳ	N-89°-W	0.19	0.18	0.14	0.08	0.10	8.61	円形	半円形	レンズ状	2			
114			3	Pit	47	19P-9I3			Ⅳ	N-60°-E	0.24	0.24	0.16	0.10	0.12	8.58	楕円形	階段形	レンズ状	2			
114			3	Pit	48	19P-9I3・4			Ⅳ	N-40°-W	0.22	0.22	0.10	0.10	0.11	8.59	円形	皿形	レンズ状	2			
114			3	Pit	49	19P-8I23			Ⅳ	N-52°-W	0.22	0.19	0.10	0.10	0.08	8.64	円形	皿形	単層	1			
114・115		E	3	Pit	50	19P-8I23			Ⅳa	N-40°-W	0.34	(0.20)	0.21	(0.15)	0.09	8.65	(方形)	箱形	レンズ状	2			
114			3	Pit	51	19P-8I16・17			Ⅳa	N-26°-W	0.26	(0.18)	0.16	(0.16)	0.06	8.69	(円形)	台形	単層	1			
114			3	Pit	52	19P-8I16・17			Ⅳ	N-37°-W	0.24	0.20	0.13	0.09	0.13	8.62	楕円形	箱形	ブロック状	3			
114			3	Pit	53	19P-8I17			Ⅳ	N-67°-W	0.22	0.18	0.14	0.09	0.08	8.66	楕円形	皿形	単層	1			
114			3	Pit	54	19P-8I17			Ⅳ	N-65°-E	0.26	0.20	0.12	0.10	0.09	8.68	円形	皿形	レンズ状	2			
114			3	Pit	56	20Q-9H5	>SN1	近世	Ⅳ	N-10°-E	0.20	0.15	0.08	0.07	0.06	8.59	楕円形	皿形	単層	1			
114			3	Pit	59	20Q-9H15		中世	Ⅲ	N-47°-E	0.20	(0.12)	0.13	(0.07)	0.26	8.21	方形	U字形	レンズ状	2			
114			3	Pit	60	20Q-9H15			Ⅳ	N-52°-E	0.32	(0.11)	0.16	(0.06)	0.10	8.77	楕円形	台形	単層	1			
114			3	Pit	61	20Q-9I11			Ⅳ	N-90°	0.22	0.20	0.12	0.10	0.22	8.65	円形	台形	レンズ状	2			
114			3	Pit	62	20Q-9I11			Ⅳ	N-72°-E	0.29	0.22	0.14	0.10	0.36	8.53	方形	漏斗形	レンズ状	3			
114			3	Pit	65	20Q-9H15			Ⅳ	N-60°-W	0.23	0.16	0.13	0.08	0.12	8.73	楕円形	台形	レンズ状	2			
114			3	Pit	66	20Q-9H15			Ⅳ	N-44°-E	0.27	0.24	0.20	0.13	0.14	8.72	長方形	半円形	単層	1			
114・116	140	5	3	Pit	67	20Q-9H10	<SK68		Ⅳ	N-57°-E	(0.19)	0.18	0.10	0.04	0.13	8.72	長方形	皿形	単層	1			
114・116			3	Pit	69	20Q-9H10	>SK68, Pit124・125		Ⅳ	N-29°-E	0.18	0.18	0.08	0.06	0.20	8.69	楕円形	U字形	レンズ状	2			
114・116			3	Pit	70	20Q-9H10	>Pit115		Ⅳ	N-58°-W	0.29	0.28	0.14	0.14	0.16	8.70	楕円形	皿形	単層	1			
114			3	Pit	71	20Q-9H10			Ⅳ	N-42°-W	0.33	0.32	0.18	0.14	0.37	8.51	円形	U字形	レンズ状	2			
114			3	Pit	72	20Q-9H10	>SN1	近世	Ⅳ	N-5°-E	0.30	0.25	0.14	0.12	0.22	8.65	楕円形	U字形	単層	1			
114			3	Pit	73	20Q-9H9・10			Ⅳ	N-70°-W	0.40	0.30	0.25	0.24	0.34	8.54	長方形	半円形	レンズ状	2			
114・116			3	Pit	75	20Q-9H10	<SX74		Ⅳ	N-42°-W	0.29	0.29	0.13	0.12	0.25	8.63	楕円形	皿形	レンズ状	2			
114			3	Pit	76	20Q-9H10	<Pit77		Ⅳ	N-84°-W	0.38	(0.28)	0.25	(0.18)	0.13	8.73	楕円形	皿形	ブロック状	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
114			3	Pit	77	20Q-9H10	>Pit76・78		Ⅳ	N-27°-E	0.38	0.30	0.14	0.14	0.18	8.70	楕円形	皿形	レンズ状	2			
114			3	Pit	78	20Q-9H10	<Pit77		Ⅳ	N-29°-E	0.22	(0.10)	−	−	0.12	8.75	円形	半円形	レンズ状	2			
114			3	Pit	80	20Q-9H5	<SX79, >SN1	近世	Ⅳ	N-42°-E	(0.42)	0.30	0.13	0.06	0.25	8.64	不整形	（台形）	レンズ状	3			
114			3	Pit	81	20Q-9H5	>SN1	近世	Ⅳ	N-17°-E	0.21	0.20	0.09	0.09	0.30	8.54	円形	台形	レンズ状	2			
114			3	Pit	82	20Q-9H9			Ⅳ	N-57°-E	(0.38)	0.30	0.27	0.08	0.15	8.75	楕円形	皿形	レンズ状	2			
114			3	Pit	83	20Q-9H9			Ⅳ	N-14°-E	0.38	0.30	0.22	0.12	0.12	8.76	楕円形	皿形	単層	1			
114			3	Pit	84	20Q-9H4		中世	Ⅲ	N-47°-E	0.18	(0.08)	0.10	(0.06)	0.10	8.82	円形	半円形	単層	1			
114			3	Pit	85	20Q-9H4・5	<SN1		Ⅳ	N-34°-E	(0.24)	0.27	0.18	0.08	0.20	8.69	楕円形	台形	レンズ状	3			
114			3	Pit	86	20Q-9H4			Ⅳ	N-42°-E	0.24	(0.18)	0.10	0.09	0.08	8.80	楕円形	箱形	−	−			
114			3	Pit	87	20Q-9H4	>SN1	近世	Ⅳ	N-45°-E	0.34	(0.14)	0.09	0.08	0.36	8.52	楕円形	漏斗形	−	−			
114			3	Pit	88	20Q-9H4	<SN1		Ⅳ	N-47°-E	(0.40)	(0.20)	0.10	0.08	0.23	8.68	楕円形	漏斗形	レンズ状	3			
114			3	Pit	89	20Q-9H5	>SN1	近世	Ⅳ	N-41°-W	0.25	0.20	0.07	0.06	0.28	8.55	円形	V字形	レンズ状	2			
114			3	Pit	90	20Q-9H15			Ⅳ	N-13°-W	0.28	0.26	0.10	0.07	0.36	8.49	方形	U字形	レンズ状	2			
114			3	Pit	92	20Q-4D25	<Pit17, >SD119, Pit93		Ⅳ	N-6°-E	(0.24)	0.24	(0.10)	(0.07)	0.18	8.65	楕円形	皿形	（レンズ状）	2			
114			3	Pit	93	20Q-4D25	<Pit17・92, >SD119		Ⅳ	N-34°-W	0.30	(0.18)	0.17	(0.14)	0.15	8.67	楕円形	皿形	ブロック状	3			
114・117		18	3	Pit	95	20Q-4D18・23	>SD128		Ⅳa	−	(0.30)	(0.26)	(0.13)	(0.12)	0.20	8.61	（楕円形）	皿形	レンズ状	3			
114			3	Pit	96	20Q-4D18	>SD127		Ⅳ	N-60°-E	0.29	0.19	0.10	0.04	0.18	8.62	楕円形	皿形	レンズ状	2			
114			3	Pit	97	20Q-4D17	>SD128		Ⅳ	N-73°-W	0.23	0.18	0.08	0.04	0.15	8.64	楕円形	半円形	レンズ状	2			
114・115			3	Pit	111	20Q-8H24	>SK13		Ⅳ	N-35°-E	0.20	0.18	0.06	0.06	0.26	8.544	円形	U字形	−	−			
114・115	139	A	3	Pit	112	20Q-8H23・24	>SK14	中世	Ⅲb	N-44°-W	(0.80)	(0.40)	−	−	0.20	8.60	−	不整形	ブロック状	4			
114・115			3	Pit	113	20Q-8H24	<SK14		Ⅳ	N-40°-W	0.29	0.20	0.19	0.10	0.14	8.56	楕円形	皿形	単層	1			
114・115			3	Pit	114	20Q-8H19	<SK14		Ⅳ	N-37°-W	0.33	0.32	0.19	0.17	0.15	8.65	方形	皿形	レンズ状	3			
114・116			3	Pit	115	20Q-9H10	<SK68, Pit70		Ⅳ	N-32°-E	0.41	0.32	0.10	0.08	0.37	8.50	楕円形	U字形	レンズ状	2			
114			3	Pit	116	20Q-9I6	>SN1	近世	Ⅳ	N-57°-E	0.29	0.28	0.14	0.12	0.14	8.74	円形	皿形	単層	1			
114・116			3	Pit	117	20Q-9H9・10	<SX79		Ⅳ	N-45°-E	(0.34)	0.30	0.24	0.17	0.32	8.53	楕円形	台形	レンズ状	3			
114			3	Pit	118	20Q-9H10, 20Q-9I6	>SN1	近世	Ⅳ	N-33°-W	0.57	0.40	0.29	0.15	0.19	8.70	楕円形	皿形	レンズ状	3			
114			3	Pit	120	20Q-4D20	>SD107		Ⅳ	N-29°-E	0.36	0.35	0.16	0.16	0.28	8.54	円形	台形	レンズ状	2			
114			3	Pit	121	20Q-4D20	>SD107		Ⅳ	N-89°-W	0.26	0.22	0.12	0.10	0.11	8.71	円形	箱形	レンズ状	2			
114			3	Pit	122	20Q-4D14	>SD109		Ⅳ	N-7°-E	0.30	0.24	0.14	0.10	0.13	8.67	楕円形	皿形	レンズ状	2			
114・116	140	5	3	Pit	123	20Q-9H10	>SK68		Ⅳ	N-78°-W	0.35	0.27	0.17	0.16	0.42	8.44	楕円形	皿形	レンズ状	2			
114・116			3	Pit	124	20Q-9H10	>SK68		Ⅳ	N-39°-E	0.18	0.17	0.08	0.08	0.21	8.45	円形	半円形	単層	1			
114・116	140	5	3	Pit	125	20Q-9H10	>SK68		Ⅳ	N-38°-W	(0.26)	0.22	0.13	0.09	0.45	8.35	楕円形	U字形	レンズ状	2			
114			3	Pit	126	20Q-9H5	>SN1	近世	Ⅳ	N-53°-W	0.27	0.23	0.10	0.08	0.21	8.67	楕円形	台形	単層	1			
114・116			3	Pit	133	20Q-9H10	>SX79, Pit134		Ⅳ	N-45°-W	0.19	0.18	0.10	0.08	0.24	8.62	円形	V字形	レンズ状	2			
114・116			3	Pit	134	20Q-9H10	<Pit133, >SX79		Ⅳ	N-27°-E	(0.12)	0.20	(0.08)	0.06	0.25	8.56	楕円形	皿形	レンズ状	3			
114・116			3	Pit	135	20Q-9H10	>SX79		Ⅳ	N-33°-E	0.14	0.11	0.06	0.04	0.22	8.53	楕円形	半円形	単層	1			
114・116	141	8	3	Pit	136	20Q-9H10	>SX79		Ⅳ	N-75°-W	0.12	0.12	0.06	0.06	0.15	8.54	円形	U字形	−	−			
114・116	141	8	3	Pit	137	20Q-9H10	>SX79		Ⅳ	N-90°	0.20	0.19	0.10	0.08	0.24	8.49	円形	U字形	−	−			
114			3	Pit	138	19P-10J9			Ⅳ	N-41°-E	0.24	0.22	0.17	0.12	0.12	8.66	楕円形	皿形	レンズ状	2			
114			3	Pit	139	19P-9J22			Ⅳ	N-16°-W	0.24	0.21	0.13	0.13	0.09	8.67	円形	皿形	レンズ状	2			
114			3	Pit	140	19P-9J16・21			Ⅳ	N-37°-E	0.32	0.28	0.18	0.14	0.23	8.53	楕円形	台形	レンズ状	2			
114			3	Pit	141	19P-9J17			Ⅳ	N-38°-E	0.24	0.23	0.14	0.10	0.14	8.61	円形	台形	単層	1			
114・116			3	Pit	142	19P-9I15, 19P-9J11			Ⅳ	N-64°-W	0.27	0.25	0.16	0.10	0.12	8.61	円形	皿形	レンズ状	2			
114・116			3	Pit	143	19P-9I15			Ⅳ	N-85°-W	0.27	0.22	0.16	0.11	0.11	8.62	楕円形	皿形	レンズ状	2			
114・116			3	Pit	144	19P-9I10・15			Ⅳ	N-12°-E	0.26	0.22	0.16	0.11	0.11	8.60	不整形	台形	レンズ状	2			
114			3	Pit	145	19P-9I3			Ⅳ	N-40°-E	0.20	0.19	0.09	0.06	0.21	8.51	円形	台形	レンズ状	2			
114			3	Pit	146	19P-8I22			Ⅳ	N-45°-W	0.21	0.21	0.11	0.09	0.25	8.50	円形	半円形	単層	1			
114			3	Pit	147	19P-8I22			Ⅳ	N-50°-E	0.23	0.20	0.12	0.10	0.11	8.65	円形	皿形	レンズ状	3			
114・116	140	4	3	Pit	148	20Q-9I11	<SK63		Ⅳ	N-27°-E	0.26	0.20	0.12	0.09	0.25	8.55	楕円形	皿形	レンズ状	2			
114			3	Pit	149	20Q-4D8			Ⅳ	N-7°-E	0.19	0.17	0.04	0.02	0.34	8.48	円形	U字形	レンズ状	2			
114・115	140	2	3	Pit	150	20Q-8H24・25	<SK14		Ⅳ	N-38°-E	0.20	0.18	0.10	0.09	0.36	8.32	円形	U字形	単層	1			
114・115	139・140	1	3	Pit	151	20Q-8H24	<SK13		Ⅳ	N-37°-W	0.25	0.22	0.14	0.12	0.37	8.34	楕円形	U字形	−	−			
114・115	139・140	1	3	Pit	152	20Q-8H24	<SK13		Ⅳ	N-45°-W	0.22	0.20	0.10	0.10	0.16	8.51	長方形	U字形	−	−			
−			3	Pit	153	20Q-9H4			Ⅳ	−	(0.16)	−	(0.10)	−	0.21	8.69	−	V字形	−	−			
−			3	Pit	154	20Q-9H4	>Pit8	中世	Ⅲb	−	(0.57)	−	(0.25)	−	0.55	8.38	−	皿形	−	−			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
120・121	145・146	1	4	SE	81	19O-2J24・25, 19O-3J4・5	<Pit78・79・80		Ⅳ	N-47°-W	(1.52)	1.58	0.53	0.49	0.95	7.75	円形	台形	レンズ状	10			
120・121	146	2	4	SK	5	19P-2B7			Ⅳ	N-57°-W	0.91	0.55	0.13	0.10	0.22	8.62	不整形	台形	レンズ状	7			
120・121	146	3, 4	4	SK	42	19P-2A22			Ⅳ	N-18°-E	(0.45)	(0.21)	(0.14)	(0.13)	0.08	8.72	楕円形	皿形	レンズ状	3			
120・122	146	4	4	SK	45	19P-2A21			Ⅳ	N-8°-E	(0.42)	(0.40)	(0.34)	(0.29)	0.10	8.69	不整形	皿形	レンズ状	3			
120・122	146・147	5	4	SK	49	19P-2A21	>Pit120		Ⅳ	N-63°-W	(0.65)	0.38	0.13	0.11	0.23	8.43	楕円形	皿形	レンズ状	6			
120・122	147	6	4	SK	60	19O-3J11			Ⅳ	N-80°-W	0.57	0.50	0.37	0.37	0.08	8.54	円形	皿形	レンズ状	2			
120・122	147	7	4	SK	61	19O-3I15			Ⅳ	N-20°-E	(0.70)	(0.40)	(0.39)	(0.20)	0.13	8.49	楕円形	皿形	レンズ状	2			
120・122	147	8	4	SK	101	19O-4G19・20		中世	Ⅲ	N-59°-E	0.71	(0.12)	0.42	(0.06)	0.18	8.36	−	皿形	レンズ状	2			
120・122	147	9	4	SX	21	19P-2A14・15	<Pit114		Ⅳ	N-18°-E	0.65	0.40	0.16	0.10	0.14	8.67	不整形	皿形	ブロック状	3	有		粘土塊
120・122	147・148	10	4	SX	32	19P-2A18			Ⅳ	N-12°-E	0.68	0.50	0.19	0.07	0.13	8.67	楕円形	皿形	レンズ状	4			
120・122	148	11	4	SX	53	19O-3J7・12			Ⅳ	N-35°-W	(0.62)	0.55	0.38	0.21	0.05	8.56	不整形	皿形	レンズ状	2			
120・122	148	12	4	SX	63	19O-3I15・20			Ⅳ	N-33°-W	(0.33)	0.35	(0.25)	0.21	0.06	8.54	楕円形	皿形	レンズ状	2			
120・122	148	13	4	SX	84	19O-2J25, 19O-3J5			Ⅳ	N-55°-W	0.60	0.38	0.44	0.20	0.13	8.57	楕円形	皿形	レンズ状	3			
120・122	148	14	4	SX	106	19O-4G24		中世	Ⅲ	N-59°-E	1.11	(0.23)	0.84	(0.12)	0.13	8.48	−	皿形	レンズ状	2			
120・122	149	15	4	SX	116	19P-2B6・13	<Pit118	中世	Ⅲ	N-7°-W	(0.61)	0.36	0.26	0.22	0.13	8.67	不整形	皿形	水平	6			
120・122	149	16A・B・C	4	SD	117	19O-7C4・5・8・9		中世	Ⅲb	N-83°-W	(7.00)	(0.80)	(6.80)	(0.75)	0.26	8.09	−	皿形	水平	3	有		土師器/無台椀・長甕
120・122	145・149	16C	4	SD	121	19O-7C8	<Pit119		Ⅳa	N-32°-W	(1.60)	(0.57)	(1.60)	0.23	0.28	8.16	−	皿形	レンズ状	5			
120・121	145	A	4	Pit	1	19P-2B7			Ⅳa	N-35°-W	(0.22)	0.25	(0.15)	0.12	0.17	8.68	長方形	台形	単層	1			
120・121	145	A	4	Pit	2	19P-2B7	<Pit3		Ⅳ	N-34°-W	(0.10)	0.26	(0.10)	0.13	0.07	8.77	長方形	半円形	単層	1			
120			4	Pit	3	19P-2B7	>Pit2・4		Ⅳ	N-58°-E	0.40	0.24	0.25	0.10	0.16	8.69	不整形	皿形	レンズ状	2			
120			4	Pit	4	19P-2B7	<Pit3		Ⅳ	N-16°-E	(0.12)	(0.10)	(0.05)	(0.02)	0.11	8.74	長方形	皿形	単層	1			
120			4	Pit	6	19P-2B7			Ⅳ	N-32°-E	(0.39)	(0.32)	(0.30)	(0.22)	0.01	8.75	方形	階段形	レンズ状	3			
120			4	Pit	11	19P-2A10, 19P-2B6			Ⅳ	N-56°-E	0.26	0.20	0.14	0.08	0.12	8.71	楕円形	階段形	レンズ状	2			
120			4	Pit	12	19P-2B11			Ⅳ	N-73°-W	0.36	0.21	0.28	0.12	0.09	8.72	楕円形	皿形	レンズ状	2			
120			4	Pit	13	19P-2A15	>Pit14		Ⅳ	N-25°-W	(0.40)	0.45	(0.30)	0.34	0.11	8.71	円形	皿形	レンズ状	2			
120			4	Pit	14	19P-2A15	<Pit13		Ⅳ	N-65°-E	(0.19)	0.16	(0.12)	0.10	0.06	8.76	楕円形	皿形	単層	1			
120			4	Pit	15	19P-2A15			Ⅳ	N-65°-E	0.30	0.28	0.12	0.12	0.16	8.68	円形	台形	ブロック状	3			
120			4	Pit	16	19P-2A15	>Pit17		Ⅳ	N-48°-W	0.30	0.24	0.10	0.08	0.16	8.67	楕円形	皿形	ブロック状	3			
120			4	Pit	17	19P-2A10	<Pit16		Ⅳ	N-56°-W	0.28	(0.20)	0.20	(0.19)	0.05	8.78	円形	皿形	レンズ状	2			
120			4	Pit	18	19P-2A10			Ⅳ	N-84°-E	0.27	0.26	0.17	0.10	0.16	8.67	(円形)	半円形	レンズ状	2			
120			4	Pit	20	19P-2A10			Ⅳ	N-40°-W	(0.17)	0.23	0.08	0.06	0.15	8.68	(円形)	皿形	レンズ状	2			
120			4	Pit	22	19P-2A14			Ⅳ	N-50°-W	0.28	0.26	0.10	0.08	0.17	8.65	円形	半円形	単層	1			
120			4	Pit	23	19P-2A14			Ⅳ	N-34°-W	0.22	0.22	0.12	0.10	0.11	8.72	円形	皿形	レンズ状	2			
120			4	Pit	24	19P-2A14	>Pit25		Ⅳ	N-34°-W	0.35	0.32	0.24	0.20	0.14	8.69	円形	台形	レンズ状	2			
120			4	Pit	25	19P-2A14	<Pit24		Ⅳ	N-30°-W	(0.16)	0.20	(0.10)	0.08	0.05	8.77	楕円形	皿形	単層	1			
120			4	Pit	26	19P-2A14			Ⅳ	N-60°-E	0.20	0.20	0.10	0.10	0.06	8.78	円形	皿形	単層	1			
120			4	Pit	27	19P-2A14	<Pit28・108		Ⅳ	N-30°-W	(0.16)	0.24	(0.12)	0.18	0.06	8.77	楕円形	台形	単層	1			
120			4	Pit	28	19P-2A14	<Pit108, >Pit27		Ⅳ	N-52°-E	(0.23)	0.28	(0.17)	0.19	0.13	8.70	楕円形	皿形	単層	1			
120			4	Pit	29	19P-2A19		中世	Ⅲ	N-43°-W	(0.19)	0.18	(0.10)	0.13	0.10	8.72	楕円形	箱形	−	−			
120			4	Pit	31	19P-2A18			Ⅳ	N-35°-W	0.48	0.25	0.27	0.14	0.14	8.67	長方形	皿形	レンズ状	2			
120			4	Pit	33	19P-2A18			Ⅳ	N-55°-E	0.40	0.32	0.20	0.14	0.12	8.69	楕円形	階段形	レンズ状	2			
120			4	Pit	34	19P-2A17			Ⅳ	N-77°-W	0.24	0.23	0.12	0.09	0.10	8.70	円形	半円形	レンズ状	2			
120			4	Pit	35	19P-2A17			Ⅳ	N-59°-E	0.46	0.32	0.08	0.08	0.21	8.60	楕円形	階段形	レンズ状	3			
120			4	Pit	36	19P-2A22			Ⅳa	N-58°-E	0.34	(0.14)	0.26	(0.10)	0.09	8.72	(長方形)	皿形	レンズ状	2			
120			4	Pit	37	19P-2A17			Ⅳ	N-63°-W	0.46	0.26	0.31	0.10	0.15	8.66	楕円形	皿形	レンズ状	3			
120			4	Pit	38	19P-2A17・22			Ⅳ	N-32°-W	0.46	0.26	0.31	0.10	0.16	8.64	楕円形	階段形	レンズ状	3			
120			4	Pit	39	19P-2A17			Ⅳ	N-74°-E	0.20	0.18	0.12	0.08	0.13	8.67	円形	半円形	レンズ状	2			
120			4	Pit	40	19P-2A17			Ⅳ	N-15°-W	0.35	0.28	0.19	0.13	0.13	8.68	円形	皿形	レンズ状	3			
120			4	Pit	41	19P-2A17・22			Ⅳ	N-55°-W	0.26	0.23	0.12	0.08	0.10	8.69	円形	皿形	単層	1			
120			4	Pit	43	19P-2A21・22			Ⅳ	N-36°-W	0.28	0.23	0.12	0.09	0.14	8.65	円形	皿形	レンズ状	2			
120			4	Pit	44	19P-2A21			Ⅳ	N-10°-E	0.29	0.22	0.17	0.10	0.16	8.61	円形	皿形	レンズ状	3			
120			4	Pit	46	19P-2A21			Ⅳa	N-84°-E	(0.20)	(0.14)	(0.10)	(0.08)	0.10	8.67	円形	半円形	レンズ状	2			
120			4	Pit	47	19P-2A21			Ⅳ	N-76°-E	0.37	0.23	0.23	0.12	0.11	8.64	長方形	台形	レンズ状	2			
120			4	Pit	48	19P-2A21			Ⅳ	N-38°-E	0.32	0.32	0.13	0.09	0.16	8.58	円形	皿形	レンズ状	2			

図版No.	写真図版No.	SP記号	区	遺構		グリッド	重複状況	時代	確認面	主軸方位	規模（m）					底面標高（m）	形態		堆積状況	覆土	遺物の有無	遺物図面図版No.	出土遺物備考
				種別	番号						上端		下端		深度		平面	断面					
											長軸	短軸	長軸	短軸									
120			4	Pit	50	19O-3J8			Ⅳ	N-46°-E	0.25	0.22	0.14	0.14	0.11	8.54	円形	半円形	レンズ状	3			
120			4	Pit	51	19O-3J8			Ⅳ	N-87°-W	0.32	0.31	0.19	0.18	0.12	8.52	円形	皿形	レンズ状	2			
120			4	Pit	54	19O-3J17			Ⅳ	N-5°-E	0.30	0.28	0.16	0.14	0.15	8.49	円形	箱形	レンズ状	3			
120			4	Pit	55	19O-3J7	>Pit56		Ⅳ	N-18°-E	0.32	0.30	0.16	0.14	0.19	8.45	楕円形	皿形	単層	1			
120			4	Pit	56	19O-3J7	<Pit55		Ⅳ	N-47°-W	0.24	(0.23)	0.18	0.16	0.11	8.53	長方形	皿形	単層	1			
120			4	Pit	57	19O-3J7			Ⅳ	N-5°-E	0.30	0.21	0.14	0.10	0.15	8.49	楕円形	台形	レンズ状	2			
120			4	Pit	58	19O-3J7			Ⅳ	N-0°-S	0.24	0.18	0.14	0.10	0.19	8.45	楕円形	皿形	単層	1			
120			4	Pit	59	19O-3J11			Ⅳ	N-59°-E	0.36	0.29	0.22	0.17	0.14	8.48	楕円形	台形	レンズ状	2			
120			4	Pit	64	19O-3I15			Ⅳ	N-71°-W	0.40	0.29	0.27	0.16	0.09	8.50	楕円形	皿形	レンズ状	3			
120			4	Pit	65	19O-3I22			Ⅳ	N-88°-E	0.30	0.26	0.15	0.12	0.08	8.52	円形	皿形	レンズ状	3			
120			4	Pit	66	19O-3I22			Ⅳ	N-11°-W	0.28	0.25	0.15	0.12	0.07	8.52	円形	皿形	レンズ状	2			
120			4	Pit	67	19O-3I22			Ⅳ	N-39°-E	0.31	0.21	0.19	0.12	0.07	8.52	楕円形	皿形	レンズ状	2			
120			4	Pit	68	19O-3J8			Ⅳ	N-17°-W	0.48	0.29	0.34	0.20	0.06	8.60	楕円形	皿形	単層	1			
120			4	Pit	69	19O-3J3・8			Ⅳ	N-7°-E	0.49	0.36	0.21	0.20	0.15	8.51	楕円形	皿形	レンズ状	3			
120			4	Pit	70	19O-3J3			Ⅳ	N-41°-W	0.34	0.30	0.16	0.16	0.13	8.53	円形	箱形	レンズ状	3			
120			4	Pit	71	19O-3J3・8			Ⅳ	N-51°-W	0.30	0.30	0.22	0.16	0.07	8.59	円形	皿形	レンズ状	2			
120			4	Pit	72	19O-3J3			Ⅳ	N-42°-E	0.23	(0.16)	0.12	0.12	0.13	8.53	(方形)	台形	レンズ状	2			
120			4	Pit	73	19O-3J3・4			Ⅳ	N-5°-W	0.32	0.29	0.16	0.12	0.10	8.58	円形	皿形	レンズ状	2			
120			4	Pit	74	19O-3J3・4			Ⅳ	N-13°-E	0.27	0.21	0.13	0.08	0.07	8.59	楕円形	皿形	レンズ状	2			
120			4	Pit	75	19O-3J4	<Pit113		Ⅳ	N-43°-W	0.30	(0.19)	0.10	0.09	0.16	8.52	円形	半円形	レンズ状	3			
120			4	Pit	76	19O-3J4	<Pit77, >Pit112		Ⅳ	N-87°-W	0.46	(0.18)	0.32	(0.10)	0.05	8.61	楕円形	皿形	単層	1			
120			4	Pit	77	19O-3J4	>Pit76・112		Ⅳ	N-52°-E	0.20	0.20	0.12	0.07	0.12	8.56	楕円形	半円形	単層	1			
120・121			4	Pit	78	19O-3J4	>SE81		Ⅳ	N-23°-W	0.42	0.38	0.12	0.10	0.22	8.45	方形	台形	－	－			
120・121			4	Pit	79	19O-3J4	>SE81		Ⅳ	N-19°-E	0.24	0.16	0.12	0.06	0.10	8.57	楕円形	半円形	レンズ状	3			
120・121		1	4	Pit	80	19O-3J4	>SE81		Ⅳ	N-74°-W	0.30	0.30	0.17	0.16	0.16	8.52	楕円形	皿形	レンズ状	2			
120			4	Pit	83	19O-3J5			Ⅳa	N-48°-W	(0.14)	0.24	(0.05)	0.14	0.09	8.62	円形	台形	レンズ状	2			
120・122		13	4	Pit	85	19O-2J25			Ⅳ	N-48°-W	0.26	0.23	0.15	0.14	0.07	8.62	楕円形	皿形	単層	1			
120			4	Pit	86	19O-2J25			Ⅳ	N-89°-W	0.40	0.22	0.10	0.08	0.10	8.62	楕円形	皿形	単層	1			
120			4	Pit	87	19O-2J25, 19P-2A21			Ⅳ	N-38°-W	0.30	0.23	0.18	0.16	0.15	8.59	楕円形	皿形	レンズ状	2			
120			4	Pit	88	19P-2A13			Ⅳ	N-52°-W	0.27	0.26	0.18	0.15	0.14	8.63	方形	皿形	レンズ状	2			
120			4	Pit	89	19P-2A13			Ⅳ	N-31°-W	0.34	0.28	0.22	0.16	0.12	8.67	楕円形	台形	レンズ状	2			
120			4	Pit	90	19P-2A13			Ⅳ	N-86°-W	0.30	0.26	0.10	0.10	0.22	8.58	方形	U字形	レンズ状	2			
120			4	Pit	91	19P-2A14			Ⅳ	N-32°-W	(0.11)	(0.20)	(0.10)	(0.10)	0.15	8.65	(円形)	U字形	単層	1			
120			4	Pit	93	19P-2A14	>Pit122		Ⅳ	N-60°-E	0.26	0.18	0.08	0.06	0.18	8.63	長方形	階段形	レンズ状	2			
120			4	Pit	94	19P-2A10			Ⅳ	N-30°-W	(0.26)	0.35	(0.18)	0.25	0.12	8.69	方形	皿形	レンズ状	2			
120			4	Pit	95	19P-2B2			Ⅳ	N-17°-W	(0.24)	0.24	(0.20)	0.18	0.09	8.74	楕円形	皿形	レンズ状	2			
120			4	Pit	97	19O-4G15・20, 19O-4H11・16			Ⅳ	N-28°-E	0.28	0.22	0.17	0.16	0.07	8.46	円形	皿形	レンズ状	2			
120			4	Pit	98	19O-4G15			Ⅳ	N-51°-E	0.20	(0.10)	0.18	(0.06)	0.06	8.46	(円形)	(皿形)	単層	1			
120			4	Pit	100	19O-4G20			Ⅳ	N-36°-W	(0.16)	0.26	(0.14)	0.12	0.42	8.09	(円形)	U字形	単層	1			
120			4	Pit	102	19O-4G20			Ⅳ	N-30°-W	(0.24)	0.27	(0.18)	0.20	0.14	8.36	(円形)	U字形	レンズ状	2			
120			4	Pit	103	19O-4G19			Ⅳ	N-33°-W	0.26	0.21	0.04	0.03	0.18	8.32	円形	漏斗形	レンズ状	2			
120			4	Pit	104	19O-4G19			Ⅳ	N-34°-W	0.26	0.22	0.10	0.10	0.25	8.25	(円形)	台形	レンズ状	2			
120			4	Pit	105	19O-4G19		中世	Ⅲ	N-61°-E	0.29	(0.14)	0.17	(0.08)	0.06	8.45	楕円形	皿形	レンズ状	2			
120			4	Pit	107	19O-4G23		中世	Ⅲ	N-32°-W	(0.12)	0.22	(0.12)	0.12	0.19	8.37	(楕円形)	U字形	単層	1			
120			4	Pit	108	19P-2A14	>Pit27・28		Ⅳ	N-88°-E	0.30	0.24	0.14	0.10	0.17	8.66	楕円形	箱形	レンズ状	2			
120			4	Pit	109	19O-6D18			Ⅳ	N-30°-W	(0.18)	0.25	(0.16)	0.16	0.07	8.39	方形	皿形	レンズ状	2			
120			4	Pit	110	19O-7D2			Ⅳ	N-36°-W	(0.12)	0.18	(0.07)	0.08	0.11	8.32	(楕円形)	U字形	レンズ状	2			
120			4	Pit	111	19O-6E6			Ⅳ	N-36°-W	(0.12)	0.28	(0.08)	0.14	0.09	8.42	(円形)	皿形	レンズ状	2			
120			4	Pit	112	19O-3J4	<Pit76・77		Ⅳ	N-36°-W	0.22	(0.07)	0.12	(0.04)	0.13	8.53	楕円形	皿形	－	－			
120			4	Pit	113	19O-3J4	>Pit75		Ⅳ	N-41°-W	0.32	0.28	0.16	0.16	0.13	8.56	楕円形	半円形	レンズ状	2			
120			4	Pit	114	19P-2A14・15	>SX21		Ⅳ	N-38°-W	0.30	0.21	0.14	0.10	0.31	8.51	楕円形	U字形	単層	1			
120・122		14	4	Pit	115	19O-4G24・25		中世	Ⅲ	N-35°-W	(0.09)	0.15	(0.06)	0.08	0.08	8.46	(円形)	U字形	単層	1			
120			4	Pit	118	19P-2B6	>SX116		Ⅳ	N-37°-W	(0.22)	0.26	0.08	0.07	0.23	8.52	(楕円形)	U字形	－	－			
120			4	Pit	119	19O-7C8	>SD121		Ⅳ	N-35°-W	0.22	0.20	0.14	0.10	0.22	7.95	円形	U字形	－	－			
120			4	Pit	120	19P-2A21	<SK49		Ⅳ	N-31°-W	(0.19)	(0.16)	(0.11)	(0.10)	0.11	8.64	円形	台形	単層	1			
120			4	Pit	122	19P-2A14	<Pit93		Ⅳ	N-28°-W	(0.14)	(0.10)	0.08	0.04	0.09	8.71	(楕円形)	皿形	単層	1			

別表 3　第 29 次調査掘立柱建物計測表

SB1351

図版No.	15・16・17・51	グリッド	4R-10A25，10B21・22，5R-1A5・10，1B1・2・6	桁行（m）	2間（4.18）	梁行（m）	1間（2.32）	床面積（㎡）	−	時代	古代	構造	側柱	棟方向	東西	主軸方位	N-74° -E	備考

Pit番号	規模（m） 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高（m）	形態 平面	形態 断面	覆土	柱痕	重複関係	柱間（m） 計測Pit名	計測値
Pit 475	0.29	0.21	0.13	0.09	0.17	7.84	楕円形	半円形	1		>Pit476	Pit 475 − Pit 492	2.16（桁）
Pit 492	0.43	0.29	0.14	0.10	0.15	7.82	方形〜楕円形	半円形	1			Pit 1322 − Pit 500	2.16（桁）
Pit 1322	0.24	0.22	0.20	0.11	0.36	7.55	円形	U字形	−		<SD287	Pit 500 − Pit 963	2.02（桁）
Pit 500	0.26	0.25	0.21	0.18	0.39	7.66	円形	箱形	1		>SK283	Pit 475 − Pit 1322	2.32（梁）
Pit 963	0.25	0.25	0.16	0.13	0.26	7.68	円形	半円形	1		>SK283		

SB1352

図版No.	15・16・51	グリッド	5R-1A4・5・9・10，1B1・6	桁行（m）	2間（4.00）	梁行（m）	1間（1.82）	床面積（㎡）	7.09	時代	古代	構造	側柱	棟方向	東西	主軸方位	N-87° -E	備考

Pit番号	規模（m） 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高（m）	形態 平面	形態 断面	覆土	柱痕	重複関係	柱間（m） 計測Pit名	計測値
Pit 442	0.34	0.27	0.11	0.11	0.36	7.73	楕円形	U字形	1		>Pit441	Pit 442 − Pit 482	1.52（桁）
Pit 482	0.42	0.37	0.25	0.22	0.22	7.83	円形	台形	2		>Pit716，<SK286	Pit 482 − Pit 498	2.48（桁）
Pit 498	0.31	0.24	0.16	0.13	0.11	7.88	楕円形	台形	1			Pit 448 − Pit 474	1.68（桁）
Pit 448	0.33	0.28	0.09	0.07	0.35	7.71	円形	階段形	3			Pit 474 − Pit 505	2.24（桁）
Pit 474	0.29	0.26	0.15	0.10	0.21	7.84	円形	台形	−			Pit 442 − Pit 448	1.76（梁）
Pit 505	0.28	0.23	0.08	0.06	0.51	7.53	楕円形	U字形	1		>SD1331	Pit 498 − Pit 505	1.82（梁）

SB1353

図版No.	15・16・51	グリッド	5R-1A9・13〜15・18〜20・24・25	桁行（m）	2間（4.09）	梁行（m）	1間（3.06）	床面積（㎡）	12.14	時代	古代	構造	側柱	棟方向	南北	主軸方位	N-13° -E	備考

Pit番号	規模（m） 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高（m）	形態 平面	形態 断面	覆土	柱痕	重複関係	柱間（m） 計測Pit名	計測値
Pit 450	0.32	0.27	0.23	0.15	0.15	7.92	円形	箱形	2			Pit 450 − Pit 464	2.98（梁）
Pit 464	0.35	(0.30)	0.18	0.18	0.26	7.82	円形	台形	3		<Pit463	Pit 426 − Pit 1323	3.06（梁）
Pit 339	0.36	0.35	0.25	0.23	0.20	7.83	円形	台形	−			Pit 450 − Pit 339	1.78（桁）
Pit 457	0.34	0.26	0.12	0.09	0.22	7.83	楕円形	皿形	1		>SD319，Pit458	Pit 339 − Pit 426	2.17（桁）
Pit 426	0.40	0.35	0.20	0.17	0.20	7.86	円形	半円形	1			Pit 464 − Pit 457	1.88（桁）
Pit 1323	(0.35)	(0.33)	0.10	0.26	0.26	7.62	円形	V字形	1		<SK326	Pit 457 − Pit 1323	2.21（桁）

SB1354

図版No.	15・16・52	グリッド	5R-1A12〜14・17〜20・23・24	桁行（m）	2間（4.50）	梁行（m）	1間（3.74）	床面積（㎡）	16.52	時代	古代	構造	側柱	棟方向	南北	主軸方位	N-38° -W	備考

Pit番号	規模（m） 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高（m）	形態 平面	形態 断面	覆土	柱痕	重複関係	柱間（m） 計測Pit名	計測値
Pit 380	0.32	0.29	0.19	0.15	0.31	7.70	円形	箱形	1			Pit 380 − Pit 333	3.60（梁）
Pit 333	0.50	(0.47)	0.13	0.10	0.10	7.96	円形	階段形	2		<SK334	Pit 421 − Pit 461	3.74（梁）
Pit 424	0.28	0.25	0.11	0.10	0.36	7.68	円形	U字形	3		<SD317	Pit 380 − Pit 424	1.78（桁）
Pit 421	0.17	0.15	0.10	0.08	0.09	8.00	円形	半円形	2			Pit 424 − Pit 421	2.72（桁）
Pit 461	0.18	0.17	0.12	0.09	0.09	8.02	円形	台形	1			Pit 333 − Pit 461	4.50（桁）

SB1355

図版No.	15・16・52	グリッド	5R-1A16・17・21・22，2A1・2	桁行（m）	2間（3.90）	梁行（m）	1間（2.80）	床面積（㎡）	10.48	時代	古代	構造	側柱	棟方向	南北	主軸方位	N-8° -W	備考

Pit番号	規模（m） 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高（m）	形態 平面	形態 断面	覆土	柱痕	重複関係	柱間（m） 計測Pit名	計測値
Pit 619	0.29	0.29	0.15	0.13	0.25	7.75	円形	台形	1			Pit 619 − Pit 385	2.63（梁）
Pit 385	0.19	0.18	0.12	0.12	0.13	7.87	円形	台形	1			Pit 927 − Pit 413	2.80（梁）
Pit 393	(0.38)	0.32	0.15	0.15	0.59	7.42	円形	台形	3			Pit 619 − Pit 393	1.74（桁）
Pit 402	0.42	0.30	0.16	0.09	0.33	7.43	楕円形	台形	2		>Pit401，<Pit403	Pit 393 − Pit 927	2.08（桁）
Pit 927	(0.24)	0.28	0.23	0.17	0.41	7.64	円形	箱形	2			Pit 385 − Pit 402	1.80（桁）
Pit 413	0.26	0.25	0.15	0.14	0.19	7.88	円形	台形	2			Pit 402 − Pit 413	2.10（桁）

SB1356

図版No.	15・16・17・53	グリッド	5R-1B11〜14・16〜19・21〜23	桁行（m）	2間（4.78）	梁行（m）	1間（2.82）	床面積（㎡）	13.24	時代	古代	構造	側柱	棟方向	東西	主軸方位	N-80° -E	備考

Pit番号	規模（m） 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高（m）	形態 平面	形態 断面	覆土	柱痕	重複関係	柱間（m） 計測Pit名	計測値
Pit 512	0.33	0.29	0.16	0.15	0.37	7.73	円形	半円形	3			Pit 512 − Pit 923	3.00（桁）
Pit 923	(0.24)	(0.23)	0.13	0.13	0.17	7.76	円形	U字形	2		<SD298	Pit 923 − Pit 966	1.78（桁）
Pit 966	(0.31)	(0.18)	0.10	0.07	0.27	7.71	楕円形	U字形	1		<SX296，河1250	Pit 524 − Pit 569	2.86（桁）
Pit 524	0.35	0.33	0.15	0.11	0.21	7.95	円形	台形	3		>SD314	Pit 569 − Pit 847	1.92（桁）
Pit 569	0.28	0.26	0.13	0.13	0.26	7.88	円形	U字形	2		>SD290	Pit 512 − Pit 524	2.72（梁）
Pit 847	(0.28)	(0.19)	0.18	0.11	0.15	7.86	楕円形	U字形	2		<SD289	Pit 966 − Pit 847	2.82（梁）

SB1357

図版No.	15・16・17・53	グリッド	5R-1A20・25，1B16・17・21・22，2A5，2B1・2	桁行（m）	2間（3.95）	梁行（m）	1間（3.32）	床面積（㎡）	12.75	時代	古代	構造	側柱	棟方向	東西	主軸方位	N-83° -E	備考

Pit番号	規模（m） 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高（m）	形態 平面	形態 断面	覆土	柱痕	重複関係	柱間（m） 計測Pit名	計測値
Pit 460	0.33	0.26	0.17	0.15	0.36	7.74	楕円形	台形	2			Pit 460 − Pit 520	2.28（桁）
Pit 520	0.30	0.28	0.10	0.04	0.41	7.76	円形	箱形	2			Pit 520 − Pit 541	1.43（桁）
Pit 541	0.23	0.22	0.12	0.08	0.33	7.82	円形	U字形	2			Pit 587 − Pit 535	2.20（桁）
Pit 518	0.26	0.25	0.09	0.08	0.21	7.94	円形	V字形	2		>SD319	Pit 535 − Pit 526	1.75（桁）
Pit 587	0.43	0.27	0.31	0.16	0.26	7.91	楕円形	台形	4		>SK321	Pit 460 − Pit 518	1.84（梁）
Pit 535	0.35	0.32	0.19	0.18	0.60	7.57	円形	U字形	3			Pit 518 − Pit 587	1.50（梁）
Pit 526	0.27	0.23	0.13	0.13	0.46	7.72	円形	U字形	2			Pit 541 − Pit 526	3.32（梁）

SB1358

図版No.	15・16・17・54	グリッド	5R-1B18・19・23・24，2B3	桁行(m)	2間(2.60)	梁行(m)	1間(2.30)	床面積(㎡)	5.83	時代	古代	構造	側柱	棟方向	南北	主軸方位	N-15°-W	備考

Pit番号	規模(m) 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高(m)	形態 平面	形態 断面	覆土	柱痕	重複関係	柱間(m) 計測Pit名	計測値	
Pit 568	0.35	0.31	0.22	0.18	0.50	7.65	円形	箱形	1		>SD290	Pit 568 － Pit 848	2.28	(梁)
Pit 848	(0.25)	(0.22)	0.13	0.10	0.16	7.74	円形	U字形	1		<SD289	Pit 574 － Pit 586	2.30	(梁)
Pit 571	0.30	0.30	0.13	0.11	0.35	7.81	円形	台形	1		>SD290，SD298	Pit 568 － Pit 571	1.42	(桁)
Pit 585	0.26	0.25	0.10	0.07	0.22	7.94	円形	台形	1			Pit 571 － Pit 574	1.18	(桁)
Pit 574	0.31	0.27	0.13	0.13	0.46	7.70	円形	台形	2		>SD298，Pit575	Pit 848 － Pit 585	1.42	(桁)
Pit 586	0.24	0.23	0.13	0.07	0.21	7.89	円形	台形	3		>SD305	Pit 585 － Pit 586	1.07	(桁)

SB1359

図版No.	15・16・18・54	グリッド	5R-2A3・4・7～9・12・13	桁行(m)	2間(3.77)	梁行(m)	1間(1.94)	床面積(㎡)	7.13	時代	古代	構造	側柱	棟方向	東西	主軸方位	N-64°-E	備考

Pit番号	規模(m) 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高(m)	形態 平面	形態 断面	覆土	柱痕	重複関係	柱間(m) 計測Pit名	計測値	
Pit 713	(0.26)	(0.19)	0.09	0.06	0.36	7.59	楕円形	U字形	－		<SD358	Pit 713 － Pit 668	2.22	(桁)
Pit 668	0.35	0.34	0.17	0.16	0.46	7.79	円形	台形	1		>Pit669，<Pit667	Pit 668 － Pit 419	1.55	(桁)
Pit 419	0.26	0.22	0.14	0.11	0.63	7.50	円形	U字形	1			Pit 661 － Pit 634	2.46	(桁)
Pit 661	0.47	0.39	0.17	0.07	0.41	7.63	楕円形	台形	1		>SD931，<SD358	Pit 634 － Pit 1244	1.20	(桁)
Pit 634	0.33	0.31	0.15	0.12	0.41	7.74	円形	V字形	1			Pit 713 － Pit 661	1.94	(梁)
Pit 1244	(0.30)	(0.30)	0.18	0.10	0.63	7.47	円形	箱形	3		<SK357	Pit 419 － Pit 1244	1.90	(梁)

SB1360

図版No.	16・18・54	グリッド	5Q-2J15・20，5R-2A6・11・12・16・17・21・22	桁行(m)	2間(3.92)	梁行(m)	1間(3.56)	床面積(㎡)	－	時代	古代	構造	側柱	棟方向	南北	主軸方位	N-29°-W	備考

Pit番号	規模(m) 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高(m)	形態 平面	形態 断面	覆土	柱痕	重複関係	柱間(m) 計測Pit名	計測値	
Pit 658	0.40	0.22	0.21	0.10	0.32	7.71	楕円形	U字形	1			Pit 658 － Pit 624	3.56	(梁)
Pit 624	0.25	0.20	0.14	0.12	0.20	7.86	楕円形	台形	2			Pit 658 － Pit 660	2.40	(桁)
Pit 660	0.33	0.27	0.21	0.16	0.66	7.30	楕円形	U字形	1			Pit 624 － Pit 626	3.92	(桁)
Pit 626	0.24	0.23	0.13	0.10	0.19	7.79	円形	台形	2					

SB1361

図版No.	20・55	グリッド	5Q-5J8～10・12～15・17～20・23	桁行(m)	2間(5.65)	梁行(m)	1間(4.16)	床面積(㎡)	22.89	時代	中世	構造	側柱	棟方向	南北	主軸方位	N-59°-W	備考

Pit番号	規模(m) 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高(m)	形態 平面	形態 断面	覆土	柱痕	重複関係	柱間(m) 計測Pit名	計測値	
Pit 209	0.42	0.36	0.21	0.15	0.41	7.44	円形	台形	2			Pit 209 － Pit 252	5.46	(桁)
Pit 252	0.31	0.26	0.14	0.14	0.41	7.39	円形	U字形	2			Pit 222 － Pit 265	5.65	(桁)
Pit 222	0.30	0.30	0.17	0.15	0.25	7.57	円形	V字形	2			Pit 209 － Pit 222	4.08	(梁)
Pit 265	0.24	0.24	0.18	0.15	0.33	7.49	円形	U字形	1			Pit 252 － Pit 265	4.16	(梁)

SB1362

図版No.	18・19・55	グリッド	5R-3A24・25，4A4・5・10，4B1	桁行(m)	2間(3.16)	梁行(m)	1間(2.08)	床面積(㎡)	6.32	時代	不明	構造	側柱	棟方向	東西	主軸方位	N-61°-W	備考

Pit番号	規模(m) 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高(m)	形態 平面	形態 断面	覆土	柱痕	重複関係	柱間(m) 計測Pit名	計測値	
Pit 1177	0.30	0.23	0.17	0.13	0.19	7.84	楕円形	台形	2			Pit 1177 － Pit 1178	1.28	(桁)
Pit 1178	0.32	0.31	0.18	0.16	0.36	7.74	円形	U字形	3			Pit 1178 － Pit 857	1.76	(桁)
Pit 857	0.28	0.22	0.10	0.07	0.27	7.76	円形	V字形	2		>SD694	Pit 1172 － Pit 1243	3.16	(桁)
Pit 1172	0.37	0.37	0.29	0.13	0.32	7.70	楕円形	箱形	3		>SD1010，Pit1171	Pit 1177 － Pit 1172	2.08	(梁)
Pit 1243	0.24	0.22	0.11	0.10	0.31	7.72	円形	U字形	1		>SD1016，Pit1096	Pit 857 － Pit 1243	2.00	(梁)

SB1363

図版No.	19・20・56	グリッド	5R-4A20・25，4B11・16・17・21	桁行(m)	2間(3.20)	梁行(m)	1間(2.28)	床面積(㎡)	7.00	時代	不明	構造	側柱	棟方向	東西	主軸方位	N-31°-E	備考

Pit番号	規模(m) 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高(m)	形態 平面	形態 断面	覆土	柱痕	重複関係	柱間(m) 計測Pit名	計測値	
Pit 1052	0.22	0.18	0.11	0.11	0.15	7.85	円形	U字形	2		>SD1016	Pit 1052 － Pit 910	2.28	(梁)
Pit 910	0.31	0.29	0.15	0.12	0.43	7.59	円形	台形	2			Pit 1022 － Pit 1014	2.16	(梁)
Pit 1048	0.24	0.21	0.09	0.08	0.53	7.48	円形	V字形	2		>SD1015	Pit 1052 － Pit 1048	1.45	(桁)
Pit 917	0.23	0.22	0.12	0.09	0.15	7.87	円形	皿形	2		>SD1016	Pit 1048 － Pit 1022	1.66	(桁)
Pit 1022	0.30	0.30	0.08	0.07	0.26	7.70	円形	漏斗形	1			Pit 910 － Pit 917	1.54	(桁)
Pit 1014	(0.26)	(0.20)	(0.12)	(0.09)	0.19	7.81	楕円形	台形	2			Pit 917 － Pit 1014	1.66	(桁)

SB1364

図版No.	19・56	グリッド	5R-3B22・23，4B2・3・7・8	桁行(m)	2間(3.28)	梁行(m)	1間(2.30)	床面積(㎡)	7.27	時代	不明	構造	側柱	棟方向	南北	主軸方位	N-7°-W	備考

Pit番号	規模(m) 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高(m)	形態 平面	形態 断面	覆土	柱痕	重複関係	柱間(m) 計測Pit名	計測値	
Pit 1221	0.37	0.28	0.05	0.05	0.32	7.72	楕円形	V字形	2			Pit 1221 － Pit 701	2.30	(梁)
Pit 701	0.30	0.28	0.14	0.13	0.16	7.87	円形	半円形	2			Pit 1211 － Pit 888	2.16	(梁)
Pit 1223	0.22	0.21	0.14	0.13	0.13	7.97	円形	台形	2			Pit 1221 － Pit 1211	3.28	(桁)
Pit 1211	0.41	0.41	0.18	0.15	0.36	7.74	円形	台形	3			Pit 701 － Pit 1223	1.84	(桁)
Pit 888	0.37	0.35	0.21	0.17	0.15	7.92	円形	半円形	3			Pit 1223 － Pit 888	1.40	(桁)

SB1365

図版No.	19・56	グリッド	5R-4B8～10・13～15				桁行(m)	2間(3.10)	梁行(m)	1間(1.75)	床面積(㎡)	(5.43)	時代	不明	構造	側柱	棟方向	東西	主軸方位	N-85°-E	備考
Pit番号	規模(m) 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高(m)	形態 平面	形態 断面	覆土	柱痕	重複関係					柱間(m) 計測Pit名		計測値			
Pit 890	0.23	0.18	0.10	0.07	0.10	8.00	楕円形	半円形	1							Pit 890 － Pit 886		1.46	(桁)		
Pit 886	0.25	0.23	0.10	0.09	0.22	7.88	円形	台形	2							Pit 886 － Pit 875		1.64	(桁)		
Pit 875	0.22	0.20	0.13	0.12	0.09	7.99	円形	半円形	2							Pit 897 － Pit 884		1.40	(桁)		
Pit 897	0.28	0.24	0.17	0.15	0.30	7.81	円形	台形	3							Pit 890 － Pit 897		1.75	(梁)		
Pit 884	(0.29)	(0.21)	0.16	0.11	0.25	7.84	楕円形	U字形	2												

SB1366

図版No.	19・57	グリッド	5R-3C8・12～15・17～20				桁行(m)	2間(5.26)	梁行(m)	1間(2.30)	床面積(㎡)	11.87	時代	中世	構造	側柱	棟方向	東西	主軸方位	N-70°-W	備考
Pit番号	規模(m) 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高(m)	形態 平面	形態 断面	覆土	柱痕	重複関係					柱間(m) 計測Pit名		計測値			
Pit 785	0.39	0.33	0.18	0.17	0.46	7.68	円形	U字形	2							Pit 785 － Pit 799		2.52	(桁)		
Pit 799	0.35	0.31	0.12	0.07	0.75	7.48	円形	U字形	3							Pit 799 － Pit 828		2.72	(桁)		
Pit 828	0.30	0.25	0.08	0.07	0.32	7.97	円形	台形	3							Pit 783 － Pit 808		2.44	(桁)		
Pit 783	0.69	0.56	0.41	0.33	0.31	7.87	楕円形	半円形	7		>SD776					Pit 808 － Pit 981		2.82	(桁)		
Pit 808	0.24	(0.12)	0.09	0.06	0.36	7.85	円形	V字形	2							Pit 785 － Pit 783		2.30	(梁)		
Pit 981	(0.25)	(0.28)	(0.20)	(0.18)	0.55	7.75	楕円形	台形	2		>SD825, <SK1332					Pit 828 － Pit 981		2.22	(梁)		

SB1367

図版No.	19・57	グリッド	5R-3C10・14・15・19・20・24, 3D6・11・16				桁行(m)	2間(4.28)	梁行(m)	1間(3.62)	床面積(㎡)	－	時代	不明	構造	側柱	棟方向	南北	主軸方位	N-9°-W	備考
Pit番号	規模(m) 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高(m)	形態 平面	形態 断面	覆土	柱痕	重複関係					柱間(m) 計測Pit名		計測値			
Pit 797	0.37	0.33	0.15	0.12	0.37	7.84	円形	台形	3							Pit 797 － Pit 1297		3.62	(梁)		
Pit 1297	(0.29)	(0.27)	0.14	0.14	0.40	7.73	円形	箱形	－		<SK836					Pit 797 － Pit 813		2.16	(桁)		
Pit 813	0.26	0.25	0.18	0.17	0.24	7.99	円形	U字形	2							Pit 1297 － Pit 849		2.28	(桁)		
Pit 849	0.34	(0.26)	0.13	0.12	0.55	7.79	楕円形	箱形	2		>Pit1202					Pit 813 － Pit 819		2.12	(桁)		
Pit 819	0.30	0.26	0.17	0.15	0.59	7.62	円形	U字形	3												

別表４　第 31 次調査掘立柱建物計測表

2 区 SB2167

図版No.	77・109	グリッド	19R-10A15・20, 10B6・7・11～14・16～19・21～23				桁行(m)	2間(6.62)	梁行(m)	2間(4.24)	床面積(㎡)	27.55	時代	中世	構造	側柱	棟方向	東西	主軸方位	N-61°-W
Pit番号	規模(m) 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高(m)	形態 平面	形態 断面	覆土	柱痕	重複関係					柱間(m) 計測Pit名		計測値		備考	
Pit 444	0.41	0.27	0.21	0.18	0.17	8.47	楕円形	箱形	1		>SD217					Pit 444 － Pit 610		3.20	(桁)		
Pit 610	0.48	0.43	0.17	0.13	0.57	8.40	楕円形	階段形	2							Pit 610 － Pit 220		3.30	(桁)		
Pit 220	0.45	0.37	0.12	0.08	0.47	8.52	楕円形	台形	1		>P219					Pit 374 － Pit 378		3.52	(桁)		
Pit 372	0.46	0.43	0.17	0.14	0.62	8.28	楕円形	半円形	1		>P371					Pit 378 － Pit 392		3.10	(桁)		
Pit 599	0.31	0.27	0.17	0.13	0.14	8.74	円形	台形	1							Pit 444 － Pit 372		1.82	(梁)		
Pit 374	0.40	0.35	0.20	0.15	0.47	8.43	楕円形	柱痕	4		>SD376					Pit 372 － Pit 374		2.42	(梁)		
Pit 378	0.45	0.42	0.23	0.20	0.20	8.69	楕円形	皿形	2		>P380					Pit 220 － Pit 599		2.20	(梁)		
Pit 392	0.41	0.35	0.23	0.15	0.42	8.48	楕円形	台形	1							Pit 599 － Pit 392		1.96	(梁)		

2 区 SB2168

図版No.	75・110	グリッド	19R-9A13・14・18・21・22, 10A2				桁行(m)	3間(6.08)	梁行(m)	－	床面積(㎡)	－	時代	中世	構造	－	棟方向	南北	主軸方位	N-35°-W
Pit番号	規模(m) 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高(m)	形態 平面	形態 断面	覆土	柱痕	重複関係					柱間(m) 計測Pit名		計測値		備考	
Pit 485	0.32	0.31	0.14	0.11	0.38	8.50	円形	台形	1		>SD2005					Pit 485 － Pit 472		1.82			
Pit 472	0.30	0.29	0.13	0.11	0.39	8.53	円形	U字形	1							Pit 472 － Pit 474		2.30			
Pit 474	0.25	0.24	0.14	0.14	0.29	8.65	方形	半円形	1							Pit 474 － Pit 475		1.96			
Pit 475	0.26	0.12	0.14	0.14	0.40	8.52	(円形)	U字形	1		<SD1										

2 区 SB2169

図版No.	76・78・110	グリッド	19R-9D15・20・25, 9E6・11～13・16～19・21～24, 10E2・3				桁行(m)	3間(7.44)	梁行(m)	2間(5.00)	床面積(㎡)	35.16	時代	中世	構造	側柱	棟方向	東西	主軸方位	N-62°-W
Pit番号	規模(m) 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高(m)	形態 平面	形態 断面	覆土	柱痕	重複関係					柱間(m) 計測Pit名		計測値		備考	
Pit 117	0.38	0.34	0.23	0.15	0.24	8.80	楕円形	台形	3							Pit 117 － Pit 105		1.68	(桁)		
Pit 105	0.21	0.21	0.12	0.11	0.21	8.88	楕円形	皿形	1							Pit 105 － Pit 111		1.74	(桁)		
Pit 111	0.30	0.29	0.13	0.09	0.28	8.81	楕円形	皿形	3							Pit 111 － Pit 668		3.70	(桁)		
Pit 668	0.39	0.27	0.12	0.10	0.68	8.72	長方形	階段状	1		>P667					Pit 153 － Pit 134		1.42	(桁)		
Pit 119	0.35	0.32	0.20	0.17	0.47	8.62	楕円形	台形	1							Pit 134 － Pit 669		1.82	(桁)		
Pit 1490	0.35	0.34	0.18	0.16	0.37	8.76	円形	台形	1							Pit 669 － Pit 686		4.20	(桁)		
Pit 153	0.32	0.28	0.05	0.04	0.38	8.75	円形	半円状	1							Pit 117 － Pit 119		1.82	(梁)		
Pit 134	0.38	0.34	0.11	0.09	0.54	8.61	楕円形	階段状	2							Pit 119 － Pit 153		2.84	(梁)		
Pit 669	0.42	0.34	0.19	0.17	0.49	8.63	楕円形	台形	1							Pit 668 － Pit 1490		2.54	(梁)		
Pit 686	0.37	0.35	0.19	0.15	0.58	8.57	円形	U字形	1							Pit 1490 － Pit 686		2.46	(梁)		

2区 SB2170

図版No.	78・111	グリッド	19R-9E21，10D5・10・15，10E1～3・6～9・11～14・17～19	桁行(m)	3間(8.12)	梁行(m)	2間(4.60)	床面積(㎡)	36.65	時代	中世	構造	側柱	棟方向	東西	主軸方位	N-54°-W

Pit番号	規模(m) 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高(m)	形態 平面	形態 断面	覆土	柱痕	重複関係	柱間(m) 計測Pit名	計測値	備考
Pit 670	0.25	0.19	0.10	0.08	0.20	8.95	楕円形	皿形	1		>SK671	Pit 670 － Pit 1552	3.02（桁）	
Pit 1552	0.25	0.14	0.09	0.09	0.19	8.95	円形	U字形	1			Pit 1552 － Pit 701	2.42（桁）	
SK 701	0.92	0.45	0.64	0.22	0.15	8.90	楕円形	皿形	2		>SK702，SD2078	Pit 701 － Pit 709	2.62（桁）	
Pit 709	0.42	0.36	0.16	0.15	0.30	8.82	楕円形	台形	2		>SD2078，Pit708	Pit 1712 － Pit 719	3.38（桁）	
Pit 676	0.35	0.28	0.17	0.13	0.58	8.54	楕円形	台形	1			Pit 719 － Pit 728	2.60（桁）	
Pit 1473	0.39	0.36	0.19	0.20	0.38	8.72	円形	階段状	3		>SD2079	Pit 728 － Pit 735	2.14（桁）	
Pit 1712	0.25	0.23	0.14	0.09	0.24	8.85	円形	U字形	1			Pit 670 － Pit 676	1.82（梁）	
Pit 719	0.30	0.27	0.15	0.12	0.21	8.91	楕円形	半円形	1			Pit 676 － Pit 1712	2.70（梁）	
Pit 728	0.37	0.32	0.21	0.18	0.19	8.92	楕円形	台形	2			Pit 709 － Pit 1473	2.22（梁）	
Pit 735	0.44	0.32	0.14	0.09	0.59	8.49	長方形	V字状	2			Pit 1473 － Pit 735	2.38（梁）	

2区 SB2171

図版No.	80・111	グリッド	20R-2E5・10・14・15・19・20・25，2F1～3・6～9・11～13・16～18・21～23	桁行(m)	4間(7.06)	梁行(m)	3間(7.64)	床面積(㎡)	52.75	時代	中世	構造	総柱片面廂	棟方向	東西	主軸方位	N-72°-W

Pit番号	規模(m) 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高(m)	形態 平面	形態 断面	覆土	柱痕	重複関係	柱間(m) 計測Pit名	計測値	計測Pit名	計測値
Pit 1036	0.34	0.30	0.20	0.14	0.67	8.38	楕円形	台形	1			Pit 1036 － Pit 1032	1.54（桁）	Pit 1029 － Pit 1132	2.62（梁）
Pit 1032	0.55	0.46	0.19	0.15	0.56	8.50	楕円形	台形	3		>SD2090	Pit 1032 － Pit 1511	2.02（桁）	Pit 1132 － Pit 1137	1.80（梁）
Pit 1511	0.60	0.46	0.36	0.18	0.44	8.65	楕円形	台形	1			Pit 1511 － Pit 965	1.90（桁）	Pit 1511 － Pit 1097	3.16（梁）
Pit 965	0.65	0.64	0.13	0.12	0.57	8.56	円形	階段形	1			Pit 965 － Pit 966	1.58（桁）	Pit 1097 － Pit 1128	2.74（梁）
Pit 966	0.65	0.53	0.20	0.12	0.71	8.43	楕円形	階段形	2		>Pit967	Pit 1042 － Pit 1029	1.54（桁）	Pit 1128 － Pit 1133	1.74（梁）
Pit 1042	0.34	0.26	0.16	0.16	0.58	8.46	楕円形	箱形	2		<Pit1043	Pit 1029 － Pit 1097	1.86（桁）	Pit 965 － Pit 1539	3.20（梁）
Pit 1029	0.36	0.35	0.20	0.19	0.54	8.54	円形	台形	2			Pit 1097 － Pit 1539	1.96（桁）	Pit 966 － Pit 997	3.38（梁）
Pit 1097	0.57	0.53	0.25	0.16	0.50	8.59	方形	階段形	2		>Pit1098	Pit 1539 － Pit 997	1.58（桁）	Pit 997 － Pit 1110	2.56（梁）
Pit 1539	0.37	0.31	0.22	0.16	0.68	8.44	楕円形	U字形	－			Pit 1141 － Pit 1132	1.90（桁）	Pit 1110 － Pit 1113	1.58（梁）
Pit 997	0.44	0.40	0.11	0.09	0.74	8.41	円形	台形	2		>SD1538	Pit 1132 － Pit 1128	1.70（桁）	備考	
Pit 1141	0.41	0.40	0.21	0.15	0.50	8.56	円形	台形	2			Pit 1128 － Pit 1110	3.36（桁）		
Pit 1132	0.33	0.31	0.17	0.15	0.36	8.68	楕円形	台形	1			Pit 1143 － Pit 1137	2.00（桁）	身舎　4×2間 面積　40.80㎡	
Pit 1128	0.46	0.36	0.12	0.11	0.59	8.48	楕円形	台形	2			Pit 1137 － Pit 1133	1.66（桁）		
Pit 1110	0.46	0.43	0.23	0.20	0.62	8.51	円形	台形	2			Pit 1133 － Pit 1122	1.80（桁）		
Pit 1143	0.37	(0.27)	0.14	0.12	0.50	8.55	楕円形	U字形	2			Pit 1122 － Pit 1113	1.64（桁）		
Pit 1137	(0.38)	(0.22)	0.09	(0.06)	0.52	8.54	長方形	台形	1		<SK1138	Pit 1036 － Pit 1042	3.10（梁）		
Pit 1133	0.15	0.13	0.08	0.06	0.43	8.57	円形	台形	2			Pit 1042 － Pit 1141	2.66（梁）		
Pit 1122	0.30	0.28	0.12	0.12	0.39	8.73	円形	台形	2			Pit 1141 － Pit 1143	1.70（梁）		
Pit 1113	0.29	0.21	0.17	0.10	0.31	8.80	楕円形	箱形	2			Pit 1032 － Pit 1029	3.16（梁）		

2区 SB2172

図版No.	80・112	グリッド	20R-1F17・22～24，2F2～4・7～9・13	桁行(m)	2間(5.38)	梁行(m)	2間(4.02)	床面積(㎡)	20.82	時代	中世	構造	側柱	棟方向	南北	主軸方位	N-20°-E

Pit番号	規模(m) 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高(m)	形態 平面	形態 断面	覆土	柱痕	重複関係	柱間(m) 計測Pit名	計測値	備考
Pit 826	0.48	0.43	0.25	0.18	0.44	8.63	円形	台形	1		>Pit825	Pit 826 － Pit 952	2.02（梁）	
Pit 952	0.53	0.44	0.18	0.17	0.70	8.40	長方形	階段形	3			Pit 952 － Pit 948	1.86（梁）	
Pit 948	0.42	0.37	0.16	0.15	0.50	8.61	楕円形	台形	2		>Pit949	Pit 1025 － Pit 1010	2.04（梁）	
Pit 962	0.41	0.38	0.16	0.09	0.45	8.63	円形	階段形	2		>Pit963	Pit 1010 － Pit 971	1.98（梁）	
Pit 947	0.56	0.48	0.26	0.26	0.48	8.65	円形	階段形	2			Pit 826 － Pit 962	2.40（桁）	
Pit 1025	0.37	0.36	0.20	0.17	0.44	8.65	円形	台形	2		>SD2090，Pit1023，Pit1024	Pit 962 － Pit 1025	2.98（桁）	
Pit 1010	0.34	0.34	0.14	0.14	0.32	8.80	円形	半円形	1			Pit 948 － Pit 947	2.32（桁）	
Pit 971	0.46	0.35	0.16	0.11	0.56	8.57	楕円形	階段形	1			Pit 947 － Pit 971	2.84（桁）	

2区 SB2173

図版No.	80・111	グリッド	20R-2F10，2G1・2・6・7・11・12	桁行(m)	2間(3.40)	梁行(m)	1間(2.78)	床面積(㎡)	9.26	時代	中世	構造	側柱	棟方向	南北	主軸方位	N-20°-E

Pit番号	規模(m) 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高(m)	形態 平面	形態 断面	覆土	柱痕	重複関係	柱間(m) 計測Pit名	計測値	備考
Pit 941	0.35	0.34	0.20	0.14	0.60	8.48	円形	U字形	1		<Pit940	Pit 941 － Pit 918	2.78（梁）	
Pit 918	0.40	0.31	0.17	0.14	0.60	8.56	円形	箱形	1			Pit 933 － Pit 926	2.70（梁）	
Pit 935	0.35	0.30	0.12	0.10	0.55	8.53	円形	箱形	2			Pit 941 － Pit 935	1.54（桁）	
Pit 923	0.37	0.30	0.18	0.15	0.57	8.57	円形	U字形	1		>Pit922	Pit 935 － Pit 933	1.86（桁）	
Pit 933	0.31	0.30	0.15	0.12	0.55	8.58	円形	台形	1		>Pit934	Pit 918 － Pit 923	1.44（桁）	
Pit 926	0.50	0.35	0.17	0.16	0.44	8.70	楕円形	台形	2		>Pit927	Pit 923 － Pit 926	1.92（桁）	

2区 SB2174

図版No.	80・112	グリッド	20R-3E13・14・18～20・23・24，4E3・3F16	桁行(m)	－	梁行(m)	－	床面積(㎡)	－	時代	中世	構造	－	棟方向	－	主軸方位	－

Pit番号	規模(m) 上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深度	底面標高(m)	形態 平面	形態 断面	覆土	柱痕	重複関係	柱間(m) 計測Pit名	計測値	備考
Pit 1222	0.40	0.32	0.21	0.10	0.34	8.69	円形	台形	2			Pit 1222 － Pit 1224	1.74	
Pit 1224	0.40	0.35	0.12	0.11	0.47	8.53	円形	台形	3			Pit 1224 － Pit 1228	2.46	
Pit 1228	0.32	(0.16)	0.09	0.06	0.38	8.56	楕円形	U字形	2		>SD1124，Pit1127	Pit 1222 － Pit 1716	1.64	
Pit 1716	0.35	0.30	0.24	0.15	0.43	8.50	長方形	台形	1			Pit 1716 － Pit 1719	1.62	
Pit 1719	0.30	0.30	0.20	0.18	0.15	8.59	円形	箱形	1		>SN1014	Pit 1719 － Pit 1721	0.90	
Pit 1721	0.34	0.34	0.23	0.22	0.24	8.44	円形	箱形	－		>SN1014			

別表５　第 29・31 次調査出土土器・陶磁器観察表

凡例　1　出土位置　遺構名・グリッド名を記した。
2　器　種　第Ⅴ章に記した。
3　法　量　口径・底径・器高を示す。括弧付の数値は遺存率の低いものである。
4　径高指数　器高/口径×100
5　底径指数　底径/口径×100
6　胎　土　胎土中に含まれる鉱物・小礫等について記した。「石」は石英粒、「長」は長石粒、「雲」は金雲母あるいは黒雲母、「チ」はチャート、「焼」は焼土粒、「白」は白色凝灰石、「角」は角閃石、「海」は海棉骨針を表す。
7　色　調　『新版標準土色帳』〔小山・竹原　1967〕の記号を記した。
8　焼　成　酸化炎焼成・還元炎焼成の区別を記した。須恵器で酸化したものは褐色あるいは橙色の色調で軟質なものを表す。白色・灰白色のものは含めていない。
9　手　法　特徴的な手法のみを記し、網羅的な記載は行っていない。底部の「糸切り」・「ヘラ切り」はいずれも回転台を用いたものである。「無調整」はそれが認められないもの。回転方向は回転台の回転方向を表す。底部調整やロクロケズリ・ロクロナデから判断した。
10　遺 存 率　分数表示で遺存割合を示した。
11　接合個体　接合記号欄に同じ記号が入っている場合は直接接合していることを示す。

図版No.	写真図版No.	報告No.	調査年度	出土位置 区	遺構名	グリッド	層位	接合記号	時代	種別	器種	法量（cm） 口径	底径	器高	径高指数	底径指数	胎土 状態	含有物	産地	色調 外面/胎土	内面/釉薬	焼成	手法 外面	内面	底部	回転方向	遺存率 口縁部	底部	全体	付着物 内面	外面	備考
131	151	1	09		SE282	5Q-5J15	6		中世	珠洲焼	甕	(42.9)					精	石・長・チ		オリーブ黒(5Y3/1)	オリーブ黒(5Y3/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ接合痕			1/36		1/36			吉岡Ⅳ期
131	151	2	09		SE282	5Q-5J15	6	a・b	中世	珠洲焼	片口鉢	(26.0)	12.6	(10.0)			精	石・長・雲・白・海		灰（N6/0）	灰（N6/0）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ卸目	静止糸切り		2/36	7/36	2/36		スス	卸目1単位6目 吉岡Ⅴ期ヵ
131	151	3	09		SE282	5Q-5J15	6		中世	青磁	香炉		3.4				精	白・角		胎土：灰白(N8/0)	釉薬：明オリーブ灰(5GY7/1)	還元						4/36	6/36			龍泉窯系
131	151	4	09		SE595	5Q-5J23	4		中世	青磁	椀						精	長・白・角		胎土：灰白(N8/0)	釉薬：明オリーブ灰(2.5GY7/1)	還元							3/36			龍泉窯系
131	151	5	09		SE978	5R-2B18	1	a・b	平安	須恵器	無台杯	(12.8)					精	長・白	B	灰（5Y6/1）	灰（5Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			1/36		5/36			
131	151	6	09		SE978	5R-2B18	4		中世	珠洲焼	片口鉢	(28.0)					精	石・長・雲・チ・白・海	B	灰（N60/0）	灰（N60/0）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		1/36			吉岡Ⅴ期
131	151	7	09		SE1119	5R-2C23	最下層		平安	須恵器	有台杯		7.0				精	長・白	B	暗灰（N3/0）	暗灰（N3/0）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ				4/36	1/36			
131	151	8	09		SK107	5Q-4I19	1	a	平安	須恵器	無台杯		8.0				精	長・白・雲	B	灰黄(2.5Y7/2)	灰黄(2.5Y7/2)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り			16/36	10/36			
						5Q-4I12	Ⅲ	a																								
131	151	9	09		SK152	5Q-5I18	7		平安	須恵器	無台杯	(12.0)					精	長・白・石・雲	B	灰(7.5YR6/1)	灰(7.5YR6/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		1/36			
131	151	10	09		SK152	5Q-5I13 5Q-5I14	1 1	a a	平安	土師器	無台椀	12.4	4.9	4.6	37.1	39.5	普	長・雲・チ・焼		橙(7.5YR7/6)	橙(7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右	14/36	36/36	27/36			
						5Q-5I19	Ⅲ	a																								
131	151	11	09		SK152	5Q-5I18 5Q-5I19	7 7	a a	平安	土師器	小甕	13.0					普	石・長・雲・チ・白		にぶい黄橙(10YR7/4)	にぶい黄橙(10YR7/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			16/36		7/36	コゲ	スス	
131	151	12	09		SK152	5Q-5I14	1		平安	土師器	長甕	22.8					普	石・長・雲・白		浅黄橙(10YR8/4)	浅黄橙(10YR8/4)	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ カキメ			5/36		2/36			
131	152	13	09		SK245	5Q-4J21	1	a	平安	須恵器	無台杯	12.1	7.6	2.8	23.1	62.8	精	長・雲・白	B	灰(7.5Y6/1)	灰(7.5Y6/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り	左	9/36	26/36	19/36			
					SK259	5Q-4J21	4	a																								
131	152	14	09		SK245	5Q-4J21	1		平安	土師器	無台椀	13.2	5.0	3.7	28.0	37.9	普	石・長・チ・焼・雲		浅黄橙(10YR8/4)	浅黄橙(10YR8/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右	4/36	36/36	20/36			底部外面墨書 □（右ヵ）
131	151	15	09		SK248	5Q-5J3	2		平安	土師器	小甕	(13.2)					普	石・長・チ・焼・白・角		にぶい黄橙(10YR7/4)	にぶい黄橙(10YR7/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		2/36			
131	152	16	09		SK248	5Q-5J3	2	a	平安	土師器	長甕						普	石・長・雲・チ・焼		浅黄橙(7.5YR8/4)	浅黄橙(7.5YR8/4)	酸化	タタキメ（H）	ハケメ 当て具痕（D）					10/36		スス	
						5Q-5I8	Ⅲ	a																								
131	152	17	09		SK283	5R-1B2	1		平安	須恵器	無台杯	12.1	7.8	3.2	26.4	64.5	精	石・長・雲・白	B	灰(7.5Y6/1)	灰(7.5Y6/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り	右	12/36	24/36	17/36			取上No.8
131	151	18	09		SK283	5R-1B2 5R-1B6 5R-1B7	1 1 1	a a a	平安	土師器	無台椀	13.0	4.8	4.0	30.8	36.9	普	長・雲・チ・焼・白		浅黄橙(7.5YR8/6)	浅黄橙(7.5YR8/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右	9/36	12/36	11/36			取上No.7
131	151	19	09		SK283	5R-1B2	1		平安	土師器	無台椀		4.7				普	長・雲・チ・焼・白・海		にぶい黄橙(10YR7/4)	にぶい黄橙(10YR7/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右		13/36	7/36			取上No.6
131	151	20	09		SK283	5R-1B2 5R-1B7	1 1	a a・b	平安	土師器	無台椀	18.2					普	長・雲・チ・白		浅黄橙(10YR8/4)	浅黄橙(10YR8/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			4/36		4/36			取上No.11
132	152	21	09		SK283	5R-1B2 5R-1B7 5R-1B7	2 1 2	a a a	平安	土師器	鍋	39.9					普	石・長・雲・チ・焼・白		橙(7.5YR7/6)	橙(7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ カキメ			8/36		3/36			取上No.1・12
132	152	22	09		SK283	5R-1B7	1		平安	土師器	長甕	(21.7)					普	石・長・焼・白		浅黄橙(10YR8/4)	浅黄橙(10YR8/4)	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ			2/36		1/36			取上No.13
132	152	23	09		SK284	5R-1B7	1	a	平安	土師器	長甕	23.0					普	石・長・雲・焼・白		橙(7.5YR7/6)	橙(7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ カキメ			12/36		10/36			取上No.22 (SK331)
					SK331	5R-1A8	5	a																								
						4R-10B17 5R-1B6 5R-1B7 5R-1B22	Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ	a a a a																								
132	152	24	09		SK285	5R-1B8	5		平安	土師器	長甕か鍋	加工後長2.35	加工後幅2.55	厚0.65			普	石・長・雲・チ・焼		にぶい橙(7.5YR7/4)	にぶい橙(7.5YR7/4)	酸化	カキメ	カキメ					1/36			円盤状に加工
132	152	25	09		SK285	5R-1B7	1		平安	土師器	鍋	(40.2)					粗	石・長・チ		にぶい黄橙(10YR7/4)	にぶい黄橙(10YR7/4)	酸化	ロクロナデ 口縁部カキメ	ロクロナデ 口縁部カキメ			1/36		1/36			

図版No.	写真図版No.	報告No.	調査年度	出土位置 区	遺構名	グリッド	層位	接合記号	時代	種別	器種	法量（cm） 口径	底径	器高	径高指数	底径指数	胎土 状態	含有物	産地	色調 外面/胎土	内面/釉薬	焼成	手法 外面	内面	底部	回転方向	遺存率 口縁部	底部	全体	付着物 内面	外面	備考
132	152	26	09		SK285	5R-1B7	1		平安	土師器	鍋	(38.7)					粗	長・チ・白		浅黄橙 (7.5YR8/4)	浅黄橙 (7.5YR8/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ カキメ			1/36		1/36			
132	152	27	09		SK285	5R-1B2・7	2		中世	中世土師器	皿	(8.1)	6.2				粗	長・雲・チ・焼・白		灰白 (10YR8/2)	灰白 (10YR8/2)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り			7/36	5/36			
132	152	28	09		SK291	5R-1B6	2		平安	須恵器	無台杯	(13.0)					精	長・白・石・雲	B	灰(2.5Y6/1)	灰(2.5Y6/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		1/36			
132	152	29	09		SK292	5R-1B11	1		平安	須恵器	有台杯		8.0				精	長・チ・白	B	灰(7.5Y6/1)	灰(7.5Y6/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り			6/36	6/36			
132	152	30	09		SK311	5R-1B21	1		平安	土師器	長甕	(21.2)					粗	石・長・雲・チ・焼		にぶい橙 (5YR7/4)	にぶい橙 (5YR7/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			1/36		1/36			
132	153	31	09		SK327	5R-1A19 5R-1A19 5R-1A24 5R-1A19	1 2 3 5	a a・b b a	平安	土師器	無台椀	18.2	8.4	5.0	27.5	46.2	粗	石・長・雲・チ・焼・白		浅黄橙 (7.5YR8/6)	浅黄橙 (7.5YR8/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右	36/36	9/36	20/36			取上No.3～6・8・10
132	153	32	09		SK327	5R-1A23 5R-1A19 5R-1A19 5R-1A20 5R-1A23 5R-1A24 5R-1A24	4 2 4 5 1 1 2	a・b a b b b b b	平安	土師器	鍋	41.7					粗	石・長・雲・チ・焼・白		浅黄橙 (10YR8/4)	浅黄橙 (10YR8/4)	酸化	ロクロナデ カキメ ハケメ ケズリ タタキメ（Ha）	ロクロナデ カキメ ハケメ			4/36		25/36			取上No.7・9・12～17・23
133	152	33	09	SK327 Pit1339 	5R-1A18 5R-1A24 5R-1A18	2 4 Ⅲ	a a a	平安	土師器	鍋	40.5					普	石・長・雲・チ・焼・白		橙 (7.5YR7/6)	橙 (7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ カキメ ケズリ タタキメ	ロクロナデ カキメ ハケメ			7/36		5/36			取上No.21（SK327） 取上No.1（P1339）
133	152	34	09		SK327	5R-1A18 5R-1A23 5R-1A23	2 1 2	a・b a・b a	平安	土師器	鍋	39.0					普	石・長・雲・チ・焼・白		浅黄橙 (7.5YR8/4)	浅黄橙 (7.5YR8/4)	酸化	ロクロナデ カキメ ハケメ	ロクロナデ カキメ			10/36		5/36			取上No.1・19・20
133	153	35	09		SK327	5R-1A23	4		平安	土師器	長甕	(20.5)					普	石・長・雲・チ・焼・白・角		浅黄橙 (10R8/4)	浅黄橙 (10R8/4)	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ カキメ			3/36		1/36			
133	153	36	09		SK331	5R-1A8 5R-1A9	6 6	a a	平安	土師器	無台椀	13.6	5.2	3.9	28.7	38.2	普	石・長・雲・チ・白・焼		橙 (7.5YR7/6)	橙 (7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右	16/36	36/36	26/36	油煙	油煙	取上No.12・13、灯明皿
133	153	37	09	SK331 	5R-1A8 5R-1A8	2 Ⅲ	a・b b	平安	土師器	無台椀	11.3					普	長・雲・焼・白・海		にぶい黄橙 (10YR7/4)	にぶい黄橙 (10YR7/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			9/36		10/36	油煙	油煙	取上No.23、灯明皿
133	153	38	09		SK331	5R-1A8	2		平安	土師器	無台椀	14.9					普	長・雲・チ		浅黄橙 (10YR8/4)	浅黄橙 (10YR8/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			4/36		3/36			
133	153	39	09		SK331	5R-1A9	2		平安	土師器	無台椀	12.4					普	長・雲・チ・白・角・海		橙 (7.5YR7/6)	橙 (7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			5/36		4/36			
133	153	40	09		SK331	5R-1A8 5R-1A8	1 2	a a	平安	土師器	無台椀	14.0					普	長・雲・チ・焼・白		橙 (7.5YR7/6)	橙 (7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ		右	6/36		5/36			
133	153	41	09		SK331	5R-1A8 5R-1A8 5R-1A8 5R-1A9 5R-1A9	2 5 6 4 5	a a a a a	平安	土師器	無台椀	(12.4)	(4.8)	3.9	(31.5)	(38.7)	普	長・雲・チ・焼		浅黄橙 (10YR8/4)	浅黄橙 (10YR8/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り		2/36	2/36	4/36			取上No.28
133	153	42	09		SK331	5R-1A9	2		平安	土師器	小甕	8.8					普	長・チ・白・角		灰褐 (7.5YR4/2)	灰褐 (7.5YR4/2)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			9/36		2/36	コゲ	スス	
133	153	43	09	SK331 SK335	5R-1A8 5R-1A8 5R-1A8 5R-1A15 5R-1A18 5R-1A18	1 2 5 Ⅲ 1 4	a a a a b b	平安	土師器	小甕						粗	石・長・チ・白		橙 (7.5YR7/6)	橙 (7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ					7/36			取上No.8・20（SK335）
133	153	44	09		SK331	5R-1A8	2 5	a a	平安	土師器	小甕		6.3				普	石・長・チ・白・角		にぶい橙 (7.5YR7/4)	にぶい橙 (7.5YR7/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右		13/36	6/36			
133	153	45	09		SK331	5R-1A9	6		平安	土師器	小甕		7.1				普	石・長・雲・チ		にぶい黄褐 (10YR5/3)	にぶい黄褐 (10YR5/3)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右		36/36	10/36	コゲ		取上No.10
133	154	46	09		SK331	5R-1A8	5		平安	土師器	小甕		7.5				普	石・長・雲・チ		橙 (7.5YR7/6)	橙 (7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	左		35/36	10/36			取上No.17
133	154	47	09		SK331	5R-1A8 5R-1A8 5R-1A8 5R-1A9	2 5 7 2	a・b b a a・b	平安	土師器	長甕	21.4					普	石・長・雲・焼・白		にぶい橙 (7.5YR7/4)	にぶい橙 (7.5YR7/4)	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ カキメ			10/36		3/36		スス	取上No.15
133	153	48	09		SK331	5R-1A8	1 6	a a	平安	土師器	長甕	(23.9)					普	石・長・雲・焼・白・角・海		橙 (7.5YR7/6)	橙 (7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ カキメ			3/36		1/36			
134	154	49	09	SK331 SK335	5R-1A9 5R-1A8 5R-1A13 5R-1A18	2 Ⅲ 4 4	a a b b	平安	土師器	長甕						普	石・長・雲・焼・白		橙 (7.5YR7/6)	橙 (7.5YR7/6)	酸化	カキメ ケズリ タタキメ（Ha）	ロクロナデ カキメ ハケメ 当て具痕（S）					5/36	コゲ		取上No.1～3（SK331） 取上No.11（SK335）

図版No.	写真図版No.	報告No.	調査年度	出土位置 区	遺構名	グリッド	層位	接合記号	時代	種別	器種	法量（cm） 口径	底径	器高	径高指数	底径指数	胎土 状態	含有物	産地	色調 外面/胎土	内面/釉薬	焼成	手法 外面	内面	底部	回転方向	遺存率 口縁部	底部	全体	付着物 内面	外面	備考
134	154	50	09		SK331	5R-1A8	2	a	平安	土師器	鍋	42.6		13.1			普	石・長・雲・焼・白		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ カキメ ハケメ ケズリ タタキメ（Ha）	ロクロナデ カキメ ハケメ 当て具痕（S）			4/36		18/36	コゲ	スス	取上No.26（SK331） 取上No.6・10・13・14・22（SK335）
					SK335	5R-1A18	1	a																								
						5R-1A18	4	a																								
						5R-1A18	Ⅲ	a																								
134	154	51	09		SK331	5R-1A8	2	a	平安	土師器	鍋	34.6					普	石・長・雲・焼・白		橙（7.5YR7/6）	橙（7.5YR7/6）	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ カキメ			5/36		2/36	コゲ	スス	取上No.18・21
							5	a																								
135	154	52	09		SK331	5R-1A8	5	a	平安	土師器	鍋	（39.7）					普	石・長・雲・焼	B	浅黄橙（10YR8/3）	浅黄橙（10YR8/3）	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ カキメ			2/36		1/36		スス	取上No.19
							7	a																								
135	154	53	09		SK335	5R-1A18	1	a	平安	須恵器	無台杯	12.3	7.5	3.1	25.2	61.0	精	長・雲・白		灰白（10Y7/1）	灰白（10Y7/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り	左	11/36	20/36	16/36			取上No.5.12.18
						5R-1A18	4	a																								
						5R-1A18	5	a・b																								
						5R-1A16	Ⅲ	a																								
135	154	54	09		SK335	5R-1A18	1		平安	土師器	無台椀	（14.6）					普	長・雲・チ・焼・白		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		2/36			
135	154	55	09		SK335	5R-1A18	1		平安	土師器	小甕	14.8					普	石・長・雲・チ		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			12/36		6/36	コゲ		取上No.21
135	155	56	09		SK335	5R-1A9	3	a	平安	土師器	長甕	23.7					普	石・長・雲・焼・白・海		橙（5YR6/6）	橙（5YR6/6）	酸化	ロクロナデ カキメ ハケメ タタキメ（Ha）	ロクロナデ カキメ ハケメ 当て具痕（H）			4/36		10/36	コゲ	スス	取上No.3・9・16・19
						5R-1A13	1	a																								
						5R-1A18	1	a																								
						5R-1A18	4	a																								
					SK327 SK332 SK355	5R-1A19 5R-1A12 5R-2A3	1 3 1	a a a																								
						5R-1A8 5R-1A18 5R-2A3	Ⅲ Ⅲ Ⅲ	a a・b a																								
135	154	57	09		SK352	5R-1A22	1		平安	土師器	鍋	（41.5）					粗	石・長・チ・白・角		明黄褐（10YR7/6）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
135	154	58	09		SK355	5R-2A3	1		平安	土師器	無台椀		4.8				普	長・雲・チ・焼・白		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り			7/36	4/36			
135	155	59	09		SK355	5R-2A3	1	a	平安	土師器	小甕	14.8					精	長・雲・チ・焼・白		橙（5YR6/6）	橙（5YR6/6）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			5/36		2/36			
					SD317	5R-2A3	1	a																								
						5R-2A3	Ⅲ	b																								
135	155	60	09		SK355	5R-2A3	2		平安	土師器	小甕		6.4				普	長・雲・チ・焼・白		橙（5YR6/6）	橙（5YR6/6）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右		12/36	6/36			
135	155	61	09		SK359	5R-2A14	3		平安	土師器	小甕		7.0				粗	石・長・チ・焼・白		にぶい黄橙（10YR6/4）	にぶい黄橙（10YR6/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右		35/36	14/36			
135	155	62	09		SK361	5Q-2J20	1		中世	青磁	椀						精	長・白		胎土：灰白（5Y7/1）	釉薬：オリーブ灰（10Y6/2）	還元							1/36			龍泉窯系
135	155	63	09		SK383	5R-1A17	1	a	平安	須恵器	無台杯	12.1	6.7	3.6	29.8	55.4	精	石・長・雲・チ・白	B	灰白（2.5Y8/1）	灰白（2.5Y8/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り	左	5/36	6/36	5/36			
						5R-1A17	Ⅲ	a																								
135	155	64	09		SK389	5R-1A21	1		平安	須恵器	有台杯	（15.0）					精	長・白・チ	B	灰（5Y6/1）	灰オリーブ（5Y6/2）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		1/36			
135	155	65	09		SK596	5Q-5J22	2	a	平安	須恵器	無台杯	12.3	6.7	2.8	22.8	54.5	精	長・雲・チ・白	B	灰白（10Y7/1）	灰白（10Y7/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り	左	17/36	15/36	15/36			取上No.1
					5Q-5J22		3	a																								
					5Q-6J2		1	a																								
					5Q-6J2		5	a																								
136	155	66	09		SK596	5Q-6J2	5	a・b・c	平安	須恵器	無台杯	（13.2）	8.0	3.0	（22.7）	（60.6）	精	長・雲・白		灰白（5Y7/1）	灰白（5Y7/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り	左	3/36	6/36	4/36			
136	155	67	09		SK596	5Q-6J2	2		平安	須恵器	無台杯	12.1					精	長・雲・チ・白	B	灰（7.5Y6/1）	灰（7.5Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			9/36		4/36			
136	155	68	09		SK596	5Q-6J2	2	a	平安	土師器	無台椀	12.4	4.0	3.6	29.0	32.3	普	石・長・雲・チ・白・角		にぶい黄橙（10YR7/4）	にぶい黄橙（10YR7/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右	13/36	36/36	25/36			取上No.8・11
							5	a																								
136	155	69	09		SK596	5Q-6J2	2		平安	土師器	無台椀	（14.2）					粗	石・長・雲・チ・焼・白		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		3/36			取上No.4
136	155	70	09		SK596	5Q-6J2	1		平安	土師器	小甕	11.0					粗	石・長・雲・白		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			5/36		3/36			
136	156	71	09		SK596	5Q-6J2	1	a	平安	土師器	小甕	15.3					普	石・長・雲・チ		にぶい橙（7.5YR7/4）	にぶい橙（7.5YR7/4）	酸化	ロクロナデ ハケメ	ロクロナデ			5/36		5/36	コゲ	スス	
							2	a																								
136	156	72	09		SK596	5Q-6J2	2	a	平安	土師器	長甕	20.9					普	石・長・雲・チ・白		橙（7.5YR7/6）	橙（7.5YR7/6）	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ ハケメ			13/36		7/36		スス	取上No.3・5・12
						5Q-6J2	5	a																								
						5Q-5J22	2	b																								
						5Q-5J22	Ⅲ	b																								
136	156	73	09		SK596	5Q-6J2	5		平安	土師器	長甕	22.0					普	石・長・雲・焼・白		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ			4/36		1/36			取上No.7

図版No.	写真図版No.	報告No.	調査年度	出土位置 区	遺構名	グリッド	層位	接合記号	時代	種別	器種	法量（cm）口径	底径	器高	径高指数	底径指数	胎土 状態	含有物	産地	色調 外面/胎土	内面/釉薬	焼成	手法 外面	内面	底部	回転方向	遺存率 口縁部	底部	全体	付着物 内面	外面	備考
136	156	74	09		SK702	5R-3B23	1	a	平安	須恵器	無台杯		7.3				精	石・長・白	Cか	灰（N5/0）	灰（N5/0）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り	右		27/36	10/36			
					SD1	5R-2C23	3b	a																								
					SD677	5R-4B17	3	a																								
136	156	75	09		SK702	5R-3B23	1	a	平安	須恵器	無台杯	（14.0）					精	長・チ・白・雲	B	灰（5Y6/1）	灰（5Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		2/36			
136	156	76	09		SK702	5R-3B23	1	a	平安	須恵器	甕						精	長・白	B	灰（7.5Y5/1）	灰（7.5Y5/1）	還元	ハケメ タタキメ（Hb）	当て具痕（D・H）					10/36			自然釉
					SD1	5R-2C20	1	a																								
						5R-3B17 5R-3B22	Ⅲ Ⅲ	a a																								
					SK285	5R-1B2・7	1	b																								
						5R-2B7	Ⅲ	c																								
136	156	77	09		SK725	5R-2C8	2		平安	土師器	無台椀	（13.0）					粗	長・雲・チ・白		にぶい黄橙（10YR7/3）	にぶい黄橙（10YR7/3）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			1/36		1/36			
136	156	78	09		SK729	5R-3B14	1 6 8	a a a	平安	土師器	無台椀	13.8	5.0	3.5	25.4	36.2	普	石・長・雲・チ・焼		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ ミガキ	糸切り	右	1/36	30/36	17/36			取上No.8・19・28
136	156	79	09		SK729	5R-3B14	1		平安	土師器	無台椀	11.8	6.0	3.9	33.1	50.8	普	石・長・雲・チ・焼・白		橙（7.5YR7/6）	橙（7.5YR7/6）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右	4/36	14/36	9/36			取上No.22
136	156	80	09		SK729	5R-3B14	8		平安	土師器	無台椀	（12.2）	（6.5）	3.9	（32.0）	（53.3）	普	長・雲・チ・白		にぶい橙（7.5YR7/4）	にぶい橙（7.5YR7/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り		1/36	1/36	2/36			
136	156	81	09		SK729	5R-3B14	1		平安	土師器	無台椀	12.0					粗	石・長・雲・チ・白		にぶい橙（5YR7/4）	にぶい橙（5YR7/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		1/36			
136	156	82	09		SK729	5R-3B14	1		平安	土師器	無台椀	（12.4）					粗	石・長・雲・チ・焼・白		浅黄橙（7.5YR8/4）	浅黄橙（7.5YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			1/36		1/36			取上No.22
136	156	83	09		SK729	5R-3B14	8		平安	土師器	無台椀		5.0				粗	石・長・雲・チ・焼・白		浅黄橙（7.5YR8/6）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	左		36/36	2/36			取上No.9
136	156	84	09		SK729	5R-3B14	1		平安	土師器	小甕	12.4					粗	石・長・雲・チ・焼・角		橙（7.5YR6/6）	橙（7.5YR7/6）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		1/36	コゲスス	コゲスス	取上No.4
137	156	85	09		SK729	5R-3B14	8		平安	土師器	小甕	9.8					粗	石・長・雲・チ・角		橙（5YR7/6）	にぶい橙（5YR7/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			6/36		1/36			取上No.21
137	156	86	09		SK729	5R-3B14	1 4	a a	平安	土師器	小甕		7.0				粗	石・長・白		橙（7.5YR7/6）	にぶい橙（7.5YR7/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	左		8/36	1/36			取上No.29・31
137	157	87	09		SK729	5R-3B14 5R-3B14 5R-3B14 5R-3B14 5R-3B14 5R-3B14	1 3 4 5 7 8	a・b a a a a・b a・b	平安	土師器	長甕	19.7					普	石・長・焼・白・海		橙（5YR6/6）	橙（5YR6/6）	酸化	ロクロナデ カキメ ケズリ タタキメ（Hb）	ロクロナデ カキメ ハケメ 当て具痕（D）			7/36		15/36	コゲ	スス	取上No.6・11・14・17・20・25～27・32～34・36
						5R-3B12 5R-3B20	Ⅲ Ⅲ	a・b a																								
					SD776	5R-3C17	1	b																								
					SD2	5R-3A5 5R-3A7	10 7	b b																								
						5R-3B9 5R-3B19 5R-4B10	Ⅲ Ⅲ Ⅲ	b b b																								
137	157	88	09		SK729	5R-3B14	7 8	a a	平安	土師器	長甕	24.0					粗	石・長・雲・焼・白・チ		橙（5YR6/6）	橙（5YR6/6）	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ 口縁部カキメ			3/36		1/36			取上No.7
137	157	89	09		SK729	5R-3B14	1	a	平安	土師器	長甕						普	石・長・チ				酸化	ロクロナデ カキメ タタキメ（Ha）	ロクロナデ 当て具痕（D）								取上No.15
						5R-3B17	Ⅲ	a																								
137	157	90	09		SK732	5R-3B19	1		平安	須恵器	杯蓋	（14.2）					精	長・白・海		灰黄（2.5Y7/2）	灰黄（2.5Y7/2）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		2/36			
137	157	91	09		SK732	5R-3B19	9	a	平安	須恵器	無台杯	11.9	8.2	3.1	26.1	69.0	精	長・雲・白		灰白（5Y7/1）	灰白（5Y7/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り	左	28/36	35/36	32/36			
						5R-3B12	Ⅲ	a																								
137	157	92	09		SK732	5R-3B19	9		平安	須恵器	無台杯	14.1					精	長・白・海		黄灰（2.5Y6/1）	黄灰（2.5Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			4/36		1/36			
137	157	93	09		SK732	5R-3B19	8	a	平安	須恵器	無台杯		8.2				精	石・長・白	Aか	灰（7.5Y6/1）	灰（7.5Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り	右		23/36	13/36			
					SD1	5R-2B17	1	a																								
137	157	94	09		SK732	5R-3B19	6 8	a a	平安	土師器	無台椀	16.6	7.0	4.7	28.3	42.2	普	石・長・雲・焼・白		橙（7.5YR7/6）	橙（7.5YR7/6）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ ミガキ	糸切り	右	8/36	27/36	17/36			
137	158	95	09		SK732	5R-3B19	1 8	a a	平安	土師器	無台椀		6.0				普	石・長・雲・チ・焼・白		浅黄橙（7.5YR8/6）	浅黄橙（7.5YR8/6）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ ミガキ	糸切り	右		23/36	25/36			
137	157	96	09		SK732	5R-3B19	5		平安	土師器	無台椀		4.4				普	石・長・雲・チ・焼・白		浅黄橙（7.5YR8/4）	浅黄橙（7.5YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り			24/36	13/36			
137	158	97	09		SK732	5R-3B19	1 8	a a	平安	土師器	無台椀		6.5				普	石・長・雲・チ・白		浅黄橙（7.5YR8/6）	浅黄橙（7.5YR8/6）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右		20/36	10/36			

図版No.	写真図版No.	報告No.	調査年度	出土位置 区	遺構名	グリッド	層位	接合記号	時代	種別	器種	法量（cm） 口径	底径	器高	径高指数	底径指数	胎土 状態	含有物	産地	色調 外面/胎土	内面/釉薬	焼成	手法 外面	内面	底部	回転方向	遺存率 口縁部	底部	全体	付着物 内面	外面	備考
137	158	98	09		SK732	5R-3B19	9		平安	土師器	小甕	(15.6)					粗	石・長・雲・チ・白		橙(7.5YR6/6)	橙(7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
137	158	99	09		SK732	5R-3B19	4		平安	土師器	小甕	14.7					普	石・長・雲・チ・角		にぶい黄橙(10YR6/4)	にぶい黄橙(10YR7/4)	酸化	ヘラケズリ ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		1/36			
137	158	100	09		SK732	5R-3B19	9		平安	土師器	小甕		6.0				粗	石・長・雲・チ・焼・白・角		橙(5YR7/6)	橙(5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右		6/36	1/36			
138	158	101	09		SK732	5R-3B19	6	a	平安	土師器	小甕		7.4				普	石・長・雲・チ・焼・白		にぶい黄橙(10YR7/4)	にぶい黄橙(10YR7/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ				27/36	10/36			
					Pit783	5R-3C17-18	1	a																								
138	158	102	09		SK732	5R-3B19	5		平安	土師器	鍋	(40.9)					粗	石・長・雲・チ・焼		にぶい黄橙(10YR7/4)	にぶい黄橙(10YR7/4)	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ			1/36		1/36		スス	
138	158	103	09		SK732	5R-3B19	7 8	a a・b	平安	土師器	鍋	40.3					普	石・長・雲・チ・焼・白		浅黄橙(10YR8/4)	浅黄橙(10YR8/4)	酸化	ロクロナデ カキメ ケズリ タタキメ（H）	ロクロナデ カキメ			5/36		5/36		スス	
138	158	104	09		SK744	5R-3B15	1・2		平安	土師器	無台椀	(12.0)					粗	石・長・チ・焼・白		橙(5YR7/6)	橙(5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
138	158	105	09		SK747	5R-3B15・3C11	1		平安	須恵器	無台杯	12.1	6.6	3.1	25.6	54.5	精	長・雲・白		灰白(5Y7/1)	灰白(5Y7/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り	左	4/36	11/36	8/36			
138	158	106	09		SK747	5R-3B15・3C11	1		平安	須恵器	無台杯	12.0					普	長・白・雲・チ		浅黄(2.5Y7/3)	淡黄(2.5Y8/3)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		1/36			
138	158	107	09		SK747	5R-3B15・3C11	1		平安	土師器	無台椀		6.0				普	長・雲・チ・焼・白・海		浅黄橙(10YR8/3)	浅黄橙(10YR8/3)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右		18/36	10/36			
138	158	108	09		SK747	5R-3B15・3C11	1	a	平安	土師器	無台椀	13.0					普	石・長・雲・チ・焼		黄橙(10YR8/6)	黄橙(10YR8/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			6/36		4/36			
						5R-3B15	Ⅲ	b																								
138	158	109	09		SK747	5R-3C11	1	a	平安	土師器	無台椀	14.9					普	長・雲・チ		明黄褐(10YR7/6)	明黄褐(10YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		5/36	スス		
						5R-3B10	Ⅲ	a																								
138	158	110	09		SK747	5R-3B15	1	a	平安	土師器	無台椀		5.0				普	石・長・雲・チ・焼・白		浅黄橙(7.5YR8/6)	浅黄橙(7.5YR8/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右		23/36	12/36			
						5R-3B15	Ⅲ	a																								
138	158	111	09		SK747	5R-3B15	2		平安	土師器	無台椀	(15.2)					粗	長・チ・焼・白・角・石・雲		浅黄橙(10YR8/4)	浅黄橙(10YR8/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
138	158	112	09		SK747	5R-3B15・3C11	1		平安	土師器	無台椀	(14.1)					普	長・チ・白・角・雲		灰白(10YR8/2)	浅黄橙(10YR8/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
138	158	113	09		SK747	5R-3B15・3C11	1		平安	土師器	無台椀		4.9				普	石・長・チ・焼		浅黄橙(10YR8/4)	浅黄橙(10YR8/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右		7/36	7/36			
138	158	114	09		SK747	5R-3B15・3C11 5R-3B15	1 2	a a	平安	土師器	小甕		7.2				粗	石・長・雲・チ・焼		にぶい橙(5YR7/4)	浅黄橙(7.5YR8/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ				27/36	3/36			
						5R-3B9	Ⅲ	a																								
138	159	115	09		SK747	5R-3B15・3C11 5R-3C11	1 1	a a	平安	土師器	小甕	13.6					粗	石・長・雲・チ・白		にぶい黄橙(10YR7/4)	にぶい黄橙(10YR7/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			19/36		8/36	コゲ	スス	
138	159	116	09		SK747	5R-3B15・3C11	1		平安	土師器	小甕	14.5					粗	石・長・雲・チ・焼・白		にぶい黄橙(10YR7/4)	にぶい黄橙(10YR7/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		1/36	口縁部スス		
138	159	117	09		SK747	5R-3B15	4 7	a a	平安	土師器	鍋	39.8					普	石・長・雲・チ・焼・白		浅黄橙(7.5YR8/4)	浅黄橙(7.5YR8/4)	酸化	ロクロナデ ハケメ ケズリ	ロクロナデ カキメ			3/36		1/36			
138	159	118	09		SK762	5R-3C7	2		平安	土師器	小甕	10.7					粗	石・長・雲・チ・角		にぶい黄橙(10YR7/4)	黄橙(10YR8/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		1/36	口縁部スス		
138	159	119	09		SK764	5R-3C12	3		平安	土師器	無台椀		5.0				普	長・雲・チ・焼・白・角		橙(5YR7/8)	橙(5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	左		6/36	1/36			
138	159	120	09		SK764	5R-3C12	4		平安	土師器	無台椀		5.0				粗	石・長・雲・チ・焼・白		浅黄橙(10YR8/3)	浅黄橙(10YR8/3)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	左		7/36	1/36			
138	159	121	09		SK893	5R-4B12	1		平安	須恵器	無台杯		6.6				精	石・長・雲・白	C	浅黄(2.5Y7/3)	浅黄(2.5Y7/3)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り	右ヵ		11/36	7/36			底部外面ヘラ記号「×」カ
138	159	122	09		SK893	5R-4B12	4		平安	土師器	無台椀	(13.0)					粗	石・長・雲・チ・焼		橙(5YR7/6)	橙(5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			1/36		1/36			
138	159	123	09		SK1005	5R-5A3	1		平安	土師器	無台椀		6.6				粗	石・長・焼・チ		浅黄橙(7.5YR8/6)	浅黄橙(7.5YR8/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り			5/36	3/36			
138	159	124	09		SK1216	5R-4B2	1		平安	土師器	無台椀	(13.2)					普	石・長・チ・焼・白		浅黄橙(10YR8/3)	浅黄橙(10YR8/3)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
138	159	125	09		SK1217	5R-4B2	1	a	平安	須恵器	無台杯		8.4				精	長・白	B	灰白(5Y7/1)	灰白(5Y7/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り			19/36	12/36			
					SD1218	5R-4B2	2	b																								
138	159	126	09		SK1224	5R-3B22	1		平安	土師器	長甕	(21.0)					粗	長・雲・チ・焼・白		浅黄橙(7.5YR8/4)	浅黄橙(7.5YR8/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			

図版No.	写真図版No.	報告No.	調査年度	出土位置			層位	接合記号	時代	種別	器種	法量（cm）			径高指数	底径指数	胎土			色調		焼成	手法			回転方向	遺存率			付着物		備考
				区	遺構名	グリッド						口径	底径	器高			状態	含有物	産地	外面/胎土	内面/釉薬		外面	内面	底部		口縁部	底部	全体	内面	外面	
138	159	127	09		SK1294	5R-3B8	1		平安	土師器	無台椀	(14.0)					粗	長・焼・白		浅黄橙(7.5YR8/4)	浅黄橙(7.5YR8/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		2/36			
139	159	128	09		SX193	5Q-6I9	2		平安	須恵器	無台杯	(12.0)					精	長・白	B	灰白（N7/0）	灰白（N7/0）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
139	159	129	09		SX193	5Q-6I9	8		中世	珠洲焼	片口鉢	(34.5)					精	長・雲・チ・白・海		灰黄(2.5Y7/2)	灰黄(2.5Y7/2)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ卸目			2/36		1/36			吉岡Ⅲ期
139	159	130	09		SX193	5Q-6I14	8		中世	青磁	椀		5.4				精	長・チ・白		胎土：灰白(N8/0)	釉薬：灰オリーブ(7.5Y5/2)	還元	鎬蓮弁文	見込印刻「福」	高台畳付釉剥ぎ			9/36	10/36			
139	159	131	09		SX193	5Q-6I9	8		中世	青磁	椀	(15.6)					精	長・白		胎土：灰白(10Y7/1)	釉薬：灰オリーブ(7.5Y5/3)	還元	鎬蓮弁文				3/36		3/36			
139	159	132	09		SX193	5Q-6I9	8	a・b	中世	中世土師器	皿	8.0	6.0	1.3			普	雲・チ・焼		褐灰(10YR6/1)	褐灰(10YR6/1)	酸化	手づくねナデ	ナデ	手づくね		10/36	9/36	10/36			
139	159	133	09		SX193	5Q-6I8	6		中世	中世土師器	皿	7.5	6.0	1.6			普	雲・チ・焼・白・角		浅黄橙(10YR8/3)	浅黄橙(10YR8/3)	酸化	手づくねナデ	ナデ	手づくね		28/36	36/36	30/36			
139	159	134	09		SX193	5Q-6I10	2		中世	中世土師器	皿	8.5					普	長・焼・角		浅黄橙(10YR8/4)	浅黄橙(10YR8/4)	酸化	手づくねナデ指頭圧痕	ナデ			4/36		4/36			
139	159	135	09		SX193	5Q-6I9	8		中世	中世土師器	皿	7.5					普	長・雲・チ・焼・白・角		浅黄橙(10YR8/3)	浅黄橙(10YR8/3)	酸化	手づくねナデ指頭圧痕	ナデ			4/36		9/36			
139	159	136	09		SX193	5Q-6I9	8		中世	中世土師器	皿	7.0					普	長・雲・チ・焼		浅黄橙(10YR8/3)	浅黄橙(10YR8/3)	酸化	手づくねナデ	ナデ			10/36		15/36			
139	159	137	09		SX193	5Q-6I9	8		中世	中世土師器	皿	12.1					普	長・雲・チ・焼・角		灰白(10YR8/2)	灰白(10YR8/2)	酸化	手づくねナデ指頭圧痕	ナデ指頭圧痕	微細なくぼみ多数		9/36		10/36			
139	159	138	09		SX193	5Q-6I9	2		中世	中世土師器	皿	13.0	(9.6)				粗	雲・焼・白		浅黄橙(10YR8/4)	浅黄橙(10YR8/4)	酸化	手づくねナデ	ナデ	手づくね		4/36	5/36	4/36			
139	159	139	09		SX193	5Q-6I9	8		中世	中世土師器	皿	11.5					普	雲・チ・焼		浅黄橙(10YR8/3)	浅黄橙(10YR8/3)	酸化	手づくねナデ	ナデ			3/36		3/36			
139	159	140	09		SX193	5Q-6I14	2		中世	中世土師器	皿	12.0					普	長・雲・焼		浅黄橙(10YR8/3)	浅黄橙(10YR8/3)	酸化	手づくねナデ	ナデ			3/36		4/36			
139	160	141	09		SX193	5Q-6I9	8		中世	中世土師器	皿	10.3					普	長・雲・焼・角		浅黄橙(10YR8/3)	浅黄橙(10YR8/3)	酸化	手づくねナデ指頭圧痕	ナデ			13/36		12/36			
139	160	142	09		SX834	5R-3C10	2		平安	土師器	小甕		8.4				普	石・長・雲・チ・白		黄橙(10YR8/6)	黄橙(10YR8/6)	酸化	ロクロナデケズリ	ロクロナデ	ヘラナデ			27/36	10/36			
139	160	143	09		SK834	5R-3C10	1	a	平安	土師器	小甕	14.6					粗	長・焼・白		にぶい橙(7.5YR6/4)	黒(2.5Y2/1)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		1/36	炭化物		
					SK833	5R-3C10	2	a																								
139	160	144	09		SX834	5R-3C10	2		平安	土師器	小甕	14.4					粗	石・長・雲・チ・焼		浅黄橙(7.5YR8/4)	浅黄橙(7.5YR8/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		1/36			
139	160	145	09		SX834	5R-3C10	1	a	平安	土師器	小甕		7.4				粗	石・長・雲・チ・焼		浅黄橙(7.5YR8/4)	橙(7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	左		16/36	1/36			
							2	a																								
139	160	146	09		SX834	5R-3C10	1	a	平安	土師器	長甕	22.7					普	石・長・雲・焼・白		浅黄橙(10YR8/4)	浅黄橙(10YR8/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデカキメ			5/36		2/36			
							2	a																								
139	160	147	09		SD1	5R-2D22	3d	a	平安	須恵器	無台杯	12.0	8.0	3.2	26.7	66.7	精	長・雲・チ・白	B	灰（10Y5/1）	灰（10Y5/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り	右	4/36	7/36	4/36			
						5R-2D23	3b	a																								
139	160	148	09		SD1	5R-3A2	3d		平安	須恵器	無台杯	13.2					精	長・雲・チ・白	B	灰(7.5Y6/1)	灰(7.5Y6/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			6/36		5/36			
139	160	149	09		SD1	5R-3B4	1	a	平安	須恵器	無台杯		6.5				精	長・チ・白	B	灰(7.5Y6/1)	灰(7.5Y6/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り	右		11/36	5/36			底部墨痕あり
						5R-3B22	Ⅲ	a																								
139	160	150	09		SD1	5R-3D2	3a		平安	須恵器	有台杯		5.2				精	石・長・雲・チ・白	B	灰白(5Y7/1)	灰白(5Y7/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り	右		17/36	9/36			
139	160	151	09		SD1	5Q-3I5	1		平安	須恵器	有台杯		8.7				精	長・雲・チ・白	B	灰黄(2.5Y7/2)	灰黄(2.5Y7/2)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り	右		9/36	6/36			
139	160	152	09		SD1	5R-2A21	1		平安	須恵器	長頸壺		12.0				精	長・雲・チ・白	B	灰(7.5Y5/1)	灰(7.5Y5/1)	還元	ロクロナデタタキメ（Ha）	ロクロナデ	爪形圧痕	右		5/36	2/36			
139	160	153	09		SD1	5R-3B2	3b		平安	須恵器	横瓶						精	長・雲・白	B	灰（N5/0）	灰（N5/0）	還元	ロクロナデロクロケズリ	ロクロナデ		右			1/36			
139	160	154	09		SD1	5R-2C23	3a		平安	土師器	無台椀		6.0				粗	石・長・雲・チ・焼		浅黄橙(10YR8/4)	浅黄橙(10YR8/3)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	左		9/36	5/36			
139	160	155	09		SD1	5R-3B4	10		平安	土師器	無台椀	(13.1)					普	石・長・雲・チ・白		浅黄橙(10YR8/4)	にぶい橙(7.5YR7/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
139	160	156	09		SD1	5Q-3J14	1		平安	土師器	無台椀		4.4				粗	石・長・雲・チ・焼		にぶい橙(7.5YR7/3)	にぶい橙(7.5YR7/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り			36/36	6/36			
139	160	157	09		SD1	5R-2D16	13		平安	土師器	無台椀		5.4				普	長・雲・チ・焼・白・角・石		橙(2.5YR7/6)	浅黄橙(7.5YR8/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	左		20/36	1/36			

図版No.	写真図版No.	報告No.	調査年度	出土位置 区	遺構名	グリッド	層位	接合記号	時代	種別	器種	法量（cm） 口径	底径	器高	径高指数	底径指数	胎土 状態	含有物	産地	色調 外面/胎土	内面/釉薬	焼成	手法 外面	内面	底部	回転方向	遺存率 口縁部	底部	全体	付着物 内面	外面	備考
139	160	158	09		SD1	5R-2A23	3a		平安	土師器	有台皿		(4.4)				普	石・長・雲・チ・白		橙(7.5YR7/6)	橙(7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ミガキ	切り離し後ナデ			2/36	10/36			
139	161	159	09		SD1	5R-2B25 5R-2B23	11 1	a b	平安	土師器	鉢		10.0				粗	石・長・雲・チ・焼・白		にぶい橙(7.5YR7/4)	にぶい橙(7.5YR7/4)	酸化		当て具痕（D）				6/36	5/36			
139	161	160	09		SD1	5R-2D21	3a		古代	土師器	甕		7.0				粗	石・長・雲・チ・白		橙(7.5YR7/6)	橙(7.5YR7/6)	酸化		ハケメ	ヘラナデか			3/36	1/36			209・347と同一個体
140	161	161	09		SD1	5Q-3J3	13		平安	土師器	小甕		7.0				粗	石。長・雲・チ・焼		浅黄橙(10YR8/3)	浅黄橙(7.5YR8/3)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り?			4/36	1/36			
140	161	162	09		SD1	5R-2C23	3a		平安	土師器	鍋						普	石・長・雲・チ・焼・白		にぶい黄橙(10YR7/4)	にぶい黄橙(10YR7/4)	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ カキメ					1/36			体部外面横位ヘラ記号「×」
140	161	163	09		SD1	5R-2C22	13		古代	土師器	甕						粗	長・雲・チ・白		にぶい橙(7.5YR6/4)	黒(7.5YR2/1)	酸化	ハケメ	ナデ					1/36			
140	161	164	09		SD1	5R-3C4	1		古代	土師器	甕						粗	石・長・チ・白・海		橙(7.5YR6/6)	橙(7.5YR6/6)	酸化	ヨコナデ ハケメ	ハケメ					1/36			
140	161	165	09		SD1	5Q-3J5	4		中世	珠洲焼	片口鉢	(31.9)					精	石・長・雲・白・海		灰（N5/0）	灰（N5/0）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ 卸目			2/36		1/36			卸目1単位12目 吉岡Ⅳ期
140	161	166	09		SD1	5R-3C4	1		中世	珠洲焼	片口鉢	(29.4)					精	長・雲・白・海		灰（5Y6/1）	灰（5Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ 卸目			1/36		1/36			吉岡Ⅱ～Ⅲ期
140	161	167	09		SD1	5R-2D22	1		中世	珠洲焼	片口鉢	(31.0)					精	長・雲・白・海		灰（5Y6/1）	灰（5Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			吉岡Ⅱ～Ⅲ期
140	161	168	09		SD1	5R-2B25	1		中世	珠洲焼	片口鉢						精	石・長・雲・白・海		灰(7.5Y6/1)	灰(7.5Y6/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ 卸目					1/36			漆接ぎ 卸目1単位11目 吉岡Ⅳ期
140	161	169	09		SD1	5R-2C23	1		中世	珠洲焼	片口鉢		(10.0)				精	石・長・雲・白・海		にぶい黄橙(10YR6/3)	にぶい黄橙(10YR6/3)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ 卸目	静止糸切り			2/36	1/36			卸目1単位14目 吉岡Ⅲ期前後 転用研磨具
140	161	170	09		SD1	5R-2C16	3b		中世	珠洲焼	片口鉢		11.3				精	石・長・雲・白・海		灰(7.5Y6/1)	灰(7.5Y6/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ 卸目				12/36	2/36	スス		卸目1単位11目 吉岡Ⅳ期ヵ
140	161	171	09		SD1	5Q-3I5	3b		中世	珠洲焼	片口鉢		13.8				精	石・長・雲・白・海		灰（10Y6/1）	灰（10Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ 卸目				9/36	2/36			吉岡Ⅳ期ヵ
140	161	172	09		SD1	5R-2D24	3b		中世	珠洲系陶器	壺T種						精	石・長・雲・白		にぶい褐(7.5YR6/3)	にぶい褐(7.5YR6/3)	還元	平行タタキメ	指頭圧痕					1/36			
140	161	173	09		SD1	5R-2C23	1		中世	珠洲焼	壺T種						精	石・長・角		灰（5Y6/1）	灰（5Y6/1）	還元	タタキ	当て具痕					1/36			
140	161	174	09		SD1	5R-2B25	11		中世	珠洲焼	壺T種							石・長・チ・白・角		黄灰(2.5Y5/1)	黄灰(2.5Y6/1)	還元	タタキメ	当て具痕					1/36			混和材粒子大
140	161	175	09		SD1	5R-2A21 5R-3A1	1 11	a a	中世	珠洲系陶器	甕						精	石・長・雲・白		暗灰（N3/0）	暗灰（N3/0）	還元	平行タタキメ	ナデ 指頭圧痕					1/36			吉岡Ⅲ期以前
140	162	176	09		SD1	5R-2B22	3a		中世	珠洲焼	甕		15.1				精	石・長・雲・白・海		灰白(2.5Y7/1)	灰白(2.5Y7/1)	還元	綾杉タタキメ	指頭圧痕				7/36	2/36			吉岡Ⅳ期
141	162	177	09		SD1	5Q-3I10	3b		中世	陶器	甕						精	石・長・チ・白		灰黄(2.5Y6/2)	にぶい黄橙(10YR6/3)		ハケメ ヘラナデ	ナデ					1/36			瓷器系
141	162	178	09		SD1	5R-2B24	1		中世	陶器	甕		15.0				精	石・長・雲・白		灰（5Y5/1）	灰（5Y5/1）	還元	ナデ	ナデ				6/36	1/36			焼歪み　自然釉 瓷器系
141	162	179	09		SD1	5Q-3J5	4		中世	瀬戸・美濃焼	卸皿	15.4	8.8	2.8			精	石・長・雲・チ・焼・白		胎土:灰白(5YR8/2)	釉薬:浅黄(7.5Y7/3)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ 卸目	糸切り	右	4/36	9/36	7/36			後期様式
141	162	180	09		SD1	5R-2D21	3b		中世	青磁	椀	(14.0)					精	石・長・チ・白			釉薬:灰オリーブ(7.5YR6/2)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			1/36		1/36			
141	162	181	09		SD1	5R-2C23 5R-2C25	1 1	a a	中世	青磁	盤	(23.3)					精	長・白		胎土:灰白(7.5Y8/1)	釉薬:オリーブ灰(5GY6/1)	還元					1/36		1/36			龍泉窯系
141	162	182	09		SD1	5R-2A22	12		中世	中世土師器	皿	8.0	5.0	1.9	23.8	62.5	粗	石・長・雲・焼		橙(5YR6/6)	橙(5YR6/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右	10/36	15/36	13/36			
141	162	183	09		SD1	5R-2A23	3a		中世	中世土師器	皿	9.2	6.2	2.1	22.8	67.4	普	石・長・雲・焼		にぶい褐(7.5YR5/4)	褐(7.5YR3/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	左	4/36	8/36	5/36			
141	162	184	09		SD1	5R-2A22	12		中世	中世土師器	皿	13.4	7.0	4.9	36.6	52.2	粗	石・長・雲・焼		橙(7.5YR6/6)	橙(7.5YR6/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右	4/36	30/36	10/36			
141	162	185	09		SD1	5R-2A23	3a		中世	中世土師器	皿	14.2	5.8	4.5	31.7	40.8	普	石・長・雲・焼・白		橙(7.5YR6/6)	橙(7.5YR6/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右	13/36	13/36	12/36			
141	162	186	09		SD1	5R-2A22 5R-2A23	12 3a	a a	中世	中世土師器	皿	15.0	6.6	4.8	32.0	44.0	粗	石・長・雲・焼		橙(7.5YR6/6)	橙(7.5YR6/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り		4/36	12/36	10/36			
141	162	187	09		SD1	5R-2A22	12		中世	中世土師器	皿	13.6	6.4	4.6	33.8	47.1	粗	石・長・雲・焼・白		橙(5YR6/6)	橙(5YR6/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右	9/36	30/36	15/36			
141	163	188	09		SD1	5R-2A22	12		中世	中世土師器	皿	14.0					普	石・長・雲・チ・焼・白		褐灰(7.5YR5/1)	黒褐(7.5YR3/1)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		1/36			
141	163	189	09		SD1	5R-2D23	7		中世	中世土師器	皿	10.5					粗	雲・焼・角		浅黄橙(10YR8/4)	浅黄橙(10YR8/4)	酸化	手づくねナデ	ナデ			3/36		3/36			

図版No.	写真図版No.	報告No.	調査年度	出土位置 区	遺構名	グリッド	層位	接合記号	時代	種別	器種	法量（cm） 口径	底径	器高	径高指数	底径指数	胎土 状態	含有物	産地	色調 外面/胎土	内面/釉薬	焼成	手法 外面	内面	底部	回転方向	遺存率 口縁部	底部	全体	付着物 内面	外面	備考
141	163	190	09		SD1	5R-2D21	1		中世	中世土師器	皿	(10.9)					粗	長・雲・焼・角		浅黄橙 (10YR8/3)	浅黄橙 (10YR8/3)	酸化	ヨコナデ	ヨコナデ	手づくね		2/36		2/36			
141	163	191	09		SD2	5R-3B2	8		平安	須恵器	杯蓋						精	長・雲・白	B	灰 (5Y6/1)	灰 (5Y6/1)	還元	ロクロナデ ロクロケズリ	ロクロナデ		左			30/36			
141	163	192	09		SD2	5R-3B2	10		平安	須恵器	杯蓋						精	長・雲・白	B	灰 (N6/0)	灰 (N6/0)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ					7/36			転用硯
141	163	193	09		SD2	5R-3A5	9		平安	須恵器	無台杯		7.7				普	石・長・白	A	灰白 (10YR8/2)	灰白 (10YR8/2)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り	右		12/36	8/36			胎土混入粒子大きい
141	163	194	09		SD2	5R-3A7 5R-3A11	8 11	a a	平安	須恵器	有台杯		6.8				精	石・長・雲・チ・白	B	灰 (5Y6/1)	灰 (5Y6/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り	右		32/36	15/36			
141	163	195	09		SD2 SD1	5R-3B4 5R-2D16 5R-3B9	7 1 Ⅲ	a b b	平安	須恵器	壺蓋	(11.7)		2.6			精	長・チ・白	B	黄灰 (2.5Y6/1)	黄灰 (2.5Y6/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ		右	2/36		4/36			自然釉
141	163	196	09		SD2	5Q-3I17	3		平安	須恵器	壺蓋						精	石・長・白・角	B	灰 (5Y6/1)	灰 (5Y6/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ					4/36			自然釉
141	163	197	09		SD2	5R-3B1	11		平安	須恵器	短頸壺		12.0				精	長・雲・白	B	灰 (N6/0)	灰 (N6/0)	還元	ロクロナデ ハケメ	ロクロナデ				4/36	1/36			自然釉
141	163	198	09		SD2	5R-3A12	1	a	平安	須恵器	長頸壺		6.7				精	石・長・雲・チ・白	B	灰 (5Y5/1)	灰 (5Y5/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ				7/36	1/36			
						5R-4B13	Ⅲ	a																								
141	163	199	09		SD2	5R-3B4	10		平安	須恵器	甕	(24.0)					普	石・長・雲・白・角	B	灰白 (2.5Y8/1)	灰白 (2.5Y8/2)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
141	163	200	09		SD2	5Q-3J12 5Q-3J12 5Q-3J13 5Q-3J15 5Q-3I20	11 8 11 11 11	a a a a a	平安	須恵器	甕						精	石・長・雲・白	B	灰 (5Y6/1)	灰 (5Y6/1)	還元	タタキメ（K）	ナデ 当て具痕（D）					1/36			
142	164	201	09		SD2	5Q-3J11 5Q-3J15	11	a a・b	平安	土師器	無台椀	14.0	6.0	3.7	26.4	42.9	粗	石・長・雲・焼・白		浅黄橙 (10YR8/3)	浅黄橙 (10YR8/3)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	左	4/36	36/36	18/36			
142	164	202	09		SD2	5R-3B3	11		平安	土師器	無台椀	13.0	5.4	3.8	29.2	41.5	普	長・雲・焼・白		浅黄橙 (10YR8/4)	浅黄橙 (10YR8/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	左	16/36	36/36	19/36			
142	164	203	09		SD2	5R-3A8	13		平安	土師器	無台椀	13.0	5.2	4.0	30.8	40.0	普	石・長・雲・焼・白		浅黄橙 (7.5YR8/6)	浅黄橙 (7.5YR8/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	左	9/36	36/36	10/36			
142	164	204	09		SD2	5Q-3I13 5Q-3I13 5Q-3I17	3 9 11	a a a	平安	土師器	無台椀	11.6	4.8	3.5	30.2	41.4	粗	石・長・雲・焼		浅黄橙 (7.5YR8/4)	浅黄橙 (7.5YR8/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右	15/36	35/36	22/36			
142	164	205	09		SD2	5R-3C2	1	a	平安	土師器	無台椀	11.0	5.8	3.5	31.8	52.7	普	石・長・焼・白		橙 (7.5YR7/6)	橙 (7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右	5/36	2/36	4/36			
						5R-3C2	Ⅲ	a																								
					SD776	5R-3C12	1	b																								
142	164	206	09		SD2	5Q-3I17	10		平安	土師器	有台椀	14.1	6.3	4.5			粗	石・長・チ・焼・白・角		浅黄橙 (7.5YR8/6)	浅黄橙 (7.5YR8/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り		24/36	36/36	29/36			
142	164	207	09		SD2	5R-3C4	10		古代	土師器	甕		7.0				粗	石・長・雲・チ・白		橙 (7.5YR7/6)	橙 (7.5YR7/6)	酸化	ケズリ	ハケメ				9/36	1/36			160・347と同一個体
142	164	208	09		SD2	5R-3C1	13		平安	土師器	小甕	14.8					粗	石・長・雲・チ・焼		浅黄橙 (7.5YR8/4)	浅黄橙 (7.5YR8/3)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
142	164	209	09		SD2	5Q-3J6	4		平安	土師器	小甕	(12.5)					粗	長・雲・チ・白		にぶい橙 (7.5YR6/4)	にぶい橙 (7.5YR6/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
142	164	210	09		SD2	5Q-3I14	11		平安	土師器	小甕		6.0				普	石・長・雲・チ・焼		灰白 (10YR8/2)	灰白 (10YR8/2)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右		36/36	3/36			
142	164	211	09		SD2	5Q-3I20	11		平安	土師器	小甕		5.8				普	石・長・雲・チ・焼・白・角		灰褐 (7.5YR6/2)	橙 (5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右		33/36	31/36			
142	164	212	09		SD2	5R-3A11	1		平安	土師器	小甕		6.0				粗	石・長・雲・チ・焼		橙 (2.5YR7/6)	橙 (5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り			11/36	1/36			
142	165	213	09		SD2	5R-3C1	13		平安	土師器	鍋	(39.0)					普	石・長・雲・チ・焼・白		黄橙 (10YR8/6)	黄橙 (10YR8/6)	酸化	ロクロナデ カキメ ハケメ ケズリ タタキメ（Ha）	ロクロナデ カキメ ハケメ 当て具痕（H）			1/36		3/36			
142	165	214	09		SD2	5R-3B4 5R-3B5 5R-3C1	12 10 7	a a a	平安	土師器	鍋	(39.8)					普	石・長・雲・チ・焼・白		浅黄橙 (10YR8/4)	浅黄橙 (10YR8/4)	酸化	ロクロナデ カキメ タタキメ（Ha）	ロクロナデ カキメ ハケメ			1/36		2/36			
142	164	215	09		SD2	5R-2C22	13		平安	土師器	鍋						普	石・長・雲・チ・焼・白		にぶい黄橙 (10YR7/4)	にぶい黄橙 (10YR7/4)	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ カキメ					1/36			体部外面横位ヘラ記号「×」
142	164	216	09		SD2	5R-3B2	8		古代	土師器	甕						粗	長・雲・チ・白		にぶい橙 (7.5YR6/4)	黒 (7.5YR2/1)	酸化	ハケメ	ナデ					1/36			
142	165	217	09		SD2	5R-3B1 5R-3B2	11 13	a a	平安	黒色土器	無台椀	11.3	4.8	4.0	35.4	42.5	普	長・チ・焼・白		浅黄橙 (7.5YR8/4)	浅黄橙 (7.5YR8/4)	酸化	ロクロナデ ロクロケズリ	ロクロナデ ミガキ	糸切り後ロクロケズリ	右	5/36	36/36	21/36			

図版No.	写真図版No.	報告No.	調査年度	出土位置 区	遺構名	グリッド	層位	接合記号	時代	種別	器種	法量（cm）口径	底径	器高	径高指数	底径指数	胎土 状態	含有物	産地	色調 外面/胎土	内面/釉薬	焼成	手法 外面	内面	底部	回転方向	遺存率 口縁部	底部	全体	付着物 内面	外面	備考
142	165	218	09		SD2	5Q-3I9 5R-3A7 5R-3A14	11 12 7	a a a	平安	黒色土器	無台椀		6.4				普	石・長・チ・焼		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ 回転ミガキ	ロクロナデ ミガキ				15/36	15/36			
					SD1	5R-2A22	1	a																								
142	165	219	09		SD2	5Q-3I13	11		平安	黒色土器	有台皿		5.0				普	石・長・雲・白		黒褐（2.5Y3/1）	黒褐（2.5Y3/1）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ ミガキ	切り離し後ナデ			36/36	12/36			
143	165	220	09		SD2	5R-3A8	11		平安	土師器	鍋	（40.5）					普	石・長・雲・チ・焼・白		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ カキメ			2/36		2/36			
143	165	221	09		SD2	5Q-3J12	11	a	平安	土師器	鍋	（41.3）					普	石・長・雲・チ・焼・白		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ カキメ ハケメ			2/36		1/36		ススス	
					SD1	5Q-3J7	1	a																								
143	165	222	09		SD2	5R-3A10	1		中世	珠洲焼	壺R種						精	石・長・雲・白		灰（5Y5/1）	灰（5Y5/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ					2/36			吉岡Ⅰ期
143	165	223	09		SD2	5R-3B5	10		中世	白磁	椀	（16.7）					精	長・白		胎土：灰白（7.5Y8/1）	釉薬：灰白（2.5Y8/2）	還元					3/36		2/36			
143	165	224	09		SD2	5R-3A8	11		中世	白磁	皿						精	長・白・角		灰白（N8/0）	釉薬：灰白（5Y8/2）	還元							4/36			
143	165	225	09		SD2	5Q-3J11	11		中世	中世土師器	皿	8.0	4.0	2.1	26.3	50.0	粗	石・長・雲・焼		にぶい黄橙（10YR7/4）	にぶい黄橙（10YR7/4）	酸化	ヨコナデ	ヨコナデ	糸切り	右	16/36	36/36	28/36			
143	165	226	09		SD2	5Q-3I13	3		中世	中世土師器	皿	（10.4）					粗	石・長・雲・チ・白・角		浅黄橙（7.5YR8/4）	浅黄橙（7.5YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
143	165	227	09		SD2	5R-3B5	12		中世	中世土師器	鍋か鉢		20.0				粗	石・長・雲・チ・焼・角		にぶい黄橙（10YR6/4）	にぶい黄橙（10YR7/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	内外面ハケメ			3/36	1/36			
143	165	228	09		SD36	5Q-4I3	1		中世	中世土師器	皿	7.4	3.6	1.1			粗	石・長・雲・チ・焼・白・角		浅黄橙（10YR8/3）	浅黄橙（10YR8/3）	酸化	ヨコナデ	ヨコナデ	手づくね		4/36	18/36	18/36			
143	165	229	09		SD36	5Q-4I3	1		中世	中世土師器	皿	7.6	2.2	1.6			粗	石・長・雲・チ・焼		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ヨコナデ	ヨコナデ	手づくね		7/36	36/36	30/36			
143	165	230	09		SD161	5Q-5I24	1		平安	土師器	無台椀		6.0				粗	石・長・白		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り			11/36	4/36			
143	165	231	09		SD244	5Q-4J18	—	a	平安	土師器	無台椀	12.7	4.8	4.2	33.1	37.8	普	石・長・雲・焼・白・海		橙（5YR6/6）	橙（5YR6/6）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右	20/36	34/36	30/36			
						5Q-4J23	Ⅲ	a																								
143	165	232	09		SD288	5R-1B6	2		平安	土師器	長甕	（23.0）					粗	石・長・焼・白		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			1/36		1/36			
143	165	233	09		SD289	5R-1B7	1		平安	須恵器	広口瓶	12.0					精	石・長・白	B	暗灰黄（2.5Y5/2）	暗灰黄（2.5Y5/2）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			4/36		1/36			自然釉
143	166	234	09		SD289	5R-1B12	1		平安	土師器	小甕	（14.8）					粗	石・長・雲・チ		にぶい黄橙（10YR6/4）	にぶい黄橙（10YR6/4）	酸化	ロクロナデ 口縁部ハケメ	ロクロナデ 口縁部ハケメ			3/36		1/36	ススス		
143	166	235	09		SD289	5R-1B6	1		平安	土師器	鍋	（38.8）					粗	石・長・雲・チ		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ			1/36		1/36		ススス	
143	166	236	09		SD289	5R-2C13	1		中世	瀬戸・美濃焼	平椀						精	長・チ・焼・白		胎土：灰黄（2.5Y7/2）	釉薬：浅黄（2.5Y7/3）	還元							1/36			後期様式
143	166	237	09		SD298	5R-2B3	1		平安	土師器	長甕か鍋	加工後長2.35	加工後幅2.55	厚0.65			普	雲・チ・焼・白・角		灰褐（5YR4/2）	橙（7.5YR7/6）	酸化							1/36			円盤状に加工
143	166	238	09		SD305	5R-2B5	1	a	平安	須恵器	稜椀		9.2				精	石・長・雲・チ・白	C	灰黄（2.5Y7/2）	灰黄（2.5Y7/2）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り			7/36	7/36			
						5R-3B12	Ⅲ	a																								
143	166	239	09		SD314	5R-2B7	1		平安	土師器	長甕	（21.1）					普	長・雲・チ・焼・角		橙（7.5YR7/6）	橙（7.5YR7/6）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ ハケメ			1/36		1/36			
143	166	240	09		SD315	5R-1A20	1		平安	土師器	小甕	（14.4）					粗	石・長・チ・白		橙（7.5YR6/6）	黒（7.5YR2/1）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36	炭化物		
143	166	241	09		SD316	5R-2A4	1		平安	須恵器	無台杯		7.4				精	長・雲・白	B	灰白（5Y7/1）	灰白（5Y7/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り			11/36	5/36			
143	166	242	09		SD316	5R-2A4	1	a	平安	土師器	無台椀		5.4				普	長・雲・焼・白		浅黄橙（7.5YR8/4）	浅黄橙（7.5YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右		29/36	9/36			
						5R-1A19	Ⅲ	a																								
143	166	243	09		SD318	5R-1A16	1		平安	土師器	無台椀	（15.0）					普	石・長・雲・チ・白		橙（2.5YR6/6）	橙（2.5YR6/6）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
143	166	244	09		SD318	5R-1A21	1		平安	土師器	長甕	（21.2）					粗	石・長・チ・焼・雲・白・海		にぶい黄橙（10YR7/3）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ			1/36		1/36			
143	166	245	09		SD319	5R-2B1	1		平安	土師器	長甕	（23.2）					粗	石・長・雲・チ		黄橙（10YR8/6）	黄橙（10YR8/8）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			1/36		1/36			
143	166	246	09		SD347	5Q-1J15	1		平安	須恵器	杯蓋						精	長・チ・白	B	灰黄（2.5Y7/2）	灰黄（2.5Y7/2）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ					4/36			
143	166	247	09		SD358	5R-2A7	1		平安	須恵器	杯蓋	14.4					精	長・チ・白	B	灰（5Y6/1）	灰（5Y6/1）	還元	ロクロナデ ロクロケズリ	ロクロナデ		左	4/36		3/36			
143	166	248	09		SD358	5Q-2J20	1		平安	須恵器	広口瓶	（20.5）					精	長・雲・チ・白	B	灰（N4/0）	灰（N4/0）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			1/36		1/36			取上No.7 自然釉

図版No.	写真図版No.	報告No.	調査年度	出土位置 区	遺構名	グリッド	層位	接合記号	時代	種別	器種	法量（cm） 口径	底径	器高	径高指数	底径指数	胎土 状態	含有物	産地	色調 外面/胎土	内面/釉薬	焼成	手法 外面	内面	底部	回転方向	遺存率 口縁部	底部	全体	付着物 内面	外面	備考
143	166	249	09		SD358	5R-2A6	4		平安	土師器	有台皿		5.4				粗	石・焼		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（7.5YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ				5/36	1/36			
143	166	250	09		SD358	5R-2A8	1		平安	土師器	長甕	（22.9）					普	石・長・焼・白		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
144	166	251	09		SD358	5R-2A6	5		中世	珠洲焼	片口鉢						精	石・長・雲・白・海		灰（7.5Y6/1）	灰（7.5Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ					1/36			転用研磨具 吉岡Ⅰ期
144	166	252	09		SD358	5R-2A8	2		中世	珠洲焼	片口鉢		9.5				精	石・長・雲・白・海		灰（N6/0）	灰（N6/0）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	静止糸切り			16/36	2/36			取上No.4 吉岡Ⅰ期
144	166	253	09		SD358	5R-2A18	2	a	中世	珠洲系陶器	甕						精	石・長・雲・チ・白		灰（N4/0）	灰（N4/0）	還元	平行タタキメ	ナデ 当て具痕					1/36			取上No.2（SD358） 吉岡Ⅰ期
					SD1	5R-2A23 5R-2C25	1 1	a b																								
144	166	254	09		SD358	5R-2A6	2		中世	珠洲焼	甕						精	石・長・白		黄灰（2.5Y6/1）	黄灰（2.5Y6/1）	還元	タタキ	当て具痕					1/36			取上No.6 吉岡Ⅰ期
144	167	255	09		SD358	5R-2A23	1	a	中世	中世土師器	皿	14.4	6.4	4.7	32.6	44.4	普	石・長・雲・焼・白		橙（7.5YR6/6）	橙（7.5YR6/6）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右	13/36	27/36	21/36			
					SD1	5R-2A22 5R-2A23	12 3a	a a																								
144	167	256	09		SD666	5R-2A16	1		平安	須恵器	杯蓋	（14.0）					精	長・白・海	B	灰黄（2.5Y6/2）	灰黄（2.5Y6/2）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		2/36			
144	167	257	09		SD776	5R-3C22	1		平安	須恵器	稜椀		9.5				精	石・長・雲・白	C	黄灰（2.5Y6/1）	黄灰（2.5Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り			3/36	3/36			
144	167	258	09		SD776	5R-3C17	8・9		平安	土師器	無台椀	（13.0）					粗	石・長・チ・白		橙（7.5YR7/6）	橙（7.5YR7/6）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			1/36		1/36			
144	167	259	09		SD776	5R-3C22	1		平安	土師器	小甕	12.9					普	石・長・雲・チ・白		橙（2.5YR6/6）	橙（2.5YR6/6）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		1/36			
144	167	260	09		SD776	5R-3C7	1		平安	土師器	長甕	（21.2）					粗	石・長・雲・チ・焼		にぶい橙（7.5YR7/4）	にぶい橙（7.5YR7/4）	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ カキメ			3/36		1/36			
144	167	261	09		SD776	5R-3C7	1		平安	土師器	長甕か鍋	加工後長 2.35	加工後幅 2.55	厚 0.65			粗	石・長・チ・焼・白・雲		にぶい黄褐（10YR5/3）	浅黄橙（7.5YR8/4）	酸化							1/36			円盤状に加工
144	167	262	09		SD776	5R-3C17	8・9		中世	中世土師器	皿	7.6	2.8	1.6			粗	石・長・雲・チ・焼・角		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ヨコナデ	ヨコナデ	手づくね		12/36	36/36	30/36			
144	167	263	09		SD825	5R-3C15	1・2		平安	須恵器	杯蓋	（16.0）					精	長・雲・白	B	灰（5Y6/1）	灰（5Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		3/36			
144	167	264	09		SD825	5R-3C20 5R-3C20 5R-3C15	1 3a 2	a a・b c	平安	須恵器	甕						精	長・雲・チ・白	B	黄灰（2.5Y5/1）	黄灰（2.5Y5/1）	還元	タタキメ（Ha） カキメ	当て具痕（K）					2/36			
					SD2	5R-3C1	13	d																								
						5R-3D16	Ⅲ	d																								
144	167	265	09		SD825	5R-3C20 5R-3C20	2 3a	a a	平安	土師器	無台椀	（13.0）	4.8	3.9	（30.0）	（37.0）	普	長・雲・焼・白		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右	1/36	21/36	5/36			
						5R-3D12	Ⅲ	a																								
144	167	266	09		SD825	5R-3C20	3a		平安	土師器	無台椀	12.8					普	石・長・雲・白		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			6/36		3/36			
144	167	267	09		SD825	5R-3C20	2		平安	土師器	無台椀	18.1					粗	石・長・焼・白		にぶい黄橙（10YR7/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			4/36		3/36			
145	167	268	09		SD825	5R-3C20	3a		平安	土師器	鍋	（36.7）					普	石・長・雲・チ・焼・白		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ カキメ ケズリ	ロクロナデ カキメ ハケメ			2/36		1/36		ススス	
145	167	269	09		SD825	5R-3C20	3a		平安	土師器	鍋	（40.3）					粗	石・長・雲・チ・焼・白		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ カキメ ケズリ	ロクロナデ			2/36		1/36		ススス	
145	167	270	09		SD838	5R-3D6	1		平安	土師器	長甕	（20.9）					普	石・長・雲・チ・白		橙（7.5YR7/6）	橙（7.5YR7/6）	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ			2/36		1/36			
145	167	271	09		SD854	5R-3D12	1		平安	須恵器	有台杯		6.0				精	長・白・海	B	灰（10Y5/1）	灰（10Y5/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り			5/36	3/36			
145	167	272	09		SD864	5R-3B24	1	a	平安	土師器	長甕	（24.3）					普	石・長・チ・焼		橙（7.5YR7/6）	橙（7.5YR7/6）	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ			2/36		1/36			
						5R-3B9 5R-3B20	Ⅲ Ⅲ	a a																								
145	168	273	09		SD931	5R-2A12	1		平安	須恵器	無台杯	13.0					精	長・白	B	灰（7.5Y6/1）	灰（7.5Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		1/36			
145	168	274	09		SD1009	5R-4A19	1		平安	土師器	無台椀	（12.2）					普	長・チ・焼・白・石		橙（7.5YR7/6）	橙（7.5YR7/6）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
145	168	275	09		SD1015	5R-4A15	1	a	平安	須恵器	有台杯		7.0				精	石・長・雲・チ		灰（5Y6/1）	灰（5Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り	左		11/36	11/36			
						5R-4A15	Ⅲ	a																								
145	168	276	09		SD1116	5R-3D1	5	a	平安	土師器	鉢						普	長・チ・焼・白		浅黄橙（7.5YR8/4）	浅黄橙（7.5YR8/4）	酸化	ロクロナデ ケズリ	ロクロナデ					5/36			
					SD2	5R-3C4	10	a																								
						5R-3D6	Ⅲ	a																								
145	168	277	09		SD1116	5R-3D1	5		平安	土師器	小甕	（12.6）					普	石・長・雲・チ・白		橙（2.5Y7/6）	橙（2.5Y7/6）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			1/36		1/36			

図版No.	写真図版No.	報告No.	調査年度	出土位置 区	遺構名	グリッド	層位	接合記号	時代	種別	器種	法量（cm） 口径	底径	器高	径高指数	底径指数	胎土 状態	含有物	産地	色調 外面/胎土	内面/釉薬	焼成	手法 外面	内面	底部	回転方向	遺存率 口縁部	底部	全体	付着物 内面	外面	備考
145	168	278	09		SD1116	5R-3D1	5		平安	土師器	長甕	(23.1)					粗	石・長・雲・チ・焼・白		にぶい橙(7.5YR7/4)	浅黄橙(7.5YR8/4)	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ カキメ			2/36		1/36			
145	168	279	09		SD1218	5R-4B2	1	a	平安	土師器	無台椀		4.4				普	石・長・焼・白		浅黄橙(7.5YR8/6)	浅黄橙(7.5YR8/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右		31/36	20/36			
						5R-3B22	Ⅲ	a																								
145	168	280	09		SD1218	5R-4B2	2	a	平安	土師器	長甕						普	石。長・雲・焼・角		にぶい黄褐(10YR4/3)	にぶい黄橙(10YR6/4)	酸化	ロクロナデ タタキメ（Ha） カキメ	ロクロナデ カキメ 当て具痕（D）					1/36		スス	叩き板の木目痕明瞭
						5R-3B12	Ⅲ	a																								
145	168	281	09		SD1218	5R-4B7	1		中世	中世土師器	Ⅲ		6.0				粗	石・長・チ・白		橙(7.5YR7/6)	橙(7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り			7/36	1/36			
145	168	282	09		SD1247	5R-1B11	1		平安	須恵器	無台杯	(13.0)					精	長・白	B	灰(7.5Y6/1)	灰(7.5Y6/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			1/36		1/36			
145	168	283	09		SD1247	5R-1B11	3・4		平安	須恵器	無台杯						精	長・チ・白	B	灰（5Y6/1）	灰（5Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ					1/36			体部外面墨書□
145	168	284	09		Pit221	5Q-5J23	1	a・b	平安	土師器	無台椀	11.8	4.8	3.9	33.1	40.7	普	石・長・焼		浅黄橙(10YR8/3)	浅黄橙(10YR8/3)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右	8/36	36/36	12/36			
						5Q-5J23	Ⅲ	b																								
145	168	285	09		Pit249	5Q-4J22	1		平安	土師器	無台椀	12.2					普	石・長・白		浅黄橙(7.5YR8/6)	浅黄橙(7.5YR8/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			6/36		5/36			
145	168	286	9		Pit281	5Q-5J10	1		平安	須恵器	無台杯	(13.1)					精	石・長・白	B	灰（5Y6/1）	灰（5Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
145	168	287	09		Pit344	5R-1A12	5		平安	土師器	小甕		6.0				粗	石・長・雲・チ・焼		淡橙(5YR4/8)	橙（5YR7/8）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	不明			5/36	1/36			
145	168	288	09		Pit344	5R-1A12	1		平安	土師器	長甕	(21.0)					普	石・長・雲・チ・焼		灰白(10YR8/2)	灰白(10YR8/2)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			1/36		1/36			
145	168	289	09		Pit354	5R-1A11 5R-1A11·16	2 2	a・b c	平安	土師器	小甕		6.7				粗	石・長・雲・白		にぶい黄橙(10YR6/4)	にぶい黄橙(10YR6/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右		36/36	12/36			
145	168	290	09		Pit436	5R-1A8	1	a	平安	須恵器	無台杯	12.9	7.8	3.2	24.8	60.5	精	長・雲・白		褐灰(10YR6/1)	褐灰(10YR6/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り	左	7/36	23/36	10/36			
					SK332	5R-1A8	1・2	a																								
146	169	291	09		Pit436	5R-1A8 5R-1A8・13	1 1	a・c a	平安	土師器	小甕	14.9	7.4	14.5			粗	石・長・チ・白		浅黄橙(7.5YR8/4)	浅黄橙(7.5YR8/4)	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ カキメ	糸切り	右	11/36	36/36	24/36	コゲ		
					SK331	5R-1A8	6	a																								
					SK332	5R-1A8	1・2	a																								
					Pit924	5R-1A8	1	a																								
					Pit435	5R-1A13	2	b																								
146	169	292	09		Pit462	5R-1A20	1		平安	須恵器	無台杯	(11.1)					精	長・白	B	灰（5Y6/1）	灰（5Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			1/36		1/36			
146	169	293	09		Pit555	5R-1B7	2		中世	中世土師器	Ⅲ	(13.6)					粗	石・長・雲・チ・焼・白		浅黄橙(7.5YR8/4)	浅黄橙(7.5YR8/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
146	169	294	09		Pit556	5R-1B7	1・2		平安	土師器	無台椀		7.0				粗	石・長・焼・白		橙(7.5YR7/6)	橙(7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	左		4/36	1/36			
146	169	295	09		Pit700	5R-3B22・23	1		平安	土師器	小甕		6.0				粗	石・長・雲・チ・白		橙（5YR6/6）	橙（5YR7/6）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り			5/36	1/36			
146	169	296	09		Pit734	5R-3B19	2		平安	土師器	無台椀	11.1					粗	石・長・雲・角		橙(7.5YR7/6)	にぶい橙(7.5YR7/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		1/36			
146	169	297	09		Pit853	5R-3D12	1		平安	須恵器	無台杯	(13.0)					精	長・白・雲・チ	B	灰白(5Y7/1)	灰白(5Y7/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		2/36			
146	169	298	09		Pit928	5R-1A17	1		平安	土師器	長甕	22.7					粗	石・長・雲・チ・焼		浅黄橙(10YR8/4)	黄橙(10YR8/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			4/36		1/36			
146	169	299	09		Pit621	5Q-4J11	1	a	平安	土師器	長甕						普	石・長・雲・チ・焼・白		にぶい橙(7.5YR6/4)	にぶい橙(7.5YR6/4)	酸化	ロクロナデ カキメ ハケメ ケズリ タタキメ（Ha）	ロクロナデ カキメ 指頭圧痕 当て具痕（H）					5/36			
					SD244	5Q-4J18	−	a																								
						5Q-4J11 5Q-4J23 5Q-5J2	Ⅲ Ⅲ Ⅲ	a a a																								
146	169	300	09		Pit956	5R-1A4	1		平安	土師器	無台椀		7.0				普	長・雲・チ・石		橙（5YR6/8）	橙（5YR6/8）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右		6/36	1/36			
146	169	301	09		Pit974	5R-3C13	1		平安	土師器	長甕	(21.4)					普	石・長・雲・焼・白		にぶい橙(7.5YR7/4)	にぶい橙(7.5YR7/4)	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ カキメ			2/36		1/36			
146	169	302	09		Pit1269	5R-1A21	−		平安	土師器	小甕		5.4				粗	石・長・雲・チ		浅黄橙(7.5YR8/4)	浅黄橙(7.5YR8/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	静止糸切り?			13/36	1/36			
146	169	303	09		Pit1277	5R-4C1	1		平安	土師器	無台椀	(12.0)					粗	石・長・雲・焼・白・角		橙(7.5YR7/6)	橙(7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
146	169	304	09		Pit442 (SB1352)	5R-1A4	1		平安	土師器	小甕		9.0				普	石・長・雲・チ・白・角		にぶい黄橙(10YR7/3)	にぶい橙(7.5YR7/3)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ				4/36	1/36			
146	169	305	09		Pit464 (SB1353)	5R-1A15	3		平安	土師器	長甕か鍋	加工後長2.35	加工後幅2.55	厚0.65			普	石・長・雲・チ・焼・白		浅黄橙(7.5YR8/3)	浅黄橙(7.5YR8/4)	酸化							1/36			円盤状に加工
146	169	306	09		Pit380 (SB1354)	5R-1A17	1	a・b	平安	土師器	小甕	(12.4)					普	石・長・雲・チ		にぶい橙(7.5YR7/4)	にぶい橙(7.5YR7/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		5/36			
					Pit375	5R-1A12	1	a																								
						5R-1A8	Ⅲ	a																								

図版No.	写真図版No.	報告No.	調査年度	出土位置 区	出土位置 遺構名	出土位置 グリッド	層位	接合記号	時代	種別	器種	法量（cm） 口径	法量（cm） 底径	法量（cm） 器高	径高指数	底径指数	胎土 状態	胎土 含有物	胎土 産地	色調 外面/胎土	色調 内面/釉薬	焼成	手法 外面	手法 内面	手法 底部	回転方向	遺存率 口縁部	遺存率 底部	遺存率 全体	付着物 内面	付着物 外面	備考
146	169	307	09		Pit380 (SB1354)	5R-1A17	1		平安	土師器	鍋	(40.0)					粗	石・長・チ・白		浅黄橙 (10YR8/4)	浅黄橙 (10YR8/4)	酸化	ロクロナデ ハケメ	ロクロナデ			1/36		1/36			
146	169	308	09		Pit619 (SB1355)	5R-1A16・21	1		平安	土師器	小甕		8.0				粗	石・長・雲・チ・焼		にぶい橙 (5YR7/4)	橙 (5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ				5/36	1/36			
146	169	309	09		Pit587 (SB1357)	5R-2A5	1		平安	土師器	鍋	(40.4)					粗	石・長・雲・チ		橙 (7.5YR7/6)	橙 (7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			1/36		1/36			
146	169	310	09		Pit783 (SB1366)	5R-3C12	5		平安	土師器	無台椀	(13.8)					普	石・長・チ・白		浅黄橙 (10YR8/4)	浅黄橙 (10YR8/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		2/36			
146	169	311	09		Pit785 (SB1366)	5R-3C8	−		平安	土師器	無台椀	(13.1)					普	石・長・雲・焼・角		にぶい黄橙 (10YR6/4)	にぶい黄橙 (10YR6/4)	酸化	ロクロナデ ハケメ	ロクロナデ ハケメ			2/36		1/36			
147	169	312	09		河1250	5R-2D24	13		平安	須恵器	杯蓋	(14.5)					精	長・白	B	灰 (5Y6/1)	灰 (5Y6/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			1/36		1/36			
147	170	313	09			5Q-6J1	Ⅲ		平安	須恵器	無台杯	12.5	6.8	3.0	24.0	54.4	精	長・チ・白	B	灰(7.5Y6/1)	灰(7.5Y6/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り	左	13/36	15/36	12/36			
147	170	314	09			5R-3B17	Ⅲ		平安	須恵器	無台杯	12.4	8.6	3.3	26.6	69.4	精	長・雲・チ・白	B	灰黄 (2.5Y7/2)	灰黄 (2.5Y7/2)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り	左	6/36	14/36	8/36			
147	170	315	09			5R-3B17 5R-3B22	Ⅲ	a a	平安	須恵器	稜椀						精	長・雲・チ・白	C	灰白 (5Y7/1)	灰白 (5Y7/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り				3/36				
147	170	316	09			5R-1A9	Ⅲ		平安	須恵器	長頸瓶	8.7					精	長・雲・白・角	B	灰 (5Y5/1)	灰 (5Y5/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			8/36		1/36			
147	170	317	09			5R-1A15	Ⅲ		平安	須恵器	壺瓶類						精	石・長・雲・白	C	黒 (5Y2/1)	黒 (5Y2/1)	還元	ロクロナデ ハケメ タタキメ (Ha)	ロクロナデ カキメ					1/36			
147	170	318	09			5R-3B12 5R-3B17	Ⅲ Ⅲ	a a	平安	土師器	無台椀	(15.5)	6.5	6.1	(39.4)	(41.9)	粗	石・長・雲・焼・白		浅黄橙 (10YR8/4)	浅黄橙 (10YR8/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り		1/36	19/36	4/36			
147	170	319	09			5R-3B12	Ⅲ		平安	土師器	無台椀	(16.2)					普	石・長・雲・白		浅黄橙 (10YR8/3)	浅黄橙 (10YR8/3)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			1/36		5/36			
147	170	320	09			5Q-4J12	Ⅲ		平安	土師器	無台椀	15.0	4.6	4.2	28.0	30.7	普	石・長・チ・焼・白		浅黄橙 (10YR8/4)	浅黄橙 (10YR8/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り		4/36	4/36	5/36			
147	170	321	09			5R-3B9	Ⅲ		平安	土師器	無台椀	14.2	5.5	4.1	28.9	38.7	普	石・長・雲・焼・白		橙 (7.5YR7/6)	橙 (7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右	11/36	13/36	9/36			
147	170	322	09			5R-3B12	Ⅲ		平安	土師器	無台椀	13.5	5.6	4.1	30.4	41.5	普	石・長・雲・焼・白		橙 (7.5YR7/6)	橙 (7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ ロクロケズリ ケズリ	ロクロナデ	糸切り	右	7/36	23/36	16/36			油煙か?
147	170	323	09			5R-3B12	Ⅲ		平安	土師器	無台椀	13.1	6.0	4.6	35.1	45.8	普	石・長・雲・焼・白		橙 (7.5YR7/6)	橙 (7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右	11/36	33/36	20/36			
147	170	324	09			5R-3B9	Ⅲ		平安	土師器	無台椀	13.0	5.4	3.6	27.7	41.5	普	長・雲・焼・白・角		橙 (5YR7/6)	にぶい赤褐 (5YR5/3)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右	4/36	25/36	8/36			
147	170	325	09			5R-3B25	Ⅲ		平安	土師器	無台椀		6.0				普	石・長・雲・焼・白		にぶい橙 (7.5YR7/4)	にぶい橙 (7.5YR7/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右		9/36	1/36	油煙		
147	171	326	09			5R-3B9	Ⅲ		平安	土師器	無台椀	(12.5)	4.5	3.7	(29.6)	(36.0)	普	石・長・雲・焼・白		橙 (7.5YR7/6)	橙 (7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右	2/36	13/36	6/36			
147	171	327	09			5R-3B22 5R-3B23	Ⅲ Ⅲ	a a	平安	土師器	無台椀	(12.4)	5.5	3.5	(28.2)	(44.4)	普	石・長・雲・チ・焼・白		橙 (7.5YR7/6)	橙 (7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右	1/36	5/36	3/36			
147	171	328	09			5R-1A16	Ⅲ		平安	土師器	無台椀	12.0	4.7	3.4	28.3	39.2	普	石・長・雲・チ・焼・白		橙 (7.5YR7/6)	橙 (7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右	13/36	36/36	25/36			体部外面墨書 □（天カ）
147	171	329	09			5Q-5I19	Ⅲ		平安	土師器	無台椀	12.0	4.6	3.7	30.8	38.3	普	石・長・雲・焼・白		橙 (7.5YR7/6)	橙 (7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右	9/36	25/36	12/36			
147	171	330	09			5Q-4I19	Ⅲ		平安	土師器	無台椀	12.0	4.3	4.6	38.3	35.8	普	石・長・雲・チ・焼・海		にぶい黄橙 (10YR7/4)	にぶい黄橙 (10YR7/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右	4/36	14/36	9/36			
148	171	331	09			5R-3D16	Ⅲ		平安	土師器	無台椀		5.8				普	石・長・雲・焼・白		浅黄橙 (7.5YR8/6)	浅黄橙 (7.5YR8/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右		15/36	3/36			
148	171	332	09			5Q-4H20	Ⅲ		平安	土師器	無台椀		(4.8)				普	長・チ・焼・白		橙 (7.5YR7/6)	橙 (7.5YR7/6)	酸化		ロクロナデ	糸切り	右		2/36	3/36			底部外面墨書 □
148	171	333	09			5R-2C2	Ⅲ		平安	土師器	無台椀		5.0				粗	石・長・雲・チ・焼・白		浅黄橙 (7.5YR8/3)	浅黄橙 (10YR8/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り			11/36	1/36			
148	171	334	09			5R-3B22	Ⅲ		平安	土師器	有台皿	17.0					普	石・長・雲・焼・白・角		浅黄橙 (10YR8/3)	浅黄橙 (10YR8/3)	酸化	ロクロナデ ロクロケズリ	ロクロナデ			4/36		4/36			
148	171	335	09			5R-3B9	Ⅲ	a・b	平安	土師器	有台皿		(8.0)				普	長・雲・焼・白		浅黄橙 (7.5YR8/4)	浅黄橙 (7.5YR8/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ				2/36	1/36			
148	171	336	09			5R-3B9 5R-3C16	Ⅲ Ⅲ	a a	平安	土師器	甕	(22.4)					普	石・長・雲・焼・白		橙 (5YR7/6)	橙 (5YR7/6)	酸化	ロクロナデ カキメ ケズリ	ロクロナデ カキメ			2/36		5/36			
148	171	337	09			5R-5A8	Ⅲ		平安	土師器	長甕	21.8					普	石・長・雲・焼・角		浅黄橙 (10YR8/4)	浅黄橙 (10YR8/4)	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ カキメ			5/36		2/36	コゲ		
148	172	338	09			5R-1A16	Ⅲ		平安	土師器	長甕	20.8					普	石・長・雲・焼・白		橙 (7.5YR7/6)	橙 (7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ カキメ			5/36		2/36			
148	172	339	09			5R-3B14 5R-3B22	Ⅲ Ⅲ	a a	平安	土師器	長甕	22.9					普	石・長・焼・白		浅黄橙 (10YR8/4)	浅黄橙 (10YR8/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			4/36		1/36			

図版No.	写真図版No.	報告No.	調査年度	出土位置 区	出土位置 遺構名	出土位置 グリッド	層位	接合記号	時代	種別	器種	法量（cm） 口径	法量（cm） 底径	法量（cm） 器高	径高指数	底径指数	胎土 状態	胎土 含有物	胎土 産地	色調 外面/胎土	色調 内面/釉薬	焼成	手法 外面	手法 内面	手法 底部	回転方向	遺存率 口縁部	遺存率 底部	遺存率 全体	付着物 内面	付着物 外面	備考
148	172	340	09			5Q-4I19	Ⅲ		平安	土師器	長甕						普	石・長・雲・チ・焼・白		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ カキメ タタキメ（Ha）	ロクロナデ カキメ ハケメ 当て具痕（H）					2/36			
148	172	341	09			5Q-5J19	Ⅲ		平安	土師器	長甕						普	石・長・チ・焼		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ					1/36			
148	172	342	09			5Q-1A18	Ⅲ		平安	土師器	鍋	（42.4）					粗	石・長・雲・焼・角・チ		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	カキメ	ロクロナデ			2/36		1/36			
148	172	343	09			5R-1A16 5R-1A18 5R-1B6	Ⅲ Ⅲ Ⅲ	a a a	平安	土師器	鍋	44.1					普	石・長・雲・チ・焼・白		にぶい黄橙（10YR7/4）	にぶい黄橙（10YR7/4）	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ カキメ			7/36		2/36	コゲ	スス	
149	172	344	09			5Q-1J15 5R-1A13 5R-1A16 5R-1B6 5R-1B7	Ⅲc Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ	a b a a b	平安	土師器	鍋	38.9					普	石・長・雲・焼・白		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ カキメ			5/36		3/36			
149	172	345	09			5R-2A1	Ⅲ		古代	土師器	甕						粗	長・雲・チ・白・角・海		橙（7.5YR7/6）	橙（7.5YR7/6）	酸化	ハケメ	ナデ								
149	172	346	09			5R-3D16	Ⅲ		古代	土師器	甕						粗	石・長・雲・チ・白		橙（7.5YR6/6）	橙（7.5YR7/6）	酸化	ヨコナデ ハケメ	ハケメ					1/36			
149	172	347	09			5R-3D11	Ⅲ		古代	土師器	甕						粗	長・雲・チ・白		にぶい橙（7.5YR7/4）	にぶい橙（7.5YR7/4）	酸化	ケズリか	ハケメ					1/36			160・209と同一個体
149	172	348	09			5R-1A9	Ⅲ		平安	土師器	長甕か鍋	加工後長2.35	加工後幅2.55	厚0.65			普	石・長・雲・チ・白・角		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化							1/36			円盤状に加工
149	172	349	09			5R-2A4	Ⅲ		平安	土師器	長甕か鍋	加工後長2.35	加工後幅2.55	厚0.65			粗	石・長・雲・チ・焼・白		にぶい黄橙（10YR ）	黄橙（10YR8/6）	酸化							1/36			円盤状に加工
149	172	350	09			5R-3B22	Ⅲ	a・b	平安	黒色土器	無台椀	17.0					普	石・長・雲・焼・白		橙（7.5YR7/6）	橙（7.5YR7/6）	酸化	ロクロナデ ミガキ	ロクロナデ ミガキ			4/36		5/36			
149	172	351	09			5Q-5I23	Ⅲ		平安	黒色土器	無台椀	（16.0）					粗	長・雲・焼		にぶい黄橙（10YR7/4）	黒（5Y2/1）	酸化	ロクロナデ ミガキ	ロクロナデ ミガキ			2/36		2/36			
149	172	352	09			5R-1A18	Ⅲ		平安	黒色土器	無台椀		6.0				粗	長・雲・焼		にぶい黄橙（10YR7/4）	黒（5Y2/1）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り	右		5/36	2/36			
149	172	353	09			5Q-4I6 5Q-4I19	Ⅲ Ⅲ	a a	平安	黒色土器	無台椀		6.0				普	長・雲・白		黒褐（10YR3/1）	黒褐（10YR3/1）	酸化	ロクロケズリ ミガキ	ロクロナデ ミガキ				4/36	4/36			
149	172	354	09			5Q-6J1	Ⅲ		中世	珠洲焼	片口鉢						精	石・長・雲・チ・白・海		灰（5Y5/1）	灰（5Y6/1））	還元							1/36			卸目1単位7目 吉岡Ⅴ期
149	172	355	09			5R-3B22	Ⅲ		中世	珠洲焼	片口鉢						精	石・長・雲・チ・白・海		灰（5Y6/1）	灰（5Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ					1/36			漆剥ぎ 吉岡Ⅳ期
149	172	356	09			5R-2B21	Ⅲ		中世	珠洲焼	片口鉢						精	石・長・雲・白・海		黄灰（2.5Y5/1）	暗灰黄（2.5Y4/2）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ 卸目					1/36			卸目1単位5目 吉岡Ⅲ～Ⅳ期
149	172	357	09			5R-3C17	Ⅲ		中世	珠洲焼	片口鉢						精	石・長・雲・チ・白・角・海		にぶい黄（2.5Y6/4）	緑灰（N5/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ 卸目					3/36			卸目1単位17目 吉岡Ⅲ期
149	172	358	09			5R-3C19	Ⅲ		中世	珠洲焼	片口鉢		14.0				精	長・雲・チ・白		灰黄（2.5Y6/2）	黄灰（2.5Y5/1）	還元	ロクロナデ ハケメ 指圧痕	ロクロナデ 卸目	静止糸切り			5/36	2/36			卸目1単位15目 吉岡Ⅴ期
149	173	359	09			5R-3C19	Ⅲ		中世	珠洲焼	装飾壺						普	石・長・雲・チ・白・海		黄灰（2.5Y6/1）	黄灰（2.5Y5/1）	還元	櫛描波状文	ロクロナデ					1/36			吉岡Ⅰ期
150	173	360	09			5R-4B19	Ⅲ	a・b	中世	珠洲焼	壺R種		（8.1）				精	石・長・雲・チ・白・海		灰（5Y6/1）	灰（5Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り			2/36	2/36			
150	173	361	09			5Q-5J15	Ⅲ		中世	珠洲焼	壺	（21.4）					精	長・雲・チ・白・海		灰（5Y5/1）	灰（5Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			1/36		1/36			吉岡Ⅲ～Ⅳ期
150	173	362	09			5R-4A24	Ⅲ		中世	白磁	四耳壺						精	長・チ・白		胎土：灰白（5Y7/1）	釉薬：灰白（5Y7/2）	還元							1/36			
150	173	363	09			5R-3D16	Ⅲ		中世	青磁	椀	（14.2）					精	長・チ・白		胎土：灰白（5Y7/1）	釉薬：灰オリーブ（7.5Y5/2）	還元					1/36		1/36			
150	173	364	09			5Q-2J15	Ⅲ	a・b	中世	瀬戸美濃焼	折縁皿	10.6					精	石・長・雲・チ		胎土：灰白（10YR8/1）	釉薬：浅黄（5Y7/3）	還元					4/36		3/36			後期様式
150	173	365	09			5R-2B23	Ⅲ		中世	瀬戸美濃焼	筒形容器	13.4					精	長・チ		胎土：浅黄（2.5Y7/3）	釉薬：淡黄（5Y8/4）	還元					3/36		1/36			後期様式
150	173	366	09			5Q-6J1	Ⅲ		中世	瀬戸・美濃焼	天目茶碗						精	石・長・雲・チ		胎土：	釉薬：黒（5Y2/1）	還元	鉄釉	鉄釉					1/36			
150	173	367	09			5Q-2J14	Ⅲ		中世	瀬戸・美濃焼	浅椀		4.5				精	長・角		胎土：灰黄（2.5Y7/2）	釉薬：灰白（10YR8/1）	還元			ヘラ切り	左		9/36	1/36			底部外面に沈線状圧痕
150	173	368	09			5R-1A13	Ⅲ		中世	中世土師器	皿		4.8				普	石・長・雲・白・海		浅黄橙（7.5YR8/4）	浅黄橙（7.5YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ				5/36	5/36			

図版No.	写真図版No.	報告No.	調査年度	出土位置			層位	接合記号	時代	種別	器種	法量（cm）			径高指数	底径指数	胎土			色調		焼成	手法			回転方向	遺存率			付着物		備考
				区	遺構名	グリッド						口径	底径	器高			状態	含有物	産地	外面/胎土	内面/釉薬		外面	内面	底部		口縁部	底部	全体	内面	外面	
150	173	369	09			5R-1B6	Ⅲ	a・b	中世	中世土師器	皿	13.8					普	石・長・雲・焼・白		浅黄橙（7.5YR8/6）	浅黄橙（7.5YR8/6）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			9/36		9/36			
150	173	370	09			5R-2B23	Ⅲ		中世	中世土師器	皿	（10.0）	（8.0）	1.2			粗	石・長・雲・チ・焼・白		浅黄橙（7.5YR8/4）	浅黄橙（7.5YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			1/36	2/36	1/36			
150	173	371	09			5Q-6J3	表土		中世	珠洲焼	片口鉢						精	石・長・雲・チ・白・海・焼		灰（7.5Y5/1）	灰（7.5Y5/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ 卸目					1/36			転用研磨具 吉岡Ⅲ期
150	173	372	09			5Q-5J～5R-5A	排土		中世	珠洲焼	片口鉢						精	石・長・雲・チ・白・海		灰（7.5Y4/1）	灰（7.5Y5/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ 卸目					2/36	コゲ		卸目1単位11目 吉岡Ⅳ期ヵ
150	173	373	10	1	SX270	18Q-7F21	1		中世	珠洲焼	片口鉢	（32.2）					粗	石・長・海		灰（7.5Y6/1）	灰（7.5Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ 卸目			2/36		1/36			卸目1単位9目以上　吉岡Ⅲ期
150	173	374	10	1	SX270	18Q-7F21	1		中世	珠洲焼	片口鉢		11.0				普	長・海		灰（10Y6/1）	灰（10Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ 卸目	静止糸切り			3/36	1/36			吉岡Ⅲ期
150	173	375	10	1	SX270	18Q-7F21	1		中世	珠洲焼	甕						普	長・海		灰（10Y5/1）	灰（10Y5/1）	還元	平行タタキメ	当て具痕					1/36			転用研磨具 吉岡Ⅳ期
150	173	376	10	1	SD11	19S-3A5	1		中世	中世土師器	皿	10.0					粗	長・チ・焼		浅黄橙（7.5YR8/3）	浅黄橙（7.5YR8/3）	酸化	ヨコナデ	ヨコナデ			4/36		1/36			
150	173	377	10	1	SD11	19S-2B21	1	a	中世	中世土師器	皿	13.6					粗	チ・焼・角		にぶい黄橙（10Y7/3）	にぶい黄橙（10Y7/3）	酸化	ヨコナデ	ヨコナデ			11/36		6/36			
						19S-3A5	1	b																								
150	173	378	10	1	SD11	19S-2B21	1		中世	中世土師器	皿	（13.4）					粗	石・チ・角		淡黄（2.5Y7/3）	淡黄（2.5Y7/3）	酸化	ヨコナデ	ヨコナデ			2/36		3/36			
150	173	379	10	1	SD11	19S-2B21	1		中世	中世土師器	皿	12.3					粗	チ・焼・角		にぶい黄橙（10YR7/4）	にぶい黄橙（10YR7/4）	酸化	ヨコナデ	ヨコナデ			9/36		6/36			
150	174	380	10	1	SD11	19S-2A25	1		中世	中世土師器	皿	（14.6）					粗	長・雲・チ・焼・角		にぶい橙（5YR7/3）	にぶい橙（5YR7/3）	酸化	ヨコナデ	ヨコナデ			3/36		1/36			
150	174	381	10	1	SD11	19S-3A5	1		中世	中世土師器	皿	14.0					粗	石・長・焼・角		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ヨコナデ	ヨコナデ			6/36		3/36			
150	174	382	10	1	SD11	19S-3B2	1		中世	中世土師器	皿	（14.0）					粗	長・雲・チ・焼・角		明褐灰（7.5YR7/1）	明褐灰（7.5YR7/1）	酸化	ヨコナデ	ヨコナデ			2/36		1/36			
150	173	383	10	1	SD64	19R-1I25	1		中世	瓦質土器	鉢	（19.8）					粗	石・長		にぶい黄（2.5Y6/3）	にぶい黄（2.5Y6/3）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
151	173	384	10	1	SD122	18R-10F1	1		平安	須恵器	無台杯		7.5				精	長		灰（10Y6/1）	灰（10Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り	左		12/36	5/36			
151	173	385	10	1	河245	18Q-8G2	12		平安	土師器	無台椀		5.2				普	石・長・チ		にぶい黄橙（10YR7/3）	にぶい黄橙（10YR7/3）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右		36/36	15/36			
151	173	386	10	1	河245	18Q-8G2	12		平安	土師器	無台椀b		6.7				普	長・チ・焼		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ケズリ	ロクロナデ	糸切り後ケズリ	右		11/36	4/36			
151	173	387	10	1		18Q-8J5	Ⅲb		平安	土師器	仏鉢か						粗	長・雲・チ・焼		にぶい橙（7.5YR7/3）	にぶい橙（7.5YR7/3）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ					1/36			
151	173	388	10	1		19S-2A17	Ⅲb		中世	青磁	椀						精	長		胎土：灰（7.5Y6/1）	釉薬：灰オリーブ（7.5Y5/3）	還元	蓮弁文				1/36		1/36			
151	173	389	10	1		18R-8D21	Ⅲ		中世	青磁	椀						精	長			釉薬：緑灰（5G6/1）	還元	蓮弁文						1/36			
151	173	390	10	1		19S-2A11	Ⅲb		近世	陶器	椀	9.2	4.8	6.5			精	石・長・雲・チ		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	還元	ロクロナデ				10/36	30/36	20/36			
151	174	391	10	1		19S-2A11	Ⅲb		近世	染付	椀	10.1	4.7	5.5			精	長		胎土：灰白（N8/）	釉薬：灰白（2.5GY/）	還元					1/36	25/36	8/36			
151	174	392	10	1		19R-2J8	Ⅲb		近世	白磁	壺	9.0					精	石・長・白		灰白（N8/）	灰白（N8/）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			6/36		1/36			
151	174	393	10	2	SE725	19R-10E14	2		中世	青磁	椀	（16.2）					精	長・チ・白・黒色微粒子		胎土：灰白（10Y7/1）	釉薬：オリーブ灰（10Y6/2）	還元					2/36		1/36			
151	174	394	10	2	SE756	19R-10F6	4	a	中世	中世土師器	皿		7.4				普	長・チ・海		浅黄橙（10YR8/3）	浅黄橙（10YR8/3）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	工具痕			25/36	18/36			
							5	a																							
151	174	395	10	2	SE791	20R-1F6	5	a	平安	須恵器	有台杯	12.8	7.5	4.3	34.1	59.5	普	長・白	C	灰（5Y6/1）	灰（5Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			5/36		18/36			
						20R-1F11	－	a																								
151	174	396	10	2	SE794	20R-1F7	7		平安	土師器	長甕	（20.6）					粗	石・長・チ・焼・雲		浅黄（2.5Y8/3）	浅黄（2.5Y8/3）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		1/36			
151	174	397	10	2	SE794	20R-1F7	6	a	平安	土師器	長甕						粗	石・長・チ・焼・雲		浅黄橙（7.5YR8/3）	浅黄橙（7.5YR8/3）	酸化	ロクロナデ カキメ ケズリ	ロクロナデ					1/36			
							7	a																							
151	174	398	10	2	SE794	20R-1F7	6	a	平安	土師器	長甕	（40.0）					粗	石・長・雲・チ・焼・白		橙（7.5YR7/6）	橙（7.5YR7/6）	酸化	タタキメ（Ha） カキメ ケズリ ハケメ	当て具痕（D） ハケメ					2/36		スス	
							7	a																							
					SE791	20R-1F6	5	b																								
151	174	399	10	2	SE802	20R-1F3	－		中世	中世土師器	皿		6.0				普	長・雲・チ・白・海		灰褐（7.5YR5/2）	灰褐（7.5YR5/2）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右		13/36	3/36			

図版No.	写真図版No.	報告No.	調査年度	出土位置 区	出土位置 遺構名	出土位置 グリッド	層位	接合記号	時代	種別	器種	法量（cm） 口径	法量（cm） 底径	法量（cm） 器高	径高指数	底径指数	胎土 状態	胎土 含有物	胎土 産地	色調 外面/胎土	色調 内面/釉薬	焼成	手法 外面	手法 内面	手法 底部	回転方向	遺存率 口縁部	遺存率 底部	遺存率 全体	付着物 内面	付着物 外面	備考
151	174	400	10	2	SE810	20R-1F8	−		平安	須恵器	杯蓋	(14.5)					精	長・チ	B	灰（5Y6/1）	灰（5Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		1/36			
151	174	401	10	2	SE845	20R-2G2	−		中世	中世土師器	皿	(14.6)					粗	長・雲・焼		にぶい黄橙（10YR7/3）	にぶい黄橙（10YR7/3）	酸化	ロクロナデ 指押え	ロクロナデ 指押え			2/36		1/36			
151	174	402	10	2	SE1139	20R-2E20	−		平安	須恵器	無台杯	14.4						石・長・チ	B	灰（5Y6/1）	灰（5Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		2/36			
151	174	403	10	2	SE1139	20R-2E20	1		中世	中世土師器	皿	7.4	5.0	1.1	14.9	67.6	粗	長		橙（5YR7/6）	橙（5YR7/6）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り		3/36	8/36	4/36			
152	174	404	10	2	SK4	19R-7C1	−		中世	珠洲焼	片口鉢						普	石・チ		灰（7.5Y6/1）	灰（7.5Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ 1単位13条の卸目					1/36			
152	174	405	10	2	SK4	19R-7C1	−		中世	珠洲焼	甕						精	長		褐灰（10YR5/1）	黄灰（2.5Y5/1）	還元	タタキメ	当て具痕 ロクロナデ					1/36			
152	174	406	10	2	SK4	19R-7C1	−		中世	珠洲焼	甕						精	長・雲・海		黄灰（2.5Y4/1）	黄灰（2.5Y5/1）	還元	タタキメ	当て具痕					1/36			
152	174	407	10	2	SK4	19R-7C1	1		中世	瀬戸・美濃焼	天目茶碗	(13.4)					精	長		胎土：灰白（7.5Y7/1）	釉薬：黒（5YR1.7/0）にぶい黄褐（10YR4）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		3/36			
152	175	408	10	2	SK5	19R-8A19	−		中世	珠洲焼	片口鉢	(38.5)					粗	石・長・海		灰白（2.5Y7/1）	灰白（2.5Y7/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
152	175	409	10	2	SK8 Pit2 19R-8A9 19R-8B1 19R-8B20 19R-8C16	19R-8C21 19R-8B7 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ	1 − a a a a	a·c·d·e·f a・b	平安	須恵器	甕	22.7					普	長・チ・雲・白		褐灰（10YR5/1）	褐灰（10YR5/1）	還元	ロクロナデ ケズリ タタキメ（K）	ロクロナデ 当て具痕（X・H）			19/36		10/36			
153	175	410	10	2	SK8	19R-8C16	−		平安	須恵器	無台杯						精	長・雲・チ	B	灰黄（2.5Y6/2）	灰黄（2.5Y6/2）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			1/36		1/36			
153	175	411	10	2	SK8	19R-8C16	−		平安	須恵器	有台杯						精	長・白	B	オリーブ黒（7.5Y3/1）	灰白（7.5Y7/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ					1/36			
153	175	412	10	2	SK8	19R-8C21	1		平安	須恵器	広口瓶	(13.7)					精	長・チ	B	灰（7.5Y5/1）	灰（7.5Y5/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
153	175	413	10	2	SK8	19R-8C16	−		平安	須恵器	横瓶	(12.1)					普	長・チ	B	灰白（5Y7/1）	灰白（5Y7/1）	還元	ロクロナデ タタキメ（K） カキメ	ロクロナデ 当て具痕（D）			3/36		2/36			自然釉
153	175	414	10	2	SK8	19R-8C22	−		平安	土師器	小甕	15.8					普	石・長・白		にぶい橙（7.5YR6/3）	にぶい橙（7.5YR6/3）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			13/36		5/36			
153	175	415	10	2	SK8	19R-8C16 19R-8C17	− −	a a	平安	土師器	小甕	14.6					普	石・長・チ・焼		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			15/36		5/36	炭化物		
153	176	416	10	2	SK8	19R-8C22 19R-8C21	5 −	a a	平安	土師器	小甕	14.7					普	長・雲・チ・角		にぶい橙（7.5YR6/4）	にぶい橙（7.5YR6/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			24/36		10/36	炭化物		
153	176	417	10	2	SK8	19R-8C21	1		平安	土師器	小甕		6.5				普	石・長・雲		にぶい黄橙（10YR6/4）	にぶい黄橙（10YR6/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右		31/36	7/36			
153	176	418	10	2	SK8	19R-8C16 19R-8C17	− −	a a	平安	土師器	小甕		6.2				普	長・雲・チ・角		にぶい黄橙（10YR7/3）	にぶい黄橙（10YR7/3）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	左		24/36	6/36			
153	176	419	10	2	SK8	19R-8C22 19R-8C22 19R-8C21 19R-8C16 19R-8C16	5 3	a・d a・b・c b・c・e b・c・e f	平安	土師器	長甕						普	石・長・雲・チ・焼		にぶい黄橙（7.5YR6/4）	にぶい黄橙（7.5YR6/4）	酸化	タタキメ（Hb） カキメ	ロクロナデ 当て具痕（H）					9/36	炭化物	ススス	
153	176	420	10	2	SK8	19R-8C16 19R-8C16	1 −	a a	平安	土師器	鍋	(40.2)					粗	石・長・チ・角・雲・焼		にぶい黄橙（10YR7/4）	にぶい黄橙（10YR7/4）	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ			4/36		2/36			
153	176	421	10	2	SK782	19R-10E8	−		中世	珠洲焼	片口鉢		11.4				普	石・長・チ・焼		灰（N5/0）	灰（N5/0）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ 卸目	静止糸切り			4/36	1/36			
153	176	422	10	2	SK1253	20R-2B23	1		平安	土師器	無台椀	14.2					精	石・長・チ・角		橙（5YR7/6）	橙（5YR7/6）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			4/36		2/36			
153	176	423	10	2	SK1253	20R-2B23	−		平安	土師器	無台椀	(12.0)					粗	石・長・雲・チ・焼・白		浅黄橙（7.5YR8/3）	浅黄橙（7.5YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			1/36		1/36			
153	176	424	10	2	SK1253	20R-2B23	−		平安	土師器	無台椀	(13.2)					普	石・長・チ		黄橙（10YR8/6）	黄橙（10YR8/6）	酸化	ロクロナデ ミガキ	ロクロナデ ミガキ			3/36		1/36			
153	176	425	10	2	SK1253	20R-2B23	1		平安	土師器	無台椀		5.0				普	石・長		黄橙（10YR8/6）	黄橙（10YR8/6）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右		6/36	2/36			
154	176	426	10	2	SK1253	20R-2B23	1		平安	土師器	長甕	25.3		33.5			普	石・長・雲・チ・角		浅黄橙（7.5YR8/6）	浅黄橙（7.5YR8/6）	酸化	ロクロナデ カキメ タタキメ（Ha）	ロクロナデ 当て具痕（H）			36/36	36/36	34/36		ススス	
154	177	427	10	2	SX1880	20R-2B13	−		平安	土師器	無台椀	12.7	5.2	3.9	30.7	40.9	普	石・長・雲・焼・海		橙（7.5YR7/6）	橙（7.5YR7/6）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右	36/36	36/36	35/36			
154	177	428	10	2	SX1880	20R-2B13	−		平安	土師器	無台椀	12.0					普	石・長・チ		淡黄（2.5Y8/3）	淡黄（2.5Y8/3）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			4/36		2/36			

図版No.	写真図版No.	報告No.	調査年度	出土位置 区	遺構名	グリッド	層位	接合記号	時代	種別	器種	法量（cm） 口径	底径	器高	径高指数	底径指数	胎土 状態	含有物	産地	色調 外面/胎土	内面/釉薬	焼成	手法 外面	内面	底部	回転方向	遺存率 口縁部	底部	全体	付着物 内面	外面	備考
154	177	429	10	2	SX1880	20R-2B13	−		平安	土師器	無台椀		5.0				粗	石・長・雲・チ・白		浅黄橙（10YR8/3）	浅黄橙（10YR8/3）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り			9/36	5/36			
154	177	430	10	2	SD1	19R-8B13	−		中世	青磁	椀						精	長・チ			釉薬：緑灰（5G6/1）	還元							1/36			
154	177	431	10	2	SD1	19R-8C7	−		近世	陶器	火入れ	（12.0）					精	石・長		灰白（10Y8/1）	にぶい橙（7.5YR6/4）			ロクロナデ			2/36					村松焼ヵ
154	177	432	10	2	SD1	19R-9A16	−		近世	陶器	徳利						精	長・チ		胎土：	褐色釉（不透明）		ロクロナデ	ロクロナデ								村松焼ヵ
154	177	433	10	2	SD32 19R-9C12 19R-10B18 19R-10A15 19R-10C12 20R-1E10		− − Ⅲ Ⅲ Ⅲ	a b c c d	平安	須恵器	甕	（44.0）					精	石・長・チ	B	黄灰（2.5Y6/1）	黄灰（2.5Y6/1）	還元	櫛描き波状文 ロクロナデ タタキメ（Hb）	ロクロナデ 当て具痕（D）			1/36		4/36			
154	177	434	10	2	SD32	20R-1B11	−		平安	須恵器	杯蓋	（14.0）					精	長・雲・チ	B	灰（7.5Y6/1）	灰（7.5Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
154	177	435	10	2	SD32	19R-9C21	−		平安	土師器	無台椀	（14.0）					粗	石・長・雲・チ・焼・白		浅黄橙（7.5YR8/4）	褐灰（7.5YR5/1）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		1/36			
154	177	436	10	2	SD32	19R-9C8	−		平安	土師器	無台椀	（13.0）					粗	長・雲・チ・焼・白		にぶい橙（7.5YR7/3）	灰褐（7.5YR6/3）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		1/36			
154	177	437	10	2	SD32	19R-9C8	2		平安	土師器	長甕						普	チ・白		橙（7.5YR7/6）	橙（7.5YR7/6）	酸化	タタキメ（Hb）	当て具痕（H）					1/36			
154	177	438	10	2	SD33 SD33	19R-10C11 20R-1B3	− −	a b	平安	須恵器	有台杯	13.2					精	石・長・チ・焼	B	灰オリーブ（5Y6/2）	灰オリーブ（5Y6/2）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			4/36		2/36			
154	177	439	10	2	SD33 20R-1B4 20R-1C9	20R-1B3	− Ⅲ Ⅲ	a b c	平安	須恵器	有台杯	（12.0）	（7.0）				精	長・チ・雲・白・海	B	灰（10Y6/1）	灰（10Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			1/36	3/36	3/36			
154	177	440	10	2	SD33	19R-8D16	−		平安	須恵器	広口瓶	（12.8）					精	長・チ・雲・白・海		灰（7.5Y6/1）	灰（7.5Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
154	177	441	10	2	SD33	19R-9C9	−		平安	須恵器	壺瓶類						普	長・チ	B	灰（5Y6/1）	灰（5Y6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ					1/36			
155	177	442	10	2	SD33	19R-9C15 19R-9C18	− −	a a	平安	土師器	無台椀	（14.7）					普	長・チ・白		浅黄橙（7.5YR8/4）	浅黄橙（7.5YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
155	177	443	10	2	SD33	20R-2A9	−		平安	土師器	無台椀	（14.3）					普	石・長		にぶい橙（7.5YR7/3）	にぶい橙（7.5YR7/3）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		1/36			
155	177	444	10	2	SD33	19R-9C23	−		平安	土師器	無台椀		4.8				粗	長・雲・チ・焼・角		にぶい橙（5YR7/3）	にぶい橙（5YR7/3）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ				18/36	9/36			
155	177	445	10	2	SD33	19R-9C23	−		平安	土師器	無台椀		4.9				粗	長・雲・チ		浅黄橙（10YR8/3）	浅黄橙（10YR8/3）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	左		36/36	6/36			
155	178	446	10	2	SD33 19R-9C18 19R-8B1		− Ⅲ	a b	平安	土師器	鍋	（40.4）					普	石・チ・白		橙（7.5YR7/6）	橙（7.5YR7/6）	酸化	ロクロナデ カキメ ハケメ	ロクロナデ カキメ			3/36		1/36		ススス	
155	178	447	10	2	SD33	20R-1B8	2		中世	珠洲焼	片口鉢						精	長・海		黄灰（2.5Y5/1）	黄灰（2.5Y6/1）	還元	ロクロナデ 指頭圧痕	ロクロナデ ハケメ					1/36			転用研磨具 吉岡Ⅲ期以前
155	178	448	10	2	SD33	20R-1B4 20R-1B8	− −	a・b b	中世	珠洲焼	甕	43.5					精	長・チ・海雲		灰（10Y5/1）	灰（10Y5/1）	還元	平行タタキメ	ロクロナデ 当て具痕			6/36		4/36			吉岡Ⅳ期
155	178	449	10	2	SD33	20R-1B5	−		中世	珠洲焼	甕						精	石・長		灰（N5/0）	灰（N5/0）	還元	平行タタキメ	ナデ					1/36			吉岡Ⅴ期
155	178	450	10	2	SD33	19R-9C23	−		中世	中世土師器	皿		5.0				粗	長・雲		褐（7.5YR4/3）	褐（7.5YR4/3）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右		10/36	1/36			
156	178	451	10	2	SD254	19R-10C3	−		平安	土師器	無台椀	（14.2）					普	長・チ・焼・白		橙（5YR7/6）	橙（5YR7/6）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			1/36		1/36			
156	178	452	10	2	SD334 SD32	19R-8D17 19R-10B22	− −	a b	平安	須恵器	壺瓶類						精	長・雲・チ・白・海	B	黄灰（2.5Y6/1）	青灰（5PB6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ					2/36			
156	178	453	10	2	SD1000	20R-1F15	−		平安	土師器	長甕						普	長・チ・焼・白		にぶい橙（7.5YR7/4）	にぶい橙（7.5YR7/4）	酸化	平行タタキメ（Hb）	ハケメ 当て具痕（D）					1/36			
156	178	454	10	2	SD1261	20R-3C11	上層		平安	土師器	小甕						粗	石・長・雲・チ・焼		にぶい黄橙（10YR7/4）	にぶい黄橙（10YR7/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ					1/36			
156	178	455	10	2	SD1261	20R-3B7	−		中世	中世土師器	皿	8.4	5.8	2.3	27.4	69.0	粗	石・長・焼・角		浅黄橙（10YR8/3）	浅黄橙（10YR8/3）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り		3/36	4/36	3/36			
156	178	456	10	2	SD1995	19R-9B7	−		平安	土師器	無台椀	（12.3）					普	石・長・チ		にぶい橙（7.5YR7/4）	にぶい橙（7.5YR7/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
156	178	457	10	2	SN333	19R-8D25	−		中世	珠洲焼	片口鉢	（21.0）					精	長・雲・焼・白		灰（5Y5/1）	灰（5Y5/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			1/36		1/36			
156	178	458	10	2	Pit2	19R-8B7	−		平安	土師器	長甕						普	石・チ・白		にぶい橙（7.5YR7/4）	にぶい橙（7.5YR7/4）	酸化	平行タタキメ	当て具痕					1/36			
156	178	459	10	2	Pit2	19R-8B7	−		平安	土師器	鍋						普	石・長・チ・白		にぶい橙（7.5YR7/3）	にぶい橙（7.5YR7/3）	酸化	タタキメ（H） カキメ	当て具痕（H） カキメ					2/36	炭化物		
156	178	460	10	2	Pit832 20R-1F14 20R-1F8		− Ⅲ	a a	中世	中世土師器	皿	14.8	8.0	3.3	22.3	54.1	普	石・焼・海・チ・白		明黄褐（10YR7/6）	明黄褐（10YR7/6）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り		1/36	6/36	7/36			

図版No.	写真図版No.	報告No.	調査年度	出土位置			層位	接合記号	時代	種別	器種	法量（cm）			径高指数	底径指数	胎土			色調		焼成	手法			回転方向	遺存率			付着物		備考
				区	遺構名	グリッド						口径	底径	器高			状態	含有物	産地	外面/胎土	内面/釉薬		外面	内面	底部		口縁部	底部	全体	内面	外面	
156	178	461	10	2	Pit929	20R-2G6	−		中世	中世土師器	皿		(9.2)				粗	長・雲・チ・焼・海		褐灰(7.5YR6/1)	にぶい橙(7.5YR7/4)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り			3/36	1/36			
156	178	462	10	2	Pit946	20R-2F4	−		中世	中世土師器	皿		7.5				粗	石・雲・焼・海		にぶい橙(5YR6/4)	にぶい橙(5YR6/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右		5/36	5/36			
156	178	463	10	2	Pit983	20R-2F20	−		中世	中世土師器	皿		7.0				粗	石・長・雲		にぶい黄橙(10YR7/2)	にぶい黄橙(10YR7/2)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り?			6/36	5/36			
156	178	464	10	2	Pit952 (SB2172)	20R-1F23	−		中世	陶器	壺						精	長・雲・焼・白		灰黄褐(10YR5/2)	褐灰(10YR5/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ					1/36			
156	179	465	10	2		20R-1B13	Ⅲ		平安	須恵器	壺瓶類						普	石・長	B	灰(10Y6/1)	灰(10Y6/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り				1/36			
156	179	466	10	2		20R-2B23	Ⅲ		平安	土師器	無台椀	13.1	5.3	3.9	29.8	40.5	普	石・長・チ・焼		にぶい橙(7.5YR7/4)	にぶい橙(7.5YR7/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右	14/36	23/36	14/36			
156	179	467	10	2		20R-1A3	Ⅲ		平安	土師器	無台椀	(13.1)					普	チ・白		浅黄橙(7.5YR8/4)	浅黄橙(7.5YR8/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		1/36			
157	179	468	10	2		19R-10C3	Ⅲ		平安	土師器	無台椀		5.7				普	石・長・チ		橙(5YR7/8)	橙(5YR7/8)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右		11/36	5/36			
157	179	469	10	2		19R-9C8	Ⅲ		平安	土師器	無台椀		8.0				粗	石・長・雲・チ		褐灰(7.5YR6/1)	褐灰(7.5YR6/1)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ				4/36	1/36			
157	179	470	10	2		20R-2G1	Ⅲ		平安	土師器	皿	9.8	5.2	2.1	21.4	53.1	粗	石・長・雲・チ・焼・白		橙(5YR7/6)	橙(5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り		8/36	18/36	10/36			
157	179	471	10	2		19R-8B1	Ⅲ		平安	土師器	小甕	(12.5)					普	石・チ・白		橙(5YR7/6)	橙(5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		3/36			
157	179	472	10	2		19R-8B1	Ⅲ		平安	土師器	小甕	(14.0)					粗	長・チ・焼・角		浅黄橙(7.5YR8/3)	浅黄橙(7.5YR8/3)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
157	179	473	10	2		19R-8B1	Ⅲ		平安	土師器	小甕	14.5					普	石・長・チ・白・角		橙(7.5YR7/6)	橙(7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			5/36		1/36			
157	179	474	10	2		19R-9C6	Ⅲ		平安	土師器	小甕	(14.7)					粗	石・長・チ・白		橙(7.5YR7/6)	橙(7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
157	179	475	10	2		20R-1A7	Ⅲ		平安	土師器	小甕		8.0				普	石・長		浅黄橙(7.5YR8/4)	浅黄橙(7.5YR8/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り			5/36	1/36			
157	179	476	10	2		19Q-9J17	Ⅲ		平安	土師器	小甕		(8.0)				普	長・チ・焼・白		にぶい橙(7.5YR7/4)	にぶい橙(7.5YR7/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り			3/36	1/36			
157	179	477	10	2		19R-8B1	Ⅲ		平安	土師器	長甕	(22.4)					普	石・長		淡黄(2.5Y8/3)	淡黄(2.5Y8/3)	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ カキメ			3/36		1/36			
157	179	478	10	2		19R-8B1	Ⅲ		平安	土師器	長甕	(22.5)					普	石・長・焼		浅黄橙(7.5YR8/4)	浅黄橙(7.5YR8/4)	酸化	カキメ				2/36		1/36			
157	179	479	10	2		19R-8B1	Ⅲ		平安	土師器	長甕	22.3					普	石・長		にぶい黄橙(10YR7/4)	にぶい黄橙(10YR7/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			4/36		1/36			
157	179	480	10	2		19R-9C1	Ⅲ		平安	土師器	長甕	(20.6)					普	石・長・チ		浅黄橙(10YR8/4)	浅黄橙(10YR8/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
157	179	481	10	2		20R-1G7	Ⅲ		平安	土師器	長甕	(20.0)					粗	石・長・雲・チ・白		橙(7.5YR7/6)	橙(7.5YR7/6)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			1/36		1/36			
157	179	482	10	2		20R-1B8	Ⅲ		平安	土師器	長甕						普	石・長・チ・角・白		浅黄橙(7.5YR8/4)	浅黄橙(7.5YR8/4)	酸化	タタキメ（H）	当て具痕（H）					1/36			
157	179	483	10	2		19R-9C6	Ⅲ		平安	土師器	長甕						普	石・長・チ・焼		明黄褐(10YR7/6)	明黄褐(10YR7/6)	酸化	タタキメ(Hb)	当て具痕（H）					1/36			
157	180	484	10	2		20R-4C7	Ⅲ		平安	土師器	鍋	(40.0)					粗	石・長・雲・チ・焼・白		浅黄橙(10YR8/3)	浅黄橙(10YR8/3)	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ			3/36		1/36			
157	180	485	10	2		19R-8B1	Ⅲ		平安	土師器	鍋						普	石・長・チ		橙(7.5YR7/6)	橙(7.5YR7/6)	酸化	タタキメ（H）	当て具痕					1/36			
158	180	486	10	2		19R-7B5	Ⅲ		中世	珠洲焼	片口鉢	30.0					普	石・長・チ		灰(7.5Y6/1)	灰(7.5Y6/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ 卸目			5/36		1/36			卸目1単位5目 吉岡Ⅳ期
158	180	487	10	2		19R-8B1	Ⅲ		中世	珠洲焼	片口鉢	(28.2)					普	石・長・海・チ・雲		灰(10Y5/1)	灰(10Y5/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			吉岡Ⅳ期
158	180	488	10	2		19R-7B9	Ⅲ		中世	青磁	椀	(15.2)					精	長・白		胎土：灰白(7.5Y8/1)	釉薬：明オリーブ灰(5GY7/1)	還元	ロクロナデ	ロクロナデ 劃花文			1/36		1/36			
158	180	489	10	2		20R-2F18	Ⅲ		中世	中世土師器	皿		5.5				普	石・長・焼		にぶい橙(7.5YR7/4)	にぶい橙(7.5YR7/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右		20/36	12/36			底部穿孔ヵ
158	180	490	10	2		19R-9C22	Ⅲ		中世	中世土師器	皿		5.8				粗	長・雲・チ・焼・白		浅黄橙(7.5YR8/3)	浅黄橙(7.5YR8/3)	還元	ロクロナデ ハケメ	ロクロナデ	糸切り			12/36	4/36			
158	180	491	10	2		20R-2A19	Ⅲ		中世	中世土師器	皿		5.0				粗	石・チ		浅黄橙(10YR8/4)	浅黄橙(10YR8/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り			6/36	3/36			
158	180	492	10	2		19R-10E25	Ⅲ		中世	中世土師器	皿		6.0				普	長・チ・白		灰黄褐(10YR6/2)	灰黄褐(10YR4/2)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	右		9/36	4/36			
158	180	493	10	2		20R-3E3	Ⅲ		中世	中世土師器	皿		9.1				粗	雲・チ・焼・白・海		浅黄橙(7.5YR8/4)	浅黄橙(7.5YR8/4)	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り			3/36	1/36			

図版No.	写真図版No.	報告No.	調査年度	出土位置 区	出土位置 遺構名	出土位置 グリッド	層位	接合記号	時代	種別	器種	法量（cm） 口径	法量（cm） 底径	法量（cm） 器高	径高指数	底径指数	胎土 状態	胎土 含有物	胎土 産地	色調 外面/胎土	色調 内面/釉薬	焼成	手法 外面	手法 内面	手法 底部	回転方向	遺存率 口縁部	遺存率 底部	遺存率 全体	付着物 内面	付着物 外面	備考
158	180	494	10	2		20R-2G11	Ⅰ		平安	須恵器	杯蓋						精	長・白	B	黄灰（5Y6/1）	灰黄（2.5Y7/2）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ								
158	180	495	10	2		19R-10F13	カクラン		平安	須恵器	有台杯		7.8				普	石・長・チ	B	オリーブ灰（5GY6/1）	オリーブ灰（5GY6/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ	ヘラ切り			4/36	4/36			
158	180	496	10	2		20R-3C23	カクラン		近世	白磁	Ⅲ	9.4	4.8	1.8			精			灰白（N8/0）	灰白（N8/0）		ロクロナデ	型打ち「壽」文	外面ロクロケズリ		6/36	6/36	9/36			透明釉
158	180	497	10	3		19P-8I23	Ⅲ		平安	土師器	無台椀	（13.8）					普	石・チ		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			3/36		1/36			
158	180	498	10	3		19P-9I15	Ⅲb		平安	土師器	長甕	（21.4）					普	石・長・角		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
158	180	499	10	3		19P-9J16	Ⅲb		平安	土師器	長甕	（21.6）					粗	長・チ・焼・白・角		にぶい橙（4.5YR7/3）	にぶい橙（4.5YR7/3）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
158	180	500	10	3		19P-9J16	Ⅲb		平安	土師器	長甕	（21.3）					普	石・チ・角		にぶい黄橙（10YR7/4）	にぶい黄橙（10YR7/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			1/36		1/36			
158	180	501	10	3		19P-9J16	Ⅲb		平安	土師器	長甕	（21.3）					普	石・長・チ・角		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
158	180	502	10	3		19P-9J16 19P-9J15	Ⅲb Ⅲb	a a	平安	土師器	長甕						普	石・長・チ・角		にぶい黄橙（10YR7/4）	にぶい黄橙（10YR7/4）	酸化	タタキメ（Ha）	当て具痕（H）					8/36			
158	180	503	10	3		19P-9J22 19P-9J16	Ⅲb Ⅲb	a a	平安	土師器	鍋	43.2					普	長		にぶい黄橙（10YR7/4）	にぶい黄橙（10YR7/4）	酸化	ロクロナデ カキメ	ロクロナデ ケズリ			23/36		5/36			
158	181	504	10	3		20Q-6F7	カクラン		平安	土師器	無台椀		（7.0）				粗	長・チ・焼		浅黄橙（7.5YR）	浅黄橙（7.5YR）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り	左?		4/36	1/36			
158	181	505	10	3		20Q-10J18	カクラン		中世	須恵器	片口鉢	（31.0）					普	石・長・チ		灰白（10YR7/1）	灰白（10YR7/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			自然釉
159	181	506	10	3		20Q-10J18	カクラン		中世	珠洲焼	片口鉢	（27.3）					普	石・長・チ		灰（5Y4/1）	灰（5Y4/1）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
159	181	507	10	3		20Q-7H22	カクラン		中世	珠洲系陶器	壺R種	（24.1）					粗	石・長・チ・白		灰黄（2.5Y7/2）	灰黄（2.5Y7/2）	還元	ロクロナデ	ロクロナデ			1/36		1/36			
159	181	508	10	3		20Q-5E13	カクラン		中世	珠洲焼	壺R種						精	石・長		灰（N5/0）	灰（N5/0）	還元	ロクロナデ 櫛描文	ロクロナデ					3/36			
159	181	509	10	3		20Q-9I25	－		中世	珠洲焼	甕						粗	長		灰白（N8/0）	灰白（N8/0）	還元	平行タタキメ	当て具痕					1/36			転用研磨具
159	181	510	10	3		20Q-7H21	カクラン		近世	白磁	Ⅲ	（9.4）	4.8	2.0			精			灰白（N8/0）	灰白（N8/0）		ロクロナデ	型打ち「壽」文	外面ロクロケズリ		15/36	18/36	16.5/36			透明釉
159	181	511	10	4		19O-3J6	Ⅲb		平安	土師器	無台椀		5.0				粗	長・チ・焼		浅黄橙（10YR8/3）	浅黄橙（10YR8/5）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	糸切り			6/36	2/36			
159	181	512	10	4		19O-3I21	Ⅲb		平安	土師器	長甕	（24.8）					普	石・チ		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ			2/36		1/36			
159	181	513	10	4		19O-5F14	カクラン		平安	土師器	長甕						普	石・長		浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（10YR8/4）	酸化	タタキメ（Ha）	当て具痕					1/36			

別表 6　第 29 次調査出土土製品観察表

凡例　1　出土位置　遺構名・グリッド名を記した。
2　器　種　第Ⅴ章に記した。
3　接合記号　直接接合したものには同じ記号を記した。
4　胎　土　胎土中に含まれる鉱物・小礫等について記した。「石」は石英粒、「長」は長石粒、「雲」は金雲母あるいは黒雲母、「チ」はチャート、「焼」は焼土粒、「白」は白色凝灰石、「角」は角閃石、「海」は海棉骨針を表す。
5　色　調　『新版標準土色帳』〔小山・竹原1967〕の色名・記号を記した。
6　焼　成　酸化炎焼成・還元炎焼成の区別を記した。
7　手　法　特徴的な手法のみを記し、網羅的な記載は行っていない。
8　遺存率　分数表示で遺存割合を示した。

図版No.	写真図版No.	報告No.	出土位置 遺構名	出土位置 グリッド	層位	接合記号	器種	法量（cm） 口径/長	法量（cm） 底径/幅	法量（cm） 器高/厚	法量（cm） 孔径	重量（g）	胎土 状態	胎土 含有物	色調 外面	色調 内面	焼成	手法 外面	手法 内面	手法 底部	遺存率 口縁部	遺存率 底部	遺存率 全体	備考
159	181	1	SK764	5R-3C12	1		円筒形土製品		12.4		8.4		普	石・長・雲・焼・白	にぶい橙（7.5YR7/4）	にぶい橙（7.5YR7/4）	酸化	ナデ	不明	穿孔　底面調整不明　剥落面指頭圧痕		4/36	1/36	
159	181	2	SD1 5R-3B5	5R-2C25 Ⅲ	1 Ⅲ	a a	円筒形土製品	16.2					普	石・長・雲・焼・白・角・海	橙（7.6YR7/6）	橙（7.6YR7/6）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ		4/36		2/36	外面に粘土紐継ぎ目 混和材粒子大
159	181	3	SD2	5R-3B4	10		円筒形土製品		12.8				普	石・長・雲・チ・焼・白	浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（7.5YR8/6）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	穿孔　剥落面指頭圧痕		5/36	3/36	内外面に粘土紐継ぎ目 混和材粒子大
159	181	4	SD2 SD2 SD1 SD1	5R-2C22 5R-3A3 5R-3B1 5R-3A5	13 1 11 9	a a a a	円筒形土製品	最大径 15.9	12.3	残存 14.2	8.1		普	石・長・雲・チ・焼・白	浅黄橙（10YR8/4）	浅黄橙（7.5YR8/3）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	穿孔		5/36	10/36	内外面に粘土紐継ぎ目 混和材粒子大
159	181	5		5Q-6J1	Ⅲ		円筒形土製品	最大径 15.4	11.0	残存 8.3	7.7		普	石・長・雲・チ・焼・白・海	にぶい橙（7.5YR7/4）	橙（7.5YR6/6）	酸化	ロクロナデ	ロクロナデ	穿孔　板圧痕か		5/36	4/36	内外面に粘土紐継ぎ目 混和材粒子大
159	181	6	SD2	5R-3B1	11		土錘	長3.1	幅1.7	厚1.4	0.5	6	普	長・雲・チ・角	浅黄橙（10YR8/2）	浅黄橙（10YR8/2）	酸化	手づくね					35/36	黒斑あり一端に欠損あり
159	181	7		5R-1A20	Ⅲ		土錘	長4.8	幅1.4	厚1.2		6	普	石・長・雲・チ・白・海	浅黄橙（10YR8/3）	浅黄橙（10YR8/3）	酸化	手づくね					35/36	両端に欠損あり

別表 7　第 31 次調査出土焼成粘土塊観察表

凡例　1　出土位置　遺構名・グリッド名を記した。
　　3　胎　　土　胎土中に含まれる鉱物・小礫等について記した。「石」は石英粒、「長」は長石粒、「雲」は金雲母あるいは黒雲母、「チ」はチャート、「焼」は焼土粒、「白」は白色凝灰石、「角」は角閃石、「海」は海綿骨針を表す。
　　4　色　　調　『新版標準土色帳』「小山・竹原　1967」の色名・記号を記した。
　　5　焼　　成　酸化炎焼成・還元炎焼成の区別を記した。

図版No.	写真図版No.	報告No.	出土位置			層位	法量（cm）			重量（g）	胎土		色調	焼成	備考
			区	遺構名	グリッド		長	幅	厚		状態	含有物			
−	182	1	1	SD13	19S-3B2	1	5.8	9.6	5.1	126.5	粘土質	チ・海	浅黄橙色（10YR8/4）	酸化	
−	182	2	1	SD11	19S-3A5	1	5.1	10.1	3.5	88.0	粘土質	橙色粒・長・角	浅黄橙色（10YR8/3）	酸化	
−	182	3	1	SD11	19S-3A5	1	5.8	5.3	2.5	36.0	粘土質	橙色粒	浅黄橙色（10YR8/4）	酸化	繊維痕あり　平坦面をもつ
−	182	4	1	SD11	19S-3A5	1	5.3	5.4	2.8	45.5	粘土質		浅黄橙色（10YR8/3）	酸化	繊維痕あり
−	182	5	1	SD11	19S-3A5	1	4.0	6.9	2.7	37.0	粘土質	橙色粒	浅黄橙色（10YR8/4）	酸化	
−	182	6	1	SD11	19S-3A5	2	4.0	5.5	3.9	47.5	粘土質	チ	浅黄橙色（10YR8/4）	酸化	
−	182	7	1	SD11	19S-3A5	1	4.3	5.9	3.6	51.0	粘土質		浅黄橙色（10YR8/4）	酸化	繊維痕あり　曲面をもつ
−	182	8	1	SD11	19S-3A5	1	4.4	5.2	3.0	43.0	粘土質		橙色（5YR7/6）	酸化	
−	182	9	1	SD11	19S-3A5	1	4.5	5.9	2.0	28.0	粘土質		浅黄橙色（10YR8/4）	酸化	平坦面をもつ
−	182	10	1	SD11	19S-3A5	1	3.5	5.5	2.7	29.0	粘土質		浅黄橙色（10YR8/4）	酸化	
−	182	11	1	SD11	19S-3A5	2	3.4	5.0	2.1	18.5	粘土質	チ	浅黄橙色（10YR8/4）	酸化	
−	182	12	1	SD11	19S-3A5	1	3.5	5.4	2.4	21.5	粘土質		浅黄橙色（7.5YR8/4）	酸化	繊維痕あり　曲面をもつ
−	182	13	1	SD11	19S-3A5	1	4.3	4.0	1.6	15.5	粘土質		浅黄橙色（10YR8/3）	酸化	平坦面をもつ　ナデ?
−	182	14	1	SD11	19S-3A5	1	4.2	4.0	2.5	20.5	粘土質		浅黄橙色（10YR8/4）	酸化	繊維痕あり
−	182	15	1	SD11	19S-3A5	1	3.5	4.5	2.9	19.0	粘土質	橙色粒	浅黄橙色（10YR8/4）	酸化	やや平坦な面をもつ
−	182	16	1	SD11	19S-3A5	1	3.1	4.6	2.3	20.0	粘土質		浅黄橙色（10YR8/3）	酸化	
−	182	17	1	SD11	19S-3A5	1	3.1	5.0	2.3	18.5	粘土質		浅黄橙色（10YR8/4）	酸化	
−	182	18	1	SD11	19S-3A5	1	2.7	4.8	2.3	17.0	粘土質		浅黄橙色（10YR8/4）	酸化	
−	182	19	1	SD11	19S-3A5	1	3.7	3.7	2.8	25.0	粘土質		浅黄橙色（10YR8/4）	酸化	
−	182	20	1	SD11	19S-3A5	1	3.1	3.7	1.7	10.5	粘土質		浅黄橙色（10YR8/4）	酸化	
−	182	21	1	SD11	19S-3A5	2	3.6	4.2	1.7	16.0	粘土質	チ	浅黄橙色（10YR8/3）	酸化	
−	182	22	1	SD12	19S-3B2	1	3.8	4.8	2.3	30.0	粘土質	チ	浅黄橙色（10YR8/4）	酸化	
−	182	23	1	SD11	19S-3A5	2	3.4	6.0	3.2	30.0	粘土質	橙色粒	浅黄橙色（10YR8/3）	酸化	
−	182	24	1	SD11	19S-3A5	2	3.1	6.0	3.2	29.0	粘土質		浅黄橙色（10YR8/4）	酸化	
−	182	25	1	SD15	19S-3B2	1	3.0	4.2	1.7	14.5	粘土質	橙色粒	浅黄橙色（10YR8/4）	酸化	
−	182	26	1	SD11	19S-3A5	1	3.1	4.5	2.0	15.0	粘土質	橙色粒	浅黄橙色（10YR8/4）	酸化	練りこまれた繊維痕あり
−	182	27	1	SD11	19S-3A5	1	3.2	3.3	2.2	13.5	粘土質	橙色粒	浅黄橙色（10YR8/4）	酸化	繊維痕あり
−	182	28	1	SD11	19S-3A5	2	3.1	4.2	1.8	12.5	粘土質	チ	浅黄橙色（7.5YR8/4）	酸化	
−	182	29	1	SD11	19S-3A5	2	2.9	3.7	2.1	15.0	粘土質		浅黄橙色（10YR8/4）	酸化	
−	182	30	1	SD11	19S-3A5	2	2.7	4.1	2.2	16.5	粘土質		浅黄橙色（7.5YR8/6）	酸化	
−	182	31	1	SD14	19S-3B2	1	2.4	3.3	2.6	15.5	粘土質	角	浅黄橙色（10YR8/4）	酸化	
−	182	32	1	SD11	19S-3A5	1	5.3	6.2	3.9	82.0	やや砂質		浅黄橙色（10YR8/4）	酸化	
−	182	33	1	SD11	19S-3A5	1	5.0	6.0	2.5	38.5	やや砂質		浅黄橙色（7.5YR8/4）	酸化	平坦面をもつ
−	182	34	1	SD11	19S-3A5	1	4.6	6.8	2.4	47.5	やや砂質		浅黄橙色（7.5YR8/4）	酸化	平坦面をもつ
−	182	35	1	SD11	19S-3A5	1	3.7	5.4	3.5	44.0	やや砂質		浅黄橙色（7.5YR8/3）	酸化	空隙多（繊維痕?）
−	182	36	1	SD11	19S-3A5	2	3.7	4.2	3.0	26.5	やや砂質		橙色（7.5YR7/6）	酸化	
−	182	37	1	SD11	19S-3A5	2	3.5	3.3	3.3	25.5	やや砂質	粘土質な粘土塊	橙色（7.5YR7/6）	酸化	
−	182	38	1	SD11	19S-3A5	1	3.9	4.7	3.2	33.5	やや砂質	粘土質な粘土塊	にぶい黄橙色（10YR7/4）	酸化	空隙多
−	182	39	1	SD11	19S-3A5	1	3.5	3.6	3.0	20.0	やや砂質		浅黄橙色（8/4）	酸化	空隙多（繊維痕?）
−	182	40	1	SD11	19S-3A5	1	3.3	4.1	2.3	18.5	やや砂質		浅黄橙色（10YR8/4）	酸化	繊維痕または刻み目
−	182	41	1	SD11	19S-3A5	1	3.6	3.7	1.5	16.5	砂質		にぶい黄橙色（10YR6/4）	酸化	平坦面をもつ

別表 8　第 29・31 次調査石製品観察表

調査次数	調査年度	図版No.	写真図版No.	遺物No.	出土位置				種別	分類	石材	法量（mm、g）				備考
					区	遺構	グリッド	層位				最大長	最大幅	最大厚	重量	
第29次	09	160	183	1	−	SD1	5R-2C23	1	砥石	B類	凝灰岩	33.90	35.19	24.00	31.77	砥面2面 被熱
第29次	09	160	183	2	−	SD1	5R-2A23	1	砥石	A類	凝灰岩	34.60	45.80	21.90	53.32	砥面4面
第29次	09	160	183	3	−	SD358	5Q-2J10	1	砥石	A類	緑色凝灰岩	96.83	44.80	52.00	215.25	砥面5面
第29次	09	160	183	4	−	SX193	5Q-6I14	2	砥石	A類	砂岩	118.50	74.49	21.15	202.74	砥面2面
第29次	09	160	183	5	−	SD1	5R-2A22	3c	砥石	B類	硬砂岩	58.30	36.25	41.09	110.28	砥面1面
第29次	09	160	183	6	−	SD1	5R-2D23	7	砥石	A類	凝灰岩	52.00	50.10	23.55	40.05	砥面2面
第29次	09	160	183	7	−	SD776	5R-4C2	1	砥石	B類	凝灰岩	45.70	45.70	30.30	50.91	砥面2面
第29次	09	160	183	8	−	SD358	5R-2A7	1	砥石	B類	緑色凝灰岩	72.30	49.40	29.00	85.17	砥面4面
第29次	09	160	183	9	−	SD1	5R-2B25	13	砥石	B類	硬砂岩	51.30	42.80	32.80	83.21	砥面1面
第29次	09	160	183	10	−	SD1	5R-3A3	11	砥石	B類	凝灰岩	70.70	40.30	22.40	55.51	砥面2面
第29次	09	160	183	11	−	SD358	5Q-2J20	1	砥石	B類	緑色凝灰岩	57.90	38.90	18.00	30.56	砥面1面
第29次	09	160	183	12	−	SD1	5R-2B25	1	砥石	B類	凝灰岩	64.40	45.60	41.00	109.00	砥面1面 被熱
第29次	09	160	183	13	−	SD1	5R-3B4	10	砥石	A類	凝灰岩	63.50	49.80	24.90	49.79	砥面1面 被熱
第29次	09	160	183	14	−	SD2	5Q-3J12	10	砥石	B類	石英砂岩	84.50	71.20	36.70	177.22	砥面1面
第29次	09	160	183	15	−	SD358	5R-2A7	3	砥石	B類	硬砂岩	101.90	83.00	32.50	274.22	砥面1面
第29次	09	160	183	16a	−	SD1	5R-2A23	1	砥石	B類	凝灰岩	93.40	76.00	81.50	801.81	砥面1面
				16b	−	SD2	5Q-3I16	3								
第29次	09	161	183	17	−		5R-2C6	Ⅲ	砥石	B類	凝灰岩	74.41	61.50	47.60	278.58	砥面1面
第29次	09	161	183	18	−		5R-1A15	Ⅲ	砥石	B類	凝灰岩	57.55	54.83	43.20	90.43	砥面2面 被熱
第29次	09	161	184	19	−	SD1	5R-3D1	1	磨石	B類	チャート	20.80	20.90	5.40	4.27	わずかな擦痕有
第29次	09	161	184	20	−	SD2	5Q-3J12	1	磨石	B類	黒色頁岩	20.35	18.00	13.10	5.11	
第29次	09	161	184	21	−	Pit954	5R-1A3	1	磨石	B類	チャート	27.48	25.00	11.32	9.74	
第29次	09	161	184	22	−	Pit954	5R-1A3	1	磨石	B類	凝灰岩	31.60	33.59	10.21	14.72	
第29次	09	161	184	23	−	Pit954	5R-1A3	1	磨石	B類	硬砂岩	34.20	29.20	7.70	13.43	縁辺に擦痕有
第29次	09	161	184	24	−	Pit954	5R-1A3	1	磨石	B類	硬砂岩	31.50	28.50	10.40	14.53	側縁に擦痕有
第29次	09	161	184	25	−	Pit954	5R-1A3	1	磨石	B類	ホルンフェルス	35.00	28.09	12.80	18.76	
第29次	09	161	184	26	−	Pit954	5R-1A3	1	磨石	B類	砂岩	36.10	28.70	13.90	22.75	
第29次	09	161	184	27	−	Pit954	5R-1A3	1	磨石	B類	硬砂岩	33.81	30.12	11.35	15.42	側縁に擦痕有
第29次	09	161	184	28	−	Pit954	5R-1A3	1	磨石	B類	砂岩	36.54	28.61	15.10	20.88	
第29次	09	161	184	29	−	Pit954	5R-1A3	1	磨石	B類	凝灰岩	38.60	28.15	10.45	15.94	
第29次	09	161	184	30	−	Pit954	5R-1A3	1	磨石	B類	頁岩	39.21	31.01	12.20	19.42	先端擦痕有
第29次	09	161	184	31	−	Pit954	5R-1A3	1	磨石	B類	珪質凝灰岩	37.51	34.05	14.20	20.45	
第29次	09	161	184	32	−	Pit954	5R-1A3	1	磨石	B類	ホルンフェルス	36.49	34.95	11.98	20.82	
第29次	09	161	184	33	−	Pit954	5R-1A3	1	磨石	B類	安山岩	37.12	32.59	15.80	23.81	
第29次	09	161	184	34	−	Pit954	5R-1A3	1	磨石	B類	珪質凝灰岩	41.79	28.09	11.40	16.83	
第29次	09	161	184	35	−	Pit954	5R-1A3	1	磨石	B類	凝灰岩	39.90	31.00	11.50	17.47	
第29次	09	161	184	36	−	Pit954	5R-1A3	1	磨石	B類	安山岩	35.79	36.65	17.65	28.16	
第29次	09	161	184	37	−	Pit954	5R-1A3	1	磨石	B類	花崗岩	33.30	32.50	13.65	17.68	
第29次	09	161	184	38	−	Pit954	5R-1A3	1	磨石	B類	頁岩	36.19	33.90	12.40	21.92	縁辺に擦痕有
第29次	09	161	184	39	−	Pit954	5R-1A3	1	磨石	B類	チャート	37.90	31.95	10.55	19.28	
第29次	09	161	184	40	−	Pit954	5R-1A3	1	磨石	B類	チャート	38.90	33.80	16.10	30.64	
第29次	09	161	184	41	−	Pit954	5R-1A3	1	磨石	B類	凝灰岩	39.82	38.60	13.39	28.14	
第29次	09	161	184	42	−	Pit954	5R-1A3	1	磨石	B類	凝灰岩	41.90	33.50	14.90	24.11	
第29次	09	162	184	43	−	Pit954	5R-1A3	1	磨石	B類	凝灰岩	41.00	33.90	10.20	20.91	

調査次数	調査年度	図版No.	写真図版No.	遺物No.	出土位置				種別	分類	石材	法量（mm、g）				備考
					区	遺構	グリッド	層位				最大長	最大幅	最大厚	重量	
第29次	09	162	184	44	−	Pit954	5R-1A3	1	磨石	B類	珪質凝灰岩	47.08	35.10	19.00	27.72	
第29次	09	162	184	45	−	Pit954	5R-1A3	1	磨石	B類	硬砂岩	46.30	33.20	12.90	30.32	
第29次	09	162	184	46	−	Pit954	5R-1A3	1	磨石	B類	珪質凝灰岩	45.10	37.29	15.50	34.09	
第29次	09	162	184	47	−	Pit954	5R-1A3	1	磨石	B類	凝灰岩	48.80	34.30	12.50	31.12	
第29次	09	162	184	48	−	SD1	5R-2C19	3b	磨石	A類	凝灰岩	62.40	29.50	38.90	46.36	
第29次	09	162	184	49	−	SD2	5Q-3I16	1	磨石	B類	珪質凝灰岩	65.12	26.50	9.80	27.58	
第29次	09	162	184	50	−	SD2	5Q-3I14	4	磨石	C類	珪質頁岩	81.35	47.00	46.90	236.23	
第29次	09	162	184	51	−	SD2	5R-3B3	9	磨石	B類	珪質凝灰岩	88.31	61.40	14.59	99.83	
第29次	09	162	184	52	−	SD2	5R-3B3	11	磨石	B類	凝灰岩	75.50	70.80	25.00	131.85	
第29次	09	162	184	53	−	SD1	5R-2A22	3c	磨石	B類	凝灰岩	91.60	80.90	21.40	187.22	
第29次	09	162	184	54	−	SD1	5R-2A22	3c	磨石	B類	凝灰岩	115.10	74.18	27.40	274.07	
第29次	09	162	185	55	−	SD1	5Q-3J4	1	磨石	B類	緑色凝灰岩	115.70	112.19	24.22	355.13	
第29次	09	162	185	56	−	SD2	5R-3A5	10	磨石	B類	安山岩	137.71	111.25	28.69	487.57	
第29次	09	163	185	57	−	SD2	5R-3A9	8	敲石	B類	珪質凝灰岩	89.80	82.00	59.82	395.82	
第29次	09	163	185	58	−	SD2	5Q-3I10	3	敲石	B類	花崗岩	78.21	85.95	36.99	260.01	
第29次	09	163	185	59	−	SK283	5R-1B7	1	敲石	B類	花崗岩	111.00	80.90	66.50	713.02	
第29次	09	163	185	60	−	SK283	5R-1B7	1	敲石	A類	花崗岩	145.25	66.94	57.12	688.44	
第29次	09	163	185	61a	−	SE282	5Q-5J15	6	敲石	B類	花崗岩	109.32	110.50	62.82	693.90	被熱
				61b	−	SE282	5Q-5J15	6								
第29次	09	163	185	62	−	SD2	5R-3B5	7	敲石+台石	−	花崗岩	133.91	97.50	49.10	671.21	敲打面有
第29次	09	163	185	63	−	SD1	5R-2B25	11	台石	−	花崗岩	116.25	36.15	20.80	62.55	被熱
第29次	09	163	185	64	−	SD358	5R-2A13	1	台石	−	花崗岩	94.45	88.50	56.00	372.12	
第29次	09	164	185	65	−	SK283	5R-1B2	1	台石	−	硬砂岩	89.75	88.05	31.00	175.26	
第29次	09	164	185	66	−	SD2	5R-3A10	8	台石	−	花崗岩	107.50	88.50	86.95	792.35	
第29次	09	164	186	67a	−	SK812	5R-3C19	1	台石	−	花崗岩	89.75	111.20	68.18	830.20	被熱
				67b	−	SK812	5R-3C19	1								
第29次	09	164	186	68	−	SD1	5Q-2J25	13	台石	−	安山岩	104.60	100.06	44.50	445.24	被熱
第29次	09	164	186	69	−	SD2	5R-3B3	7	台石	−	凝灰岩	89.00	116.05	45.41	260.49	わずかな擦痕有
第29次	09	164	186	70	−	SD1	5R-2A23	3	台石	−	安山岩	109.60	114.60	46.19	507.55	被熱
第29次	09	164	186	71	−	SD2	5R-3B2	8	台石	−	安山岩	110.85	104.05	26.10	426.16	
第29次	09	164	186	72	−	SE282	5Q-5J15	6	台石	−	花崗岩	120.30	119.50	60.00	710.89	
第29次	09	165	186	73	−	SD358	5R-2A7	1	台石	−	硬砂岩	168.50	86.50	63.00	1106.46	
第29次	09	165	186	74	−	SD1	5R-2A21	1	台石	−	凝灰岩	145.71	101.35	27.55	427.78	
第29次	09	165	186	75	−	SK152	5Q-5I18	7	台石	−	流紋岩	156.70	115.20	94.50	1678.94	
第29次	09	165	186	76	−	SD1	5R-2D23	13	台石	−	花崗岩	235.50	160.00	81.00	3550.00	被熱
第29次	09	165	187	77	−	SK335	5R-1A19	3	台石	−	花崗岩	173.62	196.05	126.35	4600.00	被熱
第29次	09	166	187	78a	−	SK812	5R-3C19	1	台石	−	硬砂岩	238.90	133.60	122.10	3809.77	被熱
				78b	−	SK812	5R-3C19	2								
				78c	−	SK812	5R-3C19	1								
				78d	−	SK812	5R-3C19	1								
				78e	−	SK812	5R-3C19	1								
				78f	−	SK812	5R-3C19	1								
				78g	−	SK812	5R-3C19	1								
				78h	−	SK812	5R-3C19	1								
				78i	−	SK812	5R-3C19	1								
				78j	−	SK812	5R-3C19	1								
				78k	−	SK812	5R-3C19	2								
				78l	−	SK812	5R-3C19	2								
				78m	−	SK812	5R-3C19	2								
				78n	−	SK812	5R-3C19	1								
				78o	−	SK812	5R-3C19	1								
				78p	−	SK812	5R-3C19	1								
				78q	−	SK812	5R-3C19	1								
				78r	−	SK812	5R-3C19	1								
				78s	−	SK812	5R-3C19	1								
				78t	−	SK812	5R-3C19	1								
				78u	−	SK812	5R-3C19	2								
第29次	09	166	187	79	−	SD1	5Q-3A1	11	台石	−	花崗岩	298.40	168.40	147.71	7650.00	
第29次	09	167	188	80	−	SX193	5R-6I15	2	軽石製石製品	小形品	軽石	23.60	10.20	9.40	0.87	
第29次	09	167	188	81	−	SD1	5R-3D3	1	軽石製石製品	小形品	軽石	15.85	21.55	11.55	1.68	
第29次	09	167	188	82	−	SD2	5Q-3J12	7	軽石製石製品	小形品	軽石	19.50	24.74	25.40	5.20	
第29次	09	167	188	83	−	SD2	5R-3C5	10	軽石製石製品	小形品	軽石	22.89	21.18	12.31	4.43	
第29次	09	167	188	84	−	SD1	5R-3B1	1	軽石製石製品	小形品	軽石	22.90	23.40	14.80	3.50	
第29次	09	167	188	85	−	SK285	5R-1B2・7	7	軽石製石製品	小形品	軽石	25.20	24.30	17.70	4.64	
第29次	09	167	188	86	−	SD2	5R-3A11	11	軽石製石製品	小形品	軽石	26.70	24.40	16.40	2.32	
第29次	09	167	188	87	−	SD1	5R-3C1	3a	軽石製石製品	小形品	軽石	31.20	20.90	12.20	3.38	
第29次	09	167	188	88	−	SD2	5R-3B6	1	軽石製石製品	小形品	軽石	32.80	20.90	12.51	2.06	
第29次	09	167	188	89	−	SD1	5R-2C25	1	軽石製石製品	小形品	軽石	34.40	25.50	22.80	6.71	わずかな擦痕有
第29次	09	167	188	90	−	SD2	5R-3B6	1	軽石製石製品	小形品	軽石	41.80	21.90	16.21	4.50	
第29次	09	167	188	91	−	SK283	5R-1B7	1	軽石製石製品	小形品	軽石	38.90	29.20	16.20	6.59	
第29次	09	167	188	92	−	SD2	5Q-3J10	10	軽石製石製品	小形品	軽石	37.00	28.05	26.21	11.15	
第29次	09	167	188	93	−	SD2	5R-3A14	3	軽石製石製品	小形品	軽石	36.30	26.81	15.63	4.35	
第29次	09	167	188	94	−	SD1	5R-3B1	1	軽石製石製品	小形品	軽石	33.40	31.90	18.00	5.16	わずかな擦痕有
第29次	09	167	188	95	−	SX193	5Q-6I10	2	軽石製石製品	小形品	軽石	37.19	32.48	26.40	13.19	
第29次	09	167	188	96	−	SD1	5R-2C22	13	軽石製石製品	小形品	軽石	40.09	29.99	19.45	13.52	
第29次	09	167	188	97	−	SD1	5R-2B24	3b	軽石製石製品	小形品	軽石	37.55	39.05	33.60	20.25	
第29次	09	167	188	98	−	SD2	5R-3A9	8	軽石製石製品	小形品	軽石	48.40	27.30	11.90	7.32	
第29次	09	167	188	99	−	SD2	5R-3B4	7	軽石製石製品	小形品	軽石	41.60	38.50	19.69	14.27	
第29次	09	167	188	100	−	SD1	5R-2C22	3b	軽石製石製品	小形品	軽石	43.65	31.30	18.71	6.79	
第29次	09	167	188	101	−	SD2	5R-3A11	3	軽石製石製品	中形品	軽石	50.39	31.65	23.90	12.52	
第29次	09	167	188	102	−	Pit333	5R-1A14	2	軽石製石製品	小形品	軽石	47.90	31.30	25.20	14.62	
第29次	09	167	188	103	−	SD2	5R-3A6	3	軽石製石製品	小形品	軽石	45.75	35.24	31.95	18.63	
第29次	09	167	188	104	−	SD1	5R-2C23	3b	軽石製石製品	小形品	軽石	48.50	37.90	26.85	15.12	
第29次	09	167	188	105	−	SD1	5R-2C19	13	軽石製石製品	小形品	軽石	47.20	39.30	27.40	20.02	
第29次	09	167	188	106	−	SD2	5R-3A11	3	軽石製石製品	小形品	軽石	48.50	43.09	33.00	30.52	
第29次	09	167	188	107	−	SD1	5R-2C22	13	軽石製石製品	中形品	軽石	50.09	42.45	27.73	32.01	わずかな擦痕有
第29次	09	167	188	108	−	SD2	5R-3A8	8	軽石製石製品	中形品	軽石	62.80	35.60	17.10	13.74	
第29次	09	167	188	109	−	SD1	5R-3A1	3b	軽石製石製品	中形品	軽石	59.30	33.00	41.60	30.04	
第29次	09	167	188	110	−	SD2	5Q-3J13	7	軽石製石製品	中形品	軽石	59.25	40.90	33.07	34.83	
第29次	09	168	188	111	−	SD2	5Q-3I16	1	軽石製石製品	中形品	軽石	67.22	35.30	17.38	23.29	磨石
第29次	09	168	188	112	−	SD1	5R-2A23	3a	軽石製石製品	中形品	軽石	56.50	46.30	30.00	39.40	わずかな擦痕有
第29次	09	168	188	113	−	SD1	5R-2D22	3a	軽石製石製品	中形品	軽石	59.90	47.25	34.20	50.13	わずかな擦痕有
第29次	09	168	188	114	−	SD2	5R-3A8	8	軽石製石製品	中形品	軽石	63.55	49.80	34.50	24.67	
第29次	09	168	188	115	−	SD1	5R-2C22		軽石製石製品	中形品	軽石	73.70	42.99	21.70	20.15	
第29次	09	168	188	116	−	SD2	5Q-3J14	3	軽石製石製品	中形品	軽石	67.97	54.04	36.12	56.85	
第29次	09	168	188	117	−	SD1	5R-2A21	1	軽石製石製品	中形品	軽石	66.70	82.00	38.19	83.10	
第29次	09	168	188	118	−	SD2	5Q-3I13	9	軽石製石製品	中形品	軽石	71.50	67.80	45.50	114.30	
第29次	09	168	188	119	−	SD1	5R-2C22	13	軽石製石製品	中形品	軽石	78.85	58.85	35.15	89.71	
第29次	09	168	188	120	−	SD2	5Q-3I17	11	軽石製石製品	中形品	軽石	79.37	59.40	37.55	79.93	

別　　表

調査次数	調査年度	図版No.	写真図版No.	遺物No.	出土位置				種別	分類	石材	法量（mm、g）				備考
					区	遺構	グリッド	層位				最大長	最大幅	最大厚	重量	
第29次	09	168	189	121	－	SD2	5Q-3J12	7	軽石製石製品	中形品	軽石	74.95	70.45	34.40	52.95	
第29次	09	168	189	122	－	SD2	5Q-3J11	11	軽石製石製品	中形品	軽石	87.60	45.71	61.95	126.66	
第29次	09	168	189	123	－	SD2	5Q-3J12	11	軽石製石製品	大形品	軽石	102.10	57.20	31.20	90.36	
第29次	09	168	189	124	－	SD2	5Q-3J13	1	軽石製石製品	大形品	軽石	111.15	53.40	37.85	91.70	
第29次	09	168	189	125	－	SD1	5R-2B14	1	軽石製石製品	大形品	軽石	106.00	80.65	58.05	202.00	
第29次	09	169	189	126	－	SD2	5R-3A9	8	軽石製石製品	大形品	軽石	111.20	66.40	54.80	83.87	穿孔1ヶ所
第29次	09	169	189	127	－	SD358	5R-2A6	2	軽石製石製品	大形品	軽石	108.51	92.30	43.10	182.26	わずかな擦痕有
第29次	09	169	189	128	－	SD2	5R-3A7	8	軽石製石製品	大形品	軽石	104.92	67.90	51.50	84.97	
第29次	09	169	189	129	－	Pit209	5Q-5J12	1	軽石製石製品	大形品	軽石	120.99	99.95	63.50	207.68	
第29次	09	169	189	130	－	SD2	5Q-3J11	7	軽石製石製品	大形品	軽石	120.90	92.81	53.90	182.62	
第29次	09	169	189	131	－	SD358	5R-2A13	2	軽石製石製品	大形品	軽石	117.00	115.00	90.00	556.21	擦痕有
第29次	09	170	189	132	－	SD2	5R-3C1	13	軽石製石製品	超大形品	軽石	158.00	133.00	101.00	1063.67	
第29次	09	170	190	133a	－	SD1	5R-2A22	11	軽石製石製品	超大形品	軽石	170.25	141.65	43.95	629.57	わずかな磨痕有
				133b	－	SD1	5R-2A21	1								
第29次	09	170	190	134	－	SD1	5R-3A1	4	軽石製石製品	超大形品	軽石	176.10	137.50	83.00	912.05	うすい擦痕
第29次	09	170	190	135	－		5Q-4H3	Ⅲ	軽石製石製品	大形品	軽石	117.50	69.50	46.50	113.64	
第29次	09	171	190	136	－	SD2	5Q-3J11	4・7	不定形石器	－	花崗岩	103.50	75.80	35.00	201.97	被熱
第29次	09	171	190	137	－	SD1	5R-3B1	12	不定形石器	－	凝灰岩	153.90	72.30	28.45	200.44	
第29次	09	171	190	138	－	SD2	5R-3A7	13	焼礫	－	花崗岩	84.50	65.10	58.12	167.60	被熱
第29次	09	171	190	139	－	SD1	5R-2A22	1	焼礫	－	安山岩	100.50	67.50	50.20	345.25	被熱
第29次	09	171	190	140	－	SD2	5R-3B2	13	焼礫	－	（巨晶）花崗岩	91.80	72.60	62.40	308.25	被熱
第29次	09	171	190	141	－	SD2	5R-3A7	1	焼礫	－	花崗岩	119.19	65.50	91.00	804.89	被熱
第29次	09	171	190	142	－	SD2	5R-3B2	7	焼礫	－	（巨晶）花崗岩	242.50	185.00	108.50	6500.00	被熱
第31次	10	172	191	143a	1	SK246	18R-9E25		砥石	A類	凝灰岩	60.90	44.30	42.30	119.10	砥面4面　被熱
				143b	1	河243	18Q-8G2	5								
				143c	1		18R-9E25	Ⅲb								
第31次	10	172	191	144	1	SD122	18R-9E25	1	砥石	A類	凝灰岩	88.10	57.80	29.50	135.46	砥面4面
第31次	10	172	191	145	1	SD122	18R-9E19	1	砥石	B類	凝灰岩	39.70	39.50	34.80	41.95	砥面1面
第31次	10	172	191	146	1	SD122	18R-9E19	1	砥石	B類	凝灰岩	83.00	47.10	29.40	124.52	砥面1面
第31次	10	172	191	147	1		18Q-7E25	Ⅲb	砥石	B類	凝灰岩	58.60	57.40	37.20	151.22	砥面1面
第31次	10	172	191	148	1		18R-10G25	Ⅲb	砥石	B類	凝灰岩	75.41	96.80	33.72	253.15	砥面2面
第31次	10	172	191	149	1	SD122	18R-9E18	1	砥石+敲石	B類+B類	花崗岩	90.60	106.45	60.80	528.29	砥面1面
第31次	10	172	191	150	1		18R-10G25	Ⅲb	磨石	C類	凝灰岩	36.80	54.10	42.80	82.40	
第31次	10	172	191	151	1	河243	18Q-8G2	6	磨石	B類	凝灰岩	86.10	49.92	22.05	130.74	
第31次	10	172	191	152	1	河243	18Q-8G2	5	磨石	B類	凝灰岩	100.05	73.10	25.30	254.83	擦痕有
第31次	10	172	191	153	1	SE259	18R-9D9	7	磨石	B類	花崗岩	103.50	94.60	32.30	451.80	擦痕有　被熱
第31次	10	173	191	154	1	SD122	18R-10F19	1	敲石	A類	礫岩	103.40	42.80	20.00	122.30	
第31次	10	173	191	155	1		18Q-7F21	Ⅲb	敲石	B類	凝灰岩	89.50	34.50	33.30	161.63	
第31次	10	173	191	156	1		18Q-8I4	カクラン	敲石	B類	凝灰岩	122.80	55.10	26.50	245.89	
第31次	10	173	191	157	1	SK246	18R-9E25	6	台石	－	安山岩	105.60	125.70	50.50	711.84	被熱
第31次	10	173	191	158	1	SE259	18R-9D9	7	台石	－	花崗岩	126.00	145.90	94.50	2019.29	被熱
第31次	10	173	191	159	1		19S-3B9	Ⅲb	軽石製石製品	小形品	軽石	25.80	23.20	15.50	6.78	
第31次	10	173	191	160	1		19S-2A11	Ⅲb	軽石製石製品	小形品	軽石	42.81	35.64	15.69	10.14	擦痕有
第31次	10	173	191	161	1		19S-2A11	Ⅲb	軽石製石製品	中形品	軽石	54.52	43.95	19.31	17.66	擦痕有
第31次	10	173	191	162	1		18Q-8J7	カクラン	軽石製石製品	中形品	軽石	77.59	55.85	27.20	32.26	
第31次	10	173	191	163	1		19S-2A11	Ⅲb	軽石製石製品	大形品	軽石	102.00	50.05	39.50	93.15	擦痕有　被熱
第31次	10	174	192	164	2	SD334	19R-8D18		砥石	B類	凝灰岩	17.25	8.35	33.55	6.94	砥面1面
第31次	10	174	192	165	2	SD1	19R-9B1		砥石	A類	緑色凝灰岩	31.82	38.20	13.55	22.99	砥面6面
第31次	10	174	192	166	2	SE845	20R-2G2		砥石	A類	凝灰岩	56.30	42.05	22.20	58.73	砥面4面　被熱
第31次	10	174	192	167	2	SD1261	20R-3C24		砥石	B類	硬砂岩	93.30	36.50	23.50	149.02	砥面2面
第31次	10	174	192	168	2	SE151	19R-9D20	2	砥石	A類	凝灰岩	85.60	52.10	38.10	156.70	砥面5面
第31次	10	174	192	169	2	SE151	19R-9D20	2	砥石	A類	凝灰岩	130.00	70.20	35.40	487.43	砥面4面
第31次	10	174	192	170a	2	SD33	20R-1B3		砥石	B類	硬砂岩	104.30	86.20	47.20	355.50	砥面3面　被熱
				170b	2	SD33	20R-1B4									
第31次	10	174	192	171	2	SE1210	20R-3E10	2	砥石	B類	凝灰岩	23.38	16.80	7.55	1.61	砥面1面
第31次	10	174	192	172	2		20R-3F7	Ⅰ	砥石	B類	凝灰岩	35.30	39.40	12.10	15.43	砥面1面
第31次	10	174	192	173	2	SN1014	20R-3E24		砥石	B類	凝灰岩	46.10	45.90	45.60	31.43	砥面3面
第31次	10	174	192	174	2	SD32	19R-8C15		砥石	B類	花崗岩	63.10	42.50	48.35	100.86	砥面2面
第31次	10	174	192	175	2	SN333	19R-8D13		砥石	B類	硬砂岩	49.35	75.45	50.80	214.37	砥面3面
第31次	10	174	192	176	2	SE1722	20R-3E24		砥石	B類	凝灰岩	93.10	76.00	35.50	191.29	砥面1面
第31次	10	174	192	177	2	SD32	19R-9C3		砥石+敲石	B類+B類	ホルンフェルス	124.40	50.80	52.35	494.44	砥面3面
第31次	10	175	192	178	2	SD1	19R-8B19		石硯	－	凝灰岩	38.10	19.30	7.30	4.79	
第31次	10	175	192	179	2		20R-3D7	カクラン	石硯	－	粘板岩	51.81	62.80	8.15	38.84	
第31次	10	175	192	180	2	SE1139	20R-2E20	1	磨石	B類	凝灰岩	22.50	18.90	7.50	2.94	
第31次	10	175	192	181	2	SD32	19R-10B9		磨石	B類	黒色頁岩	28.00	24.30	5.00	5.39	わずかな擦痕有
第31次	10	175	192	182	2	SE7	19R-7C2		磨石	B類	凝灰岩	27.82	21.55	7.30	6.69	
第31次	10	175	192	183	2	SD1	19R-8C6		磨石	B類	硬砂岩	30.70	25.00	7.70	7.86	
第31次	10	175	192	184	2	SE811	20R-1F16	2	磨石	C類	凝灰岩	47.61	36.48	26.51	50.51	わずかな擦痕有
第31次	10	175	192	185	2	SD33	19R-8C25		磨石	C類	花崗岩	41.90	72.90	42.85	95.58	
第31次	10	175	192	186	2	SE1231	20R-3E8		磨石	A類	凝灰岩	70.00	31.80	19.70	59.60	擦痕有
第31次	10	175	192	187	2	SE837	20R-1E15		磨石	A類	花崗岩	68.10	39.90	31.50	120.03	
第31次	10	175	192	188	2	SE794	20R-1F7		磨石	A類	花崗岩	59.80	40.10	31.00	104.31	擦痕有
第31次	10	175	193	189	2	SE794	20R-1F12		磨石	A類	凝灰岩	84.00	41.85	30.90	142.57	擦痕有
第31次	10	175	193	190	2	SD1	19R-8C7		磨石	B類	緑色凝灰岩	79.50	71.90	17.80	120.50	
第31次	10	175	193	191	2	SN333	19R-8D13		磨石	B類	凝灰岩	84.90	79.80	29.20	246.74	
第31次	10	175	193	192	2	Pit946	20R-2F4		磨石	B類	花崗岩	103.60	119.40	27.70	511.60	被熱
第31次	10	175	193	193	2		20R-1A17	カクラン	磨石	B類	凝灰岩	41.70	22.20	7.60	9.34	表裏面に擦痕有
第31次	10	175	193	194	2		20R-2G1	Ⅲ	磨石	C類	凝灰岩	78.75	49.45	44.20	89.06	
第31次	10	175	193	195	2		19R-9C18	Ⅲ	敲石	B類	緑色凝灰岩	81.50	36.60	31.80	162.75	
第31次	10	175	193	196	2		20R-2G1	Ⅲ	磨石	C類	花崗岩	74.80	88.70	41.89	306.08	
第31次	10	176	193	197	2	SD33	20R-1A25		磨石+敲石	A類+A類	花崗岩	61.70	43.90	34.50	128.92	表裏面に擦痕有
第31次	10	176	193	198	2	Pit1508	20R-2F1		磨石+敲石	A類+A類	閃緑岩	87.10	42.10	30.70	155.14	
第31次	10	176	193	199	2	SD33	19R-9C9		敲石	B類	硬砂岩	66.20	65.60	39.40	134.91	
第31次	10	176	193	200	2	SK770	19R-10E25	1	敲石	B類	凝灰岩	63.42	85.62	42.71	170.14	
第31次	10	176	193	201	2	SK770	19R-10E25	1	敲石	A類	安山岩	88.10	31.39	26.90	113.60	
第31次	10	176	193	202	2	SD33	20R-2A9		敲石	A類	凝灰岩	86.70	28.00	27.20	71.80	
第31次	10	176	193	203	2	SE837	20R-1E15		敲石	A類	凝灰岩	99.88	37.95	30.90	160.59	
第31次	10	176	193	204	2	Pit1029	20R-2F6		敲石	A類	花崗岩	105.10	35.20	31.50	166.60	
第31次	10	176	193	205	2	SE1231	20R-3E8	2	敲石	A類	頁岩	95.80	46.50	37.50	216.50	
第31次	10	176	193	206	2	SD33	19R-9C5		敲石	A類	流紋岩	113.40	47.20	40.40	257.24	
第31次	10	176	193	207	2		19R-7B21	Ⅲ	敲石	A類	凝灰岩	111.00	34.10	31.50	159.14	
第31次	10	176	194	208	2	SD1124	20R-3F6		敲石	B類	閃緑岩	97.80	92.60	58.10	646.88	
第31次	10	177	194	209	2	SE756	19R-10F6	5	台石	－	花崗岩	64.50	25.80	20.20	31.94	被熱
第31次	10	177	194	210	2	SD33	20R-2A9		台石	－	花崗岩	67.10	45.70	40.60	179.90	
第31次	10	177	194	211	2	SD33	20R-2A9		台石	－	花崗岩	77.30	36.90	42.80	115.19	
第31次	10	177	194	212	2	SE844	20R-1F25		台石	－	凝灰岩	95.20	57.20	54.30	211.18	
第31次	10	177	194	213	2	SE1139	20R-2E20		台石	－	花崗岩	78.90	80.69	40.40	260.90	
第31次	10	177	194	214	2	SE791	20R-1F11	2	台石	－	流紋岩	66.70	111.50	42.25	384.91	被熱
第31次	10	177	194	215	2	SD32	20R-1B1		台石	－	硬砂岩	87.20	81.10	10.40	752.44	

調査次数	調査年度	図版No.	写真図版No.	遺物No.	出土位置				種別	分類	石材	法量（mm、g）				備考
					区	遺構	グリッド	層位				最大長	最大幅	最大厚	重量	
第31次	10	177	194	216	2	SD32	19R-9C9		台石	−	花崗岩	97.60	60.90	79.90	530.93	被熱
第31次	10	177	194	217	2	SK5	19R-8A19	3	台石	−	黒色頁岩	88.90	87.20	58.50	549.86	
第31次	10	177	194	218	2	SK5	19R-8A19	3	台石	−	花崗岩	99.65	110.50	77.20	1232.43	擦痕有　被熱
第31次	10	177	194	219	2	SD33	19R-9C9		台石	−	花崗岩	98.50	73.50	51.20	290.60	被熱
第31次	10	177	194	220	2	Pit1486	19R-9E19	1	台石	−	凝灰岩	79.40	122.65	76.10	905.91	被熱
第31次	10	178	194	221	2	SK8	19R-8C21		台石	−	鉄石英	109.12	113.70	80.20	1344.60	被熱
第31次	10	178	194	222	2	SK5	19R-8A19		台石	−	硬砂岩	167.00	106.50	92.00	1996.33	
第31次	10	178	195	223	2	SK8	19R-8C16		台石	−	花崗岩	105.70	135.40	75.10	1201.58	
第31次	10	178	195	224a	2	SK8	19R-8C16	1	台石	−	花崗岩	111.80	83.30	74.40	1141.02	被熱
				224b	2	SK8	19R-8C16	1								
第31次	10	178	195	225	2	Pit946	20R-2F4		台石	−	花崗岩	141.80	131.40	40.10	1087.17	被熱
第31次	10	179	195	226	2	Pit1341	19R-10E13	1	台石	−	花崗岩	185.60	153.70	84.96	3098.79	被熱
第31次	10	179	195	227	2	SE837	20R-1E15		台石	−	流紋岩	191.60	172.25	49.75	2295.94	
第31次	10	179	196	228	2	Pit966	20R-2F9		台石	−	流紋岩	210.50	168.50	65.50	2811.87	被熱
第31次	10	180	196	229	2	SE96	19R-9E7		台石	−	流紋斑岩	249.90	192.95	145.50	8350.00	
第31次	10	180	196	230	2		19R-8B20	Ⅲ	台石	−	凝灰岩	60.20	49.90	28.25	50.05	
第31次	10	180	196	231	2		20R-2G1	Ⅲ	台石	−	凝灰岩	80.00	58.50	33.20	90.01	
第31次	10	180	196	232	2		20R-2G1	Ⅲ	台石	−	花崗岩	70.60	103.60	33.52	295.96	
第31次	10	180	196	233	2		20R-2G1	Ⅲ	台石	−	花崗岩	93.20	82.50	59.41	344.37	被熱
第31次	10	180	196	234	2		20R-1G21	Ⅲ	台石	−	玉髄	148.00	119.55	40.90	1108.55	わずかな擦痕有
第31次	10	180	197	235	2		20R-2G1	Ⅲ	台石	−	花崗岩	150.05	131.50	41.30	1062.24	
第31次	10	181	197	236	2		20R-1F6	Ⅲ	台石	−	凝灰岩	175.00	157.00	63.15	1757.28	擦痕有　被熱
第31次	10	181	197	237	2	SE725	19R-10E14	2	軽石製石製品	小形品	軽石	26.60	25.15	9.40	1.89	
第31次	10	181	197	238	2	Pit572	20R-2A20		軽石製石製品	小形品	軽石	23.36	26.05	12.70	1.91	被熱
第31次	10	181	197	239	2	SE756	19R-10F7		軽石製石製品	中形品	軽石	54.15	63.92	23.50	33.78	擦痕有
第31次	10	181	197	240	2	SE756	19R-10F6	5	軽石製石製品	中形品	軽石	90.42	49.50	23.05	30.19	
第31次	10	181	197	241	2		19R-7B5	Ⅲ	軽石製石製品	小形品	軽石	43.20	29.10	15.40	6.05	
第31次	10	181	197	242	2		19R-10E13	Ⅲ	軽石製石製品	小形品	軽石	41.40	39.50	22.60	13.96	
第31次	10	181	197	243	2		19R-8C23	Ⅲb	軽石製石製品	小形品	軽石	40.30	28.38	20.40	6.66	
第31次	10	181	197	244	2	SK782	19R-10E8		剝片	−	玉髄	22.00	22.00	5.90	6.48	
第31次	10	181	197	245	2	Pit571	20R-2A19		石核	−	珪質頁岩	57.90	49.80	60.40	88.89	
第31次	10	181	197	246	3		20Q-10J18	カクラン	砥石	A類	緑色凝灰岩	55.50	36.80	55.98	120.53	砥面5面
第31次	10	181	197	247	3		20Q-10J18	カクラン	砥石	A類	凝灰岩	68.10	51.10	43.20	182.38	砥面5面
第31次	10	181	197	248	3		20Q-10J18	Ⅲb	砥石	B類	凝灰岩	137.40	43.30	41.70	190.01	砥面1面
第31次	10	181	197	249	3		20Q-10J18	カクラン	磨石	A類	凝灰岩	86.70	46.80	35.20	173.32	
第31次	10	181	197	250	3		20Q-10J18	カクラン	軽石製石製品	小形品	軽石	48.41	38.65	26.25	23.55	擦痕有
第31次	10	181	197	251	3	表土	20Q-1B21	Ⅰa	軽石製石製品	中形品	軽石	78.70	56.10	48.50	91.44	わずかな擦痕有
第31次	10	181	197	252	3		20Q-2B20	カクラン	軽石製石製品	中形品	軽石	91.00	42.70	34.10	63.47	砥石　砥面2面
第31次	10	181	197	253	4		19O-7C8	Ⅲb	磨石	A類	頁岩	40.30	29.20	18.80	26.15	
第29次	09	−	−	254	−	SE282	5Q-5J15	6	台石	−	凝灰岩	46.00	35.31	18.02	34.00	被熱　非掲載
第29次	09	−	−	255	−	SE595	5Q-5J23	4	磨石	A類	礫岩	74.73	40.08	22.87	94.77	非掲載
第29次	09	−	−	256	−	SE978	5R-2B18	9	砥石	B類	凝灰岩	62.20	44.85	19.91	87.46	砥面3面　非掲載
第29次	09	−	−	257	−	SE978	5R-2B19	8	磨石	C類	黒色頁岩	83.62	62.15	36.85	200.32	非掲載
第29次	09	−	−	258	−	SE978	5R-2B18	9	敲石	A類	硬砂岩	113.07	92.93	61.56	830.96	非掲載
第29次	09	−	−	259	−	SK283	5R-1B7	2	軽石製石製品	小形品	軽石	31.23	24.40	16.17	4.16	非掲載
第29次	09	−	−	260	−	SK732	5R-3B19	9	磨石	A類	凝灰岩	28.28	23.90	23.69	21.14	非掲載
第29次	09	−	−	261	−	SK747	5R-3C11	1	砥石	B類	凝灰岩	19.43	20.08	9.20	2.14	非掲載
第29次	09	−	−	262	−	SK764	5R-3C12	2	軽石製石製品	小形品	軽石	26.08	25.00	18.52	5.28	非掲載
第29次	09	−	−	263	−	SK893	5R-4B12	1・2・3	磨石	B類	黒色頁岩	36.27	30.13	12.22	17.49	非掲載
第29次	09	−	−	264	−	SK1054	5R-4A15	2・3	磨石	A類	花崗岩	73.66	64.35	42.57	268.36	非掲載
第29次	09	−	−	265	−	SK1054	5R-4A15	2・3	磨石	A類	花崗岩	71.27	54.30	33.80	175.48	非掲載
第29次	09	−	−	266	−	SK1054	5R-4A15	2・3	磨石	A類	黒色頁岩	63.50	59.39	29.70	147.31	非掲載
第29次	09	−	−	267	−	SK1174	5R-3A18	3・4	砥石	B類	凝灰岩	27.68	24.10	14.07	8.84	砥面1面　非掲載
第29次	09	−	−	268	−	SX3	5Q-4H2	6	磨石	A類	花崗岩	84.60	42.50	40.05	196.18	非掲載
第29次	09	−	−	269	−	SX193	5Q-6I9	8	磨石	C類	砂岩	66.20	57.20	25.65	85.10	非掲載
第29次	09	−	−	270	−	SX193	5Q-6I9	2	敲石	A類	花崗岩	110.42	65.53	35.60	374.15	非掲載
第29次	09	−	−	271	−	SX193	5Q-6I9	8	敲石	A類	硬砂岩	85.45	56.33	40.40	272.10	非掲載
第29次	09	−	−	272	−	SX193	5Q-6I15	8	敲石	B類	頁岩	113.15	79.84	59.08	703.68	非掲載
第29次	09	−	−	273	−	SX906	5R-4B22	5	軽石製石製品	小形品	軽石	28.68	21.29	11.88	1.96	非掲載
第29次	09	−	−	274	−	SD2	5Q-3I13	4	磨石	A類	緑色凝灰岩	57.82	39.28	27.55	54.99	非掲載
第29次	09	−	−	275	−	SD2	5Q-3I15	8	磨石	C類	凝灰岩	58.52	43.25	32.80	82.11	非掲載
第29次	09	−	−	276	−	SD2	5Q-3J13	11	磨石	B類	凝灰岩	39.53	36.89	10.37	20.33	非掲載
第29次	09	−	−	277	−	SD2	5Q-3J14	3	磨石	B類	鉄石英	21.85	19.19	6.81	4.23	非掲載
第29次	09	−	−	278	−	SD2	5R-3A2	3	磨石	B類	凝灰岩	64.65	47.30	21.64	91.74	非掲載
第29次	09	−	−	279	−	SD2	5R-3A7	8	磨石	A類	珪質頁岩	90.95	72.50	58.08	489.01	非掲載
第29次	09	−	−	280	−	SD2	5R-3A7	8	磨石	B類	凝灰岩	60.25	51.80	19.40	82.88	非掲載
第29次	09	−	−	281	−	SD2	5R-3A8	7	磨石	A類	珪質頁岩	83.20	73.89	72.98	565.08	非掲載
第29次	09	−	−	282	−	SD2	5R-3A8	7	磨石	A類	緑色頁岩	65.35	54.83	42.36	191.47	非掲載
第29次	09	−	−	283	−	SD2	5R-3A8	8	磨石	A類	凝灰岩	150.10	57.57	52.53	691.75	非掲載
第29次	09	−	−	284	−	SD2	5R-3A10	8	磨石	A類	珪質頁岩	160.47	83.85	49.55	872.70	非掲載
第29次	09	−	−	285	−	SD2	5R-3A14	1	磨石	A類	凝灰岩	79.58	41.30	27.79	139.50	非掲載
第29次	09	−	−	286	−	SD2	5R-2B21	1	磨石	B類	凝灰岩	42.98	31.69	16.40	27.78	非掲載
第29次	09	−	−	287	−	SD2	5R-3B1	7	磨石	B類	凝灰岩	58.81	45.83	13.65	47.73	非掲載
第29次	09	−	−	288	−	SD2	5R-3B1	11	磨石	B類	黒色頁岩	100.58	89.09	35.35	428.82	非掲載
第29次	09	−	−	289	−	SD2	5R-3B1	11	磨石	C類	凝灰岩	104.00	58.71	28.73	94.42	非掲載
第29次	09	−	−	290	−	SD2	5R-3B2	10	磨石	A類	花崗岩	26.17	24.76	19.57	16.91	非掲載
第29次	09	−	−	291	−	SD2	5R-3B2	10	磨石	A類	花崗岩	79.18	53.37	32.81	179.56	非掲載
第29次	09	−	−	292	−	SD2	5R-3B4	7	磨石	A類	凝灰岩	60.51	51.90	26.02	104.63	非掲載
第29次	09	−	−	293	−	SD2	5R-3B7	1	磨石	A類	凝灰岩	89.95	42.83	34.40	183.52	非掲載
第29次	09	−	−	294	−	SD2	5Q-3J12	7	磨石	A類	石英	44.82	34.58	25.36	52.03	非掲載
第29次	09	−	−	295	−	SD2	5Q-3J10	9	敲石	A類	礫岩	104.91	77.04	77.10	859.68	非掲載
第29次	09	−	−	296	−	SD2	5Q-3J12	9	敲石	A類	花崗岩	116.92	56.01	35.03	355.31	非掲載
第29次	09	−	−	297	−	SD2	5Q-3J13	7	敲石	A類	黒色頁岩	100.53	78.50	60.11	730.07	非掲載
第29次	09	−	−	298	−	SD2	5R-3A5	9	敲石	A類	花崗岩	66.04	56.40	26.18	124.42	非掲載
第29次	09	−	−	299	−	SD2	5R-3A7	1	敲石	B類	凝灰岩	49.65	40.53	31.40	65.26	非掲載
第29次	09	−	−	300	−	SD2	5R-3A7	1	敲石	A類	花崗岩	56.51	39.10	18.48	59.61	非掲載
第29次	09	−	−	301	−	SD2	5R-3A7	3	敲石	A類	花崗岩	86.19	63.23	69.00	539.23	非掲載
第29次	09	−	−	302	−	SD2	5R-3A9	8	敲石	A類	花崗岩	70.49	33.70	25.05	83.62	非掲載
第29次	09	−	−	303	−	SD2	5R-3A10	8	敲石	A類	安山岩	81.35	30.67	24.08	73.56	非掲載
第29次	09	−	−	304	−	SD2	5R-2B10	1	敲石	B類	凝灰岩	83.17	62.58	42.00	237.17	非掲載
第29次	09	−	−	305	−	SD2	5R-3B2	8	敲石	A類	凝灰岩	93.90	60.85	42.51	360.83	非掲載
第29次	09	−	−	306	−	SD2	5R-3B2	8	敲石	A類	珪質頁岩	100.86	47.61	30.20	177.78	非掲載
第29次	09	−	−	307	−	SD2	5R-3B2	8	敲石	A類	花崗岩	69.10	31.90	26.73	89.82	非掲載
第29次	09	−	−	308	−	SD2	5R-3B2	8	敲石	A類	花崗岩	69.91	29.05	26.94	81.71	非掲載
第29次	09	−	−	309	−	SD2	5R-3B4	10	敲石	A類	凝灰岩	105.43	40.70	36.05	232.83	非掲載
第29次	09	−	−	310	−	SD2	5R-3C2	1	敲石	A類	凝灰岩	61.75	36.70	30.81	60.97	非掲載
第29次	09	−	−	311	−	SD2	5Q-3J11	8	台石	−	花崗岩	89.45	77.62	57.29	420.66	非掲載
第29次	09	−	−	312	−	SD2	5Q-3J11	9	台石	−	花崗岩	75.68	67.80	30.48	208.40	非掲載
第29次	09	−	−	313	−	SD2	5Q-3J12	7	台石	−	花崗岩	138.62	106.38	100.85	1894.03	非掲載

調査次数	調査年度	図版No.	写真図版No.	遺物No.	出土位置				種別	分類	石材	法量（mm、g）				備考
					区	遺構	グリッド	層位				最大長	最大幅	最大厚	重量	
第29次	09	−	−	314	−	SD2	5Q-3J12	7	台石	−	花崗岩	89.50	77.60	69.60	486.19	被熱　非掲載
第29次	09	−	−	315	−	SD2	5Q-3J12	8	台石	−	珪質頁岩	203.02	120.85	105.20	3006.76	非掲載
第29次	09	−	−	316	−	SD2	5Q-3J15	9	台石	−	凝灰岩	168.20	122.37	65.79	1947.06	非掲載
第29次	09	−	−	317	−	SD2	5R-3A5	9	台石	−	緑色凝灰岩	125.80	105.41	54.50	581.18	非掲載
第29次	09	−	−	318	−	SD2	5R-3A5	9	台石	−	花崗岩	105.07	76.65	47.80	342.65	非掲載
第29次	09	−	−	319	−	SD2	5R-3A5	10	台石	−	凝灰岩	153.96	104.10	73.45	1076.94	非掲載
第29次	09	−	−	320	−	SD2	5R-3A8	10	台石	−	凝灰岩	123.62	79.08	40.40	363.14	被熱　非掲載
第29次	09	−	−	321	−	SD2	5R-3B1	7	台石	−	凝灰岩	86.23	80.53	52.89	548.79	被熱　非掲載
第29次	09	−	−	322	−	SD2	5R-3B1	11	台石	−	凝灰岩	193.20	80.68	52.29	1022.02	非掲載
第29次	09	−	−	323	−	SD2	5R-3B1	11	台石	−	凝灰岩	84.31	94.75	61.80	401.34	非掲載
第29次	09	−	−	324	−	SD2	5R-3B1	11	台石	−	凝灰岩	88.59	99.00	40.35	377.11	非掲載
第29次	09	−	−	325	−	SD2	5R-3B2	7	台石	−	花崗岩	169.50	132.95	113.88	3622.32	非掲載
第29次	09	−	−	326	−	SD2	5R-3B2	7	台石	−	凝灰岩	125.91	106.18	57.22	1164.52	非掲載
第29次	09	−	−	327	−	SD2	5R-3B2	10	台石	−	凝灰岩	137.27	105.80	47.98	587.69	非掲載
第29次	09	−	−	328	−	SD2	5R-3B4	10	台石	−	花崗岩	122.15	82.20	82.10	726.72	非掲載
第29次	09	−	−	329	−	SD2	5R-3B6	8	台石	−	頁岩	157.53	119.82	33.47	483.80	被熱　非掲載
第29次	09	−	−	330	−	SD2	5R-3C2	3	台石	−	花崗岩	267.75	144.80	95.80	3721.03	非掲載
第29次	09	−	−	331	−	SD2	5R-3B6	1	軽石製石製品	小形品	軽石	37.83	21.85	14.00	4.63	非掲載
第29次	09	−	−	332	−	SD2	5R-3B6	1	軽石製石製品	小形品	軽石	43.90	21.83	14.62	2.41	非掲載
第29次	09	−	−	333	−	SD2	5Q-3J12	8	剝片	−	チャート	50.72	42.28	10.52	209.90	非掲載
第29次	09	−	−	334	−	SD2	5R-3A9	8	石核	−	チャート	116.97	98.18	82.81	949.36	非掲載
第29次	09	−	−	335	−	SD358	5Q-2J15	1	磨石	A類	凝灰岩	69.42	45.20	31.20	98.01	非掲載
第29次	09	−	−	336	−	SD358	5Q-2J19	1	磨石	C類	花崗岩	40.66	31.63	33.07	36.50	非掲載
第29次	09	−	−	337	−	SD358	5Q-2J25	1	磨石	C類	凝灰岩	48.80	44.38	34.40	58.05	非掲載
第29次	09	−	−	338	−	SD358	5R-2A13	1	磨石	C類	凝灰岩	82.73	72.36	21.46	169.44	非掲載
第29次	09	−	−	339	−	SD358	5R-2A13	1	磨石	C類	珪化木	42.50	24.85	28.15	28.66	非掲載
第29次	09	−	−	340	−	SD358	5R-2A13	1	磨石	C類	珪化木	77.48	48.76	24.00	130.96	非掲載
第29次	09	−	−	341	−	SD358	5Q-2J10	1	敲石	A類	花崗岩	90.50	46.23	31.79	189.08	非掲載
第29次	09	−	−	342	−	SD358	5R-2A7	1	台石	−	珪質頁岩	152.80	88.91	94.20	1034.51	非掲載
第29次	09	−	−	343	−	SD358	5R-2A7	3	台石	−	硬砂岩	112.37	75.18	90.55	726.89	非掲載
第29次	09	−	−	344	−	SD358	5R-2A13	1	台石	−	凝灰岩	112.49	57.50	20.12	125.95	被熱　非掲載
第29次	09	−	−	345	−	SD358	5R-2A23	1	軽石製石製品	小形品	軽石	38.07	24.50	14.14	5.90	非掲載
第29次	09	−	−	346	−	SD776	5R-4C2	1	砥石	A類	凝灰岩	15.88	11.60	7.57	1.53	砥面1面　非掲載
第29次	09	−	−	347	−	SD776	5R-4C2	1	軽石製石製品	小形品	軽石	29.23	14.69	17.65	3.31	非掲載
第29次	09	−	−	348	−	Pit260	5Q-5J19	1	砥石	B類	凝灰岩	30.73	15.00	43.51	28.03	砥面2面　非掲載
第29次	09	−	−	349	−	Pit1208	5R-5A6	1	軽石製石製品	小形品	軽石	19.44	17.62	13.47	3.06	非掲載
第29次	09	−	−	350	−		5R-2C8	Ⅲ	砥石	A類	凝灰岩	62.33	51.90	19.49	49.40	砥面2面　非掲載
第29次	09	−	−	351	−		5R-3B12	Ⅲ	砥石	A類	凝灰岩	29.20	19.61	21.60	9.59	砥面1面　非掲載
第29次	09	−	−	352	−		4R-10B17	Ⅲ	磨石	C類	凝灰岩	50.90	37.40	14.33	18.52	非掲載
第29次	09	−	−	353	−		5R-1B13	Ⅲ	磨石	C類	凝灰岩	39.90	22.93	12.87	12.36	非掲載
第29次	09	−	−	354	−		5R-3B9	Ⅲ	磨石	B類	凝灰岩	70.21	51.75	17.60	71.68	被熱　非掲載
第29次	09	−	−	355	−		5R-2C6	Ⅲ	磨石	C類	緑色凝灰岩	88.77	45.50	25.89	79.36	非掲載
第29次	09	−	−	356	−		5R-3D12	Ⅲ	磨石	A類	花崗岩	83.53	78.55	54.59	510.79	非掲載
第29次	09	−	−	357	−		5R-2C6	Ⅲ	敲石	A類	花崗岩	72.78	58.41	32.23	199.73	非掲載
第29次	09	−	−	358	−		4R-10B21	Ⅲ	台石	−	花崗岩	113.67	75.95	54.33	486.00	被熱　非掲載
第29次	09	−	−	359	−		5Q-3H25	Ⅲ	軽石製石製品	小形品	軽石	32.87	25.12	16.27	3.03	非掲載
第29次	09	−	−	360	−		5Q-5I12	Ⅲ	軽石製石製品	中形品	軽石	51.39	49.77	29.65	19.35	非掲載
第29次	09	−	−	361	−		5Q-5I19	Ⅲ	軽石製石製品	小形品	軽石	24.36	19.79	13.00	1.67	非掲載
第29次	09	−	−	362	−		4R-10B21	Ⅲ	軽石製石製品	小形品	軽石	25.13	15.75	11.90	1.93	非掲載
第29次	09	−	−	363	−		5R-1A8	Ⅲ	軽石製石製品	小形品	軽石	31.89	22.20	26.82	7.17	非掲載
第29次	09	−	−	364	−		5R-1A8	Ⅲ	軽石製石製品	小形品	軽石	27.37	24.85	20.37	5.00	非掲載
第29次	09	−	−	365	−		5R-1A8	Ⅲ	軽石製石製品	小形品	軽石	28.13	26.33	12.24	3.88	非掲載
第29次	09	−	−	366	−		5R-3A5	Ⅲ	軽石製石製品	小形品	軽石	48.55	29.90	27.58	16.12	非掲載
第29次	09	−	−	367	−		5R-3A5	Ⅲ	軽石製石製品	小形品	軽石	21.77	14.80	11.18	1.50	非掲載
第29次	09	−	−	368	−		5R-1B7	Ⅲ	軽石製石製品	小形品	軽石	19.40	14.85	11.90	1.72	非掲載
第29次	09	−	−	369	−		5R-1B24	Ⅲ	軽石製石製品	小形品	軽石	22.00	15.95	13.47	1.59	非掲載
第29次	09	−	−	370	−		5R-2B4	Ⅲ	軽石製石製品	大形品	軽石	101.84	53.77	53.85	122.62	非掲載
第29次	09	−	−	371	−		−	排土	砥石	A類	凝灰岩	62.71	42.95	13.02	31.50	砥面5面　非掲載
第31次	10	−	−	372	2	SD1	19R-8B19		砥石	A類	緑色凝灰岩	15.00	7.48	9.75	0.75	砥面1面　非掲載
第31次	10	−	−	373	2	SD1	19Q-9J19		軽石製石製品	小形品	軽石	23.74	12.91	9.80	1.23	非掲載
第31次	10	−	−	374	2		19R-8A19	Ⅲ	磨石	B類	凝灰岩	21.00	19.45	10.22	4.66	非掲載
第31次	10	−	−	375	2		20R-2F2	Ⅲ	敲石	A類	凝灰岩	67.69	27.11	23.43	51.92	非掲載
第31次	10	−	−	376	3		20Q-10J18	カクラン	台石	−	緑色凝灰岩	76.55	50.09	82.12	363.90	非掲載
第31次	10	−	−	377	2		19R-8A19		軽石製石製品	小形品	軽石	13.78	7.80	10.00	0.37	非掲載
第31次	10	−	−	378	2		19R-7B18	Ⅲ	軽石製石製品	小形品	軽石	21.33	19.70	10.50	1.01	非掲載
第31次	10	−	−	379	2		19R-9B15		軽石製石製品	小形品	軽石	19.73	13.13	9.50	0.99	非掲載
第31次	10	−	−	380	2		19R-9C12		軽石製石製品	小形品	軽石	19.30	11.20	10.43	1.07	非掲載
第31次	10	−	−	381	2		19R-8D11		軽石製石製品	小形品	軽石	18.05	12.03	10.06	0.88	非掲載
第31次	10	−	−	382	2		20R-2F10		軽石製石製品	小形品	軽石	20.10	15.20	9.92	0.60	非掲載
第31次	10	−	−	383	2		20R-2F18		軽石製石製品	小形品	軽石	15.45	14.58	9.41	1.12	非掲載
第31次	10	−	−	384	2		不明		軽石製石製品	小形品	軽石	29.07	16.28	12.83	1.47	非掲載
第31次	10	−	−	385	3		19P-10J20	カクラン	軽石製石製品	小形品	軽石	26.04	11.75	10.50	1.27	非掲載
第31次	10	−	−	386	3		20Q-2B2	Ⅰa	軽石製石製品	小形品	軽石	25.30	16.20	10.33	1.68	非掲載

別表 9　第 29・31 次調査出土金属製品・鍛冶関連遺物観察表

図版No.	写真図版No.	報告No.	年度	出土位置			層位	種別	器種	材質	法量（mm）（　）内は製品本体の大きさ			重量（g）	備考
				区	遺構名	グリッド					長さ/口径	幅/器高	厚さ		
182	198	1	09		SK284	5R-1B7	1	金属製品	刀子	鉄	133.0	11.2	5.5	22.0	
182	198	2	09		SK747	5R-3C11	1	金属製品	刀子	鉄	38.0	10.0	7.0　(3.0)	2.0	
182	198	3	09		SK747	5R-3C11	1	金属製品	刀子	鉄	112.0	24.0	33.0　(3.5)	39.0	
182	198	4	09		SD776	5R-3C7	1	金属製品	刀子	鉄	17.5	6.5	2.5	1.0	
182	198	5	09		SD825	5R-3C15	1	金属製品	刀子	鉄	67.0	23.0 (14.5)	10.5　(4.5)	14.0	
182	198	6	09		SE282	5Q-5J15	4	金属製品	刀子	鉄	59.6	18.5 (13.7)	6.4　(4.0)	10.0	
182	198	7	09		SD1	5R-2A22	13	金属製品	刀子か	鉄	45.0	20.0 (11.0)	10.0　(3.5)	10.0	
182	198	8	09			5R-4B19	Ⅲc	金属製品	刀子	鉄	61.5	32.0 (15.5)	7.0　(3.5)	14.0	
182	198	9	09		SD1	5R-3A2	3c	金属製品	刀子	鉄	38.3	18.0 (11.0)	11.0　(3.0)	8.0	
182	198	10	09		Pit937	5R-1A11	1	金属製品	刀子	鉄	29.0	20.0 (10.5)	5.0　(4.0)	5.0	
182	198	11	09		SE282	5Q-5J15	4	金属製品	刀子	鉄	49.5	21.5 (18.0)	10.0　(4.0)	10.0	
182	198	12	09		SD2	5R-3B1	11	金属製品	刀子	鉄	30.0	26.8 (23.0)	4.5　(3.4)	7.0	
182	198	13	09		Pit261	5Q-5J19	1	金属製品	刀子	鉄	33.5	30.0 (20.0)	11.5　(5.9)	12.0	
182	198	14	09			5R-1B6	Ⅲ	金属製品	刀子	鉄	67.0	40.0 (26.5)	15.0　(5.8)	45.0	
182	198	15	09		SK332	5R-1A8	1 2	金属製品	刀子または雁又鏃か	鉄	23.5	14.2	4.5	2.0	
182	198	16	09		SD1	5R-2D17	1	金属製品	刀子か	鉄	24.8	10.5	3.5	2.0	
182	198	17	09		SD776	5R-3C17	8 9	金属製品	不明	鉄	23.0	14.5　(8.8)	12.0　(2.0)	4.0	

図版No.	写真図版No.	報告No.	年度	出土位置 区	出土位置 遺構名	出土位置 グリッド	層位	種別	器種	材質	法量（mm）（ ）内は製品本体の大きさ 長さ/口径	法量（mm）（ ）内は製品本体の大きさ 幅/器高	法量（mm）（ ）内は製品本体の大きさ 厚さ	重量（g）	備考
182	198	18	09		SD1	5R-2D23	1	金属製品	刀子または鎌の茎か	鉄	36.8	21.0	12.0 (5.0)	11.0	
182	198	19	09		Pit261	5Q-5J19	1	金属製品	鏃	鉄	45.5	13.4 (8.0)	11.6 (8.5)	7.0	
182	198	20	09		SD1	5R-2A23	1	金属製品	和釘または鏃の茎か	鉄	29.0	10.0 (4.8)	4.5	2.0	
182	198	21	09		Pit926	5R-2A22	1	金属製品	和釘または鏃の茎か	鉄	19.0	12.0 (4.5)	5.5 (4.5)	1.0	
182	198	22	09			5R-3B7	Ⅲ	金属製品	釘か	鉄	65.0	19.0 (11.0)	5.7	12.0	
182	198	23	09		Pit1295	5R-4C3	3	金属製品	和釘か	鉄	45.0	11.2 (10.0)	12.0 (4.5)	6.0	
182	198	24	09		SD1	5Q-3J4	1	金属製品	和釘か	鉄	26.5	16.0 (6.5)	11.0 (8.6)	7.0	
182	198	25	09			5R-3C9	Ⅲ	金属製品	釘か	鉄	13.0	15.0 (4.0)	6.0	1.0	
182	198	26	09		Pit1295	5R-4C3	3	金属製品	（洋?）釘	鉄	56.5	13.5 (7.0)	13.0 (7.0)	9.0	
182	198	27	09			5R-1A16	Ⅲ	金属製品	鎹または釘か	鉄	36.0	27.0 (8.5)	12.0 (8.5)	10.0	
182	198	28	09		SD825	5R-3C20	3a	金属製品	紡錘車か	鉄	41.0	42.0	6.0	11.0	穴あり 鋳造品
182	198	29	09			5R-4A24	Ⅲ	金属製品	鍋	鉄	−	−	4.0	11.0	
182	198	30	09		SX193	5Q-6I14	2 4	金属製品	皿	鉄	口径　73.5	器高　16.0	2.5～5.5	54.0	
182	198	31	09			5R-1A16	Ⅲ	鍛冶関連遺物	羽口		残存長（53.0）	残存幅　(49.0)	19.5	43.0	
182	198	32	09			5Q-1J15		鍛冶関連遺物	羽口		残存長（33.0）	残存幅　(45.0)	19.0		
182	198	33	09		SD1	5R-3A2	3c	鍛冶関連遺物	椀形滓		59.0	73.0	24.0	88.0	
182	198	34	09		SD1	5R-2C23	3b	鍛冶関連遺物	椀形滓		50.0	71.0	38.0	169.0	
182	198	35	09		SD1	5R-3A1	4	鍛冶関連遺物	椀形滓		64.0	81.0	35.0	194.0	
183	199	36	09		SD2	5R-3A8	11	鍛冶関連遺物	椀形滓		66.0	73.0	44.0	179.0	
183	199	37	09		SD2	5Q-3J14	11	鍛冶関連遺物	椀形滓		75.0	85.0	51.0	284.0	
183	199	38	09		SD2	5Q-3J12	8	鍛冶関連遺物	鉄滓		58.5	55.0	42.0	89.0	
183	199	39	09		SD2	5R-3A3	1	鍛冶関連遺物	鉄滓		36.0	64.0	34.0	98.0	
183	199	40	09		SD1	5R-2D23	1	鍛冶関連遺物	鉄滓		29.0	25.0	19.0	11.0	
183	199	41	09		SD2	5Q-3J12	1	鍛冶関連遺物	鉄滓		42.0	48.0	15.5	53.0	
183	199	42	09		SD2	5Q-3J15	3	鍛冶関連遺物	鉄滓		23.0	37.5	13.5	10.0	製品でないと見られる
183	199	43	10	1	SD122	18R-9E25	1	金属製品	刀子	鉄	90.5	32.0	6.5 (4.5)	24.0	
183	199	44	10	1		18R-8C17	Ⅲb	金属製品	洋釘か	鉄	38.5	10.0 (8.5)	8.0	4.5	
183	199	45	10	1	SK246	18R-9E25	2	鍛冶関連遺物	羽口		64.3	87.9	47.2	109.5	
183	199	46	10	2	SX1260	20R-2C19	3	金属製品	刀子か	鉄	24.5	6.2	2.7	2.0	
183	199	47	10	2	SE1210	20R-3E10		金属製品	刀子か	鉄	23.0	15.0 (11.0)	9.0 (3.5)	2.9	
183	199	48	10	2	SK5	19R-8A19		金属製品	刀子	鉄	83.9	24.0 (15.5)	11.0 (3.8)	17.0	
183	199	49	10	2	SK5	19R-8A19		金属製品	刀子	鉄	56.0	22.2	8.0	11.0	
183	199	50	10	2	SK8	19R-8B20		金属製品	刀子	鉄	20.0	18.0	17.0 （刀子身3.0）	3.5	直交して何かが付着か
183	199	51	10	2	SN333	19R-8D24		金属製品	刀子	鉄	37.9	20.9 (11.9)	6.4	11.5	
183	199	52	10	2	SE725	19R-10E14		金属製品	鎌	鉄	125.0	71.5 （刃23.3：茎14.0）	8.8 （刃3.0：茎4.5）	38.5	
183	199	53	10	2		19R-8B4	Ⅲ	金属製品	和釘	鉄	67.0	32 (7.0)	17.0 (6.5)	27.0	
183	199	54	10	2	Pit669	19R-10E10		金属製品	和釘	鉄	83.0	24 (7.5)	21.0 (7.0)	29.5	
183	199	55	10	2	SE844	20R-1F25		金属製品	和釘	鉄	44.0	10.0 (6.5)	7.0	3.0	
183	199	56	10	2	SD1	19Q-10J12		金属製品	和釘	鉄	32.1	9.2 (6.5)	4.0	3.0	
183	199	57	10	2	SE725	19R-10E14	2	金属製品	和釘	鉄	29.0	12.0 (4.2)	9.0 (4.0)	3.0	
183	199	58	10	2	SK992	20R-2F19		金属製品	和釘	鉄	15.5	6.8 (4.0)	4.5	1.0	
184	199	59	10	2	SD1	19R-7C24		金属製品	和釘	鉄	11.5	11.5 (8.9)	12.0 (8.5)	1.0	釘の頭
184	199	60	10	2	SN333	19R-8D7		金属製品	釘か	鉄	38.1	28.2	15.1	20.0	
184	199	61	10	2	SD1	19R-8B9		金属製品	和釘	鉄	26.0	14.0	9.5 (4.0)	5.0	
184	199	62	10	2	SN1014	20R-3E17		金属製品	和釘	鉄	36.9	19.0	5.6	7.5	
184	199	63	10	2	SK992	20R-2F19		金属製品	釘か	鉄	22.0	8.0 (5.0)	3.5	1.0	
184	199	64	10	2	Pit699	19R-10E10		金属製品	和釘	鉄	23.0	9.0 (8.0)	8.0 (6.0)	1.5	
184	199	65	10	2	SD32	19R-8C24		金属製品	不明	鉄	22.0	15.0 (5.4)	10.0 (2.7)	3.0	
184	199	66	10	2	SK5	19R-8A19		金属製品	不明	鉄	59.0	26.0	(3.5)	20.0	二又の簪様のものか
184	199	67	10	2	SD32	19R-9C3		金属製品	笄か	鉄	32.0	4.0 (5.5)	5.0 (3.5)	1.5	
184	199	68	10	2		19R-10E15		金属製品	環状製品	鉄	34.0	36.5	高：11.5 厚：3.3	7.0	
184	199	69	10	2	SD32	19R-9C8		金属製品	不明	鉄	34.6	30.0 (19.0)	22.5	20.5	
184	199	70	10	2		20R-3F7	I	金属製品	鍋	鉄			7.0	11.5	鋳造品
184	200	71	10	2	SE1210	20R-3E10	1	金属製品	板状製品	鉄	45.0	21.0	11.0 (6.0)	9.4	鋳造品
184	200	72	10	2	SK1212	20R-3F1		金属製品	板状製品	鉄	32.0	50.0	9.0 (5.0)	19.5	鋳造品
184	200	73	10	2		19Q-10J8		金属製品	板状製品	鉄	44.3	41.2	21.6 (4.0)	36.0	
184	200	74	10	2		20R-2F12	Ⅲ	金属製品	板状製品	鉄	31.4	27.4	16.6 (8.5)	14.5	
184	200	75	10	2	SD334	19R-8D24		鍛冶関連遺物	羽口		137.0	115.5	30.5 (16.0)	399.0	
184	200	76	10	2	SD334	19R-8D25		鍛冶関連遺物	炉壁		43.0	71.0	31.0	69.5	
184	200	77	10	2	SE845	20R-2G2		鍛冶関連遺物	鉄滓		47.2	59.5	41.0	127.5	
184	200	78	10	2	SD1261	20R-3A5	1	鍛冶関連遺物	椀形滓		96.0	116.0	36.0	337.5	
184	200	79	10	2	Pit929	20R-2G6		鍛冶関連遺物	鉄滓		38.7	50.5	28.6	59.0	
184	200	80	10	2	Pit929	20R-2G6		鍛冶関連遺物	鉄滓		35.4	41.0	17.9	24.0	
184	200	81	10	2	Pit929	20R-2G6		鍛冶関連遺物	鉄滓		37.0	55.1	23.7	64.0	
184	200	82	10	4		19O-3I15	Ⅲb	金属製品	和釘	鉄	80.3	34.2 (12.0)	(10.0)	67.5	

別表 10　第 29 次調査出土銭貨観察表

図版No.	写真図版No.	報告No.	年度	出土位置 遺構名	出土位置 グリッド	層位	銭種	材質	法量（mm） 長さ	法量（mm） 幅	法量（mm） 厚さ	重量（g）	備考
−	200	1	09	SK 357	5R-2A9	1	不明	銅			0.9		取上No.1
−	200	2	09	SK 357	5R-2A9	2	不明	銅			1.0		
−	200	3	09	SK 985	5R-2D16	1	不明	銅			1.7		
−	200	4	09		4R-10B21	Ⅲ	熙寧元寶	銅			1.5		

別表 11　細池寺道上遺跡第 29・31 次調査　木製品観察表

図版No.	写真図版No.	報告No.	年度	出土位置 区	出土位置 遺構名	出土位置 グリッド	層位	時代	器種	樹種	法量（mm） 長さ/口径	法量（mm） 幅/底径	法量（mm） 厚さ/器高	器厚	木取り	備考
185	201	1	09		SE282	5Q-5J15		中世	白木皿		口径 86.0	底径 73.0	器高 11.0		柾目取り	
185	201	2	09		SE282	5Q-5J15	6	中世	棒状木製品		177.0	90.0	8.0			
185	201	3	09		SE282	5Q-5J15	6	中世	板状木製品		711.0	193.0	61.0			取上No.1
185	201	4	09		SE595	5Q-5J23	4	中世	下駄		128.0	131.0	20.0		板目取り	
185	201	5	09		SD1	5R-2C19	3b	中世	板状木製品		114.0	41.0	18.0		板目取り	全面炭化
185	201	6	09		SD1	5Q-3J1	8	中世	板状木製品		110.0	25.0	7.0		板目取り	
185	201	7	10	2	SE1139	20R-2E20		中世	枡　側板		392.0	134.0	10.0			取上No.7
185	201	8	10	2	SE1139	20R-2E20		中世	枡　側板		397.0	142.0	13.0			取上No.3
186	201	9	10	2	SE1139	20R-2E20		中世	枡　側板		526.0	140.0	16.0			取上No.5
186	202	10	10	2	SE1139	20R-2E20		中世	枡　底板		519.0	196.0	11.0			取上No.4
186	202	11	10	2	SE1139	20R-2E20		中世	枡　底板		526.0	203.0	7.0			取上No.6
187	202	12	10	2	SE1139	20R-2E20		中世	折敷　底板		340.0	275.0	9.0			取上No.11
187	203	13	10	2	SE1139	20R-2E20		中世	柄振	スギ	668.0	183.0	18.0			
188	203	14	10	2	SE1139	20R-2E20		中世	田下駄		234.0	397.0	98.0			取上No.10
188	203	15	10	2	SE1139	20R-2E20		中世	田下駄	ケヤキ	248.0	380.0	10.0			取上No.1
189	204	16	10	2	SE1139	20R-2E20	4	中世	曲物	スギ	口径 520.0		器高 196.0	11.0		
189	204	17	10	2	SE1210	20R-3E10		中世	材		577.0	25.0	25.0			
189	204	18	10	2	Pit698	19R-10E5		中世	柱根		288.0	58.0	43.0			
189	204	19	10	2	Pit797	20R-1F11		中世	柱根		124.0	94.0	75.0			
189	204	20	10	2	Pit829	20R-1F13		中世	柱根	スギ	261.0	117.0	118.0			

別表 12　第 29 次調査遺構出土古代土器器種構成率表

1　遺構から出土した古代土器（土師器・黒色土器・須恵器）の構成比率を示した表である。
2　土器の計測法は口縁部残存率法（宇野 1992、春日 1994）とそれを応用した底部残存率法により計測した。また、併せて口縁数・底部数を示した。
3　口縁・底部残存率法によって得られた数値は */36 を示し、それぞれ口残値・底残値と略記した。

遺構名	種別	食膳具																煮炊具						貯蔵具												合計
		土師器								黒色土器				須恵器						土師器						須恵器												
		無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯・稜椀		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢		
	計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	
SE282	口残値													0.028	100.00%																							0.028
	口縁数(点)													1	100.00%																							1
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	13	81.25%											1	6.25%					1	6.25%	1	6.25%															16
	総重量(g)	14.0	60.87%											1.0	4.35%					6.0	26.09%	2.0	8.70%															23.0
SE595	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	18	78.26%							2	8.70%									2	8.70%													1	4.35%			23
	総重量(g)	18.0	31.58%							5.0	8.77%									9.0	15.79%													25.0	43.86%			57.0
SE978	口残値													0.028	33.33%					0.056	66.67%																	0.083
	口縁数(点)													1	50.00%					1	50.00%																	2
	底残値													0.278	100.00%																							0.278
	底部数(点)													2	100.00%																							2
	総点数(点)	6	20.00%											4	13.33%					12	40.00%					8	26.67%											30
	総重量(g)	8.0	5.30%											33.0	21.85%					47.0	31.13%					63.0	41.72%											151.0
SE1119	口残値	0.028	100.00%																																			0.028
	口縁数(点)	1	100.00%																																			1
	底残値															0.139	100.00%																					0.139
	底部数(点)															1	100.00%																					1
	総点数(点)	4	50.00%											1	12.50%	1	12.50%			2	25.00%																	8
	総重量(g)	5.0	7.46%											2.0	2.99%	10.0	14.93%			50.0	74.63%																	67.0
SE1270	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	3	75.00%																	1	25.00%																	4
	総重量(g)	2.0	14.29%																	12.0	85.71%																	14.0
SE1272	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	100.00%																																			1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																			1.0
SK32	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	100.00%																																			1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																			1.0
SK104	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	22	70.97%											1	3.23%					4	12.90%	4	12.90%															31
	総重量(g)	23.0	37.70%											1.0	1.64%					19.0	31.15%	18.0	29.51%															61.0
SK107	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値													0.194	100.00%																							0.194
	底部数(点)													1	100.00%																							1
	総点数(点)	2	40.00%											1	20.00%					1	20.00%	1	20.00%															5
	総重量(g)	6.0	15.00%											16.0	40.00%					13.0	32.50%	5.0	12.50%															40.0
SK112	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			2	66.67%	1	33.33%															3
	総重量(g)																			5.0	83.33%	1.0	16.67%															6.0
SK137	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	50.00%																	1	50.00%																	2
	総重量(g)	1.0	14.29%																	6.0	85.71%																	7.0
SK138	口残値	0.028	50.00%											0.028	50.00%																							0.056
	口縁数(点)	1	50.00%											1	50.00%																							2
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	4	50.00%											1	12.50%					3	37.50%																	8
	総重量(g)	8.0	36.36%											3.0	13.64%					11.0	50.00%																	22.0

遺構名	種別	食膳具																煮炊具						貯蔵具																合計
		土師器								黒色土器				須恵器						土師器						須恵器																
		無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯・稜椀		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢		
	計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	
SK152	口残値	0.611	48.89%											0.083	6.67%					0.139	11.11%	0.417	33.33%																			1.250
	口縁数(点)	7	63.64%											1	9.09%					1	9.09%	2	18.18%																			11
	底残値	0.833	100.00%																																							0.833
	底部数(点)	2	100.00%																																							2
	総点数(点)	35	64.81%											1	1.85%					8	14.81%	10	18.52%																			54
	総重量(g)	117.0	26.71%											6.0	1.37%					198.0	45.21%	117.0	26.71%																			438.0
SK159	口残値																																								
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	1	14.29%																	3	42.86%	3	42.86%																			7
	総重量(g)	1.0	3.23%																	28.0	90.32%	2.0	16.45%																			31.0
SK203	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	3	100.00%																																							3
	総重量(g)	8.0	100.00%																																							8.0
SK245	口残値	0.167	37.50%											0.250	56.25%							0.028	6.25%																			0.444
	口縁数(点)	3	42.86%											3	42.86%							1	14.29%																			7
	底残値	1.000	58.06%											0.722	41.94%																											1.722
	底部数(点)	1	33.33%											2	66.67%																											3
	総点数(点)	7	46.67%											5	33.33%					1	6.67%	2	13.33%																			15
	総重量(g)	84.0	44.92%											63.0	33.69%					34.0	18.18%	6.0	3.21%																			187.0
SK248	口残値	0.028	16.67%																			0.139	83.33%																			0.167
	口縁数(点)	1	25.00%																			3	75.00%																			4
	底残値																																								
	底部数(点)																																								
	総点数(点)	3	12.00%																	18	72.00%	4	16.00%																			25
	総重量(g)	3.0	1.02%																	270.0	91.84%	21.0	7.14%																			294.0
SK259	口残値	0.056	66.67%											0.028	33.33%																											0.083
	口縁数(点)	2	66.67%											1	33.33%																											3
	底残値	0.083	100.00%																																							0.083
	底部数(点)	1	100.00%																																							1
	総点数(点)	5	26.32%											2	10.53%	1	5.26%			7	36.84%	4	21.05%																			19
	総重量(g)	12.0	9.23%											4.0	3.08%	5.0	3.85%			92.0	70.77%	17.0	13.08%																			130.0
SK280	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	1	100.00%																																							1
	総重量(g)	3.0	100.00%																																							3.0
SK283	口残値	0.750	52.94%											0.361	25.49%					0.111	7.84%			0.194	13.73%																	1.417
	口縁数(点)	15	62.50%											2	8.33%					3	12.50%			4	16.67%																	24
	底残値	0.750	47.37%											0.833	52.63%																											1.583
	底部数(点)	4	66.67%											2	33.33%																											6
	総点数(点)	55	57.89%											5	5.26%					18	18.95%	5	5.26%	11	11.58%	1	1.05%															95
	総重量(g)	187.0	33.82%											72.0	13.02%					108.0	19.53%	5.0	0.90%	179.0	32.37%	2.0	0.36%															553.0
SK284	口残値	0.083	27.27%											0.028	9.09%					0.083	27.27%	0.056	18.18%	0.056	18.18%																	0.306
	口縁数(点)	2	28.57%											1	14.29%					2	28.57%	1	14.29%	1	14.29%																	7
	底残値	0.167	85.71%																			0.028	14.29%																			0.194
	底部数(点)	2	66.65%																			1	33.33%																			3
	総点数(点)	39	45.35%							1	1.16%			2	2.33%					33	38.37%	10	11.63%	1	1.16%																			86
	総重量(g)	52.0	17.28%							1.0	0.33%			6.0	1.99%					200.0	66.45%	29.0	9.63%	13.0	4.32%																			301.0
SK285	口残値	0.111	30.77%											0.028	7.69%							0.167	46.15%	0.056	15.38%																	0.361
	口縁数(点)	3	30.00%											1	10.00%							4	40.00%	2	20.00%																	10
	底残値	0.056	100.00%																																							0.056
	底部数(点)	2	100.00%																																							2
	総点数(点)	41	61.19%							1	1.49%			2	2.99%					11	16.42%	7	10.45%	3	4.48%	1	1.49%	1	1.49%													67
	総重量(g)	50.0	30.12%							3.0	1.81%			2.0	1.20%					33.0	19.88%	11.0	6.63%	37.0	22.29%	8.0	4.82%	22.0	13.25%													166.0
SK286	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)																			1	100.00%																			1
	総重量(g)																			20.0	100.00%																			20.0
SK291	口残値	0.028	25.00%											0.083	75.00%																											0.111
	口縁数(点)	2	66.67%											1	33.33%																											3
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	2	28.57%											2	28.57%					3	42.86%																					7
	総重量(g)	3.0	18.75%											4.0	25.00%					9.0	56.25%																					16.0
SK292	口残値													0.028	100.00%																											0.028
	口縁数(点)													1	100.00%																											1
	底残値															0.167	100.00%																									0.167
	底部数(点)															1	100.00%																									1
	総点数(点)	4	57.14%											1	14.29%	1	14.29%							1	14.29%																			7
	総重量(g)	5.0	12.82%											1.0	2.56%	21.0	53.85%							12.0	30.77%																			39.0

遺構名	種別	食膳具																煮炊具						貯蔵具																				合計
		土師器								黒色土器				須恵器				土師器						須恵器																				
		無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯・稜椀		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢			
	計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%		
SK303	口残値													0.028	33.33%			0.056	66.67%																							0.083
	口縁数(点)													1	50.00%			1	50.00%																							2
	底残値													0.111	100.00%																											0.111
	底部数(点)													1	100.00%																											1
	総点数(点)	4	26.67%											3	20.00%			1	6.67%	5	33.33%					2	13.33%															15
	総重量(g)	4.0	6.90%											11.0	18.97%			1.0	1.72%	23.0	39.66%					19.0	32.76%															58.0
SK310	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)	1	100.00%																																							1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																							1.0
SK311	口残値																			0.028	100.00%																					0.028
	口縁数(点)																			1	100.00%																					1
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)																			2	100.00%																					2
	総重量(g)																			4.0	100.00%																					4.0
SK312	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)													1	50.00%					1	50.00%																					2
	総重量(g)													3.0	50.00%					3.0	50.00%																					6.0
SK321	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)																			1	100.00%																					1
	総重量(g)																			11.0	100.00%																					11.0
SK324	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)	5	100.00%																																							5
	総重量(g)	8.0	100.00%																																							8.0
SK326	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値																					0.056	100.00%																			0.056
	底部数(点)																					1	100.00%																			1
	総点数(点)	1	20.00%																			1	20.00%	3	60.00%																	5
	総重量(g)	4.0	11.43%																			3.0	8.57%	28.0	80.00%																	35.0
SK327	口残値	0.083	6.25%					0.361	27.08%					0.028	2.08%					0.056	4.17%	0.028	2.08%	0.778	58.33%																	1.333
	口縁数(点)	2	7.41%					7	25.93%					1	3.70%					1	3.70%	1	3.70%	15	55.56%																	27
	底残値	0.306	25.00%					0.528	43.18%					0.333	27.27%							0.056	4.55%																			1.222
	底部数(点)	3	33.33%					3	33.33%					2	22.22%							1	11.11%																			9
	総点数(点)	48	23.41%					30	14.63%					4	1.95%					20	9.76%	19	9.27%	83	40.49%															1	0.49%	205
	総重量(g)	82.0	3.29%					262.0	10.50%					16.0	0.64%					113.0	4.53%	71.0	2.85%	1,947.0	78.04%															4.0	0.16%	2,495.0
SK331	口残値	1.667	43.17%											0.333	8.63%			0.056	1.44%	0.611	15.83%	0.889	23.02%	0.306	7.91%																	3.861
	口縁数(点)	21	40.38%											5	9.62%			1	1.92%	8	15.38%	12	23.08%	5	9.62%																	52
	底残値	1.250	34.62%																			2.361	65.38%																			3.611
	底部数(点)	3	37.50%																			5	62.50%																			8
	総点数(点)	61	27.35%											6	2.69%			1	0.45%	89	39.91%	55	24.66%	11	4.93%																	223
	総重量(g)	260.0	12.95%											16.0	0.80%			2.0	0.10%	700.0	34.86%	541.0	26.94%	489.0	24.35%																	2,008.0
SK332	口残値	0.028	7.69%											0.194	53.85%			0.028	7.69%	0.056	15.38%	0.056	15.38%																			0.361
	口縁数(点)	1	20.00%											1	20.00%			1	20.00%	1	20.00%	1	20.00%																			5
	底残値	0.111	100.00%																																							0.111
	底部数(点)	1	100.00%																																							1
	総点数(点)	13	38.24%											1	2.94%			1	2.94%	11	32.35%	7	20.59%	1	2.94%																	34
	総重量(g)	18.0	15.00%											10.0	8.33%			3.0	2.50%	64.0	53.33%	12.0	10.00%	13.0	10.83%																	120.0
SK334	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)																			1	100.00%																					1
	総重量(g)																			1.0	100.00%																					1.0
SK335	口残値	0.167	15.79%											0.389	36.84%			0.056	5.26%	0.028	2.63%	0.389	36.84%	0.028	2.63%																	1.056
	口縁数(点)	4	22.22%											4	22.22%			1	5.56%	1	5.56%	7	38.89%	1	5.56%																	18
	底残値													0.250	100.00%																											0.250
	底部数(点)													1	100.00%																											1
	総点数(点)	21	15.11%											5	3.60%			1	0.72%	52	37.41%	50	35.97%	10	7.19%																	139
	総重量(g)	34.0	2.92%											32.0	2.74%			1.0	0.09%	568.0	48.71%	185.0	15.87%	346.0	29.67%																	1,166.0
SK342	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)	5	23.81%																	14	66.67%	2	9.52%																			21
	総重量(g)	4.0	6.45%																	55.0	88.71%	3.0	4.84%																			62.0

遺構名	種別	食膳具																煮炊具						貯蔵具																				合計
		土師器								黒色土器				須恵器						土師器						須恵器																				
		無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯・稜椀		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢							
	計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%						
SK350	口残値	0.083	60.00%											0.028	20.00%									0.028	20.00%																			0.139
	口縁数(点)	3	60.00%											1	20.00%									1	20.00%																			5
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)	7	30.43%											1	4.35%					12	52.17%	3	13.04%																							23
	総重量(g)	6.0	6.59%											3.0	3.30%					75.0	82.42%	7.0	7.69%																							91.0
SK352	口残値																							0.028	100.00%																			0.028
	口縁数(点)																							2	100.00%																			2
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)	1	14.29%																	3	42.86%			3	42.86%																			7
	総重量(g)	2.0	3.28%																	7.0	11.48%			52.0	85.25%																			61.0
SK353	口残値																																											
	口縁数(点)																																											
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)																			4	44.44%			5	55.56%																			9
	総重量(g)																			38.0	46.91%			43.0	53.09%																			81.0
SK355	口残値	0.111	50.00%																			0.111	50.00%																			0.222
	口縁数(点)	3	60.00%																			2	40.00%																			5
	底残値	0.167	25.00%											0.139	20.83%							0.361	54.17%																			0.667
	底部数(点)	1	33.33%											1	33.33%							1	33.33%																			3
	総点数(点)	18	31.03%											1	1.72%					30	51.72%	8	13.79%	1	1.72%																			58
	総重量(g)	34.0	13.65%											10.0	4.02%					120.0	48.19%	68.0	27.31%	17.0	6.83%																			249.0
SK357	口残値																																											
	口縁数(点)																																											
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)	5	62.50%																	3	37.50%																							8
	総重量(g)	5.0	50.00%																	5.0	50.00%																							10.0
SK359	口残値	0.056	100.00%																																									0.056
	口縁数(点)	2	100.00%																																									2
	底残値	0.139	12.20%																			1.000	87.80%																					1.139
	底部数(点)	1	25.00%											1	25.00%							2	50.00%																					4
	総点数(点)	9	29.03%											3	9.68%					10	32.26%	9	29.03%																					31
	総重量(g)	23.0	12.64%											6.0	3.30%					28.0	15.38%	125.0	68.68%																					182.0
SK360	口残値																																											
	口縁数(点)																																											
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)	2	40.00%																	3	60.00%																							5
	総重量(g)	1.0	8.33%																	11.0	91.67%																							12.0
SK361	口残値																																											
	口縁数(点)																																											
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)	1	33.33%																	2	66.67%																							3
	総重量(g)	1.0	33.33%																	2.0	66.67%																							3.0
SK362	口残値																																											
	口縁数(点)																																											
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)	3	75.00%											1	25.00%																													4
	総重量(g)	5.0	71.43%											2.0	28.57%																													7.0
SK363	口残値																																											
	口縁数(点)																																											
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)																			1	100.00%																							1
	総重量(g)																			7.0	100.00%																							7.0
SK383	口残値													0.028	100.00%																													0.028
	口縁数(点)													1	100.00%																													1
	底残値													0.389	100.00%																													0.389
	底部数(点)													2	100.00%																													2
	総点数(点)	7	41.18%											2	11.76%					6	35.29%	2	11.76%																							17
	総重量(g)	13.0	16.25%											31.0	38.75%					24.0	30.00%	12.0	15.00%																							80.0
SK389	口残値	0.028	25.00%													0.083	75.00%																											0.111
	口縁数(点)	1	50.00%													1	50.00%																											2
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)	2	28.57%													1	14.29%	1	14.29%			2	28.57%	1	14.29%																			7
	総重量(g)	2.0	4.26%													8.0	17.02%	14.0	29.79%			7.0	14.89%	16.0	34.04%																			47.0
SK425	口残値																																											
	口縁数(点)																																											
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)	2	25.00%																	2	25.00%	4	50.00%																			8
	総重量(g)	4.0	23.53%																	8.0	47.06%	5.0	29.41%																			17.0

遺構名	種別	食膳具																煮炊具						貯蔵具																合計
		土師器								黒色土器				須恵器						土師器						須恵器																
		無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯・稜椀		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢		
	計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	
SK596	口残値	0.722	29.89%											0.861	35.63%					0.444	18.39%	0.389	16.09%																			2.417
	口縁数(点)	11	36.67%											11	36.67%					3	10.00%	5	16.67%																			30
	底残値	1.194	66.15%											0.611	33.85%																											1.806
	底部数(点)	2	33.33%											4	66.67%																											6
	総点数(点)	35	33.65%											18	17.31%					24	23.08%	21	20.19%	4	3.85%	2	1.92%															104
	総重量(g)	126.0	13.19%											71.0	7.43%					453.0	47.43%	142.0	14.87%	149.0	15.60%	14.0	1.47%															955.0
SK696	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	1	100.00%																																					1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																					1.0
SK702	口残値													0.083	100.00%																									0.083
	口縁数(点)													1	100.00%																									1
	底残値													0.417	100.00%																									0.417
	底部数(点)													1	100.00%																									1
	総点数(点)	13	48.15%											2	7.41%					7	25.93%	4	14.81%			1	3.70%													27
	総重量(g)	18.0	8.49%											45.0	21.23%					29.0	13.68%	23.0	10.85%			97.0	45.75%													212.0
SK710	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	1	50.00%																			1	50.00%																	2
	総重量(g)	1.0	33.33%																			2.0	66.67%																	3.0
SK717	口残値	0.028	50.00%																	0.028	50.00%																			0.056
	口縁数(点)	1	50.00%																	1	50.00%																			2
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	1	5.56%																	6	33.33%	1	5.56%			10	55.56%													18
	総重量(g)	1.0	0.74%																	13.0	9.56%	2.0	1.47%			120.0	88.24%													136.0
SK725	口残値	0.028	100.00%																																					0.028
	口縁数(点)	1	100.00%																																					1
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	3	33.33%																	4	44.44%	2	22.22%																	9
	総重量(g)	3.0	18.75%																	8.0	50.00%	5.0	31.25%																	16.0
SK727	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値	0.083	100.00%																																					0.083
	底部数(点)	1	100.00%																																					1
	総点数(点)	4	100.00%																																					4
	総重量(g)	8.0	100.00%																																					8.0
SK729	口残値	1.417	78.46%																	0.139	7.69%	0.194	10.77%	0.056	3.08%															1.806
	口縁数(点)	10	58.82%																	3	17.65%	3	17.65%	1	5.88%															17
	底残値	1.972	84.52%																			0.361	15.48%																	2.333
	底部数(点)	9	81.82%																			2	18.18%																	11
	総点数(点)	42	29.58%													1	0.70%			47	33.10%	39	27.46%	12	8.45%	1	0.70%													142
	総重量(g)	231.0	11.65%													4.0	0.20%			943.0	47.58%	191.0	9.64%	602.0	30.37%	11.0	0.55%													1,982.0
SK732	口残値	0.694	48.08%											0.278	19.23%			0.056	3.85%			0.222	15.38%	0.194	13.46%															1.444
	口縁数(点)	12	54.55%											2	9.09%			1	4.55%			3	13.64%	4	18.18%															22
	底残値	2.972	59.44%											0.750	15.00%							1.278	25.56%																	5.000
	底部数(点)	9	50.00%											3	16.67%							6	33.33%																	18
	総点数(点)	90	58.44%											8	5.19%			1	0.65%	9	5.84%	33	21.43%	12	7.79%	1	0.65%													154
	総重量(g)	380.0	31.69%											74.0	6.17%			6.0	0.50%	86.0	7.17%	278.0	23.19%	347.0	28.94%	28.0	2.34%													1,199.0
SK744	口残値	0.056	100.00%																																					0.056
	口縁数(点)	1	100.00%																																					1
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	5	100.00%																																					5
	総重量(g)	12.0	100.00%																																					12.0
SK747	口残値	0.750	42.19%											0.250	14.06%					0.056	3.13%	0.667	37.50%	0.056	3.13%															1.778
	口縁数(点)	15	50.00%											3	10.00%					2	6.67%	8	26.67%	2	6.67%															30
	底残値	1.472	54.08%											0.778	28.57%							0.472	17.35%																	2.722
	底部数(点)	10	62.50%											4	25.00%							2	12.50%																	16
	総点数(点)	107	47.56%											7	3.11%	1	0.44%			62	27.56%	42	18.67%	6	2.67%															225
	総重量(g)	277.0	23.03%											78.0	6.48%	2.0	0.17%			424.0	35.25%	317.0	26.35%	105.0	8.73%															1,203.0
SK762	口残値	0.028	33.33%																			0.056	66.67%																	0.083
	口縁数(点)	1	50.00%																			1	50.00%																	2
	底残値																																							
	底部数(点)	1	100.00%																																					1
	総点数(点)	2	13.33%											1	6.67%	1	6.67%			8	53.33%	1	6.67%	2	13.33%															15
	総重量(g)	4.0	8.89%											2.0	4.44%	6.0	13.33%			18.0	40.00%	6.0	13.33%	9.0	20.00%															45.0
SK764	口残値	0.056	33.33%											0.056	33.33%					0.028	16.67%	0.028	16.67%																	0.167
	口縁数(点)	1	25.00%											1	25.00%					1	25.00%	1	25.00%																	4
	底残値	0.333	80.00%											0.083	20.00%																									0.417
	底部数(点)	3	75.00%											1	25.00%																									4
	総点数(点)	24	48.00%											4	8.00%					18	36.00%	4	8.00%																	50
	総重量(g)	38.0	30.65%											9.0	7.26%					54.0	43.55%	23.0	18.55%																	124.0

遺構名	種別	食膳具																煮炊具						貯蔵具																合計
		土師器								黒色土器				須恵器						土師器						須恵器																
		無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯・稜椀		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢		
	計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	
SK765	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	4	36.36%											1	9.09%					1	9.09%	3	27.27%	2	18.18%																	11
	総重量(g)	3.0	13.64%											1.0	4.55%					2.0	9.09%	14.0	63.64%	2.0	9.09%																	22.0
SK770	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	1	33.33%																	2	66.67%																			3
	総重量(g)	2.0	20.00%																	8.0	80.00%																			10.0
SK832	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	2	66.67%											1	33.33%																									3
	総重量(g)	1.0	20.00%											4.0	80.00%																									5.0
SK835	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	2	66.67%																			1	33.33%																	3
	総重量(g)	3.0	50.00%																			3.0	50.00%																	6.0
SK836	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)																			2	20.00%	7	70.00%			1	10.00%													10
	総重量(g)																			13.0	59.09%	7.0	31.82%			2.0	9.09%													22.0
SK839	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)																					3	100.00%																	3
	総重量(g)																					2.0	100.00%																	2.0
SK860	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)																			1	100.00%																			1
	総重量(g)																			2.0	100.00%																			2.0
SK878	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)																					3	100.00%																	3
	総重量(g)																					2.0	100.00%																	2.0
SK893	口残値	0.111	80.00%											0.028	20.00%																									0.139
	口縁数(点)	3	75.00%											1	25.00%																									4
	底残値	0.028	7.69%											0.333	92.31%																									0.361
	底部数(点)	1	50.00%											1	50.00%																									2
	総点数(点)	18	51.43%											2	5.71%					11	31.43%	4	11.43%																	35
	総重量(g)	18.0	18.18%											29.0	29.29%					46.0	46.46%	6.0	6.06%																	99.0
SK948	口残値	0.028	100.00%																																					0.028
	口縁数(点)	1	100.00%																																					1
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	3	60.00%																	2	40.00%																			5
	総重量(g)	5.0	35.71%																	9.0	64.29%																			14.0
SK985	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)																			1	100.00%																			1
	総重量(g)																			1.0	100.00%																			1.0
SK964	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	1	100.00%																																					1
	総重量(g)	2.0	100.00%																																					2.0
SK1005	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値	0.139	100.00%																																					0.139
	底部数(点)	1	100.00%																																					1
	総点数(点)	4	80.00%											1	20.00%																									5
	総重量(g)	14.0	87.50%											2.0	12.50%																									16.0

遺構名	種別	食膳具																煮炊具						貯蔵具																				合計
		土師器								黒色土器				須恵器						土師器				須恵器																				
		無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯・稜椀		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢			
	計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	
SK1013	口残値																																										
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)	3	100.00%																																								3
	総重量(g)	2.0	100.00%																																									2.0
SK1040	口残値																																										
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)	2	100.00%																																								2
	総重量(g)	1.0	100.00%																																									1.0
SK1054	口残値	0.028	100.00%																																									0.028
	口縁数(点)	1	100.00%																																									1
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)	14	56.00%											1	4.00%					4	16.00%	5	20.00%	1	4.00%																			25
	総重量(g)	12.0	35.29%											2.0	5.88%					6.0	17.65%	10.0	29.41%	4.0	11.76%																			34.0
SK1060	口残値																																										
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)																			1	100.00%																							1
	総重量(g)																			2.0	100.00%																							2.0
SK1101	口残値																																										
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)	1	33.33%																	1	33.33%			1	33.33%																			3
	総重量(g)	1.0	12.50%																	3.0	37.50%			4.0	50.00%																			8.0
SK1105	口残値																																										
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)	3	50.00%											1	16.67%					2	33.33%																							6
	総重量(g)	5.0	50.00%											1.0	10.00%					4.0	40.00%																							10.0
SK1107	口残値	0.028	100.00%																																									0.028
	口縁数(点)	1	100.00%																																									1
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)	1	25.00%											1	25.00%					1	25.00%			1	25.00%																			4
	総重量(g)	1.0	16.67%											1.0	16.67%					1.0	16.67%			3.0	50.00%																			6.0
SK1174	口残値																																										
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)	1	100.00%																																								1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																									1.0
SK1216	口残値	0.083	100.00%																																									0.083
	口縁数(点)	2	100.00%																																									2
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)	9	90.00%																	1	10.00%																							10
	総重量(g)	12.0	70.59%																	5.0	29.41%																							17.0
SK1217	口残値																																										
	口縁数(点)																																										
	底残値													0.417	100.00%																													0.417
	底部数(点)													1	100.00%																													1
	総点数(点)													3	50.00%							2	33.33%					1	16.67%															6
	総重量(g)													43.0	67.19%							8.0	12.50%					13.0	20.31%															64.0
SK1224	口残値	0.028	50.00%																	0.028	50.00%																							0.056
	口縁数(点)	1	50.00%																	1	50.00%																							2
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)	4	50.00%																	3	37.50%			1	12.50%																			8
	総重量(g)	9.0	36.00%																	11.0	44.00%			5.0	20.00%																			25.0
SK1278	口残値																																										
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)	2	25.00%																	3	37.50%	3	37.50%																			8
	総重量(g)	1.0	6.25%																	8.0	50.00%	7.0	43.75%																			16.0
SK1284	口残値																																										
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)	2	100.00%																																								2
	総重量(g)	2.0	100.00%																																									2.0

遺構名	種別	食膳具																煮炊具						貯蔵具																				合計
		土師器								黒色土器				須恵器						土師器						須恵器																				
		無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯・稜椀		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢			
	計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%		
SK1285	口残値																																										
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)																			3	75.00%	1	25.00%																					4
	総重量(g)																			6.0	75.00%	2.0	25.00%																					8.0
SK1294	口残値	0.028	100.00%																																									0.028
	口縁数(点)	1	100.00%																																									1
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)	7	100.00%																																									7
	総重量(g)	13.0	100.00%																																									13.0
SK1300	口残値																																										
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)	5	71.43%																	2	28.57%																							7
	総重量(g)	8.0	80.00%																	2.0	20.00%																							10.0
SK1332	口残値													0.028	100.00%																													0.028
	口縁数(点)													1	100.00%																													1
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)	2	40.00%											1	20.00%					2	40.00%																							5
	総重量(g)	2.0	25.00%											1.0	12.50%					5.0	62.50%																							8.0
SX3	口残値																																										
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)	2	25.00%																	5	62.50%			1	12.50%																			8
	総重量(g)	2.0	5.88%																	16.0	47.06%			16.0	47.06%																			34.0
SX193	口残値													0.056	100.00%																													0.056
	口縁数(点)													1	100.00%																													1
	底残値	0.333	100.00%																																									0.333
	底部数(点)	1	100.00%																																									1
	総点数(点)	14	35.90%							2	5.13%			3	7.69%	1	2.56%			11	28.21%	7	17.95%			1	2.56%																	39
	総重量(g)	27.0	20.61%							3.0	2.29%			5.0	3.82%	1.0	0.76%			47.0	35.88%	7.0	5.34%			41.0	31.30%																	131.0
SX297	口残値	0.028	100.00%																																									0.028
	口縁数(点)	1	100.00%																																									1
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)	1	25.00%																	1	25.00%			2	50.00%																			4
	総重量(g)	1.0	9.09%																	3.0	27.27%			7.0	63.64%																			11.0
SX325	口残値																																										
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)	1	33.33%																	2	66.67%																							3
	総重量(g)	1.0	20.00%																	4.0	80.00%																							5.0
SX698	口残値	0.083	75.00%													0.028	25.00%																											0.111
	口縁数(点)	1	50.00%													1	50.00%																											2
	底残値	0.333	100.00%																																									0.333
	底部数(点)	2	100.00%																																									2
	総点数(点)	5	41.67%													1	8.33%			5	41.67%	1	8.33%																							12
	総重量(g)	21.0	43.75%													2.0	4.17%			24.0	50.00%	1.0	2.08%																							48.0
SX833	口残値																																										
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)	6	20.00%											1	3.33%					10	33.33%	12	40.00%			1	3.33%																	30
	総重量(g)	9.0	6.67%											3.0	2.22%					22.0	16.30%	20.0	14.81%			81.0	60.00%																	135.0
SX834	口残値													0.028	10.00%					0.111	40.00%	0.139	50.00%																					0.278
	口縁数(点)													1	11.11%					3	33.33%	5	55.56%																					9
	底残値																					1.194	100.00%																					1.194
	底部数(点)																					3	100.00%																					3
	総点数(点)	8	8.99%											1	1.12%					40	44.94%	40	44.94%																					89
	総重量(g)	4.0	0.57%											1.0	0.14%					380.0	54.36%	314.0	44.92%																					699.0
SX906	口残値	0.028	100.00%																																									0.028
	口縁数(点)	1	100.00%																																									1
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)	7	30.43%																	5	21.74%	10	43.48%	1	4.35%																			23
	総重量(g)	13.0	25.49%																	21.0	41.18%	11.0	21.57%	6.0	11.76%																			51.0
SX983	口残値	0.028	100.00%																																									0.028
	口縁数(点)	1	100.00%																																									1
	底残値													0.111	100.00%																													0.111
	底部数(点)													1	100.00%																													1
	総点数(点)	5	33.33%											1	6.67%					4	26.67%	4	26.67%	1	6.67%																			15
	総重量(g)	5.0	16.67%											4.0	13.33%					10.0	33.33%	5.0	16.67%	6.0	20.00%																			30.0

遺構名	種別	食膳具																煮炊具						貯蔵具																合計
		土師器								黒色土器				須恵器						土師器				須恵器																
		無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯・稜椀		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢		
	計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	
SX1037	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	4	100.00%																																					4
	総重量(g)	9.0	100.00%																																					9.0
SD1	口残値	0.833	21.28%											1.111	28.37%	0.139	3.55%	0.139	3.55%	0.806	20.57%	0.250	6.38%	0.472	12.06%			0.167	4.26%											3.917
	口縁数(点)	28	27.72%											18	17.82%	3	2.97%	4	3.96%	22	21.78%	8	7.92%	17	16.83%			1	0.99%											101
	底残値	6.333	43.59%			0.167	1.15%							2.667	18.36%	0.889	6.12%			0.194	1.34%	4.056	27.92%	0.222	1.53%															14.528
	底部数(点)	47	39.50%			1	0.84%							28	23.53%	4	3.36%			3	2.52%	34	28.57%	2	1.68%															119
	総点数(点)	355	23.57%			1	0.07%			1	0.07%			63	4.18%	10	0.66%	7	0.46%	590	39.18%	306	20.32%	125	8.30%	39	2.59%	5	0.33%	2	0.13%	1	0.07%			1	0.07%			1,506
	総重量(g)	868.0	11.24%			20.0	0.26%			7.0	0.09%			334.0	4.33%	174.0	2.25%	48.0	0.62%	2,708.0	35.07%	1,096.0	14.20%	1,411.0	18.27%	661.0	8.56%	232.0	3.00%	75.0	0.97%	16.0	0.21%			71.0	0.92%			7,721.0
SD2	口残値	2.810	41.91%	0.667	9.96%					0.222	3.32%			0.583	8.71%	0.111	1.66%	0.111	1.66%	0.500	7.47%	0.639	9.54%	0.972	14.52%	0.056	0.83%					0.028	0.41%							6.694
	口縁数(点)	56	39.44%	1	0.70%					5	3.52%			15	10.56%	2	1.41%	3	2.11%	15	10.56%	17	11.97%	26	18.31%	1	0.70%					1	0.70%							142
	底残値	12.917	54.51%	1.000	4.22%					1.083	4.57%	1.000	4.22%	3.167	13.36%	0.889	3.75%			0.028	0.12%	3.278	13.83%	0.111	0.47%			0.194	0.82%	0.028	0.12%									23.694
	底部数(点)	80	57.55%	1	0.72%					4	2.88%	1	0.72%	20	14.39%	3	2.16%			2	1.44%	24	17.27%	1	0.72%			1	0.72%	2	1.44%									139
	総点数(点)	442	30.50%	1	0.07%			3	0.21%	15	1.04%	4	0.28%	47	3.24%	8	0.55%	8	0.55%	449	30.99%	283	19.53%	138	9.52%	40	2.76%	4	0.28%	2	0.14%	3	0.21%	1	0.07%	1	0.07%			1,449
	総重量(g)	1,549.0	13.38%	157.0	1.36%			34.0	0.29%	98.0	0.85%	39.0	0.34%	283.0	2.44%	111.0	0.96%	227.0	1.96%	2,166.0	18.70%	1,026.0	8.86%	2,306.0	19.91%	3,338.0	28.83%	38.0	0.33%	129.0	1.11%	57.0	0.49%	3.0	0.03%	19.0	0.16%			11,580.0
SD36	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	3	75.00%																	1	25.00%																			4
	総重量(g)	4.0	28.57%																	10.0	71.43%																			14.0
SD161	口残値	0.056	25.00%											0.139	62.50%									0.028	12.50%															0.222
	口縁数(点)	1	25.00%											2	50.00%									1	25.00%															4
	底残値													0.083	23.08%							0.278	76.92%																	0.361
	底部数(点)													2	66.67%							1	33.33%																	3
	総点数(点)	4	28.57%											4	28.57%							4	28.57%	1	7.14%	1	7.14%													14
	総重量(g)	7.0	2.39%											11.0	3.75%							27.0	9.22%	8.0	2.73%	240.0	81.91%													293.0
SD200	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)																					1	100.00%																	1
	総重量(g)																					3.0	100.00%																	3.0
SD244	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	3	33.33%																	5	55.56%			1	11.11%															9
	総重量(g)	5.0	3.09%																	112.0	69.14%			45.0	27.78%															162.0
SD287	口残値	0.056	100.00%																																					0.056
	口縁数(点)	1	100.00%																																					1
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	3	75.00%																	1	25.00%																			4
	総重量(g)	6.0	60.00%																	4.0	40.00%																			10.0
SD288	口残値																			0.028	100.00%																			0.028
	口縁数(点)																			1	100.00%																			1
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	2	66.67%																	1	33.33%																			3
	総重量(g)	3.0	30.00%																	7.0	70.00%																			10.0
SD289	口残値	0.194	33.33%											0.111	19.05%					0.056	9.52%	0.111	19.05%	0.028	4.76%			0.083	14.29%											0.583
	口縁数(点)	1	10.00%											2	20.00%					2	20.00%	3	30.00%	1	10.00%			1	10.00%											10
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	53	44.92%											3	2.54%					49	41.53%	11	9.32%	1	0.85%			1	0.85%											118
	総重量(g)	91.0	26.61%											8.0	2.34%					189.0	55.26%	33.0	9.65%	14.0	4.09%			7.0	2.05%											342.0
SD290	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)																			1	100.00%																			1
	総重量(g)																			5.0	100.00%																			5.0
SD298	口残値																							0.028	50.00%	0.028	50.00%													0.056
	口縁数(点)																							1	50.00%	1	50.00%													2
	底残値	0.028	11.11%											0.222	88.89%																									0.250
	底部数(点)	2	40.00%											3	60.00%																									5
	総点数(点)	27	49.09%											3	5.45%					14	25.45%	4	7.27%	3	5.45%	4	7.27%													55
	総重量(g)	31.0	20.67%											18.0	12.00%					39.0	26.00%	12.0	8.00%	30.0	20.00%	20.0	13.33%													150.0
SD305	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値															0.139	100.00%																							0.139
	底部数(点)	1	50.00%													1	50.00%																							2
	総点数(点)	8	57.14%													1	7.14%			3	21.43%	1	7.14%			1	7.14%													14
	総重量(g)	14.0	15.56%													46.0	51.11%			14.0	15.56%	2.0	2.22%			14.0	15.56%													90.0

遺構名	種別	食膳具																煮炊具						貯蔵具																				合計
		土師器								黒色土器				須恵器										土師器						須恵器														
		無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯・稜椀		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢			
	計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%		
SD314	口残値													0.083	60.00%					0.056	40.00%																						0.139
	口縁数(点)													3	60.00%					2	40.00%																						5
	底残値	0.056	16.67%											0.278	83.33%																												0.333
	底部数(点)	1	33.33%											2	66.67%																												3
	総点数(点)	20	27.03%											5	6.76%			1	1.35%	38	51.35%	5	6.76%	4	5.41%	1	1.35%																74
	総重量(g)	26.0	6.10%											22.0	5.16%			10.0	2.35%	227.0	53.29%	18.0	4.23%	99.0	23.24%	24.0	5.63%																426.0
SD315	口残値	0.028	20.00%											0.083	60.00%							0.028	20.00%																						0.139
	口縁数(点)	1	33.33%											1	33.33%							1	33.33%																						3
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)	7	21.88%											3	9.38%					11	34.38%	11	34.38%																						32
	総重量(g)	7.0	5.19%											7.0	5.19%					59.0	43.70%	62.0	45.93%																						135.0
SD316	口残値	0.111	50.00%																			0.111	50.00%																						0.222
	口縁数(点)	3	60.00%																			2	40.00%																						5
	底残値	0.028	5.00%											0.528	95.00%																												0.556
	底部数(点)	1	33.33%											2	66.67%																												3
	総点数(点)	30	37.50%											4	5.00%			1	1.25%	24	30.00%	20	25.00%			1	1.25%																80
	総重量(g)	55.0	22.54%											29.0	11.89%			3.0	1.23%	84.0	34.43%	37.0	15.16%			36.0	14.75%																244.0
SD317	口残値	0.056	50.00%																	0.028	25.00%	0.028	25.00%																						0.111
	口縁数(点)	1	33.33%																	1	33.33%	1	33.33%																						3
	底残値																					0.083	100.00%																						0.083
	底部数(点)																					1	100.00%																						1
	総点数(点)	19	47.50%											1	2.50%					17	42.50%	3	7.50%																						40
	総重量(g)	21.0	18.75%											1.0	0.89%					73.0	65.18%	17.0	15.18%																						112.0
SD318	口残値	0.111	80.00%																	0.028	20.00%																						0.139
	口縁数(点)	2	66.67%																	1	33.33%																						3
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)	4	30.77%																	7	53.85%	2	15.38%																						13
	総重量(g)	13.0	30.95%																	26.0	61.90%	3.0	7.14%																						42.0
SD319	口残値																			0.056	100.00%																						0.056
	口縁数(点)																			2	100.00%																						2
	底残値	0.167	40.00%																			0.250	60.00%																						0.417
	底部数(点)	1	50.00%																			1	50.00%																						2
	総点数(点)	19	45.24%											1	2.38%					18	42.86%	4	9.52%																						42
	総重量(g)	24.0	21.05%											1.0	0.88%					66.0	57.89%	23.0	20.18%																						114.0
SD345	口残値																																										
	口縁数(点)																																										
	底残値	0.083	100.00%																																								0.083
	底部数(点)	1	100.00%																																								1
	総点数(点)	5	50.00%											1	10.00%					3	30.00%	1	10.00%																						10
	総重量(g)	7.0	43.75%											1.0	6.25%					7.0	43.75%	1.0	6.25%																						16.0
SD347	口残値																																										
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)	5	26.32%															1	5.26%	13	68.42%																						19
	総重量(g)	7.0	5.74%															39.0	31.97%	76.0	62.30%																						122.0
SD358	口残値	0.083	23.08%															0.111	30.77%	0.056	15.38%	0.083	23.08%					0.028	7.69%														0.361
	口縁数(点)	3	33.33%															1	11.11%	2	22.22%	2	22.22%					1	11.11%														9
	底残値	0.472	50.00%																			0.472	50.00%																						0.944
	底部数(点)	7	63.64%																			4	36.36%																						11
	総点数(点)	54	31.58%															1	0.58%	80	46.78%	24	14.04%	8	4.68%	3	1.75%	1	0.58%														171
	総重量(g)	97.0	11.87%															15.0	1.84%	297.0	36.35%	116.0	14.20%	79.0	9.67%	123.0	15.06%	90.0	11.02%														817.0
SD666	口残値	0.028	20.00%															0.056	40.00%			0.056	40.00%																						0.139
	口縁数(点)	1	33.33%															1	33.33%			1	33.33%																						3
	底残値	0.028	100.00%																																								0.028
	底部数(点)	1	100.00%																																								1
	総点数(点)	8	66.67%															1	8.33%	1	8.33%	2	16.67%																						12
	総重量(g)	10.0	38.46%															4.0	15.38%	2.0	7.69%	10.0	38.46%																						26.0
SD677	口残値													0.028	100.00%																												0.028
	口縁数(点)													1	100.00%																												1
	底残値													0.250	100.00%																												0.250
	底部数(点)													1	100.00%																												1
	総点数(点)	13	48.15%											4	14.81%					10	37.04%																						27
	総重量(g)	12.0	21.05%											19.0	33.33%					26.0	45.61%																						57.0
SD709	口残値																																										
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)	1	100.00%																																								1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																								1.0
SD751	口残値																																										
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)	1	12.50%																			3	37.50%	4	50.00%																		8
	総重量(g)	2.0	1.41%																			22.0	15.49%	118.0	83.10%																		142.0

遺構名	種別	食膳具																煮炊具						貯蔵具																				合計
		土師器								黒色土器				須恵器						土師器						須恵器																				
		無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯・稜椀		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢							
	計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%						
SD752	口残値																																											
	口縁数(点)																																											
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)																			3	100.00%																								3
	総重量(g)																			2.0	100.00%																								2.0
SD776	口残値	0.500	40.00%											0.389	31.11%	0.028	2.22%			0.111	8.89%	0.194	15.56%	0.028	2.22%																						1.250
	口縁数(点)	15	45.45%											8	24.24%	1	3.03%			3	9.09%	5	15.15%	1	3.03%																						33
	底残値	1.056	48.72%											0.861	39.74%	0.056	2.56%					0.194	8.97%																						2.167
	底部数(点)	9	45.00%											9	45.00%	1	5.00%					1	5.00%																						20
	総点数(点)	138	35.48%											21	5.40%	2	0.51%			179	46.02%	36	9.25%	8	2.06%	3	0.77%	2	0.51%																389
	総重量(g)	244.0	21.61%											73.0	6.47%	19.0	1.68%			561.0	47.69%	98.0	8.68%	111.0	9.83%	12.0	1.06%	11.0	0.97%																1,129.0
SD825	口残値	0.444	61.54%											0.083	11.54%			0.056	7.69%							0.139	19.23%																		0.722
	口縁数(点)	6	46.15%											2	15.38%			1	7.69%							4	30.77%																		13
	底残値	0.639	100.00%																																										0.639
	底部数(点)	4	100.00%																																										4
	総点数(点)	40	42.11%											2	2.11%			1	1.05%	31	32.63%	9	9.47%	7	7.37%	5	5.26%																		95
	総重量(g)	116.0	10.91%											5.0	0.47%			6.0	0.56%	87.0	8.18%	12.0	1.13%	138.0	12.98%	699.0	65.76%																		1,063.0
SD838	口残値																			0.056	100.00%																								0.056
	口縁数(点)																			1	100.00%																								1
	底残値	0.028	100.00%																																										0.028
	底部数(点)	1	100.00%																																										1
	総点数(点)	1	11.11%																	5	55.56%	3	33.33%																						9
	総重量(g)	1.0	3.23%																	27.0	87.10%	3.0	9.68%																						31.0
SD854	口残値																					0.028	100.00%																						0.028
	口縁数(点)																					1	100.00%																						1
	底残値															0.139	45.45%					0.167	54.55%																						0.306
	底部数(点)															1	50.00%					1	50.00%																						2
	総点数(点)	5	29.41%													1	5.88%			4	23.53%	5	29.41%	2	11.76%																						17
	総重量(g)	10.0	16.67%													9.0	15.00%			18.0	30.00%	11.0	18.33%	12.0	20.00%																						60.0
SD864	口残値																			0.056	100.00%																								0.056
	口縁数(点)																			1	100.00%																								1
	底残値																					0.139	100.00%																						0.139
	底部数(点)																					1	100.00%																						1
	総点数(点)	3	42.86%																	3	42.86%	1	14.29%																						7
	総重量(g)	3.0	8.11%																	26.0	70.27%	8.0	21.62%																						37.0
SD931	口残値													0.056	100.00%																														0.056
	口縁数(点)													1	100.00%																														1
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)	6	85.71%											1	14.29%																														7
	総重量(g)	4.0	57.14%											3.0	42.86%																														7.0
SD980	口残値																																											
	口縁数(点)																																											
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)	2	100.00%																																										2
	総重量(g)	3.0	100.00%																																										3.0
SD1009	口残値	0.056	100.00%																																										0.056
	口縁数(点)	2	100.00%																																										2
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)	3	42.86%																	4	57.14%																								7
	総重量(g)	3.0	9.68%																	28.0	90.32%																								31.0
SD1015	口残値																																											
	口縁数(点)																																											
	底残値															0.306	100.00%																												0.306
	底部数(点)															1	100.00%																												1
	総点数(点)															1	50.00%			1	50.00%																								2
	総重量(g)															40.0	95.24%			2.0	4.76%																								42.0
SD1016	口残値																																											
	口縁数(点)																																											
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)	4	66.67%																	1	16.67%	1	16.67%																						6
	総重量(g)	5.0	71.43%																	1.0	14.29%	1.0	14.29%																						7.0
SD1115	口残値																																											
	口縁数(点)																																											
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)																			2	100.00%																								2
	総重量(g)																			10.0	100.00%																								10.0
SD1116	口残値	0.056	18.18%																	0.083	27.27%	0.167	54.55%																						0.306
	口縁数(点)	2	25.00%																	2	25.00%	4	50.00%																						8
	底残値	0.056	28.57%																			0.139	71.43%																						0.194
	底部数(点)	1	50.00%																			1	50.00%																						2
	総点数(点)	32	22.70%											4	2.84%			1	0.71%	60	42.55%	44	31.21%																						141
	総重量(g)	35.0	6.65%											8.0	1.52%			16.0	3.04%	329.0	62.55%	138.0	26.24%																						526.0

遺構名	種別	食膳具																煮炊具						貯蔵具																				合計
		土師器								黒色土器				須恵器						土師器						須恵器																				
		無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯・稜椀		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢								
	計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%							
SD1186	口残値																																											
	口縁数(点)																																											
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)	1	100.00%																																									1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																										1.0
SD1218	口残値																			0.028	100.00%																									0.028
	口縁数(点)																			1	100.00%																									1
	底残値	0.306	100.00%																																										0.306
	底部数(点)	1	100.00%																																										1
	総点数(点)	5	33.33%											3	20.00%					5	33.33%	2	13.33%																									15
	総重量(g)	26.0	37.14%											10.0	14.29%					30.0	42.86%	4.0	5.71%																									70.0
SD1231	口残値	0.056	100.00%																																										0.056
	口縁数(点)	1	100.00%																																										1
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)	10	38.46%																	12	46.15%	4	15.38%																									26
	総重量(g)	12.0	13.79%																	62.0	71.26%	13.0	14.94%																									87.0
SD1247	口残値													0.056	66.67%							0.028	33.33%																									0.083
	口縁数(点)													1	50.00%							1	50.00%																									2
	底残値																																												
	底部数(点)																																											
	総点数(点)	10	58.82%											2	11.76%					3	17.65%	1	5.88%	1	5.88%																									17
	総重量(g)	7.0	18.92%											4.0	10.81%					4.0	10.81%	2.0	5.41%	20.0	54.05%																									37.0
SD1249	口残値																																											
	口縁数(点)																																											
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)	4	66.67%																			1	16.67%	1	16.67%																					6
	総重量(g)	4.0	25.00%																			5.0	31.25%	7.0	43.75%																					16.0
Pit5	口残値																																											
	口縁数(点)																																											
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)																			1	100.00%																									1
	総重量(g)																			3.0	100.00%																									3.0
Pit7	口残値																																											
	口縁数(点)																																											
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)	1	100.00%																																									1
	総重量(g)	3.0	100.00%																																										3.0
Pit51	口残値																																											
	口縁数(点)																																											
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)																			1	100.00%																									1
	総重量(g)																			7.0	100.00%																									7.0
Pit93	口残値																																											
	口縁数(点)																																											
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)	1	100.00%																																									1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																										1.0
Pit96	口残値																																											
	口縁数(点)																																											
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)	2	100.00%																																									2
	総重量(g)	2.0	100.00%																																										2.0
Pit130	口残値																																											
	口縁数(点)																																											
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)																	1	100.00%																									1
	総重量(g)																	4.0	100.00%																									4.0
Pit189	口残値																			0.028	100.00%																									0.028
	口縁数(点)																			1	100.00%																									1
	底残値																																												
	底部数(点)																																											
	総点数(点)	1	50.00%																	1	50.00%																									2
	総重量(g)	1.0	14.29%																	6.0	85.71%																									7.0
Pit209	口残値	0.028	100.00%																																										0.028
	口縁数(点)	1	100.00%																																										1
	底残値																																											
	底部数(点)																																											
	総点数(点)	2	50.00%																	1	25.00%	1	25.00%																									4
	総重量(g)	4.0	36.36%																	2.0	18.18%	5.0	45.45%																									11.0

遺構名	種別	食膳具														煮炊具						貯蔵具														合計
		土師器								黒色土器				須恵器						土師器				須恵器												
		無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯・稜椀		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢		
	計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	
Pit211	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			1	100.00%																	1
	総重量(g)																			2.0	100.00%																	2.0
Pit215	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	100.00%																																			1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																			1.0
Pit221	口残値	0.222	100.00%																																			0.222
	口縁数(点)	4	100.00%																																			4
	底残値	1.000	90.00%											0.111	10.00%																							1.111
	底部数(点)	1	50.00%											1	50.00%																							2
	総点数(点)	6	85.71%											1	14.29%																							7
	総重量(g)	63.0	94.03%											4.0	5.97%																							67.0
Pit222	口残値	0.028	100.00%																																			0.028
	口縁数(点)	1	100.00%																																			1
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	2	100.00%																																			2
	総重量(g)	1.0	100.00%																																			1.0
Pit249	口残値	0.167	100.00%																																			0.167
	口縁数(点)	1	100.00%																																			1
	底残値	0.167	100.00%																																			0.167
	底部数(点)	1	100.00%																																			1
	総点数(点)	1	33.33%							1	33.33%											1	33.33%															3
	総重量(g)	17.0	80.95%							1.0	4.76%											3.0	14.29%															21.0
Pit250	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			1	100.00%																	1
	総重量(g)																			3.0	100.00%																	3.0
Pit254	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	50.00%																	1	50.00%																	2
	総重量(g)	1.0	20.00%																	4.0	80.00%																	5.0
Pit255	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	33.33%							1	33.33%									1	33.33%																	3
	総重量(g)	1.0	9.09%							4.0	36.36%									6.0	54.55%																	11.0
Pit263	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			1	100.00%																	1
	総重量(g)																			4.0	100.00%																	4.0
Pit281	口残値													0.056	100.00%																							0.056
	口縁数(点)													1	100.00%																							1
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)													1	100.00%																							1
	総重量(g)													5.0	100.00%																							5.0
Pit328	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値	0.056	100.00%																																			0.056
	底部数(点)	1	100.00%																																			1
	総点数(点)	1	100.00%																																			1
	総重量(g)	3.0	100.00%																																			3.0
Pit333	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			5	83.33%	1	16.67%															6
	総重量(g)																			25.0	92.59%	2.0	7.41%															27.0
Pit338	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	33.33%																	2	66.67%																	3
	総重量(g)	1.0	20.00%																	4.0	80.00%																	5.0

遺構名	種別	食膳具														煮炊具						貯蔵具												合計
		土師器								黒色土器				須恵器						土師器						須恵器								
		無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯・稜椀		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢		
	計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	
Pit339	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	33.33%																	2	66.67%																	3
	総重量(g)	1.0	11.11%																	8.0	88.89%																	9.0
Pit340	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	100.00%																																			1
	総重量(g)	2.0	100.00%																																			2.0
Pit344	口残値	0.028	33.33%																	0.028	33.33%	0.028	33.33%															0.083
	口縁数(点)	1	33.33%																	1	33.33%	1	33.33%															3
	底残値													0.194	41.18%							0.278	58.82%															0.472
	底部数(点)													1	33.33%							2	66.67%															3
	総点数(点)	2	10.00%											1	5.00%					13	65.00%	4	20.00%															20
	総重量(g)	6.0	4.51%											16.0	12.03%					65.0	48.87%	46.0	34.59%															133.0
Pit346	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																									1	100.00%											1
	総重量(g)																									13.0	100.00%											13.0
Pit348	口残値													0.083	60.00%							0.056	40.00%															0.139
	口縁数(点)													1	50.00%							1	50.00%															2
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	2	25.00%											1	12.50%					2	25.00%	3	37.50%															8
	総重量(g)	2.0	12.50%											2.0	12.50%					9.0	56.25%	3.0	18.75%															16.0
Pit354	口残値																			0.028	50.00%			0.028	50.00%													0.056
	口縁数(点)																			1	50.00%			1	50.00%													2
	底残値	0.139	12.20%																			1.000	87.80%															1.139
	底部数(点)	1	50.00%																			1	50.00%															2
	総点数(点)	2	11.76%											1	5.88%					4	23.53%	9	52.94%	1	5.88%													17
	総重量(g)	9.0	5.00%											1.0	0.56%					21.0	11.67%	132.0	73.33%	17.0	9.44%													180.0
Pit356	口残値	0.111	100.00%																																			0.111
	口縁数(点)	2	100.00%																																			2
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	8	88.89%																	1	11.11%																	9
	総重量(g)	16.0	69.57%																	7.0	30.43%																	23.0
Pit365	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			1	100.00%																	1
	総重量(g)																			5.0	100.00%																	5.0
Pit368	口残値																					0.056	100.00%															0.056
	口縁数(点)																					1	100.00%															1
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																					1	100.00%															1
	総重量(g)																					2.0	100.00%															2.0
Pit371	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			4	80.00%			1	20.00%													5
	総重量(g)																			3.0	21.43%			11.0	78.57%													14.0
Pit375	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			2	66.67%	1	33.33%															3
	総重量(g)																			15.0	46.88%	17.0	53.13%															32.0
Pit376	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	100.00%																																			1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																			1.0
Pit377	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	100.00%																																			1
	総重量(g)	3.0	100.00%																																			3.0

遺構名	種別	食膳具														煮炊具						貯蔵具														合計
		土師器								黒色土器				須恵器						土師器						須恵器												
		無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯・稜椀		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢		
	計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	
Pit380	口残値																							0.028	100.00%													0.028
	口縁数(点)																							1	100.00%													1
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	7.69%																	7	53.85%	4	30.77%	1	7.69%													13
	総重量(g)	3.0	1.54%																	170.0	87.18%	8.0	4.10%	14.0	7.18%													195.0
Pit388	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値	0.139	100.00%																																			0.139
	底部数(点)	1	100.00%																																			1
	総点数(点)	1	50.00%																	1	50.00%																	2
	総重量(g)	6.0	66.67%																	3.0	33.33%																	9.0
Pit390	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	50.00%																	1	50.00%																	2
	総重量(g)	1.0	14.29%																	6.0	85.71%																	7.0
Pit393	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	50.00%																	1	50.00%																	2
	総重量(g)	1.0	11.11%																	8.0	88.89%																	9.0
Pit396	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			1	100.00%																	1
	総重量(g)																			3.0	100.00%																	3.0
Pit397	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	100.00%																																			1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																			1.0
Pit400	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			1	100.00%																	1
	総重量(g)																			3.0	100.00%																	3.0
Pit401	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																					1	100.00%															1
	総重量(g)																					1.0	100.00%															1.0
Pit402	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			2	100.00%																	2
	総重量(g)																			5.0	100.00%																	5.0
Pit406	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																					1	50.00%	1	50.00%													2
	総重量(g)																					9.0	23.08%	30.0	76.92%													39.0
Pit407	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値	0.111	100.00%																																			0.111
	底部数(点)	1	100.00%																																			1
	総点数(点)	1	50.00%																			1	50.00%															2
	総重量(g)	5.0	83.33%																			1.0	16.67%															6.0
Pit411	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			1	100.00%																	1
	総重量(g)																			1.0	100.00%																	1.0
Pit413	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値	0.028	100.00%																																			0.028
	底部数(点)	1	100.00%																																			1
	総点数(点)	1	50.00%																	1	50.00%																	2
	総重量(g)	3.0	33.33%																	6.0	66.67%																	9.0

遺構名	種別	食膳具														煮炊具						貯蔵具														合計
		土師器								黒色土器				須恵器						土師器						須恵器												
		無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯・稜椀		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢		
	計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	
Pit414	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	33.33%																	1	33.33%	1	33.33%															3
	総重量(g)	2.0	22.22%																	6.0	66.67%	1.0	11.11%															9.0
Pit416	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	2	66.66%																	1	33.33%																	3
	総重量(g)	6.0	42.86%																	8.0	57.14%																	14.0
Pit417	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			1	100.00%																	1
	総重量(g)																			2.0	100.00%																	2.0
Pit426	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			1	100.00%																	1
	総重量(g)																			7.0	100.00%																	7.0
Pit428	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																					4	100.00%															4
	総重量(g)																					6.0	100.00%															6.0
Pit435	口残値																					0.028	100.00%															0.028
	口縁数(点)																					1	100.00%															1
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																					2	100.00%															2
	総重量(g)																					9.0	100.00%															9.0
Pit436	口残値	0.028	7.69%																			0.333	92.31%															0.361
	口縁数(点)	1	20.00%																			4	80.00%															5
	底残値													0.639	38.98%							1.000	61.02%															1.639
	底部数(点)													1	50.00%							1	50.00%															2
	総点数(点)	2	5.00%											1	2.50%					3	7.50%	34	85.00%															40
	総重量(g)	1.0	0.21%											42.0	8.99%					10.0	2.14%	414.0	88.65%															467.0
Pit439	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																					1	50.00%			1	50.00%											2
	総重量(g)																					2.0	40.00%			3.0	60.00%											5.0
Pit442	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値	0.028	100.00%																																			0.028
	底部数(点)	1	100.00%																																			1
	総点数(点)	2	50.00%																			2	50.00%															4
	総重量(g)	3.0	10.34%																			26.0	89.66%															29.0
Pit444	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			3	100.00%																	3
	総重量(g)																			15.0	100.00%																	15.0
Pit447	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			1	100.00%																	1
	総重量(g)																			1.0	100.00%																	1.0
Pit448	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	100.00%																																			1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																			1.0
Pit454	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	50.00%																	1	50.00%																	2
	総重量(g)	3.0	60.00%																	2.0	40.00%																	5.0

遺構名	種別	食膳具																煮炊具						貯蔵具																		合計
		土師器								黒色土器				須恵器				土師器						須恵器																		
		無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯・稜椀		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢		
	計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	
Pit461	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)																	1	50.00%			1	50.00%																			2
	総重量(g)																	4.0	66.67%			2.0	33.33%																			6.0
Pit462	口残値													0.028	100.00%																											0.028
	口縁数(点)													1	100.00%																											1
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)													1	50.00%									1	50.00%																	2
	総重量(g)													4.0	28.57%									10.0	71.43%																	14.0
Pit464	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	1	20.00%															3	60.00%					1	20.00%																	5
	総重量(g)	1.0	6.25%															4.0	25.00%					11.0	68.75%																	16.0
Pit473	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	2	16.67%															9	75.00%							1	8.33%															12
	総重量(g)	1.0	2.38%															32.0	76.19%							9.0	21.43%															42.0
Pit478	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)																	1	100.00%																							1
	総重量(g)																	2.0	100.00%																							2.0
Pit479	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)																					1	100.00%																			1
	総重量(g)																					1.0	100.00%																			1.0
Pit485	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	1	50.00%																			1	50.00%																			2
	総重量(g)	1.0	50.00%																			1.0	50.00%																			2.0
Pit486	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)																	1	50.00%			1	50.00%																			2
	総重量(g)																	7.0	77.78%			2.0	22.22%																			9.0
Pit487	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	1	100.00%																																							1
	総重量(g)	2.0	100.00%																																							2.0
Pit488	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)																	1	50.00%					1	50.00%																	2
	総重量(g)																	3.0	27.27%					8.0	72.73%																	11.0
Pit490	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	1	100.00%																																							1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																							1.0
Pit493	口残値																							0.056	100.00%																	0.056
	口縁数(点)																							1	100.00%																	1
	底残値																																								
	底部数(点)																																							
	総点数(点)																	1	50.00%			1	50.00%																			2
	総重量(g)																	4.0	66.67%			2.0	33.33%																			6.0
Pit495	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	1	100.00%																																							1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																							1.0

遺構名	種別	食膳具														煮炊具						貯蔵具														合計
		土師器								黒色土器				須恵器						土師器				須恵器												
		無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯・稜椀		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢		
	計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	
Pit497	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			1	100.00%																	1
	総重量(g)																			5.0	100.00%																	5.0
Pit500	口残値	0.056	100.00%																																			0.056
	口縁数(点)	2	100.00%																																			2
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	2	100.00%																																			2
	総重量(g)	6.0	100.00%																																			6.0
Pit502	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)	1	100.00%																																			1
	総点数(点)	1	50.00%																			1	50.00%															2
	総重量(g)	3.0	42.86%																			4.0	57.14%															7.0
Pit506	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	2	100.00%																																			2
	総重量(g)	3.0	100.00%																																			3.0
Pit508	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	33.33%																			2	66.67%															3
	総重量(g)	1.0	25.00%																			3.0	75.00%															4.0
Pit515	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	33.33%																			2	66.67%															3
	総重量(g)	2.0	50.00%																			2.0	50.00%															4.0
Pit516	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	16.67%																	4	66.67%	1	16.67%															6
	総重量(g)	1.0	2.44%																	34.0	82.93%	6.0	14.63%															41.0
Pit517	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																					0.056	100.00%															0.056
	底部数(点)																					1	100.00%															1
	総点数(点)																					2	100.00%															2
	総重量(g)																					5.0	100.00%															5.0
Pit521	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	25.00%																	3	75.00%																	4
	総重量(g)	1.0	9.09%																	10.0	90.91%																	11.0
Pit524	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			2	50.00%	2	50.00%															4
	総重量(g)																			40.0	70.18%	17.0	29.82%															57.0
Pit526	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	100.00%																																			1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																			1.0
Pit527	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	33.33%																	2	66.67%																	3
	総重量(g)	3.0	17.65%																	14.0	82.35%																	17.0
Pit530	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			1	100.00%																	1
	総重量(g)																			4.0	100.00%																	4.0

遺構名	種別	食膳具																煮炊具						貯蔵具																				合計
		土師器								黒色土器				須恵器				土師器						須恵器																				
		無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯・稜椀		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢			
	計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	
Pit532	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)																					1	100.00%																				1
	総重量(g)																					2.0	100.00%																				2.0
Pit538	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)	1	100.00%																																								1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																								1.0
Pit544	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)	1	50.00%																			1	50.00%																				2
	総重量(g)	1.0	33.33%																			2.0	66.67%																				3.0
Pit545	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)																			1	100.00%																						1
	総重量(g)																			7.0	100.00%																						7.0
Pit550	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)	1	100.00%																																								1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																								1.0
Pit551	口残値	0.028	100.00%																																								0.028
	口縁数(点)	1	100.00%																																								1
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)	1	100.00%																																								1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																								1.0
Pit553	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)																			1	100.00%																						1
	総重量(g)																			3.0	100.00%																						3.0
Pit554	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)																			1	100.00%																						1
	総重量(g)																			4.0	100.00%																						4.0
Pit555	口残値	0.028	100.00%																																								0.028
	口縁数(点)	1	100.00%																																								1
	底残値																																									
	底部数(点)													1	100.00%																												1
	総点数(点)	2	66.67%											1	33.33%																												3
	総重量(g)	3.0	37.50%											5.0	62.50%																												8.0
Pit556	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値	0.139	100.00%																																								0.139
	底部数(点)	1	100.00%																																								1
	総点数(点)	2	22.22%											1	11.11%							6	66.67%																				9
	総重量(g)	9.0	15.25%											1.0	1.69%							49.0	83.05%																				59.0
Pit558	口残値	0.028	100.00%																																								0.028
	口縁数(点)	1	100.00%																																								1
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)	1	100.00%																																								1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																								1.0
Pit563	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)																			1	50.00%	1	50.00%																				2
	総重量(g)																			3.0	75.00%	1.0	25.00%																				4.0
Pit564	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)																			1	100.00%																						1
	総重量(g)																			3.0	100.00%																						3.0

遺構名	種別	食膳具														煮炊具						貯蔵具																		合計
		土師器								黒色土器				須恵器						土師器						須恵器															
		無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯・稜椀		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢		
	計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	
Pit565	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	1	33.33%																			2	66.67%																	3
	総重量(g)	1.0	4.00%																			24.0	96.00%																	25.0
Pit566	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	4	66.67%																	1	16.67%	1	16.67%																	6
	総重量(g)	3.0	30.00%																	6.0	60.00%	1.0	10.00%																	10.0
Pit568	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)																							1	100.00%																	1
	総重量(g)																							18.0	100.00%																	18.0
Pit574	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)																			4	100.00%																			4
	総重量(g)																			7.0	100.00%																			7.0
Pit587	口残値																							0.028	100.00%															0.028
	口縁数(点)																							1	100.00%															1
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)													1	50.00%									1	50.00%															2
	総重量(g)													2.0	20.00%									8.0	80.00%															10.0
Pit592	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)	1	100.00%																																					1
	総重量(g)	2.0	100.00%																																					2.0
Pit598	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)																					1	100.00%																	1
	総重量(g)																					4.0	100.00%																	4.0
Pit603	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)																			1	100.00%																			1
	総重量(g)																			2.0	100.00%																			2.0
Pit604	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)													1	100.00%																									1
	総重量(g)													1.0	100.00%																									1.0
Pit606	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)																					2	100.00%																	2
	総重量(g)																					3.0	100.00%																	3.0
Pit616	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値									0.083	100.00%																													0.083
	底部数(点)									1	100.00%																													1
	総点数(点)									1	100.00%																													1
	総重量(g)									4.0	100.00%																													4.0
Pit617	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																																							
	底部数(点)																																							
	総点数(点)													1	50.00%					1	50.00%																			2
	総重量(g)													4.0	33.33%					8.0	66.67%																			12.0
Pit619	口残値																																							
	口縁数(点)																																							
	底残値																							0.194	100.00%															0.194
	底部数(点)																							1	100.00%															1
	総点数(点)																							2	100.00%															2
	総重量(g)																							26.0	100.00%															26.0

遺構名	種別	食膳具																煮炊具						貯蔵具																				合計
		土師器								黒色土器				須恵器				土師器						須恵器																				
		無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯・稜椀		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢			
	計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	
Pit621	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)																			3	100.00%																						3
	総重量(g)																			89.0	100.00%																						89.0
Pit636	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値	0.056	100.00%																																								0.056
	底部数(点)	1	100.00%																																								1
	総点数(点)	3	100.00%																																								3
	総重量(g)	4.0	100.00%																																								4.0
Pit641	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)																			2	100.00%																						2
	総重量(g)																			9.0	100.00%																						9.0
Pit643	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)	2	25.00%																	4	50.00%	2	25.00%																				8
	総重量(g)	2.0	10.00%																	15.0	75.00%	3.0	15.00%																				20.0
Pit644	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)																							1	100.00%																		1
	総重量(g)																							11.0	100.00%																		11.0
Pit645	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)																			1	50.00%			1	50.00%																		2
	総重量(g)																			2.0	50.00%			2.0	50.00%																		4.0
Pit656	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)																					1	100.00%																				1
	総重量(g)																					1.0	100.00%																				1.0
Pit661	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)																			1	100.00%																						1
	総重量(g)																			10.0	100.00%																						10.0
Pit700	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値	0.028	16.67%																			0.139	83.33%																				0.167
	底部数(点)	1	50.00%																			1	50.00%																				2
	総点数(点)	2	66.67%																			1	33.33%																				3
	総重量(g)	6.0	33.33%																			12.0	66.67%																				18.0
Pit703	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)	1	100.00%																																								1
	総重量(g)	3.0	100.00%																																								3.0
Pit724	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)																			1	100.00%																						1
	総重量(g)																			20.0	100.00%																						20.0
Pit734	口残値	0.028	100.00%																																								0.028
	口縁数(点)	1	100.00%																																								1
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)	3	42.86%																	1	14.29%	1	14.29%	2	28.57%																		7
	総重量(g)	6.0	16.22%																	7.0	18.92%	2.0	5.41%	22.0	59.46%																		37.0
Pit739	口残値																																									
	口縁数(点)																																									
	底残値																																									
	底部数(点)																																									
	総点数(点)	2	16.67%																	6	50.00%	4	33.33%																				12
	総重量(g)	4.0	5.63%																	58.0	81.69%	9.0	12.68%																				71.0

遺構名	種別	食膳具														煮炊具						貯蔵具														合計
		土師器								黒色土器				須恵器						土師器				須恵器												
		無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯・稜椀		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢		
	計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	
Pit757	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	50.00%																					1	50.00%													2
	総重量(g)	4.0	44.44%																					5.0	55.56%													9.0
Pit773	口残値																					0.028	100.00%															0.028
	口縁数(点)																					1	100.00%															1
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																					2	100.00%															2
	総重量(g)																					2.0	100.00%															2.0
Pit777	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			2	100.00%																	2
	総重量(g)																			8.0	100.00%																	8.0
Pit778	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	100.00%																																			1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																			1.0
Pit779	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値	0.139	100.00%																																			0.139
	底部数(点)	1	100.00%																																			1
	総点数(点)	3	100.00%																																			3
	総重量(g)	7.0	100.00%																																			7.0
Pit780	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			1	100.00%																	1
	総重量(g)																			2.0	100.00%																	2.0
Pit781	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	100.00%																																			1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																			1.0
Pit783	口残値	0.056	100.00%																																			0.056
	口縁数(点)	1	100.00%																																			1
	底残値	0.167	40.00%																			0.250	60.00%															0.417
	底部数(点)	2	66.67%																			1	33.33%															3
	総点数(点)	3	60.00%																			2	40.00%															5
	総重量(g)	18.0	40.00%																			27.0	60.00%															45.0
Pit785	口残値	0.028	100.00%																																			0.028
	口縁数(点)	1	100.00%																																			1
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	2	28.57%																	2	28.57%	2	28.57%	1	14.29%													7
	総重量(g)	5.0	29.41%																	8.0	47.06%	2.0	11.76%	2.0	11.76%													17.0
Pit786	口残値	0.028	100.00%																																			0.028
	口縁数(点)	1	100.00%																																			1
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	3	75.00%																	1	25.00%																	4
	総重量(g)	3.0	37.50%																	5.0	62.50%																	8.0
Pit792	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			2	66.67%			1	33.33%													3
	総重量(g)																			12.0	75.00%			4.0	25.00%													16.0
Pit797	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			3	75.00%	1	25.00%															4
	総重量(g)																			25.0	89.29%	3.0	10.71%															28.0
Pit799	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			1	100.00%																	1
	総重量(g)																			4.0	100.00%																	4.0

遺構名	種別	食膳具														煮炊具						貯蔵具														合計
		土師器								黒色土器				須恵器						土師器						須恵器												
		無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯・稜椀		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢		
	計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	
Pit819	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																							1	100.00%													1
	総重量(g)																							4.0	100.00%													4.0
Pit822	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			1	100.00%																	1
	総重量(g)																			2.0	100.00%																	2.0
Pit823	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	33.33%																	2	66.67%																	3
	総重量(g)	2.0	33.33%																	4.0	66.67%																	6.0
Pit828	口残値																					0.028	100.00%															0.028
	口縁数(点)																					1	100.00%															1
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																					2	100.00%															2
	総重量(g)																					1.0	100.00%															1.0
Pit843	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																					2	100.00%															2
	総重量(g)																					4.0	100.00%															4.0
Pit846	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			1	33.33%	2	66.67%															3
	総重量(g)																			3.0	60.00%	2.0	40.00%															5.0
Pit853	口残値													0.028	100.00%																							0.028
	口縁数(点)													1	100.00%																							1
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)													1	50.00%					1	50.00%																	2
	総重量(g)													8.0	53.33%					7.0	46.67%																	15.0
Pit866	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	2	100.00%																																			2
	総重量(g)	1.0	100.00%																																			1.0
Pit867	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	100.00%																																			1
	総重量(g)	4.0	100.00%																																			4.0
Pit868	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	2	100.00%																																			2
	総重量(g)	7.0	100.00%																																			7.0
Pit869	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																					3	100.00%															3
	総重量(g)																					2.0	100.00%															2.0
Pit872	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																					1	100.00%															1
	総重量(g)																					3.0	100.00%															3.0
Pit877	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	100.00%																																			1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																			1.0

遺構名	種別	食膳具																煮炊具						貯蔵具																				合計
		土師器								黒色土器				須恵器				土師器						須恵器																				
		無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯・稜椀		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢			
	計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	
Pit879	口残値																																										
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)																					3	100.00%																					3
	総重量(g)																					4.0	100.00%																					4.0
Pit884	口残値																																											
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)	1	50.00%																			1	50.00%																					2
	総重量(g)	1.0	50.00%																			1.0	50.00%																					2.0
Pit885	口残値																																											
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)																					2	100.00%																					2
	総重量(g)																					2.0	100.00%																					2.0
Pit888	口残値																																											
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)																	2	66.67%			1	33.33%																					3
	総重量(g)																	6.0	85.71%			1.0	14.29%																					7.0
Pit892	口残値																																										
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)																							1	100.00%																					1
	総重量(g)																							7.0	100.00%																					7.0
Pit894	口残値																																											
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)																							1	100.00%																					1
	総重量(g)																							1.0	100.00%																					1.0
Pit902	口残値																																											
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)																			1	100.00%																							1
	総重量(g)																			1.0	100.00%																							1.0
Pit912	口残値																																											
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)																					1	100.00%																					1
	総重量(g)																					2.0	100.00%																					2.0
Pit924	口残値																																											
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)																					1	100.00%																					1
	総重量(g)																					6.0	100.00%																					6.0
Pit928	口残値																	0.083	100.00%																									0.083
	口縁数(点)																	1	100.00%																									1
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)																	2	66.67%					1	33.33%																			3
	総重量(g)																	22.0	66.67%					11.0	33.33%																			33.0
Pit937	口残値																																										
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)																	2	50.00%			2	50.00%																					4
	総重量(g)																	8.0	47.06%			9.0	52.94%																					17.0
Pit939	口残値																																										
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)																	1	100.00%																									1
	総重量(g)																	1.0	100.00%																									1.0
Pit940	口残値																																											
	口縁数(点)																																										
	底残値																																										
	底部数(点)																																										
	総点数(点)																	1	100.00%																									1
	総重量(g)																	5.0	100.00%																									5.0

遺構名	種別	食膳具														煮炊具						貯蔵具														合計
		土師器								黒色土器				須恵器						土師器						須恵器												
		無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯・稜椀		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢		
	計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	
Pit942	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			1	16.67%	5	83.33%															6
	総重量(g)																			5.0	20.83%	19.0	79.17%															24.0
Pit946	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	100.00%																																			1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																			1.0
Pit947	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																					0.056	100.00%															0.056
	底部数(点)																					1	100.00%															1
	総点数(点)																					1	100.00%															1
	総重量(g)																					10.0	100.00%															10.0
Pit955	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)													1	100.00%																									1
	総点数(点)	1	25.00%											1	25.00%					1	25.00%			1	25.00%															4
	総重量(g)	1.0	11.11%											1.0	11.11%					3.0	33.33%			4.0	44.44%															9.0
Pit956	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値	0.167	100.00%																																			0.167
	底部数(点)	1	100.00%																																			1
	総点数(点)	1	25.00%																	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%													4
	総重量(g)	11.0	21.57%																	4.0	7.84%	2.0	3.92%	34.0	66.67%													51.0
Pit963	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値	0.028	100.00%																																			0.028
	底部数(点)	1	100.00%																																			1
	総点数(点)	2	100.00%																																			2
	総重量(g)	3.0	100.00%																																			3.0
Pit971	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																					1	100.00%															1
	総重量(g)																					1.0	100.00%															1.0
Pit974	口残値																			0.028	100.00%																	0.028
	口縁数(点)																			1	100.00%																	1
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	2	28.57%																	3	42.86%	2	28.57%															7
	総重量(g)	4.0	7.69%																	46.0	88.46%	2.0	3.85%															52.0
Pit979	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			1	100.00%																	1
	総重量(g)																			2.0	100.00%																	2.0
Pit981	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	50.00%																			1	50.00%															2
	総重量(g)	2.0	66.67%																			1.0	33.33%															3.0
Pit993	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			3	100.00%																	3
	総重量(g)																			48.0	100.00%																	48.0
Pit994	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	100.00%																																			1
	総重量(g)	2.0	100.00%																																			2.0
Pit1007	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			1	50.00%			1	50.00%													2
	総重量(g)																			3.0	33.33%			6.0	66.67%													9.0

遺構名	種別	食膳具														煮炊具						貯蔵具														合計
		土師器								黒色土器				須恵器						土師器				須恵器												
		無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯・稜椀		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢		
	計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	
Pit1029	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																					1	100.00%															1
	総重量(g)																					1.0	100.00%															1.0
Pit1032	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	100.00%																																			1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																			1.0
Pit1039	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																					1	100.00%															1
	総重量(g)																					2.0	100.00%															2.0
Pit1084	口残値																					0.028	100.00%															0.028
	口縁数(点)																					1	100.00%															1
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																					2	66.67%	1	33.33%													3
	総重量(g)																					3.0	30.00%	7.0	70.00%													10.0
Pit1096	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	50.00%																			1	50.00%															2
	総重量(g)	1.0	50.00%																			1.0	50.00%															2.0
Pit1097	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	100.00%																																			1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																			1.0
Pit1099	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																			1	100.00%																	1
	総重量(g)																			5.0	100.00%																	5.0
Pit1102	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																					1	100.00%															1
	総重量(g)																					1.0	100.00%															1.0
Pit1108	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																					1	100.00%															1
	総重量(g)																					2.0	100.00%															2.0
Pit1206	口残値																					0.028	100.00%															0.028
	口縁数(点)																					1	100.00%															1
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	50.00%																			1	50.00%															2
	総重量(g)	1.0	33.33%																			2.0	66.67%															3.0
Pit1211	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	100.00%																																			1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																			1.0
Pit1225	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																					1	100.00%															1
	総重量(g)																					1.0	100.00%															1.0
Pit1237	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	100.00%																																			1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																			1.0

遺構名	種別	食膳具														煮炊具						貯蔵具														合計
		土師器								黒色土器				須恵器						土師器				須恵器												
		無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯・稜椀		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢		
	計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	
Pit1239	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	50.00%																			1	50.00%															2
	総重量(g)	2.0	66.67%																			1.0	33.33%															3.0
Pit1251	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																							2	100.00%													2
	総重量(g)																							10.0	100.00%													10.0
Pit1252	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																					0.083	100.00%															0.083
	底部数(点)																					1	100.00%															1
	総点数(点)																			1	4.17%	23	95.83%															24
	総重量(g)																			7.0	17.95%	32.0	82.05%															39.0
Pit1256	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	100.00%																																			1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																			1.0
Pit1269	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																					0.472	100.00%															0.472
	底部数(点)																					2	100.00%															2
	総点数(点)																			1	16.67%	5	83.33%															6
	総重量(g)																			10.0	33.33%	20.0	66.67%															30.0
Pit1277	口残値	0.056	100.00%																																			0.056
	口縁数(点)	1	100.00%																																			1
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	100.00%																																			1
	総重量(g)	3.0	100.00%																																			3.0
Pit1281	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																					1	100.00%															1
	総重量(g)																					1.0	100.00%															1.0
Pit1295	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	20.00%																	3	60.00%	1	20.00%															5
	総重量(g)	1.0	6.25%																	14.0	87.50%	1.0	6.25%															16.0
Pit1297	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	50.00%																			1	50.00%															2
	総重量(g)	1.0	50.00%																			1.0	50.00%															2.0
Pit1301	口残値	0.028	100.00%																																			0.028
	口縁数(点)	1	100.00%																																			1
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	100.00%																																			1
	総重量(g)	1.0	100.00%																																			1.0
Pit1339	口残値																							0.111	100.00%													0.111
	口縁数(点)																							1	100.00%													1
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	11.11%																	5	55.56%			3	33.33%													9
	総重量(g)	2.0	0.76%																	23.0	8.71%			239.0	90.53%													264.0
Pit1340	口残値																																					
	口縁数(点)																																					
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)	1	100.00%																																			1
	総重量(g)	2.0	100.00%																																			2.0
河1250	口残値																	0.028	100.00%																			0.028
	口縁数(点)																	1	100.00%																			1
	底残値																																					
	底部数(点)																																					
	総点数(点)																	1	50.00%			1	50.00%															2
	総重量(g)																	5.0	62.50%			3.0	37.50%															8.0

別表 13　第 31 次調査遺構出土古代土器器種構成率表

1　遺構から出土した古代土器（土師器・黒色土器・須恵器）の構成比率を示した表である。
2　土器の計測法は口縁部残存率法（宇野 1992．春日 1994）とそれを応用した底部残存率法により計測した。また、併せて口縁数・底部数を示した。
3　口縁・底部残存率法によって得られた数値は */36 を示し、それぞれ口残値・底残値と略記した。

区	遺構名	種別	食膳具														煮炊具						貯蔵具												合計
			土師器								黒色土器				須恵器						土師器						須恵器									
			無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢		
		計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	
1区	SE168	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)	21	100.00%																																			21
		総重量(g)	11.0	100.00%																																			11.0
1区	SE259	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																			2	100.00%																	2
		総重量(g)																			17.0	100.00%																	17.0
1区	SK229	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)	1	100.00%																																			1
		総重量(g)	5.0	100.00%																																			5.0
1区	SD100	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)	1	100.00%																																			1
		総重量(g)	1.0	100.00%																																			1.0
1区	SD122	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値													0.278	100.00%																							0.278
		底部数(点)													1	100.00%																							1
		総点数(点)													1	50.00%					1	50.00%																	2
		総重量(g)													1.0	33.33%					2.0	66.67%																	3.0
1区	Pit6	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																							1	100.00%													1
		総重量(g)																							35.0	100.00%													35.0
1区	Pit9	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																			1	100.00%																	1
		総重量(g)																			3.0	100.00%																	3.0
1区	河243	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)	4	80.00%																							1	20.00%											5
		総重量(g)	9.0	26.47%																							25.0	73.53%											34.0
1区	河245	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値	1.250	100.00%																																			1.250
		底部数(点)	2	100.00%																																			2
		総点数(点)	2	100.00%																																			2
		総重量(g)	38.0	100.00%																																			38.0
1区	河261	口残値																			0.028	100.00%																	0.028
		口縁数(点)																			1	100.00%																	1
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																			1	100.00%																	1
		総重量(g)																			7.0	100.00%																	7.0
2区	SE7	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)	2	100.00%																																			1
		総重量(g)	2.0	100.00%																																			3.0

区	遺構名	種別	食膳具																煮炊具						貯蔵具																合計
			土師器								黒色土器				須恵器						土師器						須恵器														
			無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢		
		計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	
2区	SE96	口残値																																						
		口縁数(点)																																						
		底残値																																						
		底部数(点)																																						
		総点数(点)	1	100.00%																																				1
		総重量(g)	1.0	100.00%																																				1.0
2区	SE756	口残値																																						
		口縁数(点)																																						
		底残値																																						
		底部数(点)																																						
		総点数(点)													1	100.00%																									1
		総重量(g)													3.0	100.00%																									3.0
2区	SE791	口残値															0.472	100.00%																							0.472
		口縁数(点)															4	100.00%																							4
		底残値	0.194	31.82%													0.417	68.18%																							0.611
		底部数(点)	1	50.00%													1	50.00%																							2
		総点数(点)	1	4.55%													5	22.73%			11	50.00%	4	18.18%	1	4.55%															22
		総重量(g)	5.0	2.81%													78.0	43.82%			70.0	39.33%	5.0	2.81%	20.0	11.24%															178.0
2区	SE794	口残値																			0.111	100.00%																			0.111
		口縁数(点)																			2	100.00%																			2
		底残値																																						
		底部数(点)	2	100.00%																																					2
		総点数(点)	2	3.28%																	54	88.52%			5	8.20%															61
		総重量(g)	4.0	0.56%																	545.0	76.87%			160.0	22.57%															709.0
2区	SE802	口残値																																						
		口縁数(点)																																						
		底残値																																						
		底部数(点)																																						
		総点数(点)																			1	50.00%											1	50.00%							2
		総重量(g)																			2.0	50.00%											2.0	50.00%							4.0
2区	SE810	口残値																	0.083	100.00%																					0.083
		口縁数(点)																	1	100.00%																					1
		底残値	0.139	100.00%																																					0.139
		底部数(点)	1	100.00%																																					1
		総点数(点)	4	50.00%															1	12.50%			2	25.00%					1	12.50%											8
		総重量(g)	17.0	54.84%															7.0	22.58%			3.0	9.68%					4.0	12.90%											31.0
2区	SE811	口残値																																						
		口縁数(点)																																						
		底残値																																						
		底部数(点)																																						
		総点数(点)	3	100.00%																																					3
		総重量(g)	3.0	100.00%																																					3.0
2区	SE837	口残値																																						
		口縁数(点)																																						
		底残値																																						
		底部数(点)																																						
		総点数(点)	4	80.00%																	1	20.00%																			5
		総重量(g)	7.0	77.78%																	2.0	22.22%																			9.0
2区	SE845	口残値																					0.028	100.00%																	0.028
		口縁数(点)																					1	100.00%																	1
		底残値																																						
		底部数(点)																																						
		総点数(点)	2	33.33%											1	16.67%					2	33.33%	1	16.67%																	6
		総重量(g)	2.0	28.57%											1.0	14.29%					2.0	28.57%	2.0	28.57%																	7.0
2区	SE1139	口残値																																						
		口縁数(点)																																						
		底残値	0.361	100.00%																																					0.361
		底部数(点)	1	100.00%																																					1
		総点数(点)	1	50.00%											1	50.00%																									2
		総重量(g)	7.0	50.00%											7.0	50.00%																									14.0
2区	SE1210	口残値																																						
		口縁数(点)																																						
		底残値																																						
		底部数(点)																																						
		総点数(点)																			1	25.00%	3	75.00%																	4
		総重量(g)																			1.0	7.69%	12.0	92.31%																	13.0
2区	SE1371	口残値																																						
		口縁数(点)																																						
		底残値	0.139	100.00%																																					0.139
		底部数(点)	1	100.00%																																					1
		総点数(点)	1	50.00%											1	50.00%																									2
		総重量(g)	6.0	60.00%											4.0	40.00%																									10.0

別表

区	遺構名	種別	食膳具																煮炊具						貯蔵具												合計
			土師器								黒色土器				須恵器						土師器						須恵器												
			無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢		
		計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	
2区	SK4	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値	0.167	100.00%																																			0.167
		底部数(点)	1	100.00%																																			1
		総点数(点)	2	100.00%																																			2
		総重量(g)	9.0	100.00%																																			9.0
2区	SK5	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																									2	66.67%	1	33.33%									3
		総重量(g)																									176.0	91.67%	16.0	8.33%									192.0
2区	SK8	口残値													0.028	1.75%							0.694	43.86%	0.111	7.02%	0.556	35.09%	0.056	3.51%					0.139	8.97%			1.583
		口縁数(点)													1	5.26%							11	57.89%	2	10.53%	3	15.79%	1	5.26%					1	5.26%			19
		底残値																					1.556	100.00%															1.556
		底部数(点)																					5	100.00%															5
		総点数(点)	4	3.45%											1	0.86%	1	0.86%			29	25.00%	62	53.45%	3	2.59%	12	10.34%	1	0.86%					3	2.59%			116
		総重量(g)	8.0	0.32%											3.0	0.12%	16.0	0.64%			725.0	28.99%	491.0	19.63%	92.0	3.68%	984.0	39.34%	7.0	0.28%					175.0	7.00%			2,501.0
2区	SK34	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																			1	100.00%																	1
		総重量(g)																			4.0	100.00%																	4.0
2区	SK52	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																					1	100.00%															1
		総重量(g)																					4.0	100.00%															4.0
2区	SK139	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																			1	100.00%																	1
		総重量(g)																			4.0	100.00%																	4.0
2区	SK168	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																			1	100.00%																	1
		総重量(g)																			1.0	100.00%																	1.0
2区	SK673	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																			1	100.00%																	1
		総重量(g)																			1.0	100.00%																	1.0
2区	SK782	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																			2	100.00%																	2
		総重量(g)																			17.0	100.00%																	17.0
2区	SK792	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																			6	100.00%																	6
		総重量(g)																			31.0	100.00%																	31.0
2区	SK793	口残値																			0.028	100.00%																	0.028
		口縁数(点)																			1	100.00%																	1
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																			12	80.00%			3	20.00%													15
		総重量(g)																			27.0	17.65%			126.0	82.35%													153.0
2区	SK798	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																			1	50.00%	1	50.00%															2
		総重量(g)																			2.0	40.00%	3.0	60.00%															5.0

区	遺構名	種別	食膳具																煮炊具						貯蔵具												合計
			土師器								黒色土器				須恵器						土師器						須恵器											
			無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢		
		計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	
2区	SK1016	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																			1	100.00%																	1
		総重量(g)																			3.0	100.00%																	3.0
2区	SK1253	口残値	0.333	25.00%																	1.000	75.00%																	1.333
		口縁数(点)	6	33.33%																	12	66.67%																	18
		底残値	0.361	100.00%																																			0.361
		底部数(点)	4	100.00%																																			4
		総点数(点)	27	26.21%																	76	73.79%																	103
		総重量(g)	42.0	1.76%																	2,347.0	98.24%																	2,389.0
2区	SX1880	口残値	1.194	100.00%																																			1.194
		口縁数(点)	10	100.00%																																			10
		底残値	1.500	100.00%																																			1.500
		底部数(点)	6	100.00%																																			6
		総点数(点)	43	100.00%																																			43
		総重量(g)	151.0	100.00%																																			151.0
2区	SD1	口残値	0.028	100.00%																																			0.028
		口縁数(点)	1	100.00%																																			1
		底残値	0.250	47.37%											0.194	36.84%							0.083	15.79%															0.528
		底部数(点)	1	33.33%											1	33.33%							1	33.33%															3
		総点数(点)	5	14.29%											1	2.86%					23	65.71%	5	14.29%			1	2.86%											35
		総重量(g)	9.0	6.62%											14.0	10.29%					90.0	66.18%	18.0	13.24%			5.0	3.68%											136.0
2区	SD6	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																					0.083	100.00%															0.083
		底部数(点)																					1	100.00%															1
		総点数(点)																			1	14.29%	6	85.71%															7
		総重量(g)																			7.0	43.75%	9.0	56.25%															16.0
2区	SD32	口残値	0.194	77.78%															0.056	22.22%																			0.250
		口縁数(点)	5	83.33%															1	16.67%																			6
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)	23	51.11%															1	2.22%	14	31.11%			3	6.67%	3	6.67%	1	2.22%									45
		総重量(g)	42.0	7.39%															6.0	1.06%	70.0	12.32%			64.0	11.27%	342.0	60.21%	44.0	7.75%									568.0
2区	SD33	口残値	0.111	33.33%											0.111	33.33%	0.028	8.33%							0.028	8.33%			0.056	16.67%									0.333
		口縁数(点)	3	42.86%											1	14.29%	1	14.29%							1	14.29%			1	14.29%									7
		底残値	1.944	97.22%													0.028	1.39%											0.028	1.39%									2.000
		底部数(点)	6	75.00%													1	12.50%											1	12.50%									8
		総点数(点)	16	56.67%											1	3.45%	2	6.90%			5	17.24%	1	3.45%	2	6.90%			2	6.90%									29
		総重量(g)	125.0	43.71%											14.0	4.90%	14.0	4.90%			40.0	13.99%	2.0	0.70%	42.0	14.69%			49.0	17.13%									286.0
2区	SD233	口残値																			0.028	100.00%																	0.028
		口縁数(点)																			1	100.00%																	1
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																			2	100.00%																	2
		総重量(g)																			6.0	100.00%																	6.0
2区	SD254	口残値	0.028	100.00%																																			0.028
		口縁数(点)	1	100.00%																																			1
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)	1	100.00%																																			1
		総重量(g)	2.0	100.00%																																			2.0
2区	SD323	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)	1	100.00%																																			1
		総重量(g)	1.0	100.00%																																			1.0
2区	SD334	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値													0.083	100.00%																							0.083
		底部数(点)													1	100.00%																							1
		総点数(点)													1	50.00%													1	50.00%									2
		総重量(g)													2.0	9.52%													19.0	90.48%									21.0
2区	SD443	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)	2	100.00%																																			2
		総重量(g)	2.0	100.00%																																			2.0

区	遺構名	種別	食膳具																煮炊具						貯蔵具												合計
			土師器								黒色土器				須恵器						土師器						須恵器											
			無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢	
		計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	
2区	SD647	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)	1	100.00%																																			1
		総重量(g)	1.0	100.00%																																			1.0
2区	SD807	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																			3	100.00%																	3
		総重量(g)																			9.0	100.00%																	9.0
2区	SD1000	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																			1	100.00%																	1
		総重量(g)																			32.0	100.00%																	32.0
2区	SD1013	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)	3	100.00%																																			3
		総重量(g)	2.0	100.00%																																			2.0
2区	SD1261	口残値																					0.056	100.00%															0.056
		口縁数(点)																					1	100.00%															1
		底残値	0.111	100.00%																																			0.111
		底部数(点)	1	100.00%																																			1
		総点数(点)	4	36.36%																	1	9.09%	6	54.55%															11
		総重量(g)	8.0	30.77%																	6.0	23.08%	12.0	46.15%															26.0
2区	SD1995	口残値	0.083	100.00%																																			0.083
		口縁数(点)	1	100.00%																																			1
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)	1	100.00%																																			1
		総重量(g)	2.0	100.00%																																			2.0
2区	SD1998	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																			1	100.00%																	1
		総重量(g)																			4.0	100.00%																	4.0
2区	SN333	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)	1	33.33%																	1	33.33%			1	33.33%													3
		総重量(g)	1.0	3.85%																	4.0	15.38%			21.0	80.77%													26.0
2区	SN1014	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)	2	100.00%																																			2
		総重量(g)	6.0	100.00%																																			6.0
2区	Pit2	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																			7	43.75%			3	18.75%	6	37.50%											16
		総重量(g)																			80.0	9.47%			186.0	22.01%	579.0	68.52%											845.0
2区	Pit195	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																					1	100.00%															1
		総重量(g)																					1.0	100.00%															1.0
2区	Pit324	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																									1	100.00%											1
		総重量(g)																									6.0	100.00%											6.0

区	遺構名	種別	食膳具														煮炊具						貯蔵具												合計
			土師器								黒色土器				須恵器						土師器						須恵器									
			無台椀		有台椀		有台皿		仏鉢		無台椀		有台皿		無台杯		有台杯		杯蓋		長甕		小甕		鍋		甕		長頸・広口瓶		短頸壺		壺蓋		長胴壺		横瓶		鉢		
		計測法	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	点数等	比率%	
2区	Pit571	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																			1	100.00%																	1
		総重量(g)																			4.0	100.00%																	4.0
2区	Pit596	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																					1	100.00%															1
		総重量(g)																					3.0	100.00%															3.0
2区	Pit949	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																			1	100.00%																	1
		総重量(g)																			4.0	100.00%																	4.0
2区	Pit983	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値	0.194	100.00%																																			0.194
		底部数(点)	1	100.00%																																			1
		総点数(点)	1	100.00%																																			1
		総重量(g)	9.0	100.00%																																			9.0
2区	Pit1497	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																					1	100.00%															1
		総重量(g)																					1.0	100.00%															1.0
2区	Pit1527	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																			2	100.00%																	2
		総重量(g)																			6.0	100.00%																	6.0
2区	Pit1530	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)																			2	100.00%																	2
		総重量(g)																			1.0	100.00%																	1.0
2区	Pit1633	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)	1	100.00%																																			1
		総重量(g)	1.0	100.00%																																			1.0
2区	Pit1673	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)	1	100.00%																																			1
		総重量(g)	2.0	100.00%																																			2.0
4区	SD117	口残値																																					
		口縁数(点)																																					
		底残値																																					
		底部数(点)																																					
		総点数(点)	1	50.00%																	1	50.00%																	2
		総重量(g)	1.0	25.00%																	3.0	75.00%																	4.0

別表 14　第 29 次調査遺構出土中世土器・陶磁器点数表

遺構名	種別	食膳具										調理具								貯蔵具																		その他						合計
		白磁				青磁				瀬戸焼・美濃焼				瀬戸焼・美濃焼		越前焼		珠洲焼		瓦質土器		瀬戸焼・美濃焼		珠洲焼								北越窯珠洲系陶器				北越窯瓷器系陶器				産地不明陶器				青磁				中世土師器		
		椀		皿		椀		皿		天目茶椀		平椀		卸皿		擂鉢		片口鉢		鉢		瓶類？		壺R種		壺T種		甕		壺甕不明		壺		甕		壺		甕		壺		甕		盤		香炉		皿		
	計測法	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等
SE282	破片数(点)																	2	33.33%			1	16.67%					1	16.67%																	1	16.67%	1	16.67%	6
	総重量(g)																	200	76.63%			9	3.45%					21	8.05%																	30	11.49%	1	0.38%	261
SE595	破片数(点)					1	100.00%																																									1
	総重量(g)					23	100.00%																																									23
SE978	破片数(点)																	1	50.00%							1	50.00%																						2
	総重量(g)																	39	51.32%							37	48.68%																						76
SE1272	破片数(点)					1	100.00%																																									1
	総重量(g)					9	100.00%																																									9
SK285	破片数(点)																																														1	100.00%	1
	総重量(g)																																														10	100.00%	10
SK361	破片数(点)					1	100.00%																																									1
	総重量(g)					2	100.00%																																									2
SK1054	破片数(点)					1	100.00%																																									1
	総重量(g)					12	100.00%																																									12
SX193	破片数(点)	1	0.91%			4	3.64%											1	0.91%																													104	94.55%	110
	総重量(g)	8	1.39%			112	19.48%											64	11.13%																													391	68.00%	575
SX698	破片数(点)																																														3	100.00%	3
	総重量(g)																																														6	100.00%	6
SX906	破片数(点)																																														2	100.00%	2
	総重量(g)																																														2	100.00%	2
SD1	破片数(点)	1	0.64%			1	0.64%	2	1.27%					1	0.64%	1	0.64%	7	4.46%	1	0.64%					8	5.10%					4	2.55%	13	8.28%			3	1.91%			3	1.91%	2	1.27%			110	70.06%	157
	総重量(g)	2	0.06%			4	0.11%	2	0.06%					43	1.23%	8	0.23%	861	24.61%	40	1.14%					325	9.29%					50	1.43%	761	21.75%			130	3.72%			323	9.23%	21	0.60%			929	26.55%	3,499
SD2	破片数(点)	1	7.69%	2	15.38%																			1	7.69%	1	7.69%					1	7.69%													7	53.85%	13
	総重量(g)	4	2.22%	24	13.33%																			48	26.67%	46	25.56%					8	4.44%													50	27.78%	180
SD36	破片数(点)																																														19	100.00%	19
	総重量(g)																																														50	100.00%	50
SD289	破片数(点)	1	33.33%									1	33.33%																																		1	33.33%	3
	総重量(g)	3	11.11%									14	51.85%																																		10	37.04%	27
SD358	破片数(点)																	2	25.00%									1	12.50%					1	12.50%													4	50.00%	8
	総重量(g)																	256	40.76%									189	30.10%					104	16.56%													79	12.58%	628
SD776	破片数(点)																																														14	100.00%	14
	総重量(g)																																														57	100.00%	57
SD1218	破片数(点)																																														1	100.00%	1
	総重量(g)																																														10	100.00%	10
SD1249	破片数(点)																									1	100.00%																					1
	総重量(g)																									9	100.00%																					9
Pit555	破片数(点)																																														1	100.00%	1
	総重量(g)																																														3	100.00%	3
Pit879	破片数(点)																																																1
	総重量(g)																																																15
Pit1128	破片数(点)																																															1	100.00%	1
	総重量(g)																																														1	100.00%	1
合計	破片数(点)	4	1.15%	1	0.29%	9	2.59%	3	0.86%			1	0.29%	1	0.29%	1	0.29%	13	3.75%	1	0.29%	1	0.29%	1	0.29%	11	3.17%	2	0.58%			5	1.44%	14	4.03%			4	1.15%			3	0.86%	2	0.58%	1	0.29%	269	77.52%	347
	総重量(g)	17	0.31%	1	0.02%	162	2.97%	25	0.46%			14	0.26%	43	0.79%	8	0.15%	1420	26.03%	40	0.73%	9	0.16%	48	0.88%	417	7.64%	210	3.85%			58	1.06%	865	15.86%			320	5.87%			148	2.71%	21	0.38%	30	0.55%	1599	29.31%	5,455

別表 15　第 31 調査遺構出土中世土器・陶磁器点数表

区	遺構名	種別	食膳具												調理具				貯蔵具																その他				合計
			白磁				青磁				瀬戸焼・美濃焼				瀬戸焼・美濃焼		越前焼		珠洲焼		瓦質土器		瀬戸焼・美濃焼	珠洲焼				北越窯珠洲系陶器		北越窯瓷器系陶器		産地不明陶器		青磁		中世土師器		
			椀		皿		椀		皿		天目茶椀		平椀		卸皿		擂鉢		片口鉢		鉢		瓶類？	壺R種	壺T種	甕	壺甕不明	壺	甕	壺	甕	壺	甕	壺	甕	盤	香炉	皿	
		計測法	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	比率	点数等	点数等	点数等	点数等	点数等	点数等	点数等	点数等	点数等	点数等	点数等	点数等	点数等	点数等	点数等	点数等	点数等
1	SX270	破片数(点)																	2	66.67%						1	33.33%												3
		総重量(g)																	153	45.13%						186	54.87%												339
1	SD11	破片数(点)																																			100	100.00%	100
		総重量(g)																																			72	100.00%	72
1	SD64	破片数(点)																			1	100.00%																	1
		総重量(g)																			7	100.00%																	7
1	SD122	破片数(点)																																			1	100.00%	1
		総重量(g)																																			22	100.00%	22
1	Pit9	破片数(点)																																			9	100.00%	9
		総重量(g)																																			17	100.00%	17
1	河 261	破片数(点)																	1	100.00%																			1
		総重量(g)																	84	100.00%																			84
1区合計		破片数(点)																	3	2.61%	1	0.87%				1	0.87%										110	95.65%	115
		総重量(g)																	237	43.81%	7	1.29%				186	34.38%										111	20.52%	541
2	SE725	破片数(点)					1	100.00%																															1
		総重量(g)					4	100.00%																															4
2	SE756	破片数(点)																																			3	100.00%	3
		総重量(g)																																			124	100.00%	124
2	SE794	破片数(点)																																			1	100.00%	1
		総重量(g)																																			8	100.00%	8
2	SE802	破片数(点)																																			1	100.00%	1
		総重量(g)																																			13	100.00%	13
2	SE845	破片数(点)																																			1	100.00%	1
		総重量(g)																																			3	100.00%	3
2	SE1139	破片数(点)																																			1	100.00%	1
		総重量(g)																																			7	100.00%	7
2	SK4	破片数(点)									1	25.00%							1	25.00%						2	50.00%													4
		総重量(g)									10	3.62%							83	30.07%						183	66.30%													276
2	SK5	破片数(点)																	1	100.00%																			1
		総重量(g)																	38	100.00%																			38
2	SK782	破片数(点)																	1	100.00%																			1
		総重量(g)																	74	100.00%																			74
2	SD1	破片数(点)					1	33.33%											2	66.67%																			3
		総重量(g)					10	8.20%											112	91.80%																			122
2	SD33	破片数(点)																	1	4.55%						20	90.91%										1	4.55%	22
		総重量(g)																	120	10.63%						999	88.49%										10	0.89%	1,129
2	SD1261	破片数(点)																																			1	100.00%	1
		総重量(g)																																			8	100.00%	8
2	SN333	破片数(点)																	1	100.00%																			1
		総重量(g)																	9	100.00%																			9
2	SN1014	破片数(点)																																			1	100.00%	1
		総重量(g)																																			1	100.00%	1
2	Pit832	破片数(点)																																			1	100.00%	1
		総重量(g)																																			5	100.00%	5
2	Pit929	破片数(点)																																			1	100.00%	1
		総重量(g)																																			7	100.00%	7
2	Pit946	破片数(点)																																			1	100.00%	1
		総重量(g)																																			43	100.00%	43
2	Pit952	破片数(点)																															1	100.00%					1
		総重量(g)																															33	100.00%					33
2	Pit983	破片数(点)																																			1	100.00%	1
		総重量(g)																																			9	100.00%	9
2区合計		破片数(点)					2	4.26%			1	2.13%							7	14.89%						22	46.81%							1	2.13%			14	29.79%	47
		総重量(g)					14	0.73%			10	0.52%							436	22.79%						1,182	61.79%							33	1.73%			238	12.44%	1,913

別表 16　第 29・31 次調査遺構出土石製品・礫構成比率表

調査次数	調査年度	区	遺構名	種別 / 計測法	石製品																		石製品合計	礫				礫合計	総合計
					砥石		砥石+敲石		石槌		磨石		磨石+敲石		敲石		敲石+台石		台石		軽石製石製品		不定形石器		剥片		石核		原石			礫		焼礫			
					点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）						
第29次	09		SE282	点　数(点)											2	50.0%			2	50.0%									4	7	100.0%			7	11
				個体数(点)											1	33.3%			2	66.7%									3	7	100.0%			7	10
				総重量(g)											693.90	48.2%			744.89	51.8%									1438.79	402.31	100.0%			402.31	1841.10
第29次	09		SE595	点　数(点)							1	100.0%																	1	3	100.0%			3	4
				個体数(点)							1	100.0%																	1	3	100.0%			3	4
				総重量(g)							94.77	100.0%																	94.77	19.20	100.0%			19.20	113.97
第29次	09		SE978	点　数(点)	1	33.3%					1	33.3%			1	33.3%													3	11	100.0%			11	14
				個体数(点)	1	33.3%					1	33.3%			1	33.3%													3	11	100.0%			11	14
				総重量(g)	87.46	7.8%					200.32	17.9%			830.96	74.3%													1118.74	2062.06	100.0%			2062.06	3180.80
第29次	09		SE1272	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										33.03	100.0%			33.03	33.03
第29次	09		SK104	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										10.71	100.0%			10.71	10.71
第29次	09		SK107	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										2.42	100.0%			2.42	2.42
第29次	09		SK152	点　数(点)															1	100.0%									1						1
				個体数(点)															1	100.0%									1						1
				総重量(g)															1678.94	100.0%									1678.94						1678.94
第29次	09		SK283	点　数(点)											2	40.0%			1	20.0%	2	40.0%							5	4	100.0%			4	9
				個体数(点)											2	40.0%			1	20.0%	2	40.0%							5	4	100.0%			4	9
				総重量(g)											1401.46	88.3%			175.26	11.0%	10.75	0.7%							1587.47	24.54	100.0%			24.54	1612.01
第29次	09		SK284	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										45.97	100.0%			45.97	45.97
第29次	09		SK285	点　数(点)																	1	100.0%							1						1
				個体数(点)																	1	100.0%							1						1
				総重量(g)																	4.64	100.0%							4.64						4.64
第29次	09		SK303	点　数(点)																										2	100.0%			2	2
				個体数(点)																										2	100.0%			2	2
				総重量(g)																										14.82	100.0%			14.82	14.82
第29次	09		SK327	点　数(点)																										3	100.0%			3	3
				個体数(点)																										3	100.0%			3	3
				総重量(g)																										24.51	100.0%			24.51	24.51
第29次	09		SK331	点　数(点)																										7	100.0%			7	7
				個体数(点)																										7	100.0%			7	7
				総重量(g)																										110.51	100.0%			110.51	110.51
第29次	09		SK332	点　数(点)																										3	100.0%			3	3
				個体数(点)																										3	100.0%			3	3
				総重量(g)																										23.73	100.0%			23.73	23.73
第29次	09		SK335	点　数(点)															1	100.0%									1	1	100.0%			1	2
				個体数(点)															1	100.0%									1	1	100.0%			1	2
				総重量(g)															4600.00	100.0%									4600.00	14.86	100.0%			14.86	4614.86
第29次	09		SK357	点　数(点)																										2	100.0%			2	2
				個体数(点)																										2	100.0%			2	2
				総重量(g)																										1.86	100.0%			1.86	1.86
第29次	09		SK359	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										5.87	100.0%			5.87	5.87
第29次	09		SK360	点　数(点)																										7	100.0%			7	7
				個体数(点)																										7	100.0%			7	7
				総重量(g)																										75.21	100.0%			75.21	75.21
第29次	09		SK361	点　数(点)																										3	100.0%			3	3
				個体数(点)																										3	100.0%			3	3
				総重量(g)																										49.67	100.0%			49.67	49.67
第29次	09		SK362	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										15.30	100.0%			15.30	15.30
第29次	09		SK596	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										21.00	100.0%			21.00	21.00
第29次	09		SK664	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										5.00	100.0%			5.00	5.00
第29次	09		SK702	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										7.00	100.0%			7.00	7.00
第29次	09		SK725	点　数(点)																												9	100.0%	9	9
				個体数(点)																												9	100.0%	9	9
				総重量(g)																												63.20	100.0%	63.20	63.20
第29次	09		SK729	点　数(点)																										3	100.0%			3	3
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										6.00	100.0%			6.00	6.00
第29次	09		SK732	点　数(点)							1	100.0%																	1						1
				個体数(点)							1	100.0%																	1						1
				総重量(g)							21.14	100.0%																	21.14						21.14

調査次数	調査年度	区	遺構名	種別 / 計測法	石製品																		石製品合計	礫				礫合計	総合計
					砥石		砥石+敲石		石槌		磨石		磨石+敲石		敲石		敲石+台石		台石		軽石製石製品		不定形石器		剥片		石核		原石			礫		焼礫			
					点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）		点数など	比率（%）	点数など	比率（%）		
第29次	09		SK747	点　数(点)	1	100.0%																							1	1	50.0%	1	50.0%	2	3
				個体数(点)	1	100.0%																							1	1	50.0%	1	50.0%	2	3
				総重量(g)	2.14	100.0%																							2.14	2.09	1.2%	166.09	98.8%	168.18	170.32
第29次	09		SK764	点　数(点)																	1	100.0%							1	3	100.0%			3	4
				個体数(点)																	1	100.0%							1	3	100.0%			3	4
				総重量(g)																	5.28	100.0%							5.28	120.00	100.0%			120.00	125.28
第29次	09		SK812	点　数(点)															23	100.0%									23			2	100.0%	2	25
				個体数(点)															2	100.0%									2			2	100.0%	2	4
				総重量(g)															4639.97	100.0%									4639.97			3.44	100.0%	3.44	4643.41
第29次	09		SK836	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										0.73	100.0%			0.73	0.73
第29次	09		SK839	点　数(点)							1	100.0%																	1						1
				個体数(点)							1	100.0%																	1						1
				総重量(g)							17.49	100.0%																	17.49						17.49
第29次	09		SK878	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										1.00	100.0%			1.00	1.00
第29次	09		SK1054	点　数(点)							3	100.0%																	3	2	100.0%			2	5
				個体数(点)							3	100.0%																	3	2	100.0%			2	5
				総重量(g)							591.15	100.0%																	591.15	55.85	100.0%			55.85	647.00
第29次	09		SK1057	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										35.55	100.0%			35.55	35.55
第29次	09		SK1107	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										66.44	100.0%			66.44	66.44
第29次	09		SK1174	点　数(点)	1	100.0%																							1	1	100.0%			1	2
				個体数(点)	1	100.0%																							1	1	100.0%			1	2
				総重量(g)	8.84	100.0%																							8.84	7.00	100.0%			7.00	15.84
第29次	09		SK1224	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										55.59	100.0%			55.59	55.59
第29次	09		SX3	点　数(点)							1	100.0%																	1	1	100.0%			1	2
				個体数(点)							1	100.0%																	1	1	100.0%			1	2
				総重量(g)							196.18	100.0%																	196.18	6.31	100.0%			6.31	202.49
第29次	09		SX193	点　数(点)	1	14.3%					1	14.3%			3	42.9%					2	28.6%							7	23	100.0%			23	30
				個体数(点)	1	14.3%					1	14.3%			3	42.9%					2	28.6%							7	23	100.0%			23	30
				総重量(g)	202.74	12.3%					85.10	5.2%			1349.93	81.7%					14.06	0.9%							1651.83	1699.09	100.0%			1699.09	3350.92
第29次	09		SX297	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										12.00	100.0%			12.00	12.00
第29次	09		SX834	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										5.00	100.0%			5.00	5.00
第29次	09		SX906	点　数(点)	1	50.0%															1	50.0%							2	1	33.3%	2	66.7%	3	5
				個体数(点)	1	50.0%															1	50.0%							2	1	33.3%	2	66.7%	3	5
				総重量(g)	3.71	65.4%															1.96	34.6%							5.67	15.77	53.6%	13.65	46.4%	29.42	35.09
第29次	09		SX1113	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										2.00	100.0%			2.00	2.00
第29次	09		SD1	点　数(点)	9	24.3%					5	13.5%							1	2.8%	21	56.8%	1	2.7%					37	9	90.0%	1	10.0%	10	47
				個体数(点)	9	25.0%					5	13.9%							1	2.8%	20	55.6%	1	2.8%					36	9	90.0%	1	10.0%	10	46
				総重量(g)	800.20	4.8%					867.05	5.2%							12643.12	75.7%	2184.29	13.1%	200.44	1.2%					16695.10	84.22	19.6%	345.25	80.4%	429.47	17124.57
第29次	09		SD2	点　数(点)	2	1.9%					27	26.2%			18	17.5%	1	1.0%	23	22.3%	29	28.2%	1	1.0%	1	1.0%	1	1.0%	103	195	85.2%	34	14.8%	229	332
				個体数(点)	2	1.9%					27	26.2%			18	17.5%	1	1.0%	23	22.3%	29	28.2%	1	1.0%	1	1.0%	1	1.0%	103	194	85.1%	34	14.9%	228	331
				総重量(g)	711.76	1.8%					5409.36	13.7%			4787.70	12.1%	671.21	1.7%	24412.22	61.6%	2249.02	5.7%	201.97	0.5%	209.90	0.5%	949.36	2.4%	39602.50	17954.82	58.7%	12616.76	41.3%	30571.58	70174.08
第29次	09		SD161	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										12.64	100.0%			12.64	12.64
第29次	09		SD287	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										2.00	100.0%			2.00	2.00
第29次	09		SD289	点　数(点)																										9	90.0%	1	10.0%	10	10
				個体数(点)																										9	90.0%	1	10.0%	10	10
				総重量(g)																										90.00	96.5%	3.24	3.5%	93.24	93.24
第29次	09		SD316	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										1.00	100.0%			1.00	1.00
第29次	09		SD358	点　数(点)							7	43.8%							5	31.3%	4	25.0%							16	346	96.6%	12	3.4%	358	374
				個体数(点)							7	50.0%							5	35.7%	2	14.3%							14	346	96.6%	12	3.4%	358	372
				総重量(g)							710.70	14.7%							3365.93	69.8%	744.37	15.4%							4821.00	15487.00	86.4%	2444.40	13.6%	17931.40	22752.40
第29次	09		SD776	点　数(点)	2	66.7%															1	33.3%							3	16	84.2%	3	15.8%	19	22
				個体数(点)	2	66.7%															1	33.3%							3	16	84.2%	3	15.8%	19	22
				総重量(g)	52.44	94.1%															3.31	5.9%							55.75	818.00	98.8%	9.61	1.2%	827.61	883.36
第29次	09		SD825	点　数(点)																										8	100.0%			8	8
				個体数(点)																										8	100.0%			8	8
				総重量(g)																										46.00	100.0%			46.00	46.00

調査次数	調査年度	区	遺構名	種別	石製品																				石製品合計	礫				礫合計	総合計
					砥石		砥石+敲石		石槌		磨石		磨石+敲石		敲石		敲石+台石		台石		軽石製石製品		不定形石器		剥片		石核		原石			礫		焼礫			
				計測法	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）			点数など	比率（%）	点数など	比率（%）		
第29次	09		SD838	点　数(点)																										1	50.0%	1	50.0%	2	2
				個体数(点)																										1	50.0%	1	50.0%	2	2
				総重量(g)																										33.00	15.6%	178.05	84.4%	211.05	211.05
第29次	09		SD854	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										6.00	100.0%			6.00	6.00
第29次	09		SD1116	点　数(点)																										9	100.0%			9	9
				個体数(点)																										9	100.0%			9	9
				総重量(g)																										62.00	100.0%			62.00	62.00
第29次	09		Pit54	点　数(点)																												1	100.0%	1	1
				個体数(点)																												1	100.0%	1	1
				総重量(g)																												58.42	100.0%	58.42	58.42
第29次	09		Pit153	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										20.00	100.0%			20.00	20.00
第29次	09		Pit209	点　数(点)																	1	100.0%							1						1
				個体数(点)																	1	100.0%							1						1
				総重量(g)																	207.68	100.0%							207.68						207.68
第29次	09		Pit260	点　数(点)	1	100.0%																							1						1
				個体数(点)	1	100.0%																							1						1
				総重量(g)	28.03	100.0%																							28.03						28.03
第29次	09		Pit333	点　数(点)																	1	100.0%							1						1
				個体数(点)																	1	100.0%							1						1
				総重量(g)																	14.62	100.0%							14.62						14.62
第29次	09		Pit411	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										2.00	100.0%			2.00	2.00
第29次	09		Pit447	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										5.00	100.0%			5.00	5.00
第29次	09		Pit473	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										5.00	100.0%			5.00	5.00
第29次	09		Pit516	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										5.00	100.0%			5.00	5.00
第29次	09		Pit526	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										1.00	100.0%			1.00	1.00
第29次	09		Pit548	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										1.00	100.0%			1.00	1.00
第29次	09		Pit561	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										2.00	100.0%			2.00	2.00
第29次	09		Pit622	点　数(点)																										10	100.0%			10	10
				個体数(点)																										10	100.0%			10	10
				総重量(g)																										205.00	100.0%			205.00	205.00
第29次	09		Pit643	点　数(点)																										3	100.0%			3	3
				個体数(点)																										3	100.0%			3	3
				総重量(g)																										14.00	100.0%			14.00	14.00
第29次	09		Pit648	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										16.00	100.0%			16.00	16.00
第29次	09		Pit650	点　数(点)																										3	100.0%			3	3
				個体数(点)																										3	100.0%			3	3
				総重量(g)																										11.00	100.0%			11.00	11.00
第29次	09		Pit656	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										23.07	100.0%			23.07	23.07
第29次	09		Pit658	点　数(点)																										4	100.0%			4	4
				個体数(点)																										4	100.0%			4	4
				総重量(g)																										288.00	100.0%			288.00	288.00
第29次	09		Pit661	点　数(点)																										6	100.0%			6	6
				個体数(点)																										6	100.0%			6	6
				総重量(g)																										270.00	100.0%			270.00	270.00
第29次	09		Pit662	点　数(点)																										3	100.0%			3	3
				個体数(点)																										3	100.0%			3	3
				総重量(g)																										13.00	100.0%			13.00	13.00
第29次	09		Pit663	点　数(点)																										7	100.0%			7	7
				個体数(点)																										7	100.0%			7	7
				総重量(g)																										145.00	100.0%			145.00	145.00
第29次	09		Pit665	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										21.00	100.0%			21.00	21.00
第29次	09		Pit674	点　数(点)																										3	100.0%			3	3
				個体数(点)																										3	100.0%			3	3
				総重量(g)																										41.00	100.0%			41.00	41.00

調査次数	調査年度	区	遺構名	種別 / 計測法	石製品																				石製品合計	礫				礫合計	総合計
					砥石		砥石+敲石		石槌		磨石		磨石+敲石		敲石		敲石+台石		台石		軽石製石製品		不定形石器		剥片		石核		原石			礫		焼礫			
					点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）		点数など	比率（%）	点数など	比率（%）		
第29次	09		Pit771	点　数(点)																								1	100.0%			1	1
				個体数(点)																								1	100.0%			1	1
				総重量(g)																								11.00	100.0%			11.00	11.00
第29次	09		Pit782	点　数(点)																								1	100.0%			1	1
				個体数(点)																								1	100.0%			1	1
				総重量(g)																								9.00	100.0%			9.00	9.00
第29次	09		Pit785	点　数(点)																								1	100.0%			1	1
				個体数(点)																								1	100.0%			1	1
				総重量(g)																								1.74	100.0%			1.74	1.74
第29次	09		Pit868	点　数(点)																								1	100.0%			1	1
				個体数(点)																								1	100.0%			1	1
				総重量(g)																								12.00	100.0%			12.00	12.00
第29次	09		Pit926	点　数(点)																								4	100.0%			4	4
				個体数(点)																								4	100.0%			4	4
				総重量(g)																								26.00	100.0%			26.00	26.00
第29次	09		Pit930	点　数(点)																								1	100.0%			1	1
				個体数(点)																								1	100.0%			1	1
				総重量(g)																								23.00	100.0%			23.00	23.00
第29次	09		Pit954	点　数(点)							27	100.0%															27						27
				個体数(点)							27	100.0%															27						27
				総重量(g)							579.06	100.0%															579.06						579.06
第29次	09		Pit979	点　数(点)																								1	100.0%			1	1
				個体数(点)																								1	100.0%			1	1
				総重量(g)																								50.00	100.0%			50.00	50.00
第29次	09		Pit990	点　数(点)																								2	100.0%			2	2
				個体数(点)																								2	100.0%			2	2
				総重量(g)																								6.00	100.0%			6.00	6.00
第29次	09		Pit995	点　数(点)																								1	100.0%			1	1
				個体数(点)																								1	100.0%			1	1
				総重量(g)																								3.00	100.0%			3.00	3.00
第29次	09		Pit1048	点　数(点)																								1	100.0%			1	1
				個体数(点)																								1	100.0%			1	1
				総重量(g)																								2.00	100.0%			2.00	2.00
第29次	09		Pit1208	点　数(点)																	1	100.0%											1
				個体数(点)																	1	100.0%											1
				総重量(g)																	3.06	100.0%											3.06
第29次	09		Pit1237	点　数(点)																								1	100.0%			1	1
				個体数(点)																								1	100.0%			1	1
				総重量(g)																								15.00	100.0%			15.00	15.00
第29次	09		Pit1269	点　数(点)																								1	100.0%			1	1
				個体数(点)																								1	100.0%			1	1
				総重量(g)																								3.25	100.0%			3.25	3.25
第31次	10	1	SE244	点　数(点)																										1	100.0%	1	1
				個体数(点)																										1	100.0%	1	1
				総重量(g)																										85.29	100.0%	85.29	85.29
第31次	10	1	SE259	点　数(点)							1	50.0%							1	50.0%								2	1	100.0%			1	3
				個体数(点)							1	50.0%							1	50.0%								2	1	100.0%			1	3
				総重量(g)							451.80	18.3%							2019.29	81.7%								2471.09	135.75	100.0%			135.75	2606.84
第31次	10	1	SK246	点　数(点)	1	50.0%													1	50.0%								2	1	100.0%			1	3
				個体数(点)	1	50.0%													1	50.0%								2	1	100.0%			1	3
				総重量(g)	29.78	4.0%													711.84	96.0%								741.62	108.62	100.0%			108.62	850.24
第31次	10	1	SD64	点　数(点)																									3	100.0%			3	3
				個体数(点)																									3	100.0%			3	3
				総重量(g)																									167.45	100.0%			167.45	167.45
第31次	10	1	SD122	点　数(点)	3	60.0%	1	20.0%							1	20.0%												5	2	50.0%	2	50.0%	4	9
				個体数(点)	3	60.0%	1	20.0%							1	20.0%												5	2	50.0%	2	50.0%	4	9
				総重量(g)	301.93	31.7%	528.29	55.5%							122.30	12.8%												952.52	68.53	16.2%	354.47	83.8%	423.00	1375.52
第31次	10	1	SD157	点　数(点)																											4	100.0%	4	4
				個体数(点)																											4	100.0%	4	4
				総重量(g)																											105.39	100.0%	105.39	105.39
第31次	10	1	河243	点　数(点)	1	33.3%					2	66.7%																3	3	100.0%			3	6
				個体数(点)	1	33.3%					2	66.7%																3	3	100.0%			3	6
				総重量(g)	59.55	13.4%					385.57	86.6%																445.12	124.55	100.0%			124.55	569.67
第31次	10	2	SE7	点　数(点)							1	100.0%																1	1	100.0%			1	2
				個体数(点)							1	100.0%																1	1	100.0%			1	2
				総重量(g)							6.69	100.0%																6.69	10.75	100.0%			10.75	17.44
第31次	10	2	SE96	点　数(点)															1	100.0%								1						1
				個体数(点)															1	100.0%								1						1
				総重量(g)															8350.00	100.0%								8350.00						8350.00
第31次	10	2	SE151	点　数(点)	2	100.0%																						2						2
				個体数(点)	2	100.0%																						2						2
				総重量(g)	644.13	100.0%																						644.13						644.13
第31次	10	2	SE725	点　数(点)																	1	100.0%						1						1
				個体数(点)																	1	100.0%						1						1
				総重量(g)																	1.89	100.0%						1.89						1.89
第31次	10	2	SE756	点　数(点)															1	33.3%	2	66.7%						3						3
				個体数(点)															1	33.3%	2	66.7%						3						3
				総重量(g)															31.94	33.3%	63.97	66.7%						95.91						95.91

調査次数	調査年度	区	遺構名	種別 / 計測法	石製品																		石製品合計	礫				礫合計	総合計
					砥石		砥石+敲石		石槌		磨石		磨石+敲石		敲石		敲石+台石		台石		軽石製石製品		不定形石器		剥片		石核		原石			礫		焼礫			
					点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）		点数など	比率（%）	点数など	比率（%）		
第31次	10	2	SE791	点　数(点)													1	100.0%											1	1	50.0%	1	50.0%	2	3
				個体数(点)													1	100.0%											1	1	50.0%	1	50.0%	2	3
				総重量(g)													384.91	100.0%											384.91	6.94	77.1%	2.06	22.9%	9.00	393.91
第31次	10	2	SE794	点　数(点)							2	100.0%																	2			1	100.0%	1	3
				個体数(点)							2	100.0%																	2			1	100.0%	1	3
				総重量(g)							246.88	100.0%																	246.88			8.37	100.0%	8.37	255.25
第31次	10	2	SE810	点　数(点)																										2	100.0%			2	2
				個体数(点)																										2	100.0%			2	2
				総重量(g)																										20.45	100.0%			20.45	20.45
第31次	10	2	SE811	点　数(点)							1	100.0%																	1			1	100.0%	1	2
				個体数(点)							1	100.0%																	1			1	100.0%	1	2
				総重量(g)							50.51	100.0%																	50.51			1.87	100.0%	1.87	52.38
第31次	10	2	SE837	点　数(点)							1	33.3%			1	33.3%			1	33.3%									3	1	25.0%	3	75.0%	4	7
				個体数(点)							1	100.0%			1	33.3%			1	33.3%									3	1	25.0%	3	75.0%	4	7
				総重量(g)							120.03	4.7%			160.59	6.2%			2295.94	89.1%									2576.56	117.59	97.1%	3.46	2.9%	121.05	2697.61
第31次	10	2	SE844	点　数(点)															1	100.0%									1	2	100.0%			2	3
				個体数(点)															1	100.0%									1	2	100.0%			2	3
				総重量(g)															211.18	100.0%									211.18	28.59	100.0%			28.59	239.77
第31次	10	2	SE845	点　数(点)	1	100.0%																							1						1
				個体数(点)	1	100.0%																							1						1
				総重量(g)	58.73	100.0%																							58.73						58.73
第31次	10	2	SE1139	点　数(点)							1	50.0%							1	50.0%									2	1	100.0%			1	3
				個体数(点)							1	50.0%							1	50.0%									2	1	100.0%			1	3
				総重量(g)							2.94	1.1%							260.90	98.9%									263.84	6.21	100.0%			6.21	270.05
第31次	10	2	SE1210	点　数(点)	1	100.0%																							1	1	100.0%			1	2
				個体数(点)	1	100.0%																							1	1	100.0%			1	2
				総重量(g)	1.61	100.0%																							1.61	39.53	100.0%			39.53	41.14
第31次	10	2	SE1231	点　数(点)							1	50.0%			1	50.0%													2	1	100.0%			1	3
				個体数(点)							1	50.0%			1	50.0%													2	1	100.0%			1	3
				総重量(g)							59.60	21.6%			216.50	78.4%													276.10	17.19	100.0%			17.19	293.29
第31次	10	2	SE1722	点　数(点)	1	100.0%																							1			1	100.0%	1	2
				個体数(点)	1	100.0%																							1			1	100.0%	1	2
				総重量(g)	191.29	100.0%																							191.29			85.22	100.0%	85.22	276.51
第31次	10	2	SK4	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										2.04	100.0%			2.04	2.04
第31次	10	2	SK5	点　数(点)															3	100.0%									3	1	100.0%			1	4
				個体数(点)															3	100.0%									3	1	100.0%			1	4
				総重量(g)															3778.62	100.0%									3778.62	7.61	100.0%			7.61	3786.23
第31次	10	2	SK8	点　数(点)															3	100.0%									3	7	100.0%			7	10
				個体数(点)															3	100.0%									3	7	100.0%			7	10
				総重量(g)															3687.20	100.0%									3687.20	190.00	100.0%			190.00	3877.20
第31次	10	2	SK770	点　数(点)											2	100.0%													2	2	100.0%			2	4
				個体数(点)											2	100.0%													2	2	100.0%			2	4
				総重量(g)											283.74	100.0%													283.74	216.55	100.0%			216.55	500.29
第31次	10	2	SK782	点　数(点)																					1	100.0%			1						1
				個体数(点)																					1	100.0%			1						1
				総重量(g)																					6.48	100.0%			6.48						6.48
第31次	10	2	SK793	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										12.04	100.0%			12.04	12.04
第31次	10	2	SX1260	点　数(点)																										3	100.0%			3	3
				個体数(点)																										3	100.0%			3	3
				総重量(g)																										65.43	100.0%			65.43	65.43
第31次	10	2	SD1	点　数(点)	2	33.3%			1	16.7%	2	33.3%									1	16.7%							6	26	100.0%			26	32
				個体数(点)	2	33.3%			1	16.7%	2	33.3%									1	16.7%							6	26	100.0%			26	32
				総重量(g)	23.74	15.0%			4.79	3.0%	128.36	81.2%									1.23	0.8%							158.12	514.39	100.0%			514.39	672.51
第31次	10	2	SD3	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										6.23	100.0%			6.23	6.23
第31次	10	2	SD6	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										0.90	100.0%			0.90	0.90
第31次	10	2	SD32	点　数(点)	1	20.0%	1	20.0%			1	20.0%							2	40.0%									5	5	83.3%	1	16.7%	6	11
				個体数(点)	1	20.0%	1	20.0%			1	20.0%							2	40.0%									5	5	83.3%	1	16.7%	6	11
				総重量(g)	100.86	5.4%	494.44	26.2%			5.39	0.3%							1283.37	68.1%									1884.06	195.26	99.2%	1.57	0.8%	196.83	2080.89
第31次	10	2	SD33	点　数(点)	2	20.0%					1	10.0%	1	10.0%	3	30.0%			3	30.0%									10	2	25.0%	6	75.0%	8	18
				個体数(点)	1	11.1%					1	11.1%	1	11.1%	3	33.3%			3	33.3%									9	2	25.0%	6	75.0%	8	17
				総重量(g)	355.50	21.8%					95.58	5.9%	128.92	7.9%	463.95	28.5%			585.69	35.9%									1629.64	60.10	32.0%	127.87	68.0%	187.97	1817.61
第31次	10	2	SD55	点　数(点)																												1	100.0%	1	1
				個体数(点)																												1	100.0%	1	1
				総重量(g)																												172.65	100.0%	172.65	172.65
第31次	10	2	SD334	点　数(点)	1	100.0%																							1						1
				個体数(点)	1	100.0%																							1						1
				総重量(g)	6.94	100.0%																							6.94						6.94
第31次	10	2	SD376	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										8.62	100.0%			8.62	8.62

調査次数	調査年度	区	遺構名	種別	石製品																		石製品合計	礫				礫合計	総合計
					砥石		砥石+敲石		石槌		磨石		磨石+敲石		敲石		敲石+台石		台石		軽石製石製品		不定形石器		剥片		石核		原石			礫		焼礫			
				計測法	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）	点数など	比率（%）						
第31次	10	2	SD760	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										0.39	100.0%			0.39	0.39
第31次	10	2	SD807	点　数(点)																												1	100.0%	1	1
				個体数(点)																												1	100.0%	1	1
				総重量(g)																												2.38	100.0%	2.38	2.38
第31次	10	2	SD1124	点　数(点)											1	100.0%													1						1
				個体数(点)											1	100.0%													1						1
				総重量(g)											646.88	100.0%													646.88						646.88
第31次	10	2	SD1261	点　数(点)	1	100.0%																							1						1
				個体数(点)	1	100.0%																							1						1
				総重量(g)	149.02	100.0%																							149.02						149.02
第31次	10	2	SD1998	点　数(点)																										3	100.0%			3	3
				個体数(点)																										3	100.0%			3	3
				総重量(g)																										10.60	100.0%			10.60	10.60
第31次	10	2	SN333	点　数(点)	1	50.0%					1	50.0%																	2	1	33.3%	2	66.7%	3	5
				個体数(点)	1	50.0%					1	50.0%																	2	1	33.3%	2	66.7%	3	5
				総重量(g)	214.37	46.5%					246.74	53.5%																	461.11	17.01	16.1%	88.47	83.9%	105.48	566.59
第31次	10	2	SN1014	点　数(点)	1	100.0%																							1	1	100.0%			1	2
				個体数(点)	1	100.0%																							1	1	100.0%			1	2
				総重量(g)	31.43	100.0%																							31.43	47.90	100.0%			47.90	79.33
第31次	10	2	Pit2	点　数(点)																												4	100.0%	4	4
				個体数(点)																												4	100.0%	4	4
				総重量(g)																												35.33	100.0%	35.33	35.33
第31次	10	2	Pit571	点　数(点)																							1	100.0%	1						1
				個体数(点)																							1	100.0%	1						1
				総重量(g)																							88.89	100.0%	88.89						88.89
第31次	10	2	Pit572	点　数(点)																	1	100.0%							1						1
				個体数(点)																	1	100.0%							1						1
				総重量(g)																	1.91	100.0%							1.91						1.91
第31次	10	2	Pit652	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										1.72	100.0%			1.72	1.72
第31次	10	2	Pit748	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										8.43	100.0%			8.43	8.43
第31次	10	2	Pit818	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										59.36	100.0%			59.36	59.36
第31次	10	2	Pit935	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										20.57	100.0%			20.57	20.57
第31次	10	2	Pit946	点　数(点)							1	50.0%							1	50.0%									2			1	100.0%	1	3
				個体数(点)							1	50.0%							1	50.0%									2			1	100.0%	1	3
				総重量(g)							511.60	32.0%							1087.17	68.0%									1598.77			153.08	100.0%	153.08	1751.85
第31次	10	2	Pit966	点　数(点)															1	100.0%									1	2	100.0%			2	3
				個体数(点)															1	100.0%									1	2	100.0%			2	3
				総重量(g)															2811.87	100.0%									2811.87	133.77	100.0%			133.77	2945.64
第31次	10	2	Pit968	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										54.08	100.0%			54.08	54.08
第31次	10	2	Pit1010	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										9.61	100.0%			9.61	9.61
第31次	10	2	Pit1029	点　数(点)											1	100.0%													1						1
				個体数(点)											1	100.0%													1						1
				総重量(g)											166.60	100.0%													166.60						166.60
第31次	10	2	Pit1033	点　数(点)																										1	100.0%			1	1
				個体数(点)																										1	100.0%			1	1
				総重量(g)																										4.73	100.0%			4.73	4.73
第31次	10	2	Pit1341	点　数(点)															1	100.0%									1						1
				個体数(点)															1	100.0%									1						1
				総重量(g)															3098.79	100.0%									3098.79						3098.79
第31次	10	2	Pit1486	点　数(点)															1	100.0%									1						1
				個体数(点)															1	100.0%									1						1
				総重量(g)															905.91	100.0%									905.91						905.91
第31次	10	2	Pit1508	点　数(点)									1	100.0%															1						1
				個体数(点)									1	100.0%															1						1
				総重量(g)									155.14	100.0%															155.14						155.14

別表 17　第 29・31 次調査出土石製品実測点数表

	砥石	砥石+敲石	石硯	磨石	磨石+敲石	敲石	敲石+台石	台石	軽石製石製品	不定形石器	剥片	石核	総点数
第29次調査（09）出土	26			79		27	1	42	76	2	1	1	255
第29次調査（09）実測	18			38		5	1	17	56	2			137
第29次調査（09）実測合計	18			38		5	1	17	56	2			137
第31次調査（10）1区出土	6	1		4		3		2	5				21
第31次調査（10）1区実測	6	1		4		3		2	5				21
第31次調査（10）2区出土	14	1	2	17	2	12		28	16		1	1	94
第31次調査（10）2区実測	13	1	2	16	2	11		28	7		1	1	82
第31次調査（10）3区出土	3			1				1	5				10
第31次調査（10）3区実測	3			1					3				7
第31次調査（10）4区出土				1									1
第31次調査（10）4区実測				1									1
第31次調査（10）出土合計	23	2	2	23	2	15	0	31	26	0	1	1	126
第31次調査（10）実測合計	22	2	2	22	2	14	0	30	15	0	1	1	111
第29・31次調査（09・10）出土総点数	49	2	2	102	2	42	1	73	102	2	2	2	381
第29・31次調査（09・10）実測総点数	40	2	2	60	2	19	1	47	71	2	1	1	248

別表 18　第 29 次調査出土石製品組成と石材組成表

種別 / 石材	砥石	磨石	敲石	敲石+台石	台石	軽石製石製品	不定形石器	剥片	石核	総点数（点）	総重量（g）	平均重量（g）	点数組成（%）	重量組成（%）
凝灰岩	18	29	5		13		1			66	14081.49	213.36	25.9%	17.1%
緑色凝灰岩	3	3			1					7	1401.64	200.23	2.7%	1.7%
珪質凝灰岩		6	1							7	622.32	88.90	2.7%	0.8%
砂岩	1	3								4	331.47	82.87	1.6%	0.4%
硬砂岩	3	4	2		4					13	7462.85	574.07	5.1%	9.1%
石英砂岩	1									1	177.22	177.22	0.4%	0.2%
頁岩		2	1		1					4	1228.82	307.21	1.6%	1.5%
黒色頁岩		5	1							6	1529.12	254.85	2.4%	1.9%
緑色頁岩		1								1	191.47	191.47	0.4%	0.2%
珪質頁岩		4	1		2					7	6382.07	911.72	2.7%	7.7%
花崗岩		8	14	1	17		1			41	37202.80	907.39	16.1%	45.1%
安山岩		3	1		3					7	1992.05	284.58	2.7%	2.4%
流紋岩					1					1	1678.94	1678.94	0.4%	2.0%
ホルンフェルス		2								2	39.58	19.79	0.8%	0.1%
礫岩		1	1							2	954.45	477.23	0.8%	1.2%
軽石						76				76	5741.96	75.55	29.8%	7.0%
チャート		4						1	1	6	1223.19	203.87	2.4%	1.5%
石英		1								1	52.03	52.03	0.4%	0.1%
鉄石英		1								1	4.23	4.23	0.4%	0.1%
珪化木		2								2	159.62	79.81	0.8%	0.2%
総点数（点）	26	79	27	1	42	76	2	1	1	255			100.0%	
総重量（g）	2958.31	9275.95	9452.76	671.21	52795.46	5741.96	402.41	209.90	949.36		82457.32			100.0%
点数組成（%）	10.2%	31.0%	10.6%	0.4%	16.5%	29.8%	0.8%	0.4%	0.4%	100.0%				
重量組成（%）	3.6%	11.2%	11.5%	0.8%	64.0%	7.0%	0.5%	0.3%	1.2%		100.0%			

別表 19　第 31 次調査出土石製品組成と石材組成表

種別 / 石材	砥石	砥石+敲石	石硯	磨石	磨石+敲石	敲石	台石	軽石製石製品	剥片	石核	総点数（点）	総重量（g）	平均重量（g）	点数組成（%）	重量組成（%）
凝灰岩	16		1	13		7	5				42	7441.08	177.17	33.3%	15.7%
緑色凝灰岩	3			1		1	1				6	791.42	131.90	4.8%	1.7%
硬砂岩	3			1		1	2				7	3610.43	515.78	5.6%	7.6%
頁岩				1		1					2	242.65	121.33	1.6%	0.5%
黒色頁岩				1			1				2	555.25	277.63	1.6%	1.2%
珪質頁岩										1	1	88.89	88.89	0.8%	0.2%
花崗岩	1	1		6	1	1	15				25	15406.38	616.26	19.8%	32.5%
安山岩						1	1				2	825.44	412.72	1.6%	1.7%
粘板岩			1								1	38.84	38.84	0.8%	0.1%
流紋岩						1	3				4	5749.96	1437.49	3.2%	12.1%
流紋斑岩							1				1	8350.00	8350.00	0.8%	17.6%
閃緑岩					1	1					2	802.02	401.01	1.6%	1.7%
ホルンフェルス		1									1	494.44	494.44	0.8%	1.0%
礫岩						1					1	122.30	122.30	0.8%	0.3%
軽石								26			26	444.58	17.10	20.6%	0.9%
鉄石英							1				1	1344.60	1344.60	0.8%	2.8%
玉髄							1		1		2	1115.03	557.52	1.6%	2.4%
総点数（点）	23	2	2	23	2	15	31	26	1	1	126			100.0%	
総重量（g）	3111.37	1022.73	43.63	3002.70	284.06	2841.89	36576.98	444.58	6.48	88.89		47423.31			100.0%
点数組成（点）	18.3%	1.6%	1.6%	18.3%	1.6%	11.9%	24.6%	20.6%	0.8%	0.8%	100.0%				
重量組成（%）	6.6%	2.2%	0.1%	6.3%	0.6%	6.0%	77.1%	0.9%	0.1%	0.2%		100.0%			

別表 20　第 29・31 次調査出土石製品組成と石材組成表

種別 / 石材	砥石	砥石+敲石	石硯	磨石	磨石+敲石	敲石	敲石+台石	台石	軽石製石製品	不定形石器	剥片	石核	総点数（点）	総重量（g）	平均重量（g）	点数組成（%）	重量組成（%）
凝灰岩	34		1	42		12		18		1			108	21522.57	199.28	28.3%	16.6%
緑色凝灰岩	6			4		1		2					13	2193.06	168.70	3.4%	1.7%
珪質凝灰岩				6		1							7	622.32	88.90	1.8%	0.5%
砂岩	1			3									4	331.47	82.87	1.0%	0.3%
硬砂岩	6			5		3		6					20	11073.28	553.66	5.2%	8.5%
石英砂岩	1												1	177.22	177.22	0.3%	0.1%
頁岩				3		2		1					6	1471.47	245.25	1.6%	1.1%
黒色頁岩				6		1		1					8	2084.37	260.55	2.1%	1.6%
緑色頁岩				1									1	191.47	191.47	0.3%	0.1%
珪質頁岩				4		1		2				1	8	6470.96	808.87	2.1%	5.0%
花崗岩	1	1		14	1	15	1	32		1			66	52609.18	797.11	17.3%	40.5%
安山岩				3		2		4					9	2817.49	313.05	2.4%	2.2%
粘板岩			1										1	38.84	38.84	0.3%	0.1%
流紋岩						1		4					5	7428.90	1485.78	1.3%	5.7%
流紋斑岩								1					1	8350.00	8350.00	0.3%	6.4%
閃緑岩					1	1							2	802.02	401.01	0.5%	0.6%
ホルンフェルス		1		2									3	534.02	178.01	0.8%	0.5%
礫岩				1		2							3	1076.75	358.92	0.8%	0.8%
軽石									102				102	6186.54	60.65	26.8%	4.8%
チャート				4							1	1	6	1223.19	203.87	1.6%	0.9%
石英				1									1	52.03	52.03	0.3%	0.1%
鉄石英				1				1					2	1348.83	674.42	0.5%	1.0%
珪化木				2									2	159.62	79.81	0.5%	0.1%
玉髄								1			1		2	1115.03	557.52	0.5%	0.9%
総点数（点）	49	2	2	102	2	42	1	73	102	2	2	2	381			100.0%	
総重量（g）	6069.68	1022.73	43.63	12278.65	284.06	12294.65	671.21	89372.44	6186.54	402.41	216.38	1038.25		129880.63			100.0%
点数組成（%）	12.9%	0.5%	0.5%	26.8%	0.5%	11.0%	0.3%	19.2%	26.7%	0.5%	0.5%	0.5%	100.0%				
重量組成（%）	4.7%	0.8%	0.1%	9.5%	0.2%	9.5%	0.5%	68.8%	4.8%	0.3%	0.2%	0.8%		100.0%			

別表 21　第 29・31 次調査地区別石製品組成表

	砥石	砥石+敲石	石硯	磨石	磨石+敲石	敲石	敲石+台石	台石	軽石製石製品	不定形石器	剥片	石核	総点数	総重量（g）
第29次調査（09）出土	26			79		27	1	42	76	2	1	1	255	82457.32
第31次調査（10）1区出土	6	1		4		3		2	5				21	5694.40
第31次調査（10）2区出土	14	1	2	17	2	12		28	16		1	1	94	40491.21
第31次調査（10）3区出土	3			1				1	5				10	1211.55
第31次調査（10）4区出土				1									1	26.15
第31次調査（10）出土合計	23	2	2	23	2	15	0	31	26	0	1	1	126	47423.31
第29・31次調査（09・10）出土総点数	49	2	2	102	2	42	1	73	102	2	2	2	381	129880.63

別表 22　第 29・31 次調査地区別石材組成表

	凝灰岩	緑色凝灰岩	珪質凝灰岩	砂岩	硬質砂岩	石英砂岩	頁岩	黒色頁岩	緑色頁岩	珪質頁岩	花崗岩	安山岩	粘板岩	流紋岩	流紋斑岩	閃緑岩	ホルンフェルス	礫岩	軽石	チャート	石英	鉄石英	珪化木	玉髄	総点数（点）	総重量（g）	平均重量（g）
第29次調査（09）出土	66	7	7	4	13	1	4	6	1	7	41	7		1			2	2	76	6	1	1	2		255	82457.32	323.36
第31次調査（10）1区出土	11										3	1						1	5						21	5694.40	271.16
第31次調査（10）2区出土	28	4			7		1	2		1	22	1	1	4	1	2	1		16			1		2	94	40491.21	430.76
第31次調査（10）3区出土	3	2																	5						10	1211.55	121.16
第31次調査（10）4区出土							1																		1	26.15	26.15
第31次調査（10）出土合計	42	6	0	0	7	0	2	2	0	1	25	2	1	4	1	2	1	1	26	0	0	1	0	2	126	47423.31	376.38
第29・31次（09・10）出土総点数	108	13	7	4	20	1	6	8	1	8	66	9	1	5	1	2	3	3	102	6	1	2	2	2	381	129880.63	340.89

別表 23　第 29・31 次調査地区別礫・焼礫点数重量表

調査次数	調査年度	調査区		点数			重量（g）		
				包含層	遺構	小計	包含層	遺構	小計
第29次	09	礫	−	3	764	767	16.45	40901.74	40918.19
		焼礫	−	3	67	70	655.01	15902.11	16557.12
合計				6	831	837	671.46	56803.85	57475.31
第31次	10	礫	1区	1	10	11	15.71	604.90	620.61
			2区	15	76	91	712.67	1894.59	2607.26
			3区	2		2	130.08		130.08
			4区	1		1	39.55		39.55
			小計	19	86	105	898.01	2499.49	3397.50
		焼礫	1区	5	7	12	228.08	545.15	773.23
			2区	30	23	53	839.27	682.33	1521.60
			3区						
			4区						
			小計	35	30	65	1067.35	1227.48	2294.83
合計				54	116	170	1965.36	3726.97	5692.33
総合計				60	947	1007	2636.82	60530.82	63167.64

別表 24　第 29 次調査遺構出土土製品・金属製品・鍛冶関連遺物・銭貨集計表

遺構名	種別 / 計測法	土製品			粘土塊	金属製品						鍛冶関連遺物					銭貨
		円筒形土製品	土錘	その他		刀子	鎌	釘	鏃	皿	不明	鉄滓	椀形滓	羽口	炉壁	炉内溶解物	
SE282	破片数（点）				1	4											
	総重量（g）				2.0	20.0											
SE595	破片数（点）										1						
	総重量（g）										11.0						
SK280	破片数（点）										1						
	総重量（g）										26.0						
SK284	破片数（点）					4									1		
	総重量（g）					22.0									2.0		
SK285	破片数（点）											2					
	総重量（g）											15.0					
SK295	破片数（点）											2					
	総重量（g）											16.0					
SK327	破片数（点）			1	15							1					
	総重量（g）			1.0	30.0							1.0					
SK331	破片数（点）				1							1					
	総重量（g）				4.0							16.0					
SK332	破片数（点）										1						
	総重量（g）										3.0						
SK335	破片数（点）				1												
	総重量（g）				3.0												
SK357	破片数（点）				7												3
	総重量（g）				8.0												1.0
SK725	破片数（点）				13												
	総重量（g）				27.0												
SK732	破片数（点）				1							3					
	総重量（g）				1.0							31.0					
SK744	破片数（点）											1					
	総重量（g）											2.0					
SK747	破片数（点）					4											
	総重量（g）					42.0											
SK764	破片数（点）	1															
	総重量（g）	17.0															
SK765	破片数（点）				1												
	総重量（g）				1.0												
SK985	破片数（点）																1
	総重量（g）																0.5
SK1107	破片数（点）				1												
	総重量（g）				1.0												
SK1285	破片数（点）										1						
	総重量（g）										2.0						
SX193	破片数（点）				41					2		1					
	総重量（g）				206.0					56.0		18.0					
SX698	破片数（点）														1		
	総重量（g）														4.0		
SX833	破片数（点）				13												
	総重量（g）				17.0												
SX834	破片数（点）				57												
	総重量（g）				79.0												
SD1	破片数（点）	3			14	2		2			4	25	3		1		
	総重量（g）	262.0			38.0	18.0		9.0			16.0	628.0	453.0		7.0		
SD2	破片数（点）	3	1		12	1					1	48	3	2	1	1	
	総重量（g）	194.0	6.0		37.0	8.0					1.0	1133.0	468.0	10.0	30.0	2.0	
SD287	破片数（点）											2					
	総重量（g）											4.0					
SD289	破片数（点）										2	2					
	総重量（g）										3.0	8.0					
SD358	破片数（点）			1								2					
	総重量（g）			7.0								52.0					
SD776	破片数（点）				4	1					1	2					
	総重量（g）				23.0	1.0					4.0	29.0					
SD825	破片数（点）					1					1	1					
	総重量（g）					14.0					11.0	2.0					
Pit261	破片数（点）					5			1								
	総重量（g）					20.0			7.0								
Pit493	破片数（点）											1					
	総重量（g）											3.0					
Pit515	破片数（点）											1					
	総重量（g）											2.0					
Pit561	破片数（点）											1					
	総重量（g）											4.0					
Pit926	破片数（点）										1						
	総重量（g）										2.0						
Pit937	破片数（点）					1		1									
	総重量（g）					5.0		3.0									
Pit939	破片数（点）											1					
	総重量（g）											18.0					
Pit1295	破片数（点）							2									
	総重量（g）							16.0									
Pit1307	破片数（点）											2					
	総重量（g）											9.0					
Pit1339	破片数（点）				2												
	総重量（g）				20.0												
合計	破片数（点）	7	1	2	184	23		5	1	2	14	99	6	2	4	1	4
	総重量（g）	473.0	6.0	8.0	497.0	150.0		28.0	7.0	56.0	79.0	1991.0	921.0	10.0	43.0	2.0	1.5

別表 25　第 31 次調査遺構出土土製品・金属製品・鍛冶関連遺物集計表

区	遺構名	種別 / 計測法	土製品			粘土塊	金属製品						鍛冶関連遺物				
			円筒形土製品	土錘	その他		刀子	鎌	釘	鏃	皿	不明	鉄滓	椀形滓	羽口	炉壁	炉内溶解物
1 区	SE168	破片数（点）											1				
		総重量（g）											2.0				
1 区	SK246	破片数（点）				4									1		
		総重量（g）				17.0									111.0		
1 区	SD5	破片数（点）				1											
		総重量（g）				1.0											
1 区	SD11	破片数（点）				247											
		総重量（g）				3318.0											
1 区	SD122	破片数（点）				2	1					1	8		1	1	
		総重量（g）				8.0	34.0					7.0	43.5		27.0	55.5	
1 区	SD154	破片数（点）											1				
		総重量（g）											21.0				
1 区	SD157	破片数（点）														3	
		総重量（g）														198.0	
1 区	Pit3	破片数（点）				1											
		総重量（g）				5.0											
1 区	Pit9	破片数（点）				3											
		総重量（g）				6.0											
1 区	河 243	破片数（点）				1											
		総重量（g）				2.0											
1 区	河 245	破片数（点）											4				
		総重量（g）											109.0				
1 区合計		破片数（点）				259	1					1	14		2	4	
		総重量（g）				3357.0	34.0					7.0	175.5		138.0	253.5	
2 区	SE725	破片数（点）						2	1								
		総重量（g）						39.0	2.0								
2 区	SE794	破片数（点）										1	1				
		総重量（g）										6.0	15.0				
2 区	SE837	破片数（点）											1				
		総重量（g）											3.0				
2 区	SE844	破片数（点）							1			2	2				
		総重量（g）							3.0			4.7	7.3				
2 区	SE845	破片数（点）											3				
		総重量（g）											153.0				
2 区	SE1139	破片数（点）			1												
		総重量（g）			18.0												
2 区	SE1210	破片数（点）					1					1	1				
		総重量（g）					2.9					10.0	1.1				
2 区	SE1722	破片数（点）				4											
		総重量（g）				6.0											
2 区	SK5	破片数（点）					3					1	1				
		総重量（g）					28.0					20.0	8.0				
2 区	SK8	破片数（点）				1	2						3				
		総重量（g）				4.0	3.5						4.5				
2 区	SK247	破片数（点）											1				
		総重量（g）											1.0				
2 区	SK770	破片数（点）											1				
		総重量（g）											4.0				
2 区	SK793	破片数（点）											4				
		総重量（g）											39.0				
2 区	SK992	破片数（点）							2								
		総重量（g）							2.0								
2 区	SK1212	破片数（点）										1					
		総重量（g）										24.0					
2 区	SX1260	破片数（点）					1										
		総重量（g）					2.0										
2 区	SD1	破片数（点）				2			4				2				
		総重量（g）				10.0			9.0				10.0				
2 区	SD3	破片数（点）											1				
		総重量（g）											7.0				
2 区	SD6	破片数（点）				1										1	
		総重量（g）				3.0										16.0	
2 区	SD32	破片数（点）			1	1						3	15			1	
		総重量（g）			12.0	3.0						25.0	95.0			30.0	
2 区	SD33	破片数（点）				1							10				
		総重量（g）				35.0							102.0				
2 区	SD334	破片数（点）				1							12		4	4	
		総重量（g）				6.0							116.0		439.0	218.0	
2 区	SD807	破片数（点）											1				
		総重量（g）											1.0				
2 区	SD1013	破片数（点）											1				
		総重量（g）											7.0				
2 区	SD1261	破片数（点）											1	2			
		総重量（g）											2.0	350.0			
2 区	SD1538	破片数（点）				1											
		総重量（g）				4.0											
2 区	SN333	破片数（点）					1		1				1				
		総重量（g）					12.0		20.0				13.0				
2 区	SN1014	破片数（点）				1			1				1				
		総重量（g）				3.0			8.0				2.0				
2 区	Pit669	破片数（点）							2								
		総重量（g）							30.0								
2 区	Pit699	破片数（点）							2								
		総重量（g）							4.0								
2 区	Pit882	破片数（点）											1				
		総重量（g）											13.0				
2 区	Pit929	破片数（点）				1							5				
		総重量（g）				7.0							249.0				
2 区	Pit935	破片数（点）										2					
		総重量（g）										36.0					

区	遺構名	種別 / 計測法	土製品			粘土塊	金属製品						鍛冶関連遺物				
			円筒形土製品	土錘	その他		刀子	鎌	釘	鏃	皿	不明	鉄滓	椀形滓	羽口	炉壁	炉内溶解物
2区	Pit974	破片数（点）										1					
		総重量（g）										4.0					
2区	Pit985	破片数（点）													2		
		総重量（g）													32.0		
2区	Pit1029	破片数（点）										1					
		総重量（g）										18.0					
2区	Pit1497	破片数（点）										1					
		総重量（g）										7.0					
2区合計		破片数（点）			2	14	8	2	14			14	69	2	6	6	
		総重量（g）			30.0	81.0	48.4	39.0	78.0			154.7	852.9	350.0	471.0	264.0	
4区	SX21	破片数（点）				1											
		総重量（g）				1.0											

別表 26　第 29 次調査遺構別点取り遺物一覧表

SE282（図版 24）

取上番号	枝番	種別	器種	報告番号
1		木製品	板状	3

SK283（図版 29）

取上番号	枝番	種別	器種	報告番号
1		土師器	鍋	21
2		土師器	鍋	
3		土師器	鍋	
4		土師器	無台椀	
5		土師器	無台椀	
6		土師器	無台椀	19
7		土師器	無台椀	18
8		須恵器	無台杯	17
9		土師器	無台椀	
10		土師器	無台椀	
11		土師器	無台杯	20
12		土師器	鍋	21
13		土師器	長甕	22
14		石製品	敲石	60

SK327（図版 31）

取上番号	枝番	種別	器種	報告番号
1		土師器	鍋	34
2		土師器	鍋	
3		土師器	鉢	31
4		土師器	鉢	31
5		土師器	鉢	31
6		土師器	鉢	31
7		土師器	鍋	32
8		土師器	鍋	31
9		土師器	鍋	32
10		土師器	鍋	31
11		土師器	鍋	
12		土師器	鍋	32
13		土師器	鍋	32
14		土師器	鍋	32
15		土師器	鍋	32
16		土師器	鍋	32
17		土師器	鍋	32
18		欠番		
19	1	土師器	鉢	31
19	2	土師器	鍋	34
20		土師器	鍋	34
21		土師器	鍋	33
22		土師器	鍋	
23		土師器	鍋	32

SK331（図版 32）

取上番号	枝番	種別	器種	報告番号
1		土師器	長甕	49
2		土師器	長甕	49
3		土師器	長甕	49
4		土師器	小甕	
5		土師器	長甕	
6		土師器	小甕	
7		土師器	小甕	
8		土師器	小甕	
9		土師器	小甕	
10		土師器	小甕	45
11		土師器	長甕	
12		土師器	無台椀	36
13		土師器	無台椀	36
14		土師器	小甕	
15		土師器	長甕	47
16		石製品	軽石	
17		土師器	小甕	46
18		土師器	鍋	51
19		土師器	鍋	52
20		土師器	鍋	
21		土師器	鍋	51
22		土師器	長甕	23
23		土師器	無台椀	37
24		土師器	無台椀	40
25	1	土師器	長甕	
25	2	土師器	小甕	
26		土師器	鍋	50
27		土師器	小甕	
28	1	土師器	無台椀	41
28	2	土師器	無台椀	
29		土師器	小甕	

SK335（図版 34）

取上番号	枝番	種別	器種	報告番号
1		土師器	長甕	
2		土師器	長甕	
3		土師器	長甕	56
4		石製品	台石	77
5		須恵器	無台杯	53
6		土師器	鍋	50
7		土師器	長甕	
8		土師器	長甕	43
9		土師器	長甕	56
10		土師器	鍋	50
11		土師器	長甕	49
12		須恵器	無台杯	53
13		土師器	鍋	50
14		土師器	鍋	50
15		土師器	小甕	
16		土師器	長甕	56
17		土師器	無台椀	
18		須恵器	無台杯	53
19		土師器	長甕	56
20		土師器	長甕	43
21		土師器	小甕	55
22		土師器	鍋	50

SK357（図版 35）

取上番号	枝番	種別	器種	報告番号
22		銭貨		1

SK596（図版 36）

取上番号	枝番	種別	器種	報告番号
1		須恵器	無台杯	66
2		土師器	長甕	
3		土師器	長甕	73
4		土師器	無台椀	70
5		土師器	長甕	73
6		土師器	鍋	
7		土師器	長甕	74
8		土師器	無台椀	69
9		土師器	小甕	
10		土師器	小甕	
11		土師器	無台椀	69
12		土師器	長甕	73
13		土師器	鍋	

SK729（図版 38）

取上番号	枝番	種別	器種	報告番号
1		土師器	長甕	
2		須恵器	大甕	
3		土師器	長甕	
4		土師器	小甕	85
5		土師器	長甕	
6		土師器	長甕	88
7		土師器	長甕	89
8		土師器	無台椀	79
9		土師器	無台椀	84
10		土師器	鍋	
11		土師器	長甕	88
12		土師器	鍋	
13		土師器	鍋	
14		土師器	長甕	88
15		土師器	長甕	90
16		土師器	鍋	
17		土師器	小甕	
18		土師器	鍋	
19		土師器	無台椀	79
20		土師器	長甕	88
21		土師器	小甕	86
22	1	土師器	無台椀	80
22	2	土師器	無台椀	82
23		土師器	鍋	
24		土師器	長甕	
25		土師器	長甕	88
26		土師器	長甕	88
27		土師器	長甕	88
28		土師器	無台椀	79
29		土師器	小甕	87
30		土師器	鍋	
31		土師器	小甕	87
32		土師器	長甕	88
33		土師器	長甕	88
34		土師器	長甕	88
35		土師器	鍋	
36		土師器	長甕	88

SK812（図版 39）

取上番号	枝番	種別	器種	報告番号
1		石製品	台石	78
2		石製品	台石	78
3		石製品	台石	78
4		石製品	台石	78
5		石製品	台石	78
6		石製品	台石	78
7		石製品	台石	78
8		石製品	台石	78
9		石製品	台石	67
10		石製品	台石	78
11		石製品	台石	78
12		石製品	台石	78
13		石製品	台石	78
14		石製品	台石	67
15		石製品	台石	78
16		石製品	台石	78
17		石製品	台石	78
18		石製品	台石	78
19		石製品	台石	78

SD358（図版 51）

取上番号	枝番	種別	器種	報告番号
1				
2		珠洲系陶器	甕	254
3		石製品	軽石	131
4		珠洲焼	片口鉢	253
5		須恵器	甕	
6	1	石製品	軽石	127
6	2	珠洲焼	甕	255
7		須恵器	広口瓶	249

Pit1339（図版 31）

取上番号	枝番	種別	器種	報告番号
1	1	土師器	鍋	33
1	2	粘土塊		

報 告 書 抄 録

ふ り が な	ほそいけてらみちうえいせきじゅう　だいにじゅうく・さんじゅういちじちょうさ
書　　名	細池寺道上遺跡X　第 29・31 次調査
副 書 名	県営ほ場整備事業（担い手育成型）両新地区に伴う細池寺道上遺跡第 13・14 次発掘調査報告書
巻　　次	
シリーズ名	新潟市埋蔵文化財発掘調査報告書
シリーズ番号	
編 著 者 名	立木宏明・奈良佳子・遠藤恭雄・相沢裕子・澤野慶子（新潟市文化財センター）朝岡政康・牧野耕作（新潟市歴史文化課）奈良貴史・小林鷹・波多野悠夏（学校法人日本歯科大学新潟生命学部（当時））・澤田純明（聖マリアンナ医科大学解剖学講座（当時））・佐伯史子（日本人類学会会員（当時））・辰巳晃司　氏家良博（弘前大学大学院理工学研究科（当時））・上條信彦（弘前大学人文学部（当時））・株式会社古環境研究所
編 集 機 関	新潟市文化スポーツ部歴史文化課文化財センター
所　　在　　地	〒 950－1122　新潟県新潟市西区木場 2748 番地 1　TEL 025－378－0480
発 行 年 月 日	西暦 2021 年 2 月 26 日

ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所　在　地	コード 市町村	コード 遺跡番号	北緯 °　′　″	東経 °　′　″	調査期間	調査面積	調査原因
ほそいけてらみちうえいせき 細池寺道上遺跡	にいがたけんにいがたしあきはく 新潟県新潟市秋葉区 かなやつつみの 金屋字堤野 1237 番地ほか	15105	151	37° 48′ 01″	139° 09′ 56″	20090615 ～ 20091017 20100621 ～ 20101210	6,839.06 ㎡	県営ほ場整備事業に伴う本発掘調査

所収遺跡名	種　別	主な時代	主な遺構	主な遺物	特記事項
細池寺道上遺跡	集落遺跡	平安時代・鎌倉時代・室町時代（12 世紀後半～15 世紀前半）	井戸・土坑・性格不明遺構・溝・小土坑・掘立柱建物・水田跡・旧河道	須恵器・土師器・黒色土器・青磁・白磁・瀬戸美濃焼・珠洲焼・珠洲系陶器・北越窯産陶器・越前焼・中世土師器・鉄製品・鍛冶関連遺物・銭貨・石製品・木製品	中世の井戸から木製品（えぶり・なんば）が出土

要　約

第 29 次調査：平安時代～室町時代に断続的に営まれた集落跡と考えられる。出土遺物は平安時代では、土師器が中心である。鎌倉・室町時代では中世土師器皿・瀬戸美濃焼や珠洲焼等の国産陶器のほか、貿易陶磁も少量出土している。遺構は土坑・井戸・溝・小土坑等が多く発見され、現存する六郷ノ池の一部とみられる旧河道も検出された。遺構の多くは平安時代と推測される。方向が一致し列を成す溝群は平安時代と推測され、切り合い関係から調査地内で最も古い。中世の遺構は調査区の南西方面に多く井戸や小土坑が目立つ。掘立柱建物も存在するが、所属時代の詳細は不明である。平安時代においては主に農地として利用された後居住域・作業域として利用され、鎌倉・室町時代では主に居住域として利用されていたものと考えられる。

第 31 次調査：平安から室町時代にかけての複合遺跡である。平安時代の須恵器・土師器、鎌倉・室町時代の土器類、鍛冶関連遺物、石製品、農具（柄振・田下駄）等を転用した井戸側が出土している。遺構としては 2 区を中心に掘立柱建物・井戸・土坑・溝・小土坑・河跡などが多数検出されている。これらの遺構の主体時期は鎌倉・室町時代と考えられる。また、2 区・3 区では主に南北方向に列を成す溝群が多数検出されており、切り合い関係や覆土の観察から平安時代の畝跡と推測される。平安時代には主に農地として利用され、鎌倉・室町時代には居住域として利用されたものと考えられる。

細池寺道上遺跡X　第 29・31 次調査

－ 県営ほ場整備事業（担い手育成型）両新地区に伴う細池寺道上遺跡第13・14 次発掘調査報告書 －

本 文 編

2021 年 2 月 25 日印刷
2021 年 2 月 26 日発行

編集　新潟市文化財センター
〒 950－1122　新潟県新潟市西区木場 2748 番地 1
TEL　025（378）0480

発行　新潟市教育委員会
〒 951－8554　新潟県新潟市中央区古町通 7 番町 1010 番地
古町ルフル 4 階
TEL　025（228）1000

印刷・製本　株式会社ウィザップ
〒 950－0963　新潟県新潟市中央区南出来島 2 丁目 1 番 25 号
TEL　025（285）3311

細池寺道上遺跡Ⅹ　第29・31次調査
―県営ほ場整備事業(担い手育成型)両新地区に伴う細池寺道上遺跡第13・14次発掘調査報告書―
正誤表

本文編

頁	行等	誤	正
28	平成21年度調査期間	平成21年5月26日～	平成21年6月15日～
92	19行目	160・209	160・207
265	報告№89　色調欄外面・内面とも	空欄	橙(7.5YR7/6)
267	報告№143　遺構名欄	SK834　SK833	SX834　SX833
268	報告№160　備考欄	209・347と同一個体	207・347と同一個体
268・272	報告№161・280　胎土含有物欄	石。長・雲	石・長・雲
268	報告№180　色調外面/胎土欄	空欄	胎土:灰白(2.5Y7/1)
268	報告№180　色調内面/釉薬欄	(7.5YR6/2)	(7.5Y6/2)
270	報告№223・224・236　焼成欄	還元	酸化
270	報告№224　色調外面/胎土欄	灰白(N8/0)	胎土:灰白(N8/)
274	報告№347　備考欄	160・209と同一個体	160・207と同一個体
274	報告№362　焼成欄	還元	空欄
274	報告№364・365・366・367　焼成欄	還元	酸化
274	報告№366　色調外面/胎土欄	胎土:	胎土:灰白(2.5Y7/1)
274	報告№367　色調外面/胎土欄	灰黄(2.5Y7/2)	灰白(5Y8/1)
274	報告№367　色調内面/釉薬欄	灰白(10YR8/1)	浅黄(5Y7/3)
274	報告№367　手法底部欄	ヘラ切り	ヘラケズリ
275	報告№389　色調外面/胎土欄	空欄	胎土:灰白(N8/)
275	報告№389　色調内面/釉薬欄	緑灰(5G6/1)	明緑灰(7.5GY7/1)
275	報告№390　色調外面/胎土欄	浅黄橙(10YR8/4)	胎土:灰白(10YR8/2)
275	報告№390　色調内面/釉薬欄	浅黄橙(10YR8/4)	釉薬:浅黄橙(10YR8/4)
275	報告№390　焼成欄	還元	酸化
275	報告№391　色調内面/釉薬欄	釉薬:灰白(2.5GY/)	空欄
275	報告№391・392　備考欄	空欄	透明釉
275	報告№392　焼成欄	還元	空欄
276	報告№407　焼成欄	還元	酸化
277	報告№430　色調外面/胎土欄	空欄	胎土:灰白(2.5Y8/1)
277	報告№430　色調内面/釉薬欄	緑灰(5G6/1)	薄緑
277	報告№431　色調外面/胎土欄	灰白(10Y8/1)	胎土:にぶい褐(7.5YR5/4)
277	報告№431　色調内面/釉薬欄	にぶい橙(7.5YR6/4)	釉薬:薄緑
277	報告№431・432　焼成欄	空欄	酸化
277	報告№432　色調外面/胎土欄	胎土:	胎土:灰(N5/)
277	報告№432　色調内面/釉薬欄	褐色釉(不透明)	釉薬:褐(10YR4/4)・オリーブ灰(10Y5/2)
279	報告№505　種別欄	須恵器	珠洲焼
280	別表7　報告№1　遺構名欄	SD13	SD11
280	別表7　報告№22　遺構名欄	SD12	SD11
280	別表7　報告№25　遺構名欄	SD15	SD11
280	別表7　報告№31　遺構名欄	SD14	SD11
281	遺物№79　グリッド欄	5Q－3A1	5R－3A1
281	遺物№80　グリッド欄	5R-6I15	5Q-6I15

2021年2月26日発行　新潟市教育委員会