

## 焼却施設の稼働状況(平成27年度)

	新田清掃センター	亀田清掃センター	鑑潟クリーンセンター	豊栄環境センター
① 処理方式	ストーカ	流動床	シャフト炉式ガス化溶融炉	ストーカ
② 竣工年月 (H28.4時点)	平成24年4月 (4年)	平成9年3月 (19年) 平成28年3月基幹改良工事完了	平成14年3月 (14年)	昭和55年12月 (36年) 平成7年に50t炉増設 平成10年排ガス対策実施
③ 処理能力	330t/24h (110t×3炉)	390t/24h (130t×3炉)	120t/24h (60t×2炉)	130t/16h 〔40t/16h×2炉〕 50t/16h
④ 年間処理基本量(t) (能力/日×280×0.96)	88,704	104,832	32,256	34,944
⑤ 運転管理	委託	直営	委託	直営
⑥ 実績(t)	86,416	86,862	19,473	17,086 (うち新潟市分12,848)
⑦ 稼働率 ⑥/④	97.4%	82.9%	60.4%	48.9%
⑧ CO2発生量(t/年)	24,156	33,459	10,398	—
⑨ 発電設備・有無	7,800kW	5,100kW (H27.12~5,500kW)	1,500kW	なし
⑩ 熱供給	アクアパーク 電気・蒸気供給	田舟の里 高温水供給	なし	なし

## 【参考】中継施設

新津クリーンセンター (H28~焼却・破碎廃止)	白根グリーンタワー (H24~焼却廃止)	市全体 (H27実績)
流動床	ストーカ	
平成7年12月 (21年)	平成6年10月 (22年)	
144t/24h (72t×2炉)	150t/24h (75t×2炉)	
38,707	(40,320)	299,443
一部委託(夜間委託)	直営	
14,904	—	224,741
38.5%	—	75.1%
5,395	—	73,408
なし	なし	
特別養護老人ホーム こぐち苑 高温水供給	なし	